	ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.25.024	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10	1,00000 mq	€ 37,33750 0%	€ 37,33750
	CAM24_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
	CAM24_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400
		Totale MT			**€ 52,76150**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,46066** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59892 = 5% * B)			€ 11,97831
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,24390
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,68** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,77%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.045.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate D - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.25.025	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12	1,00000 mq	€ 42,63000 0%	€ 42,63000
	CAM24_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
	CAM24_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400

	Totale MT			**€ 58,05400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,75316** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64390 = 5% * B)			€ 12,87804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 97,49** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,46%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato A - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.012 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 40	1,05000 mq	€ 24,18733 0%	€ 25,39670
	Totale MT			**€ 25,39670**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,06686** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30657 = 5% * B)			€ 6,13137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,21982
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,42** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI			

	050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato B - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.013 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 50	1,05000 mq	€ 25,87018 0%	€ 27,16369
	Totale MT			**€ 27,16369**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,83385** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32159 = 5% * B)			€ 6,43175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42656
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,69** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,52%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato C - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.014 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 60	1,05000 mq	€ 28,55132 0%	€ 29,97889
	Totale MT			**€ 29,97889**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,42060**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,07665** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34065 = 5% * B)			€ 6,81303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68897
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,58** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 9,42060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato D - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.015 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 80	1,05000 mq	€ 33,28611 0%	€ 34,95042
	Totale MT			**€ 34,95042**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,62058** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38778 = 5% * B)			€ 7,75550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,71** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,02%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato E - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			

					€ 0,67716
	MT				
	CAM24_MT.E.26.016	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 100	1,05000 mq	€ 37,96385 0%	€ 39,86204
		Totale MT			**€ 39,86204**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,53220** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42952 = 5% * B)			€ 8,59047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,91227
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 65,03** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,37%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42952*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: A - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.26.017	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 24,50109 0%	€ 25,72614
		Totale MT			**€ 25,72614**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,39630** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30937 = 5% * B)			€ 6,18737
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25837
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,84** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,33%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E11.030.055.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: B - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.018 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 26,26950 0%	€ 27,58298
	Totale MT			**€ 27,58298**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,25314** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32515 = 5% * B)			€ 6,50303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,23** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: C - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.019 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 29,00769 0%	€ 30,45807
	Totale MT			**€ 30,45807**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,12823** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34959 = 5% * B)			€ 6,99180

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81200
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,93** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: D - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.020 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 30,64775 0%	€ 32,18014
	Totale MT			**€ 32,18014**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,85030** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36423 = 5% * B)			€ 7,28455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,15** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,12%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: E - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.021 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 36,35231 0%	€ 38,16993
	Totale MT			**€ 38,16993**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,84009** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41514 = 5% * B)			€ 8,30282
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71429
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,86** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,9%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41514*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: F - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.26.022	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 40,70204 0%	€ 42,73714
		Totale MT			**€ 42,73714**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,40730** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45396 = 5% * B)			€ 9,07924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24865
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,74** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45396*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm A - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				

	CAM24_MT.E.26.023	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 26,26950 0%	€ 27,58298
		Totale MT			**€ 27,58298**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,25314** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32515 = 5% * B)			€ 6,50303
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,23** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm B - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.26.024	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 28,69394 0%	€ 30,12864
		Totale MT			**€ 30,12864**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,79880** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34679 = 5% * B)			€ 6,93580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77346
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,51** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI			

	060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm C - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.025 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 31,01855 0%	€ 32,56948
	Totale MT			**€ 32,56948**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,23964** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36754 = 5% * B)			€ 7,35074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,05904
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,65** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm D - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.026 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 33,22906 0%	€ 34,89051
	Totale MT			**€ 34,89051**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,56067** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38727 = 5% * B)			€ 7,74531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,64** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,04%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm E - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.027 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 38,69118 0%	€ 40,62574
	Totale MT			**€ 40,62574**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,29590** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43602 = 5% * B)			€ 8,72030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,02** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm F - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.26.028 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 43,99642 0%	€ 46,19624
	Totale MT			**€ 46,19624**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,86640** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48336 = 5% * B)			€ 9,66729
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65337
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,19** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,65%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48336*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.065.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm A - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.26.029	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30	1,05000 mq	€ 44,79506 0%	€ 47,03481
		Totale MT			**€ 47,03481**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,70497** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49049 = 5% * B)			€ 9,80984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75148
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,27** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.065.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm B - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				

	CAM24_MT.E.26.030	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40	1,05000 mq	€ 47,20523 0%	€ 49,56549
		Totale MT			**€ 49,56549**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,23565** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51200 = 5% * B)			€ 10,24006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04757
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,52** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51200*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.065.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm C - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.26.031	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50	1,05000 mq	€ 50,68502 0%	€ 53,21927
		Totale MT			**€ 53,21927**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,88943** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54306 = 5% * B)			€ 10,86120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,47506
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 82,23** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,15%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.010.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili A - Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.001 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	1,00000 kg	€ 11,66357 0%	€ 11,66357
	Totale MT			**€ 11,66357**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,38757** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14779 = 5% * B)			€ 2,95589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03435
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 22,38** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,58%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.015.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore A - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.002 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	1,00000 cad	€ 6,47745 0%	€ 6,47745
	Totale MT			**€ 6,67346**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,53546** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08105 = 5% * B)			€ 1,62103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,27** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.015.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore B - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm			

	MT				
	CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.003	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	1,00000 cad	€ 10,95542 0%	€ 10,95542
		Totale MT			**€ 11,15143**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,01343** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11911 = 5% * B)			€ 2,38228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63957
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,04** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,87%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.015.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore C - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.004	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 17,05797 0%	€ 17,05797
		Totale MT			**€ 17,25398**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,11598** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17099 = 5% * B)			€ 3,41972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35357
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,89** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi A - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm			
	MT			

	CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.005	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	1,00000 cad	€ 7,49801 0%	€ 7,49801
		Totale MT			**€ 7,69402**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,55602** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08973 = 5% * B)			€ 1,79452
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23505
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,59** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi B - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.006 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	1,00000 cad	€ 14,47532 0%	€ 14,47532
	Totale MT			**€ 14,67133**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,53333** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14903 = 5% * B)			€ 2,98067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,57** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,68%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi C - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601

	CAM24_MT.E.28.007	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	1,00000 cad	€ 19,99469 0%	€ 19,99469
		Totale MT			**€ 20,19070**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,05270** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19595 = 5% * B)			€ 3,91896
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69717
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,67** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi D - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.008 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm	1,00000 cad	€ 35,09484 0%	€ 35,09484
	Totale MT			**€ 35,29085**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 3,43440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,72525** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32916 = 5% * B)			€ 6,58329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,84** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 3,43440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi E - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM24_MT.E.28.009 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	1,00000 cad	€ 45,82116 0%	€ 45,82116

	Totale MT			**€ 46,01717**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 3,43440**
	Sommano euro (A)			**€ 49,45157**
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42034 = 5% * B)			€ 8,40677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78583
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,64**
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 3,43440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro A - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.010 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,02000 m	€ 11,51777 0%	€ 11,74813
	Totale MT			**€ 11,74813**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A)			**€ 16,72933**
	Scostamento % su anno 2023			+0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14220 = 5% * B)			€ 2,84399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95733
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,53**
	Scostamento % su anno 2023			+0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,14%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro B - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.011 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 13,49641 0%	€ 13,63137
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,63137
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,61257** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15821 = 5% * B)			€ 3,16414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17767
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,95** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,79%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro C - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.012 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 20,26545 0%	€ 20,46810
	Totale MT			**€ 20,46810**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,44930** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21632 = 5% * B)			€ 4,32638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97757
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,75** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,21%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro D - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.013 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di	1,01000 m	€ 23,11886 0%	€ 23,35005

		pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm			
		Totale MT			**€ 23,35005**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,33125** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24082 = 5% * B)			€ 4,81631
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31476
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,46** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro E - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.014 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	1,01000 m	€ 39,26040 0%	€ 39,65300
	Totale MT			**€ 39,65300**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,63420** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37939 = 5% * B)			€ 7,58781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22220
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 57,44** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro F - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm			
	MT			

	CAM24_MT.E.28.015	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 51,23639 0%	€ 51,74875
		Totale MT			**€ 51,74875**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,72995** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48220 = 5% * B)			€ 9,64409
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63740
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 73,01** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.G	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro G - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.016 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 62,69168 0%	€ 63,31860
	Totale MT			**€ 63,31860**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,29980** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58055 = 5% * B)			€ 11,61097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99108
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,90** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.H	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro H - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.28.017	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	1,01000 m	€ 92,05888 0%	€ 92,97947
		Totale MT			**€ 92,97947**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,96067** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83267 = 5% * B)			€ 16,65331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,46140
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 126,08** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.I	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro I - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.018 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 18,28681 0%	€ 18,46968
	Totale MT			**€ 18,46968**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,45088** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19933 = 5% * B)			€ 3,98665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74375
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,18** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,5%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.J	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro J - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm			

	MT				
	CAM24_MT.E.28.019	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 22,61899 0%	€ 22,84518
		Totale MT			**€ 22,84518**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,82638** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23652 = 5% * B)			€ 4,73048
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25569
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,81** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.K	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro K - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.020 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	1,10000 m	€ 3,35328 0%	€ 3,68861
	Totale MT			**€ 3,68861**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,66981** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07369 = 5% * B)			€ 1,47387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01437
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,16** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,64%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.L	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro L - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC,			

	diametro esterno 80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.021	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	1,10000 m	€ 7,43552 0%	€ 8,17907
		Totale MT			**€ 8,17907**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,16027** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11186 = 5% * B)			€ 2,23725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53975
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,94** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,41%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11186*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.M	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro M - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.022	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	1,10000 m	€ 9,51830 0%	€ 10,47013
		Totale MT			**€ 10,47013**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,45133** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13134 = 5% * B)			€ 2,62673
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80781
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,89** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,05%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.N	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro N - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in			

	opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.023	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	1,10000 m	€ 18,86999 0%	€ 20,75699
		Totale MT			**€ 20,75699**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73819** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21877 = 5% * B)			€ 4,37549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01137
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,13** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,04%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.O	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro O - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.024	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	1,10000 m	€ 30,07534 0%	€ 33,08287
		Totale MT			**€ 33,08287**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,06407** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32354 = 5% * B)			€ 6,47089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,45350
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,99** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,17%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.P	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro P - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 4,47798 0%	€ 7,07521
		Totale MT			**€ 7,07521**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,72421** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10816 = 5% * B)			€ 2,16312
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48873
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,38** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,5%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.Q	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Q - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.026	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 3,89480 0%	€ 8,21803
		Totale MT			**€ 8,21803**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,86703** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11787 = 5% * B)			€ 2,35740
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62244
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,85** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,65%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.R	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a			

	8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro R - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.027 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 5,41523 0%	€ 8,55606
	Totale MT			**€ 8,55606**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,20506** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12074 = 5% * B)			€ 2,41486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66199
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,28** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,9%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.S	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro S - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 4,68626 0%	€ 9,88801
	Totale MT			**€ 9,88801**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,53701** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13206 = 5% * B)			€ 2,64129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81783
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,00** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,25%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.T	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			

	020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro T - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.025 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 4,47798 0%	€ 10,65759
	Totale MT			**€ 10,65759**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,43639** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14821 = 5% * B)			€ 2,96419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04006
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,44** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,21%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.U	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro U - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.026 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 3,89480 0%	€ 12,34652
	Totale MT			**€ 12,34652**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,12532** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16257 = 5% * B)			€ 3,25130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23766
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,61** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,54%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.V	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro V - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.027 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 5,41523 0%	€ 12,88825
	Totale MT			**€ 12,88825**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,66705** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16717 = 5% * B)			€ 3,34340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30105
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,31** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,78%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.W	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro W - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 4,68626 0%	€ 14,85544
	Totale MT			**€ 14,85544**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,63424** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18389 = 5% * B)			€ 3,67782
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,53121
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,84** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			

	030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati A - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.025 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 4,47798 0%	€ 22,83770
	Totale MT			**€ 22,83770**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,87610** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27095 = 5% * B)			€ 5,41894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72950
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,02** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,03%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati B - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.026 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 3,89480 0%	€ 25,90042
	Totale MT			**€ 25,90042**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,93882** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29698 = 5% * B)			€ 5,93960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08784
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,97** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E11.040.030.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati C - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.027 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 5,41523 0%	€ 27,61767
	Totale MT			**€ 27,61767**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,65607** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31158 = 5% * B)			€ 6,23153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28876
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,18** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,16%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati D - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 4,68626 0%	€ 31,16363
	Totale MT			**€ 31,16363**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,20203** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34172 = 5% * B)			€ 6,83435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,74** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,47%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati E - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.029 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304	7,72000 kg	€ 10,62218 0%	€ 82,00323
	Totale MT			**€ 82,00323**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,30123** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79306 = 5% * B)			€ 15,86121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 120,08** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,41%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati F - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.030 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 6/10 di mm	5,50000 kg	€ 11,28867 0%	€ 62,08769
	Totale MT			**€ 62,08769**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,12609** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60457 = 5% * B)			€ 12,09144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,32175
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 91,54** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,87%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.G	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati G - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.031 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 8/10 di mm	7,40000 kg	€ 13,68386 0%	€ 101,26056
	Totale MT			**€ 101,26056**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,29896** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93754 = 5% * B)			€ 18,75082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,90498
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 141,95** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.H	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati H - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.032 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm	7,40000 kg	€ 18,97413 0%	€ 140,40856
	Totale MT			**€ 140,40856**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,44696** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27030 = 5% * B)			€ 25,40598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,48529
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 192,34** +0,16%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.I	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati I - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.033 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc	1,05000 mq	€ 52,06950 0%	€ 54,67298
	Totale MT			**€ 54,67298**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,71138** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54155 = 5% * B)			€ 10,83093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 82,00** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.035.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 035 - Canali di gronda in pvc A - Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.034 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Canale di gronda in PVC	1,05000 m	€ 13,68386 0%	€ 14,36805
	Totale MT			**€ 14,36805**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,14685** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17975 = 5% * B)			€ 3,59496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47418
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,22** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,91%			*€ 6,77880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml A - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.035 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 109,45009 0%	€ 109,45009
	Totale MT			**€ 109,45009**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,24739** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94560 = 5% * B)			€ 18,91206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,18** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml B - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.036 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 143,50354 0%	€ 143,50354
	Totale MT			**€ 143,50354**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,30084** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23506 = 5% * B)			€ 24,70114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,00020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 187,00** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,96%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E11.040.040.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml C - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.037 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 153,18847 0%	€ 153,18847
	Totale MT			**€ 153,18847**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,98577** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31738 = 5% * B)			€ 26,34758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,13334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,47** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,9%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml D - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.038 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138 0%	€ 201,82138
	Totale MT			**€ 201,82138**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,61868** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73076 = 5% * B)			€ 34,61518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,82339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 262,06** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			

	040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml E - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.039 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 148,29394 0%	€ 148,29394
	Totale MT			**€ 148,29394**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,09124** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27578 = 5% * B)			€ 25,51551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,56068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,17** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml F - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.040 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 167,76793 0%	€ 167,76793
	Totale MT			**€ 167,76793**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,56523** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44130 = 5% * B)			€ 28,82609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,83913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 218,23** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,82%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.G	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml G - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie,			

	verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.041 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 184,74259 0%	€ 184,74259
	Totale MT			**€ 184,74259**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,53989** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58559 = 5% * B)			€ 31,71178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,82517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 240,08** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.H	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml H - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.28.042 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138 0%	€ 201,82138
	Totale MT			**€ 201,82138**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 203,61868** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73076 = 5% * B)			€ 34,61518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,82339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 262,06** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche			

	per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.004	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,64600 0%	€ 10,61060
		Totale MT			**€ 11,08660**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,60580** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13265 = 5% * B)			€ 2,65299
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82588
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,08** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,5%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.005	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,07400 0%	€ 12,18140
		Totale MT			**€ 12,65740**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,17660** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14600 = 5% * B)			€ 2,92002
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00966

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,11** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,44%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.006 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm	1,10000 mq	€ 12,44600 0%	€ 13,69060
	Totale MT			**€ 14,16660**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,68580** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15883 = 5% * B)			€ 3,17659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,05** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,79%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.E	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo E - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.008 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,39600 0%	€ 12,53560

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 13,01160**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,66060** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15862 = 5% * B)			€ 3,17230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,02** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,52%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.F	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo F - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
	MT			
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.009	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	1,10000 mq	€ 11,64800 0%	€ 12,81280
	Totale MT			**€ 13,28880**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,93780** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16097 = 5% * B)			€ 3,21943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21572
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,37** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,18%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto			

	di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro A - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo -30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.068	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 12,83800 0%	€ 14,12180
		Totale MT			**€ 14,59780**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,11700** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16249 = 5% * B)			€ 3,24989
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23669
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,60** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,37%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16249*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro B - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo -30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.069	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 14,22400 0%	€ 15,64640
		Totale MT			**€ 16,12240**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,64160** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17545 = 5% * B)			€ 3,50907
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41507

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,57** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,01%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica A - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.010 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,63200 0%	€ 10,59520
	Totale MT			**€ 11,07120**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,59040** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13252 = 5% * B)			€ 2,65037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82408
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,06** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,52%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica B - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.011 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,08800 0%	€ 12,19680
	Totale MT			**€ 12,67280**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,08000	€ 30,81000	€ 2,46480

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,19200** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14613 = 5% * B)			€ 2,92264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,13** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,42%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica C - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.012 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 8,65200 0%	€ 9,51720
	Totale MT			**€ 9,99320**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,51240** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12336 = 5% * B)			€ 2,46711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69795
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,68** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,2%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica D - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600

	CAM24_MT.E.21.013	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 10,09400 0%	€ 11,10340
		Totale MT			**€ 11,57940**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,09860** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13684 = 5% * B)			€ 2,73676
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88354
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,72** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,81%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.015.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia A - Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.014	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,39600 0%	€ 12,53560
		Totale MT			**€ 13,01160**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,66060** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15862 = 5% * B)			€ 3,17230
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18329
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,02** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,52%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.015.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume			

	polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia B - Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia			
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.015 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq		1,10000 mq	€ 11,07400 0%	€ 12,18140
		Totale MT			**€ 12,65740**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,30640** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15560 = 5% * B)			€ 3,11209
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14185
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,56** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,98%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15560*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.017 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -15°C		1,10000 mq	€ 9,01600 0%	€ 9,91760
		Totale MT			**€ 10,39360**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,91280** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12676 = 5% * B)			€ 2,53518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74480

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,19** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,55%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.018 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 4 mm - 15°C	1,10000 mq	€ 10,44400 0%	€ 11,48840
	Totale MT			**€ 11,96440**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,48360** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14011 = 5% * B)			€ 2,80221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92858
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,21** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,3%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.025.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.019 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 20°C	1,10000 mq	€ 4,51030 0%	€ 4,96133

	Totale MT			**€ 6,43273**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,95193** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09309 = 5% * B)			€ 1,86183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28138
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,10** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,06%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.025.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.020 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq	1,10000 mq	€ 6,30580 0%	€ 6,93638
	Totale MT			**€ 8,40778**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,05678** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11948 = 5% * B)			€ 2,38965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64464
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,09** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,23%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE			

	030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.021 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm		1,10000 mq	€ 13,55200 0%	€ 14,90720
		Totale MT			**€ 15,38320**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,90240** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16917 = 5% * B)			€ 3,38341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32858
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,61** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,64%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16917*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.030.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 B - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.022 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq		1,10000 mq	€ 13,91600 0%	€ 15,30760
		Totale MT			**€ 15,78360**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,43260** +0,69%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18218 = 5% * B)			€ 3,64354
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,58** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,48%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.035.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.023 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15°	1,10000 mq	€ 7,43400 0%	€ 8,17740
	Totale MT			**€ 8,65340**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,17260** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11197 = 5% * B)			€ 2,23934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,95** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,66%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.035.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.024 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15°	1,10000 mq	€ 8,23200 0%	€ 9,05520
	Totale MT			**€ 9,53120**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,05040** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11943 = 5% * B)			€ 2,38857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64390
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,08** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,99%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.083	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 5,76800 0%	€ 6,34480
		Totale MT			**€ 6,82080**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,21020** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)			€ 1,73573
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19459
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,14** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,79%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica C - Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm			

	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.084	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 6,07600 0%	€ 6,68360
		Totale MT			**€ 7,15960**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,54900** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08967 = 5% * B)			€ 1,79333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23423
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,58** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,97%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08967*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica D - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.085	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
		Totale MT			**€ 7,68320**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,07260** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09412 = 5% * B)			€ 1,88234
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29549
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,25** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E12.015.040.F	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica F - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.086 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 5,90800 0%	€ 6,49880
	Totale MT			**€ 6,97480**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,49400** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09770 = 5% * B)			€ 1,95398
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,79** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,55%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.G	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica G - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.087 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,65000 0%	€ 7,31500
	Totale MT			**€ 7,79100**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31020** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10464 = 5% * B)			€ 2,09273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44029

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,84** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,52%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.045.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica A - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.088 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 5,71200 0%	€ 6,28320
	Totale MT			**€ 6,75920**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,14860** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08626 = 5% * B)			€ 1,72526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,06** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,95%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.045.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica B - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.089 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,09000 0%	€ 6,69900
	Totale MT			**€ 7,17500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,56440** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08980 = 5% * B)			€ 1,79595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,60** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 050 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.090 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,23000 0%	€ 6,85300
	Totale MT			**€ 8,32440**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,84360** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10917 = 5% * B)			€ 2,18341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50270
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,53** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,34%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.055.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica A - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600

		Kg 25			
	CAM24_MT.E.21.031	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale	1,10000 mq	€ 9,47800 0%	€ 10,42580
		Totale MT			**€ 10,90180**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,37530** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16469 = 5% * B)			€ 3,29380
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26691
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,94** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,98%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.055.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica B - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.032 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata	1,10000 mq	€ 11,17200 0%	€ 12,28920
	Totale MT			**€ 12,76520**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,23870** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18053 = 5% * B)			€ 3,61058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48493
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,33** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 31%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 060 - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica A - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a			

	freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.033 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,17400 0%	€ 14,49140
	Totale MT			**€ 14,96740**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,48660** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16564 = 5% * B)			€ 3,31272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,08** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,02%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.065.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere A - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.034 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm	1,10000 mq	€ 9,18400 0%	€ 10,10240
	Totale MT			**€ 10,57840**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,09760** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12833 = 5% * B)			€ 2,56659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76642
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,43** +0,78%

	Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.065.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere B - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.035 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm	1,10000 mq	€ 10,61200 0%	€ 11,67320
	Totale MT			**€ 12,14920**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,66840** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14168 = 5% * B)			€ 2,83363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95020
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,45** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.070.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 070 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%) A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%			
	RU			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale RU			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,88500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.025 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C	1,10000 mq	€ 6,07600 0%	€ 6,68360
	CAM24_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutononontessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
	Totale MT			**€ 14,84280**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,62160** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18378 = 5% * B)			€ 3,67567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52973
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,83** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,36%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutononontessuto di spessore 4 mm - 10°C	2,20000 mq	€ 6,55200 0%	€ 14,41440
	Totale MT			**€ 15,36640**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,14520** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18823 = 5% * B)			€ 3,76468
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59099
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,50** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.026	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutononTessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
	CAM24_MT.E.21.028	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq	1,15000 mq	€ 6,65000 0%	€ 7,64750
		Totale MT			**€ 15,80670**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,58550** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19198 = 5% * B)			€ 3,83954
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64250
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 29,07** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.078 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm	1,10000 mq	€ 10,10800 0%	€ 11,11880
	CAM24_MT.E.21.079 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
	Totale MT			**€ 24,98580**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,76460** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27000 = 5% * B)			€ 5,39998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71646
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,88** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,58%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.079 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	2,20000 mq	€ 10,83600 0%	€ 23,83920
	Totale MT			**€ 25,78660**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,56540** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27681 = 5% * B)			€ 5,53612
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81015
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,91** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,17%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.020.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
	CAM24_MT.E.21.080	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C sp. 4mm	1,15000 mq	€ 11,49400 0%	€ 13,21810
		Totale MT			**€ 27,08510**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,86390** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28784 = 5% * B)			€ 5,75686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96208
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,58** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,55%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da			

	membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	MT				
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer		0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.081 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - sp. 4 mm		1,10000 mq	€ 13,55200 0%	€ 14,90720
	CAM24_MT.E.21.082 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma ardesiata- sp. 4 mm		1,10000 mq	€ 13,91600 0%	€ 15,30760
	Totale MT				**€ 32,16220**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU				**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 38,94100** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33100 = 5% * B)				€ 6,61997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,55610
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 50,12** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%				*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,33100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%) A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%			
	RU			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale RU			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere A - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.018 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	1,20000 mq	€ 1,68059 0%	€ 2,01671
	Totale MT			**€ 2,01671**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,14651** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02675 = 5% * B)			€ 0,53491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36814
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,05** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,9%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere B - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.019 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	1,20000 mq	€ 2,54243 0%	€ 3,05092
	Totale MT			**€ 3,05092**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,18072** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03554 = 5% * B)			€ 0,71072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48914
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,38** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 21%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere C - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.020 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq	1,20000 mq	€ 4,25174 0%	€ 5,10209
	Totale MT			**€ 5,10209**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,23189** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05297 = 5% * B)			€ 1,05942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72913
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,02** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.037 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm	1,05000 mq	€ 10,93100 0%	€ 11,47755
	Totale MT			**€ 11,47755**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,99675** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13597 = 5% * B)			€ 2,71945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,59** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,95%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13597*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.038 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm	1,05000 mq	€ 12,48232 0%	€ 13,10644
	Totale MT			**€ 13,10644**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,62564** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14982 = 5% * B)			€ 2,99636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,68** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,92%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato C - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.039 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm	1,05000 mq	€ 15,64240 0%	€ 16,42452
	Totale MT			**€ 16,42452**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,94372** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17802 = 5% * B)			€ 3,56043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45042
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,95** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato D - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	Totale MT			**€ 21,27201**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,79121** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21923 = 5% * B)			€ 4,38451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01757
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,19** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV A - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.043 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm	1,10000 mq	€ 10,19844 0%	€ 11,21828
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400 0%	€ 2,86440
	Totale MT			**€ 20,66032**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,17952** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21403 = 5% * B)			€ 4,28052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94600
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,41** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.030.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV B - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400 0%	€ 2,86440
	Totale MT			**€ 24,13641**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,65561** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24357 = 5% * B)			€ 4,87145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35271
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,88** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,25%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer -	4,00000	€ 0,47401	€ 1,89604

		Protettivi - Tassello ad espansione	cad	0%	
	CAM24_MT.E.21.045	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,29010 0%	€ 12,41911
	CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
		Totale MT			**€ 16,49848**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,01768** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17865 = 5% * B)			€ 3,57301
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45907
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,05** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.040.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM24_MT.E.21.047	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 16,51860 0%	€ 18,17046
		Totale MT			**€ 22,24983**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,76903** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22754 = 5% * B)			€ 4,55074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13198
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,45** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI			

	030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM24_MT.E.21.048 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	1,10000 mq	€ 10,12662 0%	€ 11,13928
	Totale MT			**€ 20,32585**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 3,95430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,28015** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20638 = 5% * B)			€ 4,12763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84078
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,25** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,65%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.050.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM24_MT.E.21.049 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	1,10000 mq	€ 12,65468 0%	€ 13,92015
	Totale MT			**€ 23,10672**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 3,95430**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,06102** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 5% * B)			€ 4,60037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16614
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,83** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,35%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM24_MT.E.21.050 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,33320 0%	€ 12,46652
	Totale MT			**€ 21,65309**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 3,95430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,60739** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21766 = 5% * B)			€ 4,35326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99607
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,96** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.060.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160

	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM24_MT.E.21.051	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
		Totale MT			**€ 23,45534**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 3,95430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,40964** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23298 = 5% * B)			€ 4,65964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20693
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,28** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 3,95430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.080.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 080 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM24_MT.E.21.057	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,12000 0%	€ 16,63200
		Totale MT			**€ 21,73920**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,82330** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22800 = 5% * B)			€ 4,55996
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13833
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,52** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E12.030.085.A (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.058 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,26600 0%	€ 15,69260
	Totale MT			**€ 18,81740**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,90150** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20316 = 5% * B)			€ 4,06326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79648
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 30,76** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,53%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.085.B (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.070 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,01000 0%	€ 18,71100
	Totale MT			**€ 21,83580**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,91990** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22882 = 5% * B)			€ 4,57638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,14963
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,65** +0,49%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,67%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.085.C (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro C - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.059 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	1,10000 mq	€ 18,83000 0%	€ 20,71300
	Totale MT			**€ 23,83780**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,92190** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24584 = 5% * B)			€ 4,91672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38386
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,22** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.090.A (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere A - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.060 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,42800 0%	€ 16,97080
	Totale MT			**€ 20,09560**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 25,17970 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21403 = 5% * B)			€ 4,28055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94603
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,41** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,69%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.090.B (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere B - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.071 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,89200 0%	€ 19,68120
	Totale MT			**€ 22,80600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,89010** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23707 = 5% * B)			€ 4,74132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26314
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,89** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,16%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.090.C (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere C - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.061 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	1,10000 mq	€ 19,67000 0%	€ 21,63700
	Totale MT			**€ 24,76180**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,84590** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25369 = 5% * B)			€ 5,07380
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49197
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,41** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.A (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.072	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,86800 0%	€ 16,35480
		Totale MT			**€ 19,47960**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,56370** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20879 = 5% * B)			€ 4,17583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87395
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,61** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.B (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici:			

	spessore 1,8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.073	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,79400 0%	€ 19,57340
		Totale MT			**€ 22,69820**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,78230** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23615 = 5% * B)			€ 4,72299
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25053
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,76** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,22%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.C (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro C - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.074	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 19,65600 0%	€ 21,62160
		Totale MT			**€ 24,74640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,83050** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25356 = 5% * B)			€ 5,07119
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49017
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,39** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.D (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro D - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% **MT**			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.075 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,37200 0%	€ 16,90920
	Totale MT			**€ 20,03400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,11810** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21350 = 5% * B)			€ 4,27008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93882
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,33** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,73%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.E (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro E - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100% **MT**			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.076 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 16,29600 0%	€ 17,92560
	Totale MT			**€ 21,05040**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,13450** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22214 = 5% * B)			€ 4,44287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05774
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,64** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,12%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.F (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro F - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM24_MT.E.21.077 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 20,62200 0%	€ 22,68420
	Totale MT			**€ 25,80900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,89310** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26259 = 5% * B)			€ 5,25183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61449
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,76** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. A - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.			

	MT				
	CAM24_MT.E.21.093	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000 0%	€ 15,85100
	CAM24_MT.E.21.094	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sottofondo a base poliuretanica e solventi organici.	1,00000 mq	€ 4,19000 0%	€ 4,19000
	CAM24_MT.E.21.095	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000 0%	€ 2,16480
	CAM24_MT.E.21.096	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000 0%	€ 2,02400
		Totale MT			**€ 24,22980**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 4,18980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,41960** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 5% * B)			€ 4,83133
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32509
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,58** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 4,18980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. B - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mmm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 – EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.093	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000 0%	€ 15,85100
	CAM24_MT.E.21.095	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000 0%	€ 2,16480
	CAM24_MT.E.21.096	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000 0%	€ 2,02400
	CAM24_MT.E.21.097	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000 0%	€ 3,60000
		Totale MT			**€ 23,63980**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 4,18980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,82960** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23655 = 5% * B)			€ 4,73103
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25606
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,82** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,7%			*€ 4,18980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23655*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. C - Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.091	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM, rinforzo in fibra di vetro, autoadesivo, sp.2,5 mm.	1,05000 mq	€ 32,45000 0%	€ 34,07250
	CAM24_MT.E.21.098	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine	1,00000 mq	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
		Totale MT			**€ 37,07250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 4,18980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,26230** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35073 = 5% * B)			€ 7,01459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,82769
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,10** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 4,18980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero -			

	rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. D - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale <= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm. **MT**			
	CAM24_MT.E.21.092 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM rinforzo in fibra di vetro, sp.3,1 mm.	1,05000 mq	€ 30,25000 0%	€ 31,76250
	CAM24_MT.E.21.097 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000 0%	€ 3,60000
	Totale MT			**€ 35,36250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 4,18980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,55230** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33619 = 5% * B)			€ 6,72389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62762
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,90** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 4,18980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 010 - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm A - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti **MT**			
	CAM24_MT.E.20.016 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 7,75600 0%	€ 8,14380
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	Totale MT			**€ 9,61520**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,15560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
	Totale RU			**€ 2,54205**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,15725** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10334 = 5% * B)			€ 2,06673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42240
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,65** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,25%			*€ 2,54205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero A - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.065 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 10,12200 0%	€ 10,62810
	Totale MT			**€ 12,09950**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,48890** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13166 = 5% * B)			€ 2,63311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,93** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero B - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer -	0,20000	€ 2,38000	€ 0,47600

		Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	kg	0%	
	CAM24_MT.E.21.066	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato	1,05000 mq	€ 9,49200 0%	€ 9,96660
		Totale MT			**€ 11,43800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,82740** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12603 = 5% * B)			€ 2,52066
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73481
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,08** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,76%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12603*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.020.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero C - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.067	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere	1,05000 mq	€ 11,24200 0%	€ 11,80410
		Totale MT			**€ 13,27550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,66490** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14165 = 5% * B)			€ 2,83303
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94979
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,45** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,8%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E12.040.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm A - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.010 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	1,10000 mq	€ 1,20400 0%	€ 1,32440
	CAM24_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 2,18624**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,41088
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,49296
	Totale RU			**€ 0,90384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,09008** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02627 = 5% * B)			€ 0,52531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36154
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,73%			*€ 0,90384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.030.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm B - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.011 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	1,10000 mq	€ 1,53695 0%	€ 1,69065
	CAM24_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 2,55249**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,41088
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,49296
	Totale RU			**€ 0,90384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,45633** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02938 = 5% * B)			€ 0,58758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40439
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,45** +0,68%

	Incidenza Manodopera sul totale 20,32%			*€ 0,90384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.030.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm C - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.012 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm	1,10000 mq	€ 2,05405 0%	€ 2,25946
	CAM24_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 3,12130**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,38520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,46215
	Totale RU			**€ 0,84735**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,96865** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03373 = 5% * B)			€ 0,67467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46433
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,11** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,59%			*€ 0,84735*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 040 - Strato di diffusione al vapore A - Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.015 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq	1,15000 mq	€ 2,57116 0%	€ 2,95683
	Totale MT			**€ 2,95683**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
	Totale RU			**€ 1,24278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,19961** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03570 = 5% * B)			€ 0,71393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49135
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 5,40 +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,99%			*€ 1,24278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 010 - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche A - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.001 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	3,20000 mq	€ 3,03080 0%	€ 9,69856
	Totale MT			**€ 9,69856**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 3,95430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,65286** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11605 = 5% * B)			€ 2,32099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,57** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,5%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.015.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 015 - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia A - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.002 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente	0,33000 kg	€ 10,19844 0%	€ 3,36549
	Totale MT			**€ 3,36549**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88469** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06702 = 5% * B)			€ 1,34040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92251

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,15** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,53%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 020 - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati A - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800 0%	€ 30,16440
	Totale MT			**€ 30,16440**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,24850** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29961 = 5% * B)			€ 5,99225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12408
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,36** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.025.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 025 - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft A - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000D - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Rck 5	0,01250 mc	€ 78,38773 0%	€ 0,97985
	CAM24_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800 0%	€ 30,16440
	Totale MT			**€ 31,14425**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,92305** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32235 = 5% * B)			€ 6,44692

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43700
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,81** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,89%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 030 - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento A - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche polivinilliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antieffloresenza, ritenzione del calore ed alta elasticità			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.003 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Resina acrilica polivinilica	0,50000 kg	€ 10,55754 0%	€ 5,27877
	Totale MT			**€ 5,27877**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,05757** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10249 = 5% * B)			€ 2,04979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41074
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,52** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,68%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.035.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa A - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.004 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	3,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 7,61600
	Totale MT			**€ 7,61600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,08950** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13676 = 5% * B)			€ 2,73522

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,71** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,92%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.035.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa B - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,05000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,21838
	CAM24_MT.E.22.004 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	4,80000 kg	€ 2,38000 0%	€ 11,42400
	Totale MT			**€ 13,64238**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,76488** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23600 = 5% * B)			€ 4,72003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24849
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,73** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,52%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 040 - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico A - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.005 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta pronta elastica silossanica	4,00000 kg	€ 1,75000 0%	€ 7,00000
	Totale MT			**€ 7,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,47350** +1,44%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13153 = 5% * B)			€ 2,63050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,91** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,55%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.045.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 045 - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio A - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.003 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Vernice protettiva epossicatrame	1,20000 kg	€ 7,71347 0%	€ 9,25616
	Totale MT			**€ 9,25616**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,72966** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15070 = 5% * B)			€ 3,01404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,82** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,14%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 050 - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo A - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.008 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	1,00000 m	€ 12,29558 0%	€ 12,29558
	Totale MT			**€ 12,29558**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 1,14480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,44038** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11424 = 5% * B)			€ 2,28486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57252

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,30** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 1,14480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.055.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare A - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.05.019 - Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	1,00000 ml	€ 16,66226 0%	€ 16,66226
	Totale MT			**€ 16,66226**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,37946** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15623 = 5% * B)			€ 3,12451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,65** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.055.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare B - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.010 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	1,00000 m	€ 13,94744 0%	€ 13,94744
	Totale MT			**€ 13,94744**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,66464** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13315 = 5% * B)			€ 2,66299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83276
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,16** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,52%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.055.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare C - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.011 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	1,00000 m	€ 10,31335 0%	€ 10,31335
	Totale MT			**€ 10,31335**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,03055** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10226 = 5% * B)			€ 2,04519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40757
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,48** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,09%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 060 - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile A - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.012 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	1,00000 m	€ 15,58494 0%	€ 15,58494
	Totale MT			**€ 15,58494**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,30214** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14707 = 5% * B)			€ 2,94136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02435
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,27** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,71%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.065.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica A - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento			

	normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno				
	MT				
	CAM24_MT.E.22.006	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,00000 kg	€ 10,19844 0%	€ 20,39688
		Totale MT			**€ 20,39688**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,04588** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22139 = 5% * B)			€ 4,42780
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04737
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,52** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,85%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22139*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.065.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica B - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso;da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno				
	MT				
	CAM24_MT.E.22.006	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,80000 kg	€ 10,19844 0%	€ 28,55563
		Totale MT			**€ 28,55563**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,20463** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29074 = 5% * B)			€ 5,81479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00194
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,02** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili A - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	Totale MT			**€ 0,99540**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,56780** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01333 = 5% * B)			€ 0,26653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18343
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,02** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,37%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive A - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.001 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 4,72500 0%	€ 1,41750
	Totale MT			**€ 1,41750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 1,14480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,56230** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 5% * B)			€ 0,43559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,30** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,72%			*€ 1,14480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.040.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive B - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.002 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	0,40000 kg	€ 5,17500 0%	€ 2,07000
	Totale MT			

				€ 2,07000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 1,14480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,21480** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02733 = 5% * B)			€ 0,54652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37613
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,14** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,67%			*€ 1,14480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.040.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive C - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.003 - Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche metallizzate	0,30000 kg	€ 5,68500 0%	€ 1,70550
	Totale MT			**€ 1,70550**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 1,14480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,85030** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02423 = 5% * B)			€ 0,48455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,67** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,21%			*€ 1,14480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00800 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,96852
	CAM24_MT.E.25.019 - Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	1,00000 m	€ 10,84995 0%	€ 10,84995
	CAM24_MT.E.25.020 - Tegole e materiali vari per coperture - Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm	2,50000 cad	€ 1,14143 0%	€ 2,85358
	Totale MT			**€ 14,67205**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,45085** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18233 = 5% * B)			€ 3,64664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50975
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,61** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,55%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 060 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01200 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,45279
	CAM24_MT.E.25.019	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	2,00000 m	€ 10,84995 0%	€ 21,69990
		Totale MT			**€ 23,15269**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,45069** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29283 = 5% * B)			€ 5,85662
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03073
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,34** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,48%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29283*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.070.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm A - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00950 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,15012
	CAM24_MT.E.25.021	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di spessore cm 0,8 - 1	1,00000 mq	€ 45,74678 0%	€ 45,74678
		Totale MT			**€ 46,89690**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,45000	€ 30,81000	€ 13,86450

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,31740** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61470 = 5% * B)			€ 12,29396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46114
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,07** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,31%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.080.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume A - Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.023 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro filtrante di protezione e separazione	2,10000 mq	€ 1,43640 0%	€ 3,01644
	CAM24_MT.E.46.001 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25	1,00000 mc	€ 19,77923 0%	€ 19,77923
	Totale MT			**€ 22,79567**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 22,15800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,95367** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38211 = 5% * B)			€ 7,64212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25958
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,86** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,3%			*€ 22,15800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.090.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 090 - Protezione di fondazioni e di strutture interrate A - Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dallalto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.017 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	1,05000 mq	€ 5,19977 0%	€ 5,45976
	Totale MT			**€ 5,45976**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A)			**€ 7,15446**
	Scostamento % su anno 2023			+0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06081 = 5% * B)			€ 1,21626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83707
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,21**
	Scostamento % su anno 2023			+0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,41%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			**€ 4,98399**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A)			**€ 18,54159**
	Scostamento % su anno 2023			+1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15760 = 5% * B)			€ 3,15207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16937
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,86**
	Scostamento % su anno 2023			+1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,81%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			**€ 4,98399**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,28000	€ 30,81000	€ 8,62680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,80119** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17681 = 5% * B)			€ 3,53620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,77** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,08%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			**€ 4,98399**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,93099** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18641 = 5% * B)			€ 3,72827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56593
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,23** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,04%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	CAM24_MT.E.10.017 - Malte e collanti - Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco	0,02000 mc	€ 185,97861 0%	€ 3,71957
	Totale MT			**€ 8,70356**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 73,43700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,14056** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69820 = 5% * B)			€ 13,96390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,61045
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 105,71** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,47%			*€ 73,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			**€ 4,98399**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,22899** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28245 = 5% * B)			€ 5,64893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,88779
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,77** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,05%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	Totale MT			**€ 2,69263**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 11,16613 +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 5% * B)			€ 1,89824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30644
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,37** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,96%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretanico per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962 0%	€ 6,61154
	Totale MT			**€ 6,61154**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,77974** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14263 = 5% * B)			€ 2,85256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,60** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,08%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908 0%	€ 5,23568
	Totale MT			**€ 5,23568**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,53368** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14054 = 5% * B)			€ 2,81073

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93444
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,28** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,09%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908 0%	€ 5,23568
	Totale MT			**€ 5,23568**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,70918** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11653 = 5% * B)			€ 2,33056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60397
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,64** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,03%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,20000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,99182
	Totale MT			**€ 2,99182**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,90042** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09265 = 5% * B)			€ 1,85307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27535
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,03** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,37%			*€ 7,90860*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.F	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti F - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretanico per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962 0%	€ 6,61154
	Totale MT			**€ 6,61154**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,77974** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14263 = 5% * B)			€ 2,85256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,60** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,08%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno A - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00125 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,59512
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02375 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,95925
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.001 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Iroko, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 94,60284 0%	€ 99,33298
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440

		Totale MT			**€ 107,45940**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,23498** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12400 = 5% * B)			€ 22,47995
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47149
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,19** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,26%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno B - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.002	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Rovere, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 105,74572 0%	€ 111,03301
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 118,94274**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,71832** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22161 = 5% * B)			€ 24,43211

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,81504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 184,97** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,44%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno C - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.003	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Teak, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 101,69917 0%	€ 106,78413
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 114,69386**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,46944** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18549 = 5% * B)			€ 23,70980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,31792
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 179,50** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,73%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno D - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.004	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Wengè, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 127,07933 0%	€ 133,43330
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 141,34303**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,11861** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41201 = 5% * B)			€ 28,24016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,43588
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 213,79** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,17%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41201*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno E - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**

	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.005	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 88,62229 0%	€ 93,05340
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 100,96313**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,73871** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06878 = 5% * B)			€ 21,37558
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,71143
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 161,83** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno F - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.006	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 64,84884 0%	€ 68,09128
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di	0,12000	€ 9,87000	€ 1,18440

		formaldeide per pavimento in legno	kg	0%	
		Totale MT			**€ 76,00101**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,77659** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85660 = 5% * B)			€ 17,13202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,79086
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,70** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85660*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno G - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.007	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 74,90570 0%	€ 78,65099
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 86,56072**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,33630** +0,42%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94636 = 5% * B)			€ 18,92717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,02635
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,29** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,19%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno H - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.008 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 97,74189 0%	€ 102,62898
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 110,53871**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,31429** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15017 = 5% * B)			€ 23,00343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83177
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 174,15** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO			

	010 - Pavimento in listoni di legno I - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia			
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.009 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 100,73217 0%	€ 105,76878
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 113,67851**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,45409** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17686 = 5% * B)			€ 23,53720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,19913
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 178,19** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,8%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno J - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985

		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
	CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,05000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,04402
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.010	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Acero, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 92,96637 0%	€ 97,61469
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 105,12828**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,90386** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10418 = 5% * B)			€ 22,08366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,19875
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 167,19** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,44%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10418*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno A - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.011	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 52,33729 0%	€ 54,95415
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 61,84428**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,61986** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73627 = 5% * B)			€ 14,72538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,13452
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 111,48** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,66%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno B - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.012	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 81,92764 0%	€ 86,02402
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 92,91415**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,68973** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00036 = 5% * B)			€ 20,00725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,76970
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 151,47** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno C - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.013 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 76,92897 0%	€ 80,77542
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 87,66555**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,44113** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95575 = 5% * B)			€ 19,11499
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,15561
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 144,71** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,07%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno D - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.014	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Wengè, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 92,84736 0%	€ 97,48973
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 104,37986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,15544** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09782 = 5% * B)			€ 21,95642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,11119
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 166,22** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,5%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09782*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno E - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.015	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,57016 0%	€ 52,04867
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 58,93880**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,71438** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71157 = 5% * B)			€ 14,23144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,79458
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,74** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,21%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno F - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.016 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 37,68344 0%	€ 39,56761
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 46,45774**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,23332** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60548 = 5% * B)			€ 12,10966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,33430
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 91,68** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,05%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno G - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.017	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 39,30503 0%	€ 41,27028
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 48,16041**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,93599** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61996 = 5% * B)			€ 12,39912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53351
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,87** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61996*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno H - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h		0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname		0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT				**€ 7,31558**
	MT					
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno		0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.018	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm		1,05000 mq	€ 55,10441 0%	€ 57,85963
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore -		0,25000	€ 6,46500	€ 1,61625

		Fondo turapori per legno	kg	0%	
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 64,74976**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,52534** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76097 = 5% * B)			€ 15,21931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,47447
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 115,22** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,15%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno I - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
		Totale AT			**€ 7,31558**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.019	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 61,45689 0%	€ 64,52973
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 71,41986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,19544** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81766 = 5% * B)			€ 16,35322
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,25487

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 123,80** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno J - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			**€ 7,31558**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.020 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,70406 0%	€ 52,18926
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 59,07939**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,85497** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71277 = 5% * B)			€ 14,25534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,81103
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,92** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,18%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno A - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Iroko			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816

fonte: http://burc.regione.campania.it

		300-600 Kw/h			
		Totale AT			**€ 1,68816**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.021	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Iroko	1,05000 mq	€ 30,91441 0%	€ 32,46013
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 39,35026**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,49842** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49724 = 5% * B)			€ 9,94473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,84432
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 75,29** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,19%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno B - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Rovere				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
		Totale AT			**€ 1,68816**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.022	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Rovere	1,05000 mq	€ 52,33729 0%	€ 54,95415
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 61,84428**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			

				€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,99244** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68844 = 5% * B)			€ 13,76871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47612
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,24** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,75%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno C - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Teak			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			**€ 1,68816**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.023 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Teak	1,05000 mq	€ 65,87536 0%	€ 69,16913
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 76,05926**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,20742** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80926 = 5% * B)			€ 16,18526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,13927
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 122,53** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,25%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno D - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in			

	opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Wengè				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
		Totale AT			**€ 1,68816**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.024	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Wengè	1,05000 mq	€ 71,12694 0%	€ 74,68329
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 81,57342**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,72158** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85613 = 5% * B)			€ 17,12267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,78443
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,63** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,47%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85613*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno E - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
		Totale AT			**€ 1,68816**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.025	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Noce Mutenye	1,05000 mq	€ 50,77520 0%	€ 53,31396
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 60,20409**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,35225** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67449 = 5% * B)			€ 13,48988
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,28421
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 102,13** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,1%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67449*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno F - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ipè Lapacho				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
		Totale AT			**€ 1,68816**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.026	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Ipe Lapacho	1,02000 mq	€ 40,65884 0%	€ 41,47202
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 48,36215**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,51031** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57384 = 5% * B)			€ 11,47675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,89871
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,89** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno G - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			**€ 1,68816**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.027 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Jatobà	1,05000 mq	€ 41,35806 0%	€ 43,42596
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 50,31609**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,46425** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59045 = 5% * B)			€ 11,80892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,12732
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 89,40** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,53%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno H - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			**€ 1,68816**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748

	CAM24_MT.E.33.028	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Ciliegio	1,05000 mq	€ 49,07922 0%	€ 51,53318
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 58,42331**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,57147** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65936 = 5% * B)			€ 13,18715
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,07586
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,83** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,49%			*€ 17,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65936*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno I - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
		Totale AT			**€ 1,68816**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.029	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Afrormosia	1,05000 mq	€ 54,65810 0%	€ 57,39101
	CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
		Totale MT			**€ 64,28114**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 17,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,42930** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70915 = 5% * B)			€ 14,18298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,76123

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,37** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,26%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno J - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			**€ 1,68816**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.030 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Acero	1,05000 mq	€ 38,87360 0%	€ 40,81728
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			**€ 47,70741**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,85557** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56827 = 5% * B)			€ 11,36545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,82210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,04** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,29%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,05000	€ 124,59980	€ 6,22999

		325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.031	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420 0%	€ 71,85591
		Totale MT			**€ 79,68338**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,41338** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75151 = 5% * B)			€ 15,03027
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,34437
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,79** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.032	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060 0%	€ 121,84263
		Totale MT			**€ 129,67010**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,40010** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17640 = 5% * B)			€ 23,52802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,19281
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 178,12** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E13.010.050.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.033 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 113,06520 0%	€ 118,71846
	Totale MT			**€ 126,54593**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 8,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,27593** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14985 = 5% * B)			€ 22,99691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,82728
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 174,10** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 8,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.034 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700 0%	€ 171,82935
	Totale MT			**€ 179,65682**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 8,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,38682** +0,12%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60129 = 5% * B)			€ 32,02576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,04126
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 242,45** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 8,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60129*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm E - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.035	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 101,16360 0%	€ 106,22178
	Totale MT				**€ 114,04925**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU				**€ 8,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 122,77925** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04362 = 5% * B)				€ 20,87247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,36517
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 158,02** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%				*€ 8,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,04362*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.060.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.036	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 133,89010 0%	€ 140,58461

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 148,41208**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,14208** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33571 = 5% * B)			€ 26,71415
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,38562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 202,24** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33571*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.060.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.037	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 154,57000 0%	€ 162,29850
		Totale MT			**€ 170,12597**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,85597** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52028 = 5% * B)			€ 30,40551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,92615
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 230,19** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.060.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di			

	formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.038	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 211,71885 0%	€ 222,30479
		Totale MT			**€ 230,13226**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 238,86226** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03033 = 5% * B)			€ 40,60658
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,94688
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 307,42** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03033*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.070.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230 0%	€ 154,64642
		Totale MT			**€ 162,47389**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 171,20389** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45523 = 5% * B)			€ 29,10466
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,03086
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 220,34 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 8,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45523*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.070.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm **MT**				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 230,59350 0%	€ 242,12318
		Totale MT			**€ 249,95065**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 258,68065** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19879 = 5% * B)			€ 43,97571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,26564
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 332,92** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19879*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.070.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm **MT**				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 166,62240 0%	€ 174,95352
		Totale MT			**€ 182,78099**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,51099** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62784 = 5% * B)			€ 32,55687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,40679
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 246,47** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.042	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 194,88870 0%	€ 204,63314
		Totale MT			**€ 212,46061**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 221,19061** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88012 = 5% * B)			€ 37,60240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,87930
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 284,67** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione			

	di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.043	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 287,12610 0%	€ 301,48241
		Totale MT			**€ 309,30988**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,03988** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70334 = 5% * B)			€ 54,06678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,21067
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 409,32** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.044	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720 0%	€ 212,44356
		Totale MT			**€ 220,27103**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 8,73000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 229,00103** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94651 = 5% * B)			€ 38,93018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,79312
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 294,72** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 8,73000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94651*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.045 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780 0%	€ 334,28619
	Totale MT			**€ 342,11366**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 8,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,84366** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98217 = 5% * B)			€ 59,64342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,04871
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 451,54** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 8,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.031 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420 0%	€ 71,85591
	Totale MT			**€ 78,08590**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,73490** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71175 = 5% * B)			€ 14,23493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,79698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,77** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.032 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060 0%	€ 121,84263
	Totale MT			**€ 128,07262**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,72162** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13663 = 5% * B)			€ 22,73268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,64543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 172,10** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm			

	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.033	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 113,06520 0%	€ 118,71846
		Totale MT			**€ 124,94845**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,59745** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11008 = 5% * B)			€ 22,20157
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,27990
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 168,08** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11008*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.034	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700 0%	€ 171,82935
		Totale MT			**€ 178,05934**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,70834** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56152 = 5% * B)			€ 31,23042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,49388
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 236,43** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco E - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.035 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 101,16360 0%	€ 106,22178
	Totale MT			**€ 112,45177**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,10077** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00386 = 5% * B)			€ 20,07713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,81779
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 152,00** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.100.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.036 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 133,89010 0%	€ 140,58461
	Totale MT			**€ 146,81460**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,89870** +0,09%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29114 = 5% * B)			€ 25,82278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,77215
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 195,49** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.100.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.037 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 154,57000 0%	€ 162,29850
	Totale MT			**€ 168,52849**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,17749** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48051 = 5% * B)			€ 29,61017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,37877
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 224,17** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.100.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.038 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 211,71885 0%	€ 222,30479

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 228,53478**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,18378** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99056 = 5% * B)			€ 39,81124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,39950
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 301,39** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.120.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230 0%	€ 154,64642
	Totale MT			**€ 160,87641**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,39561** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40586 = 5% * B)			€ 28,11725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,35129
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 212,86** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.120.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 230,59350 0%	€ 242,12318
		Totale MT			**€ 248,35317**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 252,87237** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14942 = 5% * B)			€ 42,98830
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,58607
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 325,45** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,39%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14942*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.120.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 166,62240 0%	€ 174,95352
		Totale MT			**€ 181,18351**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 185,70271** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57847 = 5% * B)			€ 31,56946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,72722
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 239,00 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.042 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 194,88870 0%	€ 204,63314
	Totale MT			**€ 210,86313**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 215,38233** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83075 = 5% * B)			€ 36,61500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,19973
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 277,20** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.043 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 287,12610 0%	€ 301,48241
	Totale MT			**€ 307,71240**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 312,23160** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65397 = 5% * B)			€ 53,07937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,53110
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 401,84** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65397*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.044	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720 0%	€ 212,44356
		Totale MT			**€ 218,67355**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 223,19275** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89714 = 5% * B)			€ 37,94277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,11355
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 287,25** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco D - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e			

	laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.045	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780 0%	€ 334,28619
		Totale MT			**€ 340,51618**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 345,03538** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93280 = 5% * B)			€ 58,65601
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,36914
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 444,06** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,93280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato A - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM24_MT.E.34.054	- Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 40,75400 0%	€ 42,79170
		Totale MT			**€ 43,85669**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,15469** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46882 = 5% * B)			€ 9,37630
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45310
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,98** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46882*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato B - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM24_MT.E.34.055 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 32,80200 0%	€ 34,44210
	Totale MT			**€ 35,50709**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,80509** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39784 = 5% * B)			€ 7,95687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,47620
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 60,24** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,76%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato C - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM24_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 42,24500 0%	€ 44,35725
	Totale MT			**€ 45,42224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,89574** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45811 = 5% * B)			€ 9,16228

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30580
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,36** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,22%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato D - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato,ÿincastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM24_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 42,24500 0%	€ 44,35725
	Totale MT			**€ 45,42224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,54474** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50613 = 5% * B)			€ 10,12261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,96674
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 76,63** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,43%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 010 - Pavimento alla veneziana A - Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,50000 h	€ 30,24648 0%	€ 15,12324
	Totale AT			**€ 15,12324**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi	0,01800	€ 34,72113	€ 0,62498

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	0%	
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,02000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,28234
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	30,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 65,40750
	CAM24_MT.E.36.001	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2	8,00000 m	€ 0,51300 0%	€ 4,10400
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,70000 kg	€ 4,52466 0%	€ 3,16726
		Totale MT			**€ 77,32407**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,42731** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74613 = 5% * B)			€ 34,92264
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,03500
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 264,38** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,73%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74613*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo A - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438 0%	€ 18,51610
		Totale MT			**€ 21,71395**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,38389** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45376 = 5% * B)			€ 9,07526

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,71** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo B - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.003 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328 0%	€ 21,37094
	Totale MT			**€ 24,56879**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,23873** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47803 = 5% * B)			€ 9,56058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 72,38** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,22%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo C - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.004	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593 0%	€ 31,63223
		Totale MT			**€ 34,83008**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,50002** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56525 = 5% * B)			€ 11,30500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,78050
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 85,59** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,4%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56525*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo D - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438 0%	€ 18,51610
		Totale MT			**€ 24,11395**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,43289** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52218 = 5% * B)			€ 10,44359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18765
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,06** +1,2%

	Incidenza Manodopera sul totale 35,72%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo E - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.003 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328 0%	€ 21,37094
	Totale MT			**€ 26,96879**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,28773** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54645 = 5% * B)			€ 10,92891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52166
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 82,74** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,14%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo F - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.004	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593 0%	€ 31,63223
		Totale MT			**€ 37,23008**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,54902** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63367 = 5% * B)			€ 12,67333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,72224
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 95,94** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,44%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63367*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.005	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764 0%	€ 75,37702
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 79,93227**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,07571** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02064 = 5% * B)			€ 20,41287
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,04886
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 154,54** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			*€ 31,06950*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.006 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 78,95033 0%	€ 82,89785
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 87,45310**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,59654** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08457 = 5% * B)			€ 21,69141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,92880
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 164,22** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,92%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200

		325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	CAM24_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743 0%	€ 75,14580
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 79,70105**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,84449** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01868 = 5% * B)			€ 20,37356
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,02181
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 154,24** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01868*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.008	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335 0%	€ 61,33402
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 65,88927**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,03271** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90128 = 5% * B)			€ 18,02556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,40583
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 136,46** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,77%			*€ 31,06950*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.009 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 61,47634 0%	€ 64,55016
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 69,10541**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,24885** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92862 = 5% * B)			€ 18,57230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,78212
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 140,60** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,1%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200

		325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	CAM24_MT.E.31.010	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801 0%	€ 67,44991
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 72,00516**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,14860** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95326 = 5% * B)			€ 19,06526
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,12139
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 144,34** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95326*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.011	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723 0%	€ 72,23709
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 76,79234**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,93578** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99395 = 5% * B)			€ 19,87908
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68149
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 150,50** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,64%			*€ 31,06950*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.005 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764 0%	€ 75,37702
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 81,62642**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,59436** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05905 = 5% * B)			€ 21,18104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,57754
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 160,35** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,14%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.006 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3	1,05000	€ 78,95033	€ 82,89785

		per pavimenti: Bardiglio	mq	0%	
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 89,14725**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,11519** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12298 = 5% * B)			€ 22,45958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,45748
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 170,03** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,93%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm J - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743 0%	€ 75,14580
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 81,39520**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,36314** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05709 = 5% * B)			€ 21,14173
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,55049
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 160,06** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,18%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.K (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm K - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.008 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335 0%	€ 61,33402
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 67,58342**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,55136** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93969 = 5% * B)			€ 18,79373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,93451
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 142,28** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,82%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.009 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 61,47634 0%	€ 64,55016
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740

		Totale MT			**€ 70,79956**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,76750** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96702 = 5% * B)			€ 19,34048
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,31080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 146,42** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,15%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96702*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.010	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801 0%	€ 67,44991
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 73,69931**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,66725** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99167 = 5% * B)			€ 19,83343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,65007
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 150,15** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,57%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E13.020.040.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.011 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723 0%	€ 72,23709
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 78,48649**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,45443** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03236 = 5% * B)			€ 20,64725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,21017
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 156,31** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,68%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.014 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910 0%	€ 66,09656
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			

				€ 70,65181
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,79525** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94176 = 5% * B)			€ 18,83519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,96304
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 142,59** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,79%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.015 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730 0%	€ 67,43867
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 71,99392**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,13736** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95317 = 5% * B)			€ 19,06335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,12007
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 144,32** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E13.020.050.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,28000 h	€ 30,24648 0%	€ 8,46901
	Totale AT			**€ 8,46901**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.016 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119 0%	€ 63,71525
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 68,27050**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,80901** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91638 = 5% * B)			€ 18,32753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,61365
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 138,75** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,39%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.017 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613 0%	€ 56,58044
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740

	Totale MT			**€ 61,13569**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,27913** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86087 = 5% * B)			€ 17,21745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,84966
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 130,35** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,84%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.018 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135 0%	€ 53,79292
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 58,34817**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,49161** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83718 = 5% * B)			€ 16,74357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,52352
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 126,76** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,51%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E13.020.050.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.019 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691 0%	€ 65,50626
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 70,06151**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,20495** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93674 = 5% * B)			€ 18,73484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,89398
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 141,83** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,91%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.020 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269 0%	€ 61,29132
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740

	Totale MT			**€ 65,84657**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,99001** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90092 = 5% * B)			€ 18,01830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,40083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 136,41** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,78%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.014 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910 0%	€ 66,09656
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 72,34596**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,31390** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98017 = 5% * B)			€ 19,60336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,49173
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 148,41** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,84%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.015	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730 0%	€ 67,43867
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 73,68807**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,65601** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99158 = 5% * B)			€ 19,83152
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,64875
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 150,14** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,58%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.016	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119 0%	€ 63,71525
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 69,96465**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,93259** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95993 = 5% * B)			€ 19,19854
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21311
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 145,34** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95993*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.017	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613 0%	€ 56,58044
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 62,82984**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,79778** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89928 = 5% * B)			€ 17,98562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37834
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 136,16** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,89%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm			

	N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.018	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135 0%	€ 53,79292
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 60,04232**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,01026** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87559 = 5% * B)			€ 17,51174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,05220
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 132,57** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,57%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87559*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm O - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.019	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691 0%	€ 65,50626
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 71,75566**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000	€ 25,68000	€ 15,40800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,72360** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97515 = 5% * B)			€ 19,50301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,42266
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 147,65** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,96%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm P - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.020 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269 0%	€ 61,29132
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 67,54072**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,50866** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93932 = 5% * B)			€ 18,78647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,92951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 142,22** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,83%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres A - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.001	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988 0%	€ 15,01487
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 18,52052**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,64302** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27747 = 5% * B)			€ 5,54931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81923
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,01** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,62%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27747*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres B - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.002	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 15,51825 0%	€ 16,29416
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 19,79981**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,92231** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28834 = 5% * B)			€ 5,76679

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96891
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,66** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,35%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres C - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.003	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 16,26210 0%	€ 17,07521
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 20,58086**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,70336** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29498 = 5% * B)				€ 5,89957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,06029
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 44,66** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,62%				*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,29498*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres D - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.004	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	1,05000 mq	€ 19,05795 0%	€ 20,01085

	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 23,51650**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,63900** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31993 = 5% * B)			€ 6,39863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40376
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,44** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,15%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31993*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres E - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.001	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988 0%	€ 15,01487
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 20,21467**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,16167** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31587 = 5% * B)			€ 6,31748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34792
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,83** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,43%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres			

	F - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti		2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.002 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10		1,05000 mq	€ 15,51825 0%	€ 16,29416
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari		0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 21,49396**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,44096** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32675 = 5% * B)			€ 6,53496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49759
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,47** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,25%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres G - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilat5azione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti		2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.003 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superfice liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10		1,05000 mq	€ 16,26210 0%	€ 17,07521
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari		0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 22,27501**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,22201** +1,13%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33339 = 5% * B)			€ 6,66774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58898
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,48** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,57%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres H - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.004	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	1,05000 mq	€ 19,05795 0%	€ 20,01085
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 25,21065**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,15765** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35834 = 5% * B)				€ 7,16680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,93245
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 54,26** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,23%				*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,35834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato A - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750 0%	€ 20,19938

	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 23,70503**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,47653** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36955 = 5% * B)			€ 7,39101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,08675
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,95** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,34%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36955*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato B - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 19,87875 0%	€ 20,87269
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 24,37834**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,14984** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37527 = 5% * B)			€ 7,50547
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16553
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,82** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,8%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			

	030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato C - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325		0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.007 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm		1,05000 mq	€ 23,46975 0%	€ 24,64324
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari		0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT				**€ 28,14889**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU				**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 47,92039** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40732 = 5% * B)				€ 8,14647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,60669
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 61,67** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,06%				*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,40732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato D - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.008	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700 0%	€ 26,39385
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT				**€ 29,89950**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU				**€ 19,77150**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,67100** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42220 = 5% * B)			€ 8,44407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,81151
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,93** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,93%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42220*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato E - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.009	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 31,16475 0%	€ 32,72299
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 36,22864**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,82464** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50001 = 5% * B)			€ 10,00019
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,88248
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 75,71** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,85%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50001*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato F - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	CAM24_MT.E.32.010	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 33,72975 0%	€ 35,41624
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 38,92189**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,51789** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52290 = 5% * B)			€ 10,45804
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19759
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,17** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,54%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52290*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato G - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488 0%	€ 39,25412
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 42,75977**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,18027** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57953 = 5% * B)			€ 11,59065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,97709
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 87,75** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,97%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato H - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.012 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 41,23238 0%	€ 43,29400
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 46,79965**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,22015** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61387 = 5% * B)			€ 12,27743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44976
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 92,95** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,35%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato I - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.013 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 43,88715 0%	€ 46,08151
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 49,58716**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,50000	€ 30,81000	€ 15,40500

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,83216** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66157 = 5% * B)			€ 13,23147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,10636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 100,17** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,2%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato L - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.014	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 46,45215 0%	€ 48,77476
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 52,28041**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 36,71850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,99891** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75649 = 5% * B)			€ 15,12981
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41287
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 114,54** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,06%			*€ 36,71850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato M - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750 0%	€ 20,19938
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 25,39918**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,99518** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40796 = 5% * B)			€ 8,15918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61544
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,77** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,58%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40796*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato N - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 19,87875 0%	€ 20,87269
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 26,07249**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,66849** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41368 = 5% * B)			€ 8,27364
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,69421
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,64** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,07%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E13.030.020.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato O - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.007 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 23,46975 0%	€ 24,64324
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 29,84304**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,43904** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44573 = 5% * B)			€ 8,91464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13537
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 67,49** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,48%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato P - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.008 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700 0%	€ 26,39385
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 31,59365**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,18965** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46061 = 5% * B)			€ 9,21224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,74** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,4%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46061*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.Q (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Q - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.009	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 31,16475 0%	€ 32,72299
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 37,92279**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,34329** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53842 = 5% * B)			€ 10,76836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,41117
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 81,52** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,18%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.R (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato R - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000

	CAM24_MT.E.32.010	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 33,72975 0%	€ 35,41624
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 40,61604**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,03654** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56131 = 5% * B)			€ 11,22621
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,72628
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 84,99** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,91%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56131*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.S (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato S - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore noninferiore a 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488 0%	€ 39,25412
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 44,45392**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,69892** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61794 = 5% * B)			€ 12,35882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,50577
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,56** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,19%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.T (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato T - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.012 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 41,23238 0%	€ 43,29400
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 48,49380**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,73880** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65228 = 5% * B)			€ 13,04560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,97844
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 98,76** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,6%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.U (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato U - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.013 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 43,88715 0%	€ 46,08151
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 51,28131**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,17531** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72399 = 5% * B)			€ 14,47980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,96551
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 109,62** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,92%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72399*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.V (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato V - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.014	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 46,45215 0%	€ 48,77476
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 53,97456**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 39,54300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,51756** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79490 = 5% * B)			€ 15,89799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,94156
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 120,36** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,85%			*€ 39,54300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79490*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070 0%	€ 18,26024
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 21,76589**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,53739** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35307 = 5% * B)			€ 7,06136
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85988
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,46** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,98%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.016	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320 0%	€ 19,60686
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 23,11251**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,88401** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36451 = 5% * B)			€ 7,29028
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01743
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,19** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,82%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36451*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.017	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 19,48118 0%	€ 20,45524
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 23,96089**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,73239** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37173 = 5% * B)			€ 7,43451
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11669
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,28** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,13%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37173*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.018	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315 0%	€ 25,61281
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 29,11846**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,88996** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41556 = 5% * B)			€ 8,31129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72013
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,92** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,42%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41556*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.019	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783 0%	€ 24,25272
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 27,75837**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,35437** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42801 = 5% * B)			€ 8,56024
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89146
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,81** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,87%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583 0%	€ 27,48462
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 30,99027**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,58627** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45548 = 5% * B)			€ 9,10967
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26959
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,97** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,76%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45548*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070 0%	€ 18,26024
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 23,46004**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,05604** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39148 = 5% * B)			€ 7,82953
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38856
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,27** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,12%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39148*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.016 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320 0%	€ 19,60686
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 24,80666**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,40266** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40292 = 5% * B)			€ 8,05845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,54611
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,01** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,04%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.017 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 19,48118 0%	€ 20,45524
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 25,65504**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,25104** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41013 = 5% * B)			€ 8,20268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,64537
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,10** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,39%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41013*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.018	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315 0%	€ 25,61281
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 30,81261**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,40861** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45397 = 5% * B)			€ 9,07946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24881
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,74** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,87%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45397*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.019	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783 0%	€ 24,25272

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 29,45252**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,87302** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46642 = 5% * B)			€ 9,32841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,42014
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,62** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 36%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583 0%	€ 27,48462
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 32,68442**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,10492** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49389 = 5% * B)			€ 9,87784
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79828
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,78** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,99%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad			

	intenso calpestio A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.021 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 19,86715**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
	Totale RU			**€ 21,18375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,05090** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34893 = 5% * B)			€ 6,97865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80296
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,83** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,1%			*€ 21,18375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.022 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938 0%	€ 15,82285
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 19,32850**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
	Totale RU			**€ 21,18375**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,51225** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34435 = 5% * B)			€ 6,88708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,14** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,63%			*€ 21,18375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34435*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.023	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 19,86715**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,63865** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33693 = 5% * B)			€ 6,73857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63772
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,01** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,76%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33693*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.024	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	1,05000 mq	€ 16,03125 0%	€ 16,83281
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 20,33846**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,10996** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34093 = 5% * B)			€ 6,81869
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,69287
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,62** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,3%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.025	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	1,05000 mq	€ 20,37893 0%	€ 21,39788
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 24,90353**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,67503** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37974 = 5% * B)			€ 7,59476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22698
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,50** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,39%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.026 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	1,05000 mq	€ 24,22643 0%	€ 25,43775
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 28,94340**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,53940** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43809 = 5% * B)			€ 8,76170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,33** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,07%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.027 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215 0%	€ 43,38826
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 46,89391**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000	€ 25,68000	€ 16,69200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	Totale RU			**€ 36,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,61241** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71071 = 5% * B)			€ 14,21411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,78265
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,61** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,12%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.021 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 21,56130**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,98180** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)			€ 7,98691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49687
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 60,47** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,04%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			

	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.022	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938 0%	€ 15,82285
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 21,02265**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,44315** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39477 = 5% * B)			€ 7,89534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43385
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,77** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,53%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39477*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.023	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 21,56130**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,15730** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37534 = 5% * B)			€ 7,50674
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16640
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,83** +1,34%

	Incidenza Manodopera sul totale 39,76%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.024 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	1,05000 mq	€ 16,03125 0%	€ 16,83281
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 22,03261**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,62861** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37934 = 5% * B)			€ 7,58686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22155
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,44** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,34%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.025 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	1,05000 mq	€ 20,37893 0%	€ 21,39788
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			**€ 26,59768**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,19368** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41815 = 5% * B)			€ 8,36293
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75566
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,31** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,69%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41815*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio O - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.026	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	1,05000 mq	€ 24,22643 0%	€ 25,43775
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 30,63755**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,88255** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50050 = 5% * B)			€ 10,01003
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,88926
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 75,78** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,27%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio P - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.			

	Dimensioni 60x60 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.027	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215 0%	€ 43,38826
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
		Totale MT			**€ 48,58806**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 39,54300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,13106** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74911 = 5% * B)			€ 14,98228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31133
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,42** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,86%			*€ 39,54300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale A - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.040	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847 0%	€ 29,44039
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 33,99564**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 27,47550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,47114** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52250 = 5% * B)			€ 10,45009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19212
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 79,11 +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,73%			*€ 27,47550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52250*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale B - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.041	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 31,94708 0%	€ 33,54443
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 38,09968**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 27,47550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,57518** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55739 = 5% * B)			€ 11,14778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,67230
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 84,40** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,56%			*€ 27,47550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55739*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale C - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.042	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 23,64930 0%	€ 24,83177
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 29,38702**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 27,47550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,86252** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48333 = 5% * B)			€ 9,66663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65292
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,18** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,54%			*€ 27,47550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48333*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale D - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.043	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 33,48608 0%	€ 35,16038
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 39,71563**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 27,47550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,19113** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57112 = 5% * B)			€ 11,42249
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,86136
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,47** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,77%			*€ 27,47550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale E - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450 0%	€ 25,04723
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 29,60248**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 30,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,90248** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50917 = 5% * B)			€ 10,18342
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,00859
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,09** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,3%			*€ 30,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50917*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale F - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.045	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540 0%	€ 35,44317
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 39,99842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 30,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,29842** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59754 = 5% * B)			€ 11,95073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,22492
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,47** +1,09%

	Incidenza Manodopera sul totale 33,49%			*€ 30,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale G - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.040 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847 0%	€ 29,44039
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 35,68979**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 30,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,98979** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56091 = 5% * B)			€ 11,21826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,72081
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 84,93** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 30,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale H - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.041 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 31,94708 0%	€ 33,54443
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 39,79383**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,40000	€ 30,81000	€ 12,32400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 30,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,09383** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59580 = 5% * B)			€ 11,91595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,21** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,59%			*€ 30,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale I - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.042	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 23,64930 0%	€ 24,83177
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT				**€ 31,08117**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU				**€ 30,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 61,38117** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52174 = 5% * B)				€ 10,43480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,18160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 79,00** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,36%				*€ 30,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,52174*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale L - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.043	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 33,48608 0%	€ 35,16038
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 41,40978**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 30,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,70978** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60953 = 5% * B)			€ 12,19066
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39004
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 92,29** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,83%			*€ 30,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale M - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450 0%	€ 25,04723
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 31,29663**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 33,12450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,42113** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54758 = 5% * B)			€ 10,95159
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,53727
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 82,91** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,95%			*€ 33,12450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E13.050.010.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale N - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.045 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540 0%	€ 35,44317
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 41,69257**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 33,12450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,81707** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63595 = 5% * B)			€ 12,71890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,75360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,29** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,4%			*€ 33,12450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo A - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.051 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 25,16900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 44,94050 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38199 = 5% * B)			€ 7,63989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25804
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,84** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,18%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38199*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo B - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.052	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 29,23581**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,00731** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41656 = 5% * B)				€ 8,33124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,73386
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 63,07** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,35%				*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,41656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo C - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di	1,05000	€ 19,58378	€ 20,56297

		dimensione 24,5x12 cm	mq	0%	
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 24,68422**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,28022** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40188 = 5% * B)			€ 8,03764
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,53179
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 60,85** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,13%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo D - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713 0%	€ 22,15199
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 26,27324**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,69374** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43940 = 5% * B)			€ 8,78794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04817
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,53** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,21%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			

	060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo E - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm			
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535 0%	€ 25,28962
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 29,41087**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,48037** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51408 = 5% * B)			€ 10,28166
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,07620
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,84** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,92%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo F - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298 0%	€ 25,08763
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 29,20888**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 48,98038 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41633 = 5% * B)			€ 8,32666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,04** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,36%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo G - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.057	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,76613 0%	€ 29,15444
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 33,27569**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,04719** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45090 = 5% * B)				€ 9,01802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,20652
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 68,27** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,96%				*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,45090*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo H - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.32.058	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,43128 0%	€ 24,60284
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 28,72409**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,32009** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43622 = 5% * B)			€ 8,72442
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00445
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,05** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,21%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo I - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.059	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463 0%	€ 26,19186
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 30,31311**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,73361** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47374 = 5% * B)			€ 9,47471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,52083
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 71,73** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,44%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo L - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.060 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285 0%	€ 29,32949
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 33,45074**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,52024** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54842 = 5% * B)			€ 10,96844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,54887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,04** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,42%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo M - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.051 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 26,86315**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,45915** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42040 = 5% * B)			€ 8,40806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78672
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,65** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,5%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42040*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo N - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.052	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 30,92996**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,52596** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45497 = 5% * B)			€ 9,09941
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26254
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,89** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,8%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45497*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo O - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378 0%	€ 20,56297
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		similari			
		Totale MT			**€ 26,37837**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,79887** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44029 = 5% * B)			€ 8,80581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06047
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,67** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,13%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44029*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo P - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713 0%	€ 22,15199
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 27,96739**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,21239** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47781 = 5% * B)			€ 9,55611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57685
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 72,35** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.Q (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo Q - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione			

	dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535 0%	€ 25,28962
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 31,10502**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,99902** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55249 = 5% * B)			€ 11,04983
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,60489
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,65** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,52%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55249*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.R (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo R - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298 0%	€ 25,08763
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 30,90303**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,49903** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45474 = 5% * B)			€ 9,09484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25939
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,85** +1,1%

	Incidenza Manodopera sul totale 32,82%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.S (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo S - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio,posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.057 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,76613 0%	€ 29,15444
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 34,96984**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,56584** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48931 = 5% * B)			€ 9,78619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73520
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,09** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,5%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.T (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo T - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.058 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,43128 0%	€ 24,60284
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 30,41824**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,45000	€ 30,81000	€ 13,86450

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,83874** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47463 = 5% * B)			€ 9,49259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53313
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 71,86** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,37%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.U (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo U - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.059 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463 0%	€ 26,19186
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			**€ 32,00726**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,25226** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51214 = 5% * B)			€ 10,24288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,54** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,42%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.V (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo V - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.060	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285 0%	€ 29,32949
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			**€ 35,14489**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,03889** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58683 = 5% * B)			€ 11,73661
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,07755
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 88,85** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,15%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58683*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato A - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,05000 mq	€ 26,29664 0%	€ 27,61147
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 30,82167**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,29517** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33401 = 5% * B)			€ 6,68018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,59754
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,57** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,76%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33401*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato B - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.002 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 29,92709 0%	€ 31,42344
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			**€ 34,63364**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,10714** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36641 = 5% * B)			€ 7,32821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04354
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,48** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,27%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato C - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.003 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 34,31429 0%	€ 36,03000
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			**€ 39,24020**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,71370** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40557 = 5% * B)			€ 8,11133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,58250
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,41** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato A - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.004	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 24,03918 0%	€ 25,24114
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT				**€ 28,45134**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU				**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 35,23014** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29946 = 5% * B)				€ 5,98912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,12193
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 45,34** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,95%				*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,29946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato B - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.005	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 32,78070 0%	€ 34,41974
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata,	0,15000	€ 14,86058	€ 2,22909

fonte: http://burc.regione.campania.it

		autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	l	0%	
		Totale MT			**€ 37,62994**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,92794** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41589 = 5% * B)			€ 8,31775
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72457
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,97** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,94%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica A - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.008	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 27,53579 0%	€ 28,91258
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 32,12278**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,42078** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36908 = 5% * B)			€ 7,38153
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,08023
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,88** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,22%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica B - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa			

	appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.009	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 34,22305 0%	€ 35,93420
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 39,14440**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,44240** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42876 = 5% * B)			€ 8,57521
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90176
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,92** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,4%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42876*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica C - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.010	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 47,64128 0%	€ 50,02334
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 53,23354**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,53154** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54852 = 5% * B)			€ 10,97036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,55019
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,05** +0,45%

	Incidenza Manodopera sul totale 13,6%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica D - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.011 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 56,81988 0%	€ 59,66087
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			**€ 62,87107**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,16907** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63044 = 5% * B)			€ 12,60874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,67778
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 95,46** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.050.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 050 - Gradino in gomma con spigolo vivo A - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,12000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,77566
	CAM24_MT.E.34.012 - Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma senza alzata	1,05000 mq	€ 26,07887 0%	€ 27,38281
	Totale MT			**€ 28,15847**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,45647** +0,75%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33538 = 5% * B)			€ 6,70760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,61641
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,78** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,25%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33538*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.050.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 050 - Gradino in gomma con spigolo vivo B - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,12000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,77566
	CAM24_MT.E.34.013	- Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma con alzata	1,05000 mq	€ 32,19793 0%	€ 33,80783
		Totale MT			**€ 34,58349**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,88149** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38999 = 5% * B)				€ 7,79985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,36813
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 59,05** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,13%				*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,38999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.060.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 060 - Pavimento vinilico fonoassorbente A - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.34.006	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 2,8	1,05000 mq	€ 28,30796 0%	€ 29,72336
		Totale MT			**€ 32,41599**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,72512
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,18400	€ 30,81000	€ 5,66904

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 10,39416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,81015** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36389 = 5% * B)			€ 7,27773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 55,10** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,87%			*€ 10,39416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.060.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 060 - Pavimento vinilico fonoassorbente B - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.34.007	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 3,6	1,05000 mq	€ 32,43104 0%	€ 34,05259
	Totale MT				**€ 36,74522**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,72512
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,66904
	Totale RU				**€ 10,39416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 47,13938** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40068 = 5% * B)				€ 8,01369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,51531
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 60,67** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%				*€ 10,39416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,40068*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.070.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 070 - Sguscia in PVC e linoleum A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,13082
	CAM24_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,02000 mq	€ 26,29664 0%	€ 0,52593
	CAM24_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC	1,00000	€ 4,04480	€ 4,04480

		per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	ml	0%	
		Totale MT			**€ 4,70155**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
		Totale RU			**€ 2,56800**
		Sommano euro (A)			**€ 7,26955**
		Scostamento % su anno 2023			+0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06179 = 5% * B)			€ 1,23582
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85054
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 9,36**
		Scostamento % su anno 2023			+0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,45%			*€ 2,56800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.070.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 070 - Sguscia in PVC e linoleum B - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,13082
	CAM24_MT.E.34.004	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,02000 mq	€ 24,03918 0%	€ 0,48078
	CAM24_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,00000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,04480
		Totale MT			**€ 4,65640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
		Totale RU			**€ 2,56800**
		Sommano euro (A)			**€ 7,22440**
		Scostamento % su anno 2023			+0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06141 = 5% * B)			€ 1,22815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84526
		TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 9,30**
		Scostamento % su anno 2023			+0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,62%			*€ 2,56800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma A - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
	CAM24_MT.E.34.014	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento	1,05000	€ 48,50862	€ 50,93405

		sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 3 mm	mq	0%	
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 54,13271**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,30091** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54656 = 5% * B)			€ 10,93115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52321
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 82,76** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,29%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma B - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
	CAM24_MT.E.34.015	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 51,93819 0%	€ 54,53510
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 57,73376**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,90196** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57717 = 5% * B)			€ 11,54333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,94453
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 87,39** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,64%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E13.080.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma C - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
	CAM24_MT.E.34.016	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 6 mm	1,05000 mq	€ 62,27495 0%	€ 65,38870
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 68,58736**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,75556** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66942 = 5% * B)			€ 13,38845
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,21440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 101,36** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66942*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico A - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,51710
	CAM24_MT.E.34.017	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 2,8	1,05000 mq	€ 23,99037 0%	€ 25,18989
		Totale MT			**€ 25,70699**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,87519** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30494 = 5% * B)			€ 6,09878
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19740

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,17** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,02%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico B - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,51710
	CAM24_MT.E.34.018 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 3,5	1,05000 mq	€ 27,03733 0%	€ 28,38920
	Totale MT			**€ 28,90630**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,07450** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33213 = 5% * B)			€ 6,64267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57172
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,29** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,22%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico C - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,51710
	CAM24_MT.E.34.019 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 4,5	1,05000 mq	€ 30,28640 0%	€ 31,80072
	Totale MT			**€ 32,31782**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,48602** +0,62%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36113 = 5% * B)			€ 7,22262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97086
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,68** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale A - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.004 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 12 a 18 t	0,02000 h	€ 110,14007 0%	€ 2,20280
	Totale AT			**€ 2,20280**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.001A - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	0,18000 mq	€ 22,91594 0%	€ 4,12487
	CAM24_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	0,02000 mq	€ 25,66586 0%	€ 0,51332
	Totale MT			**€ 4,63819**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,10059** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07736 = 5% * B)			€ 1,54710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06477
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,71** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,29%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale B - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore			
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	0,01000 mq	€ 25,66586 0%	€ 0,25666
	Totale MT			**€ 0,25666**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,05136
		Totale RU			**€ 0,05136**
		Sommano euro (A)			**€ 0,30802**
		Scostamento % su anno 2023			+0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00262 = 5% * B)			€ 0,05236
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03604
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,40**
		Scostamento % su anno 2023			+0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,96%			*€ 0,05136*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 020 - Foglio di polietilene A - Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene				
	MT				
	CAM24_MT.E.20.010	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	1,05000 mq	€ 1,20400 0%	€ 1,26420
		Totale MT			**€ 1,26420**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
		Totale RU			**€ 0,25680**
		Sommano euro (A)			**€ 1,52100**
		Scostamento % su anno 2023			+0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01293 = 5% * B)			€ 0,25857
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17796
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,96**
		Scostamento % su anno 2023			+0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			*€ 0,25680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.030.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 030 - Pavimento industriale "sistema a spolvero" A - Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.001	- Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500 0%	€ 0,28215
	CAM24_AT.E.05.005	- Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638 0%	€ 0,26296
		Totale AT			**€ 0,54511**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,00000 kg	€ 0,56943 0%	€ 1,13886

	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,42351
	CAM24_MT.E.03.003	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787 0%	€ 14,62468
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM24_MT.E.30.001	- Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600 0%	€ 0,93060
		Totale MT			**€ 20,47957**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 3,63930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,66398** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20964 = 5% * B)			€ 4,19288
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88569
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,74** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,47%			*€ 3,63930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20964*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.040.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 040 - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" A - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.001	- Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500 0%	€ 0,28215
	CAM24_AT.E.05.005	- Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638 0%	€ 0,26296
		Totale AT			**€ 0,54511**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	12,00000 kg	€ 0,56943 0%	€ 6,83316
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
	CAM24_MT.E.03.003	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787 0%	€ 14,62468
	CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM24_MT.E.30.001	- Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600 0%	€ 0,93060
		Totale MT			**€ 26,59738**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 3,63930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,78179** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26165 = 5% * B)			€ 5,23290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60147
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,62** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,19%			*€ 3,63930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.050.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 050 - Pavimento ad alta resistenza meccanica A - Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	15,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 53,21865
	Totale MT			**€ 53,21865**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,47906**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,69771** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46493 = 5% * B)			€ 9,29861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,39963
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,40** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 1,47906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.060.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche A - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.01.006 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	1,80000 kg	€ 15,87450 0%	€ 28,57410
	CAM24_MT.E.10.018 - Malte e collanti - Malta sintetica a base di	2,00000	€ 3,54791	€ 7,09582

fonte: http://burc.regione.campania.it

		epossidico bicomponente	kg	0%	
		Totale MT			**€ 35,66992**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
		Totale RU			**€ 1,47906**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,14898** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31577 = 5% * B)			€ 6,31533
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34643
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,81** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 1,47906*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.060.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche B - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.01.006	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	2,70000 kg	€ 15,87450 0%	€ 42,86115
	CAM24_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	3,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 10,64373
		Totale MT			**€ 53,50488**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
		Totale RU			**€ 1,47906**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,98394** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46736 = 5% * B)			€ 9,34727
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43312
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,76** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 1,47906*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.070.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 070 - Pavimento in resine poliuretaniche A - Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e			

	inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	1,50000 kg	€ 0,56943 0%	€ 0,85415
	CAM24_MT.E.30.002	- Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	2,00000 kg	€ 10,50500 0%	€ 21,01000
		Totale MT			**€ 21,86415**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 14,79060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,65475** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31157 = 5% * B)			€ 6,23131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28861
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,17** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,35%			*€ 14,79060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.070.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 070 - Pavimento in resine poliuretaniche B - Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,20000 kg	€ 0,56943 0%	€ 1,25275
	CAM24_MT.E.30.002	- Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	3,00000 kg	€ 10,50500 0%	€ 31,51500
		Totale MT			**€ 32,76775**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 14,79060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,55835** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40425 = 5% * B)			€ 8,08492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,56433
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,21** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,16%			*€ 14,79060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Pavimento sopraelevato A - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato			
	MT				
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.001 - Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato	1,00000 mq	€ 50,77007 0%	€ 50,77007
	Totale MT			**€ 77,29268**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,76618** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72901 = 5% * B)			€ 14,58025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,03464
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,38** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,68%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato B - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.002 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico	1,00000 mq	€ 60,57196 0%	€ 60,57196
	Totale MT			**€ 87,09457**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,56807** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81233 = 5% * B)			€ 16,24657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 123,00** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato C - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.003 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico	1,00000 mq	€ 67,07270 0%	€ 67,07270
	Totale MT			**€ 93,59531**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,06881** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86759 = 5% * B)			€ 17,35170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,94205
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 131,36** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato D - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.004 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC	1,00000 mq	€ 55,35783 0%	€ 55,35783
	Totale MT			**€ 81,88044**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,35394** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B)			€ 15,36017

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,57141
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 116,29** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato E - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.005 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm	1,00000 mq	€ 62,87431 0%	€ 62,87431
	Totale MT			**€ 89,39692**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,87042** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83190 = 5% * B)			€ 16,63797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45084
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 125,96** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,73%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato F - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.006 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm	1,00000 mq	€ 78,60135 0%	€ 78,60135
	Totale MT			**€ 105,12396**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			

				€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,59746** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96558 = 5% * B)			€ 19,31157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,29090
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 146,20** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,8%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato G - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.007 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata	1,00000 mq	€ 92,60163 0%	€ 92,60163
	Totale MT			**€ 119,12424**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,59774** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08458 = 5% * B)			€ 21,69162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,92894
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 164,22** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato H - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.008 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica	1,00000 mq	€ 107,78694 0%	€ 107,78694
	Totale MT			

				€ 134,30955
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,78305** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21366 = 5% * B)			€ 24,27312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,70562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 183,76** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato I - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.009 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm	1,00000 mq	€ 123,07383 0%	€ 123,07383
	Totale MT			**€ 149,59644**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,24544** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31959 = 5% * B)			€ 26,39172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,16372
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 199,80** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato J - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm			

	MT				
	CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.010	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm	1,00000 mq	€ 137,92056 0%	€ 137,92056
		Totale MT			**€ 164,44317**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,91667** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46979 = 5% * B)			€ 29,39583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,23125
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 222,54** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46979*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.K (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato K - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.011	- Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 50,77007 0%	€ 50,77007
		Totale MT			**€ 77,29268**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,76618** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72901 = 5% * B)			€ 14,58025
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,03464
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,38** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,68%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato L - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di			

	legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.012 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 60,57196 0%	€ 60,57196
	Totale MT			**€ 87,09457**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,56807** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81233 = 5% * B)			€ 16,24657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 123,00** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato M - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.013 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 67,07270 0%	€ 67,07270
	Totale MT			**€ 93,59531**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,06881** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86759 = 5% * B)			€ 17,35170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,94205
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 131,36** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86759*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E13.095.010.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato N - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.014 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 55,35783 0%	€ 55,35783
	Totale MT			**€ 81,88044**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,35394** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B)			€ 15,36017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,57141
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 116,29** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato O - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.016 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 78,60135 0%	€ 78,60135
	Totale MT			**€ 105,12396**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,59746** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96558 = 5% * B)			€ 19,31157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,29090
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 146,20** +0,19%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,8%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato P - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleoum da 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.015 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 62,87431 0%	€ 62,87431
	Totale MT			**€ 89,39692**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,87042** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83190 = 5% * B)			€ 16,63797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45084
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 125,96** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,73%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.Q (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato Q - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.017 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 92,60163 0%	€ 92,60163
	Totale MT			**€ 119,12424**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,77324** +0,12%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06057 = 5% * B)			€ 21,21145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,59847
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 160,58** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.R (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato R - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.018 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 107,78694 0%	€ 107,78694
	Totale MT			**€ 134,30955**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,78305** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21366 = 5% * B)			€ 24,27312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,70562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 183,76** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.S (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato S - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.019 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 123,07383 0%	€ 123,07383
	Totale MT			**€ 149,59644**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,06994** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34359 = 5% * B)			€ 26,87189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,49418
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 203,44** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34359*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.T (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato T - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.020	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 137,92056 0%	€ 137,92056
		Totale MT			**€ 164,44317**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,91667** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46979 = 5% * B)			€ 29,39583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,23125
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 222,54** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46979*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti A - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.32.061	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 87,50000 0%	€ 87,50000
	CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 97,40000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,87350** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89993 = 5% * B)			€ 17,99850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,38720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 136,26** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti B - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.32.062 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 125,00000 0%	€ 125,00000
	CAM24_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			**€ 134,90000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,37350** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21868 = 5% * B)			€ 24,37350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,77470
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 184,52** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti C - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.32.063 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 150,00000 0%	€ 150,00000
	CAM24_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili	2,00000	€ 4,95000	€ 9,90000

		in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	0%	
		Totale MT			**€ 159,90000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,37350** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43118 = 5% * B)			€ 28,62350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,69970
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 216,70** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43118*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti D - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.33.046	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 101,50000 0%	€ 101,50000
	CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
		Totale MT			**€ 111,40000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,87350** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01893 = 5% * B)			€ 20,37850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,02520
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 154,28** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01893*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti E - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.33.047	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 145,00000 0%	€ 145,00000
	CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili	2,00000	€ 4,95000	€ 9,90000

		in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	0%	
		Totale MT			**€ 154,90000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,37350** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38868 = 5% * B)			€ 27,77350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,11470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 210,26** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38868*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti F - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.33.048	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 174,00000 0%	€ 174,00000
	CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
		Totale MT			**€ 183,90000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,37350** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63518 = 5% * B)			€ 32,70350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,50770
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 247,58** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63518*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti G - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.33.049	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 203,00000 0%	€ 203,00000
	CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili	2,00000	€ 4,95000	€ 9,90000

		in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	0%	
		Totale MT			**€ 212,90000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 221,37350** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88168 = 5% * B)			€ 37,63350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,90070
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 284,91** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges A - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo				
	MT				
	CAM24_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
	CAM24_MT.E.38.001	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200 0%	€ 65,41200
		Totale MT			**€ 105,25800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,53730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,79530** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95026 = 5% * B)			€ 19,00520
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,08005
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 143,88** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 6,53730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AA	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AA - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della			

	CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.023	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 SVOLTA OBBLIGATA 90°	2,00000 ml	€ 36,28800 0%	€ 72,57600
		Totale MT			**€ 74,06842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,95442** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73061 = 5% * B)			€ 14,61225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,05667
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,62** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73061*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AB	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AB - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.024	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 INCROCIO a "+ "o "T"	2,00000 ml	€ 36,28800 0%	€ 72,57600
		Totale MT			**€ 74,06842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,95442** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73061 = 5% * B)			€ 14,61225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,05667
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,62** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AC	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AC - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.025 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 30,24000 0%	€ 60,48000
	Totale MT			**€ 61,94021**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,88600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,82621** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)			€ 12,55046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63767
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 95,01** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AD	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AD - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.026	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 30,24000 0%	€ 60,48000
		Totale MT			**€ 61,94021**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,82621** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)			€ 12,55046
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63767
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 95,01** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62752*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges B - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo				
	MT				
	CAM24_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
	CAM24_MT.E.38.002	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO/PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400 0%	€ 40,76400
		Totale MT			**€ 80,61000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,53730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,14730** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74075 = 5% * B)			€ 14,81504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,19623
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 112,16** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 6,53730*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges C - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	1,80000 ml	€ 13,28200 0%	€ 23,90760
	CAM24_MT.E.38.003 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
	Totale MT			**€ 69,41160**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,94890** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64557 = 5% * B)			€ 12,91131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,88602
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 97,75** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,69%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges D - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	1,80000 ml	€ 13,28200 0%	€ 23,90760
	CAM24_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
	Totale MT			**€ 69,41160**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910

	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,94890** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64557 = 5% * B)			€ 12,91131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,88602
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 97,75** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,69%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges E - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
	CAM24_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	1,00000 ml	€ 35,07600 0%	€ 35,07600
	Totale MT			**€ 74,92200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,45930** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69240 = 5% * B)			€ 13,84808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,53074
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 104,84** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.F	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges F - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo			
	MT			

	CAM24_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
	CAM24_MT.E.38.006	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	1,00000 ml	€ 35,07600 0%	€ 35,07600
		Totale MT			**€ 74,92200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,53730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,45930** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69240 = 5% * B)			€ 13,84808
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,53074
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 104,84** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 6,53730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.G	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges G - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.38.001 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200 0%	€ 65,41200
	Totale MT			**€ 68,10463**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,64193** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63446 = 5% * B)			€ 12,68913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,73311
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 96,06** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.H	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			

	110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges H - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.38.008	- Percorsi tattili - Percorso tattile in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400 0%	€ 40,76400
		Totale MT			**€ 43,45663**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,53730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,99393** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42495 = 5% * B)			€ 8,49897
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,84929
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 64,34** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 6,53730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42495*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.I	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges I - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.38.003	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
		Totale MT			**€ 48,19663**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,53730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,73393** +0,33%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46524 = 5% * B)			€ 9,30477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40387
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 70,44** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.J	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges J - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
	Totale MT			**€ 48,19663**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,73393** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46524 = 5% * B)			€ 9,30477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40387
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 70,44** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.K	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges K - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	1,00000 ml	€ 35,07600 0%	€ 35,07600

	Totale MT			**€ 37,76863**
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,30593** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37660 = 5% * B)			€ 7,53201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18379
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 57,02** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.L	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges L - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante			
	MT			
CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM24_MT.E.38.006	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	1,00000 ml	€ 35,07600 0%	€ 35,07600
	Totale MT			**€ 37,76863**
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,53730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,30593** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37660 = 5% * B)			€ 7,53201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18379
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 57,02** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 6,53730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.M	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges M - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della			

	CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.009	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 20,85600 0%	€ 41,71200
		Totale MT			**€ 43,17221**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,05821** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46800 = 5% * B)			€ 9,35990
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,44181
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 70,86** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46800*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.N	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges N - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.010	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
		Totale MT			**€ 29,26821**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,15421** +0,81%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)			€ 6,99622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81504
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 52,97** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,44%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34981*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.O	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges O - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.011	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 16,68480 0%	€ 16,68480
		Totale MT			**€ 18,17722**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,06322** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25554 = 5% * B)				€ 5,11075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,51740
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				**€ 38,69** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,72%				*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,25554*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.P	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges P - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000

	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.012	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 16,68480 0%	€ 16,68480
		Totale MT			**€ 18,17722**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,06322** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25554 = 5% * B)			€ 5,11075
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51740
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 38,69** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,72%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25554*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.Q	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Q - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.013	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
		Totale MT			**€ 29,26821**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,15421** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)			€ 6,99622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81504
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 52,97** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,44%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.R	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges R - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.014 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
	Totale MT			**€ 29,26821**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,88600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,15421** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)			€ 6,99622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81504
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 52,97** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,44%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.S	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges S - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.015 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 21,80400 0%	€ 43,60800
	Totale MT			**€ 45,06821**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,95421** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48411 = 5% * B)			€ 9,68222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,66364
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 73,30** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,22%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.T	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges T - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.016	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO	2,00000 ml	€ 14,53600 0%	€ 29,07200
		Totale MT			**€ 30,53221**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,41821** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)			€ 7,21110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96293
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 54,59** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,77%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.U	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges U - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.017	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 17,44320 0%	€ 17,44320
		Totale MT			**€ 18,93562**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,82162** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)			€ 5,23968
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60613
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,67** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,96%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.V	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges V - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.018	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 17,44320 0%	€ 17,44320
		Totale MT			**€ 18,93562**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,82162** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)			€ 5,23968
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60613

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,67** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,96%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.W	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges W - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.019 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 14,53600 0%	€ 29,07200
	Totale MT			**€ 30,53221**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,88600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,41821** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)			€ 7,21110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96293
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,59** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,77%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.X	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges X - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.020 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli	2,00000	€ 14,53600	€ 29,07200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 PERICOLO VALICABILE	ml	0%	
		Totale MT			**€ 30,53221**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,41821** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)			€ 7,21110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96293
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,59** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,77%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36056*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.Y	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Y - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.021	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 45,36000 0%	€ 90,72000
		Totale MT			**€ 92,18021**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,06621** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88456 = 5% * B)			€ 17,69126
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,17575
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 133,93** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,87%			*€ 11,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E13.110.010.Z	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Z - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRRESTO PERICOLO posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.022 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ARRESTO PERICOLO	2,00000 ml	€ 30,24000 0%	€ 60,48000
	Totale MT			**€ 61,94021**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,88600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,82621** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)			€ 12,55046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63767
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 95,01** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 11,88600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini A - Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.001 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	1,10000 m	€ 0,44631 0%	€ 0,49094
	Totale MT			**€ 0,49094**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,20814** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01877 = 5% * B)			€ 0,37538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25835
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,84** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,43%			*€ 1,71720*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.002 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	1,10000 m	€ 0,74385 0%	€ 0,81824
	Totale MT			**€ 0,81824**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,53544** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02155 = 5% * B)			€ 0,43102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29665
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,26** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,62%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.010.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.003 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	1,10000 m	€ 0,59508 0%	€ 0,65459
	Totale MT			**€ 0,65459**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,37179** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02016 = 5% * B)			€ 0,40320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27750
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,05** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,26%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI			

	020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.005 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	1,00000 m	€ 6,96000 0%	€ 6,96000
	Totale MT			**€ 6,96000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,24400** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07007 = 5% * B)			€ 1,40148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96455
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,61** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,1%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.006 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	1,00000 m	€ 8,84500 0%	€ 8,84500
	Totale MT			**€ 8,84500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,12900** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08610 = 5% * B)			€ 1,72193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,04** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,85%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti			
	MT			

	CAM24_MT.E.37.007	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	1,00000 m	€ 7,25000 0%	€ 7,25000
		Totale MT			**€ 7,25000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
		Totale RU			**€ 1,28400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,53400** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07254 = 5% * B)			€ 1,45078
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99848
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,98** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,69%			*€ 1,28400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.008 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	1,00000 m	€ 7,39500 0%	€ 7,39500
	Totale MT			**€ 7,39500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,67900** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07377 = 5% * B)			€ 1,47543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01544
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,17** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.009 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	1,00000 m	€ 8,99000 0%	€ 8,99000
	Totale MT			**€ 8,99000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400

	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27400** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08733 = 5% * B)			€ 1,74658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20206
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,22** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,71%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.F	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati F - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.010 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	1,00000 m	€ 6,09000 0%	€ 6,09000
	Totale MT			**€ 6,09000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,37400** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06268 = 5% * B)			€ 1,25358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86276
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,49** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.011 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	1,00000 m	€ 8,84500 0%	€ 8,84500
	Totale MT			**€ 8,84500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,12900** +0,29%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08610 = 5% * B)			€ 1,72193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,04** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,85%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.012 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80	1,00000 m	€ 11,02000 0%	€ 11,02000
	Totale MT			**€ 11,02000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,30400** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10458 = 5% * B)			€ 2,09168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,84** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.013 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio	1,00000 m	€ 9,42500 0%	€ 9,42500
	Totale MT			**€ 9,42500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,70900** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09103 = 5% * B)			€ 1,82053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25295
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,78 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.014 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico	1,00000 m	€ 9,71500 0%	€ 9,71500
	Totale MT			**€ 9,71500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,99900** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09349 = 5% * B)			€ 1,86983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28688
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,16** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,07%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.015 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio	1,00000 m	€ 11,31000 0%	€ 11,31000
	Totale MT			**€ 11,31000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,59400** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10705 = 5% * B)			€ 2,14098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47350
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,21** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,92%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni A - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
	CAM24_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00240 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,39847
	CAM24_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	53,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 23,49119
	Totale MT			**€ 28,69998**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 23,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,42578** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44562 = 5% * B)			€ 8,91238
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13382
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 67,47** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,16%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni B - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
	CAM24_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00240 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,39847
	CAM24_MT.E.12.003D - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 5,5x12x28 cm	59,00000 cad	€ 0,47606 0%	€ 28,08754
	Totale MT			**€ 33,29633**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
		Totale RU			**€ 23,72580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,02213** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48469 = 5% * B)			€ 9,69376
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,67159
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,39** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,33%			*€ 23,72580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni C - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
	CAM24_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,19923
	CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	26,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 11,52398
		Totale MT			**€ 16,53353**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
		Totale RU			**€ 20,90130**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,43483** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31820 = 5% * B)			€ 6,36392
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37988
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,18** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,38%			*€ 20,90130*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni D - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva			

	eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
	CAM24_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,19923
	CAM24_MT.E.12.003A	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	31,00000 cad	€ 0,58286 0%	€ 18,06866
		Totale MT			**€ 23,07821**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
		Totale RU			**€ 20,90130**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,97951** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37383 = 5% * B)			€ 7,47652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14560
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,60** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,93%			*€ 20,90130*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37383*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 010 - Pavimentazione con mattoni in cotto A - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto				
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327
	CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323 0%	€ 0,08865
		Totale MT			**€ 2,17192**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,64542** +2,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09049 = 5% * B)			€ 1,80972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24551
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,70** +2,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,85%			*€ 8,47350*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 010 - Pavimentazione con mattoni in cotto B - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello			
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327
	CAM24_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323 0%	€ 0,08865
	Totale MT			**€ 2,17192**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,72952** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13370 = 5% * B)			€ 2,67402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84035
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 20,24** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,97%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 020 - Pavimentazione con listelli in cotto A - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	CAM24_MT.E.12.003F - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm	48,00000 cad	€ 0,60739 0%	€ 29,15472
	Totale MT			**€ 34,13871**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,73471** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48225 = 5% * B)			€ 9,64490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63796
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,02** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,95%			*€ 22,59600*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.020.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 020 - Pavimentazione con listelli in cotto B - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	CAM24_MT.E.12.003F - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm	96,00000 cad	€ 0,60739 0%	€ 58,30944
	Totale MT			**€ 63,29343**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,81280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,17260
	Totale RU			**€ 25,98540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,27883** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75887 = 5% * B)			€ 15,17740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,44562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 114,90** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,62%			*€ 25,98540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.030.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo A - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,10000 h	€ 35,00917 0%	€ 3,50092
	Totale AT			**€ 3,50092**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327
	CAM24_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01000 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,30390
	CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	8,80000 cad	€ 0,82080 0%	€ 7,22304
	Totale MT			**€ 9,61021**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 24,40913 +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20748 = 5% * B)			€ 4,14955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85587
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,41** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,96%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.030.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo B - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compatattore a piastra vibrante da 500 kg	0,15000 h	€ 35,00917 0%	€ 5,25138
	Totale AT			**€ 5,25138**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327
	CAM24_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
	CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	19,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 15,59520
	Totale MT			**€ 18,13432**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,81350** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30442 = 5% * B)			€ 6,08830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19018
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,09** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,96%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394

		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.028	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 79,79955**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,64699** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08500 = 5% * B)			€ 21,69999
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,93470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 164,28** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,6%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08500*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.033	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150 0%	€ 98,55458
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 102,41382**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 150,26126 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27722 = 5% * B)			€ 25,54441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,58057
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 193,39** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,05%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.029 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 80,69949**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 38,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,54693** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09265 = 5% * B)			€ 21,85298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,03999
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 165,44** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,44%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 73,56468**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,41212** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03200 = 5% * B)			€ 20,64006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,20522
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 156,26** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,81%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03200*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.E (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.031	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 82,49050**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550

	Totale RU			**€ 38,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,33794** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10787 = 5% * B)			€ 22,15745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,24954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 167,74** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,11%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.F (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.034 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813 0%	€ 116,12804
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 119,98728**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 38,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,83472** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42660 = 5% * B)			€ 28,53190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,63666
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 216,00** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,95%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.G (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di			

	cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.032	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 71,71306**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,56050** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01626 = 5% * B)			€ 20,32529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,98858
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 153,87** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,2%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.H (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.028	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 77,37955**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,46999** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14300 = 5% * B)			€ 22,85990
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,73299
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 173,06** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,75%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.I (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.033	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150 0%	€ 98,55458
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 99,99382**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 157,08426** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33522 = 5% * B)			€ 26,70432
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,37886
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 202,17** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,75%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.J (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.029	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 78,27949**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,36993** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15064 = 5% * B)			€ 23,01289
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83828
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 174,22** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,56%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.L (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 71,14468**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,23512** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09000 = 5% * B)			€ 21,79997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,00351
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 165,04** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,09%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.O (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.031	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 80,07050**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,16094** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16587 = 5% * B)			€ 23,31736
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,04783
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 176,53** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,2%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.P (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI			

	010 - Soglie lisce di sp. 2 cm P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm			
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.034	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813 0%	€ 116,12804
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 117,56728**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,65772** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48459 = 5% * B)			€ 29,69181
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43495
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 224,78** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,36%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.Q (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm Q - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.032	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740

	Totale MT			**€ 69,29306**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,38350** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07426 = 5% * B)			€ 21,48520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78687
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 162,66** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,52%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 93,60725**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 38,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 141,45469** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20237 = 5% * B)			€ 24,04730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,55020
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 182,05** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,3%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E14.010.020.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.026 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 149,15316**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 38,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,00060** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67451 = 5% * B)			€ 33,49010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,04907
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 253,54** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,29%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955

	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 90,09478**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,94222** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17251 = 5% * B)			€ 23,45018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,13924
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 177,53** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17251*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 79,56425**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,41169** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08300 = 5% * B)			€ 21,65999
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,90717
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 163,98** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,65%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.E (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm. **AT**			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.024 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 95,52389**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 38,77350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,37133** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21866 = 5% * B)			€ 24,37313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,77445
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 184,52** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,01%			*€ 38,77350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.F (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm **AT**			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili,	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398

		spess cm 3			
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 170,25921**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,10665** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85391 = 5% * B)			€ 37,07813
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,51848
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 280,70** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,81%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85391*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.G (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 83,90482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 38,77350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,75226** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11989 = 5% * B)			€ 22,39788
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,41501
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 169,57** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,87%			*€ 38,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.H (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 89,97726**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,06770** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25008 = 5% * B)			€ 25,00151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,20692
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 189,28** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,37%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.I (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 145,52317**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,61361** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72222 = 5% * B)			€ 34,44431
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,70579
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 260,76** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,41%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.J (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 86,46479**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,55523** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22022 = 5% * B)			€ 24,40439
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,79596
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 184,76** +0,87%

	Incidenza Manodopera sul totale 25,99%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.K (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm K - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 75,93426**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,02470** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13071 = 5% * B)			€ 22,61420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,56389
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 171,20** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,05%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.L (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi,la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000	€ 1,20000	€ 0,10800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			kg	0%	
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 91,89390**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,98434** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26637 = 5% * B)			€ 25,32734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,43117
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 191,74** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,04%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.O (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			**€ 9,07394**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 166,62922**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 223,71966** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90162 = 5% * B)			€ 38,03234
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,17520

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 287,93** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,68%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.P (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 80,27483**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,36527** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16761 = 5% * B)			€ 23,35210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,07174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 176,79** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,16%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio A - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 95,78885**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,38485** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00627 = 5% * B)			€ 20,12542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,85103
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 152,36** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,83%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio B - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 151,33476**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 173,93076** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47841 = 5% * B)			€ 29,56823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,34990
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 223,85** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio C - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT			**€ 92,27638**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,87238** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97642 = 5% * B)			€ 19,52830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,44007
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 147,84** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,28%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio D - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
	CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT			**€ 81,74585**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,34185** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88691 = 5% * B)			€ 17,73811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,20800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 134,29** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88691*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.E (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio E - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 97,70549**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,30149** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02256 = 5% * B)			€ 20,45125
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,07527
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 154,83** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,59%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.F (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio F - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 172,44081**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,03681** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65781 = 5% * B)			€ 33,15626
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,81931
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 251,01** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65781*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.G (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio G - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 86,08642**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,68242** +0,54%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92380 = 5% * B)			€ 18,47601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,71584
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 139,87** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,15%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92380*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.H (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio H - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 92,15886**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,75486** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97542 = 5% * B)				€ 19,50833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,42632
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 147,69** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,3%				*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,97542*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.I (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio I - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000	€ 0,98420	€ 0,00984

			kg	0%	
	CAM24_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 147,70477**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,30077** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44756 = 5% * B)			€ 28,95113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,92519
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 219,18** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,31%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.J (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio J - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamanto del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 88,64639**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,24239** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94556 = 5% * B)			€ 18,91121
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01536
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,17** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,78%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94556*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.K (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio K - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 78,11586**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,71186** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85605 = 5% * B)			€ 17,12102
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,78329
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,62** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,43%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85605*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.L (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio L - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 94,07550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,67150** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99171 = 5% * B)			€ 19,83416
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,65057
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 150,16** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,05%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.O (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio O - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 168,81082**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,40682** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62696 = 5% * B)			€ 32,53916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,39460
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 246,34** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,17%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.P (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio P - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato coon mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la			

	stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
		Totale MT			**€ 82,45643**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,05243** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89295 = 5% * B)			€ 17,85891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,29113
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 135,20** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89295*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano A - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.035	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	1,05000 dmc	€ 4,32203 0%	€ 4,53813
		Totale MT			**€ 7,04425**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,52837** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08099 = 5% * B)			€ 1,61982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11482
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2023			**€ 12,26** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano B - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.036 - Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg	1,05000 dmc	€ 3,91163 0%	€ 4,10721
	Totale MT			**€ 6,61333**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,09745** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07733 = 5% * B)			€ 1,54657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06440
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2023			**€ 11,71** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano C - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc,			

	compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.037	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,66795 0%	€ 3,85135
		Totale MT			**€ 6,35747**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,84159** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07515 = 5% * B)			€ 1,50307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03447
		TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2023			**€ 11,38** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano D - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.038	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,27038 0%	€ 3,43390
		Totale MT			**€ 5,94002**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			

				€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,42414** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07161 = 5% * B)			€ 1,43210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98562
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2023			**€ 10,84** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.010.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti A - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,14000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,23451
	Totale AT			**€ 4,23451**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	Totale RU			**€ 3,59520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,82971** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06655 = 5% * B)			€ 1,33105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91608
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,08** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 3,59520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.010.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti B - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16500 h	€ 30,24648 0%	€ 4,99067
	Totale AT			**€ 4,99067**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,23720
	Totale RU			**€ 4,23720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,22787** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07844 = 5% * B)			€ 1,56874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07966

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,88** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 4,23720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.010.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti C - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648 0%	€ 6,04930
	Totale AT			**€ 6,04930**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	Totale RU			**€ 5,13600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,18530** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09508 = 5% * B)			€ 1,90150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,40** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 5,13600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.015.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico A - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			**€ 3,32711**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	Totale RU			**€ 2,82480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,15191** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05229 = 5% * B)			€ 1,04582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71977
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,92** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 2,82480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E14.030.015.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico B - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,12000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,62958
	Totale AT			**€ 3,62958**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	Totale RU			**€ 3,08160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,71118** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05705 = 5% * B)			€ 1,14090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78521
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,64** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 3,08160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.015.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico C - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,83944
	Totale AT			**€ 4,83944**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	Totale RU			**€ 4,10880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,94824** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07606 = 5% * B)			€ 1,52120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04694
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,52** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 4,10880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti A - Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.36.002 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di ottone 25x3mm	1,05000 m	€ 10,21000 0%	€ 10,72050
	Totale MT			**€ 10,72050**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,15150** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10329 = 5% * B)			€ 2,06576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42173
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,64** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti B - Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.36.003 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di plastica 25x5mm	1,05000 m	€ 2,02300 0%	€ 2,12415
	Totale MT			**€ 2,12415**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 1,14480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,26895** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02779 = 5% * B)			€ 0,55572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,21** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,21%			*€ 1,14480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti C - Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.36.004 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di marmo 20x10-15 mm	1,05000 m	€ 7,48980 0%	€ 7,86429
	Totale MT			**€ 7,86429**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,29529** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07901 = 5% * B)			€ 1,58020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08755

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,96** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,96%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.D	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti D - Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste			
	MT			
	CAM24_MT.E.36.005 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm	1,05000 m	€ 16,41600 0%	€ 17,23680
	Totale MT			**€ 17,23680**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,66780** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15868 = 5% * B)			€ 3,17353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18413
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,03** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.025.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra A - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			**€ 2,11725**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 4,00530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,12255** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,83%			*€ 4,00530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E14.030.025.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra B - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			**€ 2,41972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 5,23770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,65742** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06509 = 5% * B)			€ 1,30176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,86** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,15%			*€ 5,23770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.030.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 030 - Bocciardatura A - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,60000 h	€ 29,34360 0%	€ 17,60616
	Totale AT			**€ 17,60616**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	Totale RU			**€ 15,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,01416** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28062 = 5% * B)			€ 5,61241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86266
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,49** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,26%			*€ 15,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.030.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 030 - Bocciardatura B - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,66000 h	€ 29,34360 0%	€ 19,36678

	Totale AT			**€ 19,36678**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
	Totale RU			**€ 16,94880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,31558** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30868 = 5% * B)			€ 6,17365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24892
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,74** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,26%			*€ 16,94880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.040.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 040 - Bisellatura A - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			**€ 1,51232**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,59332** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03904 = 5% * B)			€ 0,78086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53742
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,91** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.040.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 040 - Bisellatura B - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			**€ 2,11725**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 4,00530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 6,12255 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,83%			*€ 4,00530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.045.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 045 - Bisellatura lucidata A - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			**€ 2,11725**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 4,00530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,12255** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,83%			*€ 4,00530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.045.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 045 - Bisellatura lucidata B - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			**€ 2,41972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 4,92960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,34932** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06247 = 5% * B)			€ 1,24938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85987
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 9,46 +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 4,92960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.050.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 050 - Smusso degli spigoli A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			**€ 2,41972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 5,23770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,65742** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06509 = 5% * B)			€ 1,30176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89592
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,86** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,15%			*€ 5,23770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.050.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 050 - Smusso degli spigoli B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			**€ 3,32711**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 5,23770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,56481** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07280 = 5% * B)			€ 1,45602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,02** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,52%			*€ 5,23770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E14.030.055.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 055 - Smusso degli spigoli con lucidatura A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,09000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,72218
	Totale AT			**€ 2,72218**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 5,23770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,95988** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06766 = 5% * B)			€ 1,35318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93131
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,24** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,13%			*€ 5,23770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.055.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 055 - Smusso degli spigoli con lucidatura B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			**€ 3,02465**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 6,16200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,18665** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07809 = 5% * B)			€ 1,56173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,82** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 6,16200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.060.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 060 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 A - "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725

	Totale AT			**€ 2,11725**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 4,00530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,12255** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,83%			*€ 4,00530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.060.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 060 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 B - "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			**€ 2,41972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,04122** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05985 = 5% * B)			€ 1,19701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82382
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,06** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 51%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.065.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1 A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			**€ 3,02465**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7,64615 +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06499 = 5% * B)			€ 1,29985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,84** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,96%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.065.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale1x1 B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			**€ 3,32711**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 4,92960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,25671** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07018 = 5% * B)			€ 1,40364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96604
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,63** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,39%			*€ 4,92960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.070.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 070 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			**€ 3,02465**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 6,16200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,18665** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07809 = 5% * B)			€ 1,56173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,82** +1,93%

	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 6,16200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.070.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 070 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			**€ 3,32711**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 6,77820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,10531** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08590 = 5% * B)			€ 1,71790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18232
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,01** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 6,77820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.075.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 075 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,53697
	Totale AT			**€ 4,53697**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 6,16200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,69897** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09094 = 5% * B)			€ 1,81882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25178
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,77** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,75%			*€ 6,16200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.075.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 075 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 B - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,53697
	Totale AT			**€ 4,53697**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 7,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,23947** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10404 = 5% * B)			€ 2,08071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43202
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,75** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,9%			*€ 7,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.080.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 080 - Lavorazione a mezzo toro A - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648 0%	€ 6,04930
	Totale AT			**€ 6,04930**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 12,32400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,37330** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15617 = 5% * B)			€ 3,12346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14968
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,65** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 12,32400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.080.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 080 - Lavorazione a mezzo toro B - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			**€ 9,07394**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 18,48600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,55994** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23426 = 5% * B)			€ 4,68519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22451
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,47** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 18,48600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.085.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 085 - Lavorazione a toro A - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,25000 h	€ 30,24648 0%	€ 7,56162
	Totale AT			**€ 7,56162**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 15,40500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,96662** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19522 = 5% * B)			€ 3,90433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68710
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,56** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			*€ 15,40500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.085.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 085 - Lavorazione a toro B - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,40000 h	€ 30,24648 0%	€ 12,09859
	Totale AT			**€ 12,09859**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
	Totale RU			**€ 21,56700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,66559** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28616 = 5% * B)			€ 5,72315

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,33** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,78%			*€ 21,56700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche A - Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			**€ 1,51232**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,94332** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02502 = 5% * B)			€ 0,50036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,79** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche B - Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			**€ 2,41972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 2,28960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,70932** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04003 = 5% * B)			€ 0,80058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,06** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			*€ 2,28960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E14.030.095.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche C - Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			**€ 3,02465**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,88665** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05004 = 5% * B)			€ 1,00073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68874
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,58** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.D	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche D - Fori per zanche normali			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,03000 h	€ 30,24648 0%	€ 0,90739
	Totale AT			**€ 0,90739**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	Totale RU			**€ 0,85860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,76599** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 5% * B)			€ 0,30022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2,27** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			*€ 0,85860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.E	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche E - Fori per zanche con tacca			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			

				€ 1,51232
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 1,43100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,94332** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02502 = 5% * B)			€ 0,50036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,79** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			*€ 1,43100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione A - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.040 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			**€ 11,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,28400** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10441 = 5% * B)			€ 2,08828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,81** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione B - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.041 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			**€ 12,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,28400** +0,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11291 = 5% * B)			€ 2,25828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,10** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione C - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.042 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su travertini	1,00000 mq	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
	Totale MT			**€ 10,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,28400** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09591 = 5% * B)			€ 1,91828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,52** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.D	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione D - Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.046 - Marmi e pietre - Cera protettiva per marmi	1,00000 mq	€ 22,50000 0%	€ 22,50000
	Totale MT			**€ 22,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,06800** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21308 = 5% * B)			€ 4,26156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93296
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,26** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.E	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione E - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.043 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 17,50000 0%	€ 17,50000
	Totale MT			**€ 17,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,78400** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15966 = 5% * B)			€ 3,19328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19773
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,18** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.F	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione F - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.044 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 20,00000 0%	€ 20,00000
	Totale MT			**€ 20,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,28400** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18091 = 5% * B)			€ 3,61828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,39** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,69%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.G	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione G - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.045 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su travertini	1,00000 mq	€ 17,00000 0%	€ 17,00000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 17,00000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,28400** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15541 = 5% * B)			€ 3,10828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,53** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.010.010.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 010 - POSA DI RIVESTIMENTI 010 - Posa in opera A - Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	Totale MT			**€ 1,35136**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,99306** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16994 = 5% * B)			€ 3,39882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33919
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,45%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120

	CAM24_MT.E.32.028	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 14,23575 0%	€ 14,94754
		Totale MT			**€ 16,29890**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,94060** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29700 = 5% * B)			€ 5,93990
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08805
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,97** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,45%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29700*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.029	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, marmorizzata, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,40213 0%	€ 14,07224
		Totale MT			**€ 15,42360**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,06530** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28956 = 5% * B)			€ 5,79110
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,98564
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,84** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,52%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata,			

	poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.030	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865 0%	€ 16,72508
		Totale MT			**€ 18,07644**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,71814** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31210 = 5% * B)			€ 6,24208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29602
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,26** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,45%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.031	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,54460 0%	€ 18,42183
		Totale MT			**€ 19,77319**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,41489** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32653 = 5% * B)			€ 6,53053
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49454
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,44** +1,27%

	Incidenza Manodopera sul totale 37,71%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.032 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693 0%	€ 13,85678
	Totale MT			**€ 15,20814**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,84984** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28772 = 5% * B)			€ 5,75447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96043
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,56** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,79%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.033 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, vetrificate a colori chiari 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865 0%	€ 16,72508
	Totale MT			**€ 18,07644**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,71814** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31210 = 5% * B)			€ 6,24208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,26** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,45%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.034	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 15x15 cm	1,05000 mq	€ 15,47978 0%	€ 16,25377
	Totale MT				**€ 17,60513**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU				**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 36,24683** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30810 = 5% * B)				€ 6,16196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,24088
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 46,65** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,96%				*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,30810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.032	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693 0%	€ 13,85678

	Totale MT			**€ 15,20814**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,84984** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28772 = 5% * B)			€ 5,75447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96043
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,56** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,79%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.035 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta unita 10x10 cm	1,05000 mq	€ 19,01948 0%	€ 19,97045
	Totale MT			**€ 21,32181**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,96351** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33969 = 5% * B)			€ 6,79380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67573
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,43** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,24%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche			

	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.036	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 10x10 cm	1,05000 mq	€ 14,45378 0%	€ 15,17647
		Totale MT			**€ 16,52783**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,16953** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29894 = 5% * B)			€ 5,97882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11484
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,26** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,19%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29894*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.030.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm A - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.037	- Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, bianco lucido	1,05000 mq	€ 19,44270 0%	€ 20,41484
		Totale MT			**€ 21,76620**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,40790** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34347 = 5% * B)			€ 6,86934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72772
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,00** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,85%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E15.020.030.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm B - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.038 - Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a tinta unita	1,05000 mq	€ 21,46905 0%	€ 22,54250
	Totale MT			**€ 23,89386**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,53556** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36155 = 5% * B)			€ 7,23105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97666
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,74** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,05%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.030.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm C - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.039 - Piastrelle - Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, colori brillant	1,05000 mq	€ 24,38033 0%	€ 25,59935
	Totale MT			**€ 26,95071**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,59241** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38754 = 5% * B)			€ 7,75071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33431

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,68** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,77%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.040.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 040 - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato A - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.046 - Piastrelle - Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm	1,05000 mq	€ 11,78618 0%	€ 12,37549
	Totale MT			**€ 13,72685**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,67385** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26073 = 5% * B)			€ 5,21455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,48** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,93%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato A - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005A - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10	1,05000 mq	€ 10,62500 0%	€ 11,15625
	Totale MT			**€ 12,50761**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,14931** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26477 = 5% * B)			€ 5,29538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,64447
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,09** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,5%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato B - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005B - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20	1,05000 mq	€ 15,00000 0%	€ 15,75000
	Totale MT			**€ 17,10136**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,74306** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30382 = 5% * B)			€ 6,07632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18194
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,00** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,52%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato C - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005 - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750 0%	€ 20,19938
	Totale MT			**€ 21,55074**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,19244** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34164 = 5% * B)			€ 6,83271
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70252
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,73** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,04%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34164*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato D - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005BA	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30	1,05000 mq	€ 25,00000 0%	€ 26,25000
		Totale MT			**€ 27,60136**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,24306** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39307 = 5% * B)			€ 7,86132
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,41044
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,51** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,32%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,00400	€ 30,03997	€ 0,12016

		- Cemento bianco tipo 325	ql	0%	
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.047	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 21,64860 0%	€ 22,73103
		Totale MT			**€ 24,08239**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,72409** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36316 = 5% * B)			€ 7,26310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,99872
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,99** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,9%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.048	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,26245 0%	€ 18,12557
		Totale MT			**€ 19,47693**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,11863** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32401 = 5% * B)			€ 6,48017
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,45988
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,06** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER			

	050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.049	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710 0%	€ 19,76846
		Totale MT			**€ 21,11982**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,76152** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33797 = 5% * B)			€ 6,75946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65210
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,17** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.050	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,53178 0%	€ 18,40837
		Totale MT			**€ 19,75973**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,40143** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32641 = 5% * B)			€ 6,52824
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49297
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,42** +1,27%

	Incidenza Manodopera sul totale 37,72%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.052 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
	Totale MT			**€ 26,46592**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,10762** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38342 = 5% * B)			€ 7,66830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27759
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,05** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,11%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.053 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378 0%	€ 20,56297
	Totale MT			**€ 21,91433**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,55603** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34473 = 5% * B)			€ 6,89453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,74506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,20** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,72%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.049	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710 0%	€ 19,76846
		Totale MT			**€ 21,11982**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,76152** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33797 = 5% * B)			€ 6,75946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65210
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,17** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 22,39911**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04081** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34885 = 5% * B)			€ 6,97694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80178
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,82** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,29%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum A - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,02000 mq	€ 26,29664 0%	€ 26,82257
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			**€ 30,03277**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,68177** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30330 = 5% * B)			€ 6,06590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17477
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,92** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum B - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di			

	una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.002	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,02000 mq	€ 29,92709 0%	€ 30,52563
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 33,73583**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,38483** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33477 = 5% * B)			€ 6,69542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,60803
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,69** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,14%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33477*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum C - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.022	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	1,02000 mq	€ 34,31429 0%	€ 35,00058
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 38,21078**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,85978** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37281 = 5% * B)			€ 7,45616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13159
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,45** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,01%			*€ 5,64900*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 020 - Rivestimento di pareti in PVC A - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.023 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm	1,05000 mq	€ 24,79678 0%	€ 26,03662
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			**€ 29,24682**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,72032** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32062 = 5% * B)			€ 6,41245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41328
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,55** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,45%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 020 - Rivestimento di pareti in PVC B - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di contuinità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.024 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 30,71623 0%	€ 32,25204
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			**€ 35,46224**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 43,93574 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37345 = 5% * B)			€ 7,46908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14048
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,55** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,99%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37345*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.030.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 030 - Rivestimento di pareti in gomma A - Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.025	- Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 34,84775 0%	€ 36,59014
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 39,80034**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,57914** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39592 = 5% * B)				€ 7,91845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,44976
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 59,95** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,31%				*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,39592*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.030.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 030 - Rivestimento di pareti in gomma B - Rivestimento di pareti in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.026	- Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm	1,05000 mq	€ 33,66942 0%	€ 35,35289
	CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
		Totale MT			**€ 38,56309**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,34189** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38541 = 5% * B)			€ 7,70812
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30500
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,36** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.035.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 035 - Rivestimento fonoassorbente A - Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,35000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,93186
	CAM24_MT.E.34.059	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso	1,05000 mq	€ 21,75000 0%	€ 22,83750
		Totale MT			**€ 23,76936**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,71636** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34609 = 5% * B)			€ 6,92178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,76381
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,40** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,34%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34609*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.035.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEOUM E FONOASSORBENTI 035 - Rivestimento fonoassorbente B - Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.				
	MT				
	CAM24_MT.E.34.060	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannello in schiuma poliuretanica flessibile a base di poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata	1,05000 mq	€ 15,95000 0%	€ 16,74750
		Totale MT			

				€ 16,74750
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,17750** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18851 = 5% * B)			€ 3,77018
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59477
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,54** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,02%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.014A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 80,74911**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,99411** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92645 = 5% * B)			€ 18,52900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,75231
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 140,28** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta			

	cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.015A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 73,60230 0%	€ 77,28242
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 82,09122**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,33622** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93786 = 5% * B)			€ 18,75716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,90934
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 142,00** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,89%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.016A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 81,64905**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,89405** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93410 = 5% * B)			€ 18,68199
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,85760

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 141,43** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,97%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.017A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 74,51424**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,75924** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87345 = 5% * B)			€ 17,46907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,02283
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 132,25** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,36%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.018A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 60,60635 0%	€ 63,63667
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 68,44547**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,69047** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82187 = 5% * B)			€ 16,43738
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,31279
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 124,44** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,7%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82187*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.019A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 83,44006**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,68506** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94932 = 5% * B)			€ 18,98646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06715
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,74** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,65%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i			

	tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.020A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 72,66262**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,90762** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85772 = 5% * B)			€ 17,15430
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80619
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,87** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,75%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.005A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 93,31082**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,55582** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03322 = 5% * B)			€ 20,66449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22203
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 156,44 +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,05%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.006A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533 0%	€ 92,74160
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 97,55040**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,79540** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06926 = 5% * B)			€ 21,38522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,71806
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 161,90** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,45%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06926*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 89,79835**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,04335** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00337 = 5% * B)			€ 20,06737
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,81107
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 151,92** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,59%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00337*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.008A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,03000 mq	€ 70,91335 0%	€ 73,04075
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 76,89015**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,13515** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89365 = 5% * B)			€ 17,87298
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,30081
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 135,31** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,87%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			

	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134 0%	€ 74,39391
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 79,20271**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,44771** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91331 = 5% * B)			€ 18,26611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,57138
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 138,29** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,43%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91331*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.010A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 95,22746**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,47246** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04952 = 5% * B)			€ 20,99032
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,44628
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 158,91** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,77%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.011A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			**€ 83,60839**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,85339** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95075 = 5% * B)			€ 19,01508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,08685
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,96** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,62%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.027A - Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313 0%	€ 18,80466
	Totale MT			**€ 21,29666**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 43,89266 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37309 = 5% * B)			€ 7,46175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13544
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,49** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 40%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.028A - Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363 0%	€ 8,92300
	Totale MT			**€ 11,41500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,01100** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28909 = 5% * B)			€ 5,78187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97929
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,77** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,62%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserma			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.029A - Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440 0%	€ 21,89484
	Totale MT			**€ 24,38684**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,98284** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)			€ 7,98708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49699
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 60,47** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,37%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.030A - Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
	Totale MT			**€ 31,66631**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,26231** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46123 = 5% * B)			€ 9,22459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34869
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,84** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,36%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.031A - Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
	Totale MT			**€ 31,66631**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000	€ 25,68000	€ 10,27200

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A)			**€ 54,26231**
		Scostamento % su anno 2023			+1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46123 = 5% * B)			€ 9,22459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34869
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,84**
		Scostamento % su anno 2023			+1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,36%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46123*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518 0%	€ 25,94370
		Totale MT			**€ 28,43570**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A)			**€ 51,03170**
		Scostamento % su anno 2023			+1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43377 = 5% * B)			€ 8,67539
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97071
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 65,68**
		Scostamento % su anno 2023			+1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,4%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43377*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148 0%	€ 23,17863
		Totale MT			

				€ 25,67063
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,26663** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41027 = 5% * B)			€ 8,20533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,64720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,12** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,38%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.027A - Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313 0%	€ 18,80466
	Totale MT			**€ 21,29666**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
	Totale RU			**€ 9,43383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,73049** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26121 = 5% * B)			€ 5,22418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59547
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,55** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,85%			*€ 9,43383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.028A - Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363 0%	€ 8,92300

	Totale MT			**€ 11,41500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
	Totale RU			**€ 9,43383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,84883** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17722 = 5% * B)			€ 3,54430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43931
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,83** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,16%			*€ 9,43383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.029A - Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440 0%	€ 21,89484
	Totale MT			**€ 24,38684**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
	Totale RU			**€ 9,43383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,82067** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28748 = 5% * B)			€ 5,74951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,95702
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,53** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,67%			*€ 9,43383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.030A - Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431

		Totale MT			**€ 31,66631**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
		Totale RU			**€ 9,43383**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,10014** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34935 = 5% * B)			€ 6,98702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80872
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,90** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,83%			*€ 9,43383*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34935*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.031A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
		Totale MT			**€ 31,66631**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
		Totale RU			**€ 9,43383**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,10014** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34935 = 5% * B)			€ 6,98702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80872
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,90** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,83%			*€ 9,43383*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34935*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518 0%	€ 25,94370

		Totale MT			**€ 28,43570**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
		Totale RU			**€ 9,43383**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,86953** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32189 = 5% * B)			€ 6,43782
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43074
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,74** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,36%			*€ 9,43383*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32189*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148 0%	€ 23,17863
		Totale MT			**€ 25,67063**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
		Totale RU			**€ 9,43383**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,10446** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29839 = 5% * B)			€ 5,96776
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,10722
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,18** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,88%			*€ 9,43383*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29839*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio A - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.31.034A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,31190 0%	€ 19,96160
	CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
		Totale MT			**€ 22,82296**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,41896** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38606 = 5% * B)			€ 7,72122
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31402
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,45** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,66%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio B - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.035A - Marmi e pietre - Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,34474 0%	€ 22,06336
	CAM24_MT.E.31.038A - Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
	Totale MT			**€ 24,92472**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,52072** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40393 = 5% * B)			€ 8,07852
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,55992
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,16** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,95%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio C - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da			

	pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.036A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,36115 0%	€ 23,11360
	CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
		Totale MT			**€ 25,97496**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,57096** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41285 = 5% * B)			€ 8,25706
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,68280
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,51** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41285*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio D - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.037A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm	42,00000 cad	€ 0,29549 0%	€ 12,41058
	CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
		Totale MT			**€ 15,27194**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,86794** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32188 = 5% * B)			€ 6,43755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,43055
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,74** +1,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,36%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.070.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 A - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM24_MT.E.31.039A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita	1,10000 mq	€ 39,56000 0%	€ 43,51600
	Totale MT			**€ 44,19636**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,14336** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51972 = 5% * B)			€ 10,39437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,15377
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 78,69** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,54%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.070.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 B - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM24_MT.E.31.040A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui	1,10000 mq	€ 43,06738 0%	€ 47,37412
	Totale MT			**€ 48,05448**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,00148** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55251 = 5% * B)			€ 11,05025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,60517
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,66** +0,68%

	Incidenza Manodopera sul totale 20,26%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.070.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 C - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM24_MT.E.31.041A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti	1,10000 mq	€ 47,52093 0%	€ 52,27302
	Totale MT			**€ 52,95338**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,90038** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59415 = 5% * B)			€ 11,88306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,17834
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 89,96** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.075.010.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 075 - RIVESTIMENTI METALLICI 010 - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox A - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.028 - Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	10,00000 kg	€ 4,56416 0%	€ 45,64160
	CAM24_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	18,00000 kg	€ 8,87593 0%	€ 159,76674
	Totale MT			**€ 205,40834**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	Totale RU			**€ 36,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 242,12684 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05808 = 5% * B)			€ 41,16156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,32884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 311,62** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,78%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05808*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo A - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.005A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 92,78750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,38350** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98076 = 5% * B)				€ 19,61520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,49987
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 148,50** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,22%				*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,98076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo B - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 89,27503**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,87103** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95090 = 5% * B)			€ 19,01808
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,08891
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 143,98** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,69%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95090*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo C - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134 0%	€ 74,39391
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 78,67939**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,27539** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86084 = 5% * B)			€ 17,21682
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,84922
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 130,34** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,34%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI			

	080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo D - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia			
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato		0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg		0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.008A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia		1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 78,74450**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,34050** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86139 = 5% * B)			€ 17,22789
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85684
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 130,43** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,32%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86139*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo E - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato		0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg		0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.006A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio		1,05000 mq	€ 88,32533 0%	€ 92,74160
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 97,02708**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,62308** +0,49%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01680 = 5% * B)			€ 20,33592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,99590
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 153,95** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,68%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01680*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo F - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.042A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 84,54195 0%	€ 88,76905
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 93,05453**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,65053** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98303 = 5% * B)				€ 19,66059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,53111
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 148,84** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,18%				*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,98303*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo G - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.043A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro	1,05000 mq	€ 71,17626 0%	€ 74,73507

fonte: http://burc.regione.campania.it

		romano, sp. 3 cm			
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			**€ 79,02055**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,61655** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86374 = 5% * B)			€ 17,27481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,88914
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 130,78** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,28%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo A - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.044A	- Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm	1,05000 m	€ 7,97715 0%	€ 8,37601
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,10000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,45247
		Totale MT			**€ 11,32048**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,14498** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12023 = 5% * B)			€ 2,40465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65496
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,20** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,52%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo B - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei			

	giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.045A	- Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm	1,00000 m	€ 9,74700 0%	€ 9,74700
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,10000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,45247
		Totale MT			**€ 12,69147**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,51597** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13189 = 5% * B)			€ 2,63771
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81537
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,97** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13189*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.030.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno A - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM24_MT.E.33.046A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,19075 0%	€ 10,39457
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
		Totale MT			**€ 10,67184**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,49634** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11472 = 5% * B)			€ 2,29438
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57907
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,37** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,26%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E15.080.030.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno B - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020	-	Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM24_MT.E.33.047A	-	Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,94947 0%	€ 11,16846
	CAM24_MT.E.84.004	-	Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
			Totale MT			**€ 11,44573**
	RU					
	CAM24_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			Totale RU			**€ 2,82450**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,27023** +0,51%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12130 = 5% * B)			€ 2,42594
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66962
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,37** +0,51%
			Incidenza Manodopera sul totale 15,38%			*€ 2,82450*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12130*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.030.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno C - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak					
	MT					
	CAM24_MT.E.10.020	-	Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM24_MT.E.33.048A	-	Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 17,65900 0%	€ 18,01218
	CAM24_MT.E.84.004	-	Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
			Totale MT			**€ 18,28945**
	RU					
	CAM24_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			Totale RU			**€ 2,82450**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,11395** +0,35%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17947 = 5% * B)			€ 3,58937
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47033
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,17** +0,35%
			Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			*€ 2,82450*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.030.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno D - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM24_MT.E.33.049A - Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 9,53616 0%	€ 9,72688
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
	Totale MT			**€ 10,00415**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,82865** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10904 = 5% * B)			€ 2,18087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50095
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,51** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,11%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.040.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 040 - Zoccolino battiscopa in gres ceramico A - Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	0,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,16006
	CAM24_MT.E.32.050A - Piastrelle - Battiscopa da 7,5 cm	1,05000 m	€ 5,65583 0%	€ 5,93862
	Totale MT			**€ 6,09868**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,92318** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07585 = 5% * B)			€ 1,51694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04401
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,48** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,59%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.050.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 050 - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato A - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.051A - Piastrelle - Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm	1,00000 m	€ 8,59275 0%	€ 8,59275
	Totale MT			**€ 8,78974**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,61424** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09872 = 5% * B)			€ 1,97442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,95** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,9%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.060.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460 0%	€ 8,61840
	Totale MT			**€ 8,81539**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,63989** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09894 = 5% * B)			€ 1,97878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,98** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,85%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.060.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625 0%	€ 8,33625
	Totale MT			**€ 8,53324**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,35774** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)			€ 1,93082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,62** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,32%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.070.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460 0%	€ 8,61840
	Totale MT			**€ 8,81539**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,63989** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09894 = 5% * B)			€ 1,97878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,98** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,85%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.070.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625 0%	€ 8,33625
	Totale MT			**€ 8,53324**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,35774** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)			€ 1,93082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,62** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,32%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.080.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 080 - Zoccolino battiscopa in gomma A - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,18099
	CAM24_MT.E.32.054A - Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 6,46872 0%	€ 6,59809
	Totale MT			**€ 6,77908**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,03868** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07683 = 5% * B)			€ 1,53658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05753
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,63** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,42%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E15.080.080.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 080 - Zoccolino battiscopa in gomma B - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,18099
	CAM24_MT.E.32.055A - Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 8,63954 0%	€ 8,81233
	Totale MT			**€ 8,99332**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,25292** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09565 = 5% * B)			€ 1,91300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31659
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,48** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 24,03918 0%	€ 4,80784
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 10,89577**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,67457** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 5% * B)			€ 3,00468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,75** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,8%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni B - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.005 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 32,78070 0%	€ 6,55614
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 12,64407**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,42287** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16509 = 5% * B)			€ 3,30189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,00** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,12%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.C	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni C - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.001 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,20000 mq	€ 26,29664 0%	€ 5,25933
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 11,34726**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,12606** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15407 = 5% * B)			€ 3,08143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12075
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,33** +0,98%

	Incidenza Manodopera sul totale 29,06%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.D	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni D - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.002 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 29,92709 0%	€ 5,98542
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 12,07335**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,85215** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16024 = 5% * B)			€ 3,20487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,26** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,94%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.E	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni E - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.003 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 34,31429 0%	€ 6,86286
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 12,95079**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,72959** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16770 = 5% * B)			€ 3,35403

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30836
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,39** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,7%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.F	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni F - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.008 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 27,53579 0%	€ 5,50716
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 11,59509**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,37389** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15618 = 5% * B)			€ 3,12356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14975
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,65** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,67%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.G	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni G - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.009 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	0,20000 mq	€ 34,22305 0%	€ 6,84461
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			**€ 12,93254**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,71134** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16755 = 5% * B)			€ 3,35093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30623
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,37** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,72%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato A - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.056 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	1,02000 m	€ 3,30372 0%	€ 3,36979
	Totale MT			**€ 4,11774**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,50714** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06381 = 5% * B)			€ 1,27621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87834
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,66** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,08%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato B - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,06000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,89754
	CAM24_MT.E.36.057 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	1,02000 m	€ 4,82343 0%	€ 4,91990
	Totale MT			**€ 5,81744**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,20684** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07826 = 5% * B)			€ 1,56516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07720
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,85** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,6%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.C	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato C - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,07000 kg	€ 14,95908 0%	€ 1,04714
	CAM24_MT.E.36.058 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	1,02000 m	€ 5,45114 0%	€ 5,56016
	Totale MT			**€ 6,60730**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,99670** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08497 = 5% * B)			€ 1,69944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16961
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,87** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,34%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.D	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato D - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,08000 kg	€ 14,95908 0%	€ 1,19673
	CAM24_MT.E.36.059 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	1,02000 m	€ 7,99500 0%	€ 8,15490
	Totale MT			**€ 9,35163**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,74103** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10830 = 5% * B)			€ 2,16598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49070
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,40** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,67%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.020.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 020 - Profilato angolare in resina A - Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.060 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in resina da 25 mm	1,00000 m	€ 2,51083 0%	€ 2,51083
	Totale MT			**€ 3,25878**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,38858** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03730 = 5% * B)			€ 0,74606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51346
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,65** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.030.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma A - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.061 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	1,02000 m	€ 6,04581 0%	€ 6,16673
	Totale MT			**€ 6,91468**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			

				€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,04448** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06838 = 5% * B)			€ 1,36756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94120
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,35** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,91%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.030.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma B - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.062 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	1,02000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,57110
	Totale MT			**€ 7,31905**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,44885** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 5% * B)			€ 1,43630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.030.C	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma C - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.063 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	1,02000 m	€ 6,34314 0%	€ 6,47000
	Totale MT			**€ 7,21795**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,02000	€ 30,81000	€ 0,61620

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,34775** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07096 = 5% * B)			€ 1,41912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97669
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,74** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.040.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 040 - Profilato angolare in legno A - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.064 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	1,02000 m	€ 5,64936 0%	€ 5,76235
	Totale MT			**€ 6,51030**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,64010** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06494 = 5% * B)			€ 1,29882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89389
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,83** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,49%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.040.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 040 - Profilato angolare in legno B - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.065 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm	1,02000 m	€ 7,91241 0%	€ 8,07066
	Totale MT			**€ 8,81861**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,94841** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08456 = 5% * B)			€ 1,69123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16396
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,80** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.010.A	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Paraspigoli in lamiera zincata A - Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.007 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Lamiera zincata 8-10/10	1,00000 kg	€ 3,36528 0%	€ 3,36528
	Totale MT			**€ 3,36528**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 2,15700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,52228** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04694 = 5% * B)			€ 0,93879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64611
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,11** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,35%			*€ 2,15700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.020.A	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 020 - Rete zincata A - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.008 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,05000 mq	€ 1,66458 0%	€ 1,74781
	Totale MT			**€ 1,74781**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,44251** +1,29%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02926 = 5% * B)			€ 0,58523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40277
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,43** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,25%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.020.B	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 020 - Rete zincata B - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciao zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.009 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	1,02000 kg	€ 3,55324 0%	€ 3,62430
	Totale MT			**€ 3,62430**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,31900** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 5% * B)			€ 0,90423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62232
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,85** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,76%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.030.A	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Rete stampata A - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.010 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,05000 mq	€ 2,80098 0%	€ 2,94103
	Totale MT			**€ 2,94103**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07083** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03460 = 5% * B)			€ 0,69204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47629
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24** +0,72%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 21,56%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.003.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 003 - Arricciatura A - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.001 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana	0,01000 mc	€ 123,89935 0%	€ 1,23899
	Totale MT			**€ 1,23899**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,06349** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03454 = 5% * B)			€ 0,69079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,23** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,01%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.005.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 005 - Sbruffatura A - Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.038 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	0,18000 kg	€ 1,46038 0%	€ 0,26287
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01000 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,24600
	Totale MT			**€ 1,50887**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,33337** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03683 = 5% * B)			€ 0,73667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50700
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,58** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,65%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E16.020.010.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo A - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			**€ 4,61654**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,04500 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,41985
	Totale MT			**€ 0,92331**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,01335** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11911 = 5% * B)			€ 2,38227
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63956
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,04** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,98%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo B - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			**€ 4,61654**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01380 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,47915
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,02300 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,32469
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,02300 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,21459
	Totale MT			**€ 1,01843**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150

	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,10847** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11992 = 5% * B)			€ 2,39844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65069
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,16** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,67%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo C - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			**€ 4,61654**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,87526
	Totale MT			**€ 1,37872**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,46876** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12298 = 5% * B)			€ 2,45969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69285
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,62** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,5%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo D - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654

		Totale AT			**€ 4,61654**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
	CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
		Totale MT			**€ 0,80106**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,89110** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11807 = 5% * B)			€ 2,36149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62526
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,88** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,4%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11807*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.E	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo E - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 0,56490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,56490** +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00480 = 5% * B)			€ 0,09603
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06609
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 0,73** +2,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,56490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00480*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.F	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo F - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000	€ 25,68000	€ 0,51360

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A)			**€ 1,12980**
		Scostamento % su anno 2023			+2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00960 = 5% * B)			€ 0,19207
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13219
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,45**
		Scostamento % su anno 2023			+2,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00960*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile A - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
		Totale AT			**€ 4,61654**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,15000 ql	€ 9,33000 0%	€ 1,39950
		Totale MT			**€ 1,90296**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A)			**€ 20,64200**
		Scostamento % su anno 2023			+1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17546 = 5% * B)			€ 3,50914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41511
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,57**
		Scostamento % su anno 2023			+1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,16%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile B - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento			