	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
		Totale AT			**€ 4,61654**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01380 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,47915
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,42351
	CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,02300 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,21459
		Totale MT			**€ 1,11725**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,85629** +1,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16878 = 5% * B)			€ 3,37557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32319
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,56** +1,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,26%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile C - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
		Totale AT			**€ 4,61654**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06800 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,95996
		Totale MT			**€ 1,46342**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,20246** +1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17172 = 5% * B)			€ 3,43442
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36369

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,00** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,32%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile D - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			**€ 4,61654**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,04400 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,41052
	Totale MT			**€ 0,91398**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,65302** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16705 = 5% * B)			€ 3,34101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29940
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,29** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,83%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.E	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile E - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,38940** +2,65%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 5% * B)			€ 0,57620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39656
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,36** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.F	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile F - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,25960** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01921 = 5% * B)			€ 0,38413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,91** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.G	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile G - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.011 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasato fine al marmo	1,00000 kg	€ 2,48087 0%	€ 2,48087
	Totale MT			**€ 2,48087**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,48087** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02109 = 5% * B)			€ 0,42175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29026
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E16.020.040.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 040 - Intonaco a mezzo stucco A - Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			**€ 4,61654**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
	CAM24_MT.E.10.046 - Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00300 mc	€ 174,76680 0%	€ 0,52430
	Totale MT			**€ 1,32536**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,71340** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21856 = 5% * B)			€ 4,37128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00847
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,09** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,74%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.050.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 050 - Intonaco a stucco A - Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamemnte levigato con frattazzo metallico o alla pezza.			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			**€ 4,61654**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
	CAM24_MT.E.10.046 - Malte e collanti - Malta per stucchi	0,00600 mc	€ 174,76680 0%	€ 1,04860
	Totale MT			**€ 1,84966**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,06220** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24703 = 5% * B)			€ 4,94057
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40028
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,40** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,41%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.060.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco A - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.012 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica	1,00000 mq	€ 1,92067 0%	€ 1,92067
	Totale MT			**€ 1,92067**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,39417** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08835 = 5% * B)			€ 1,76701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21612
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 13,38** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,34%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.060.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco B - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.013 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia	1,00000 mq	€ 1,44050 0%	€ 1,44050
	Totale MT			**€ 1,44050**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	Totale RU			**€ 7,06125**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50175** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07227 = 5% * B)			€ 1,44530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99471
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,94** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,53%			*€ 7,06125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.060.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 060 - Strato finale di intonaco C - Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.014 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	1,00000 mq	€ 3,20112 0%	€ 3,20112
	Totale MT			**€ 3,20112**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,67462** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09923 = 5% * B)			€ 1,98469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36593
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,03** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,4%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.070.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 070 - Rasatura e stuccatura - leganti idaulici A - "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.015 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	4,50000 kg	€ 0,32011 0%	€ 1,44050
	Totale MT			**€ 1,44050**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	Totale RU			**€ 7,06125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50175** +2,19%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07227 = 5% * B)			€ 1,44530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99471
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,94** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,53%			*€ 7,06125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.080.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 080 - Rasatura e stuccatura- leganti cementizi A - Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.016 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	4,50000 kg	€ 0,28810 0%	€ 1,29645
	Totale MT			**€ 1,29645**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,21000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,85125
	Totale RU			**€ 7,06125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,35770** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07104 = 5% * B)			€ 1,42081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97785
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,76** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,65%			*€ 7,06125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.030.010.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 030 - INTONACI PREMISCELATI 010 - Intonaco per interni A - Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00300 h	€ 61,55384 0%	€ 0,18466
	Totale AT			**€ 0,18466**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.017 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Premiscelato per intonaco pronto fine	3,00000 kg	€ 0,29205 0%	€ 0,87615
	Totale MT			**€ 0,87615**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,18331** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12906 = 5% * B)			€ 2,58116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77645
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,54** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,27%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.010.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 010 - Intonaco Pietrificante A - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	Totale AT			**€ 0,61554**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
	CAM24_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
	CAM24_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
	Totale MT			**€ 3,71448**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,27702** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 5% * B)			€ 3,61709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48941
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,38** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,89%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.010.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 010 - Intonaco Pietrificante B - Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	Totale AT			**€ 0,61554**

	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
	CAM24_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
	CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
		Totale MT			**€ 3,71448**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,45252** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15685 = 5% * B)			€ 3,13693
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15895
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,75** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,47%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoaasrobente A - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,30777
		Totale AT			**€ 0,30777**
	MT				
	CAM24_MT.E.15.002	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	3,00000 kg	€ 1,18521 0%	€ 3,55563
		Totale MT			**€ 3,55563**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,81040** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17689 = 5% * B)			€ 3,53777
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43482
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,78** +2,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,28%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17689*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoaasrobente B - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00600 h	€ 61,55384 0%	€ 0,36932
	Totale AT			**€ 0,36932**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	5,00000 kg	€ 1,18521 0%	€ 5,92605
	Totale MT			**€ 5,92605**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
	Totale RU			**€ 19,20660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,50197** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21677 = 5% * B)			€ 4,33533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98373
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,82** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,52%			*€ 19,20660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoaasrobente C - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
	Totale AT			**€ 0,43088**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	7,50000 kg	€ 1,18521 0%	€ 8,88908
	Totale MT			**€ 8,88908**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,01520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,01590
	Totale RU			**€ 22,03110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,35106** +1,85%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26648 = 5% * B)			€ 5,32968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66807
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,35** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,6%			*€ 22,03110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.020.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 020 - Intonaco fonoaasrobente D - Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00080 h	€ 61,55384 0%	€ 0,04924
	Totale AT			**€ 0,04924**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.002 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta fonoisolante per intonaco	0,50000 kg	€ 1,18521 0%	€ 0,59261
	Totale MT			**€ 0,59261**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,77165** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01506 = 5% * B)			€ 0,30118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20728
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2,28** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,55%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.030.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 030 - Intonaco resistente al fuoco A - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
	CAM24_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
	Totale AT			**€ 1,26688**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.003 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci -	5,00000	€ 2,69468	€ 13,47340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Malta ignifuga	kg	0%	
		Totale MT			**€ 13,47340**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A)			**€ 23,21378**
		Scostamento % su anno 2023			+0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19732 = 5% * B)			€ 3,94634
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,71601
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 29,88**
		Scostamento % su anno 2023			+0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,36%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.030.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 030 - Intonaco resistente al fuoco B - Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di iodoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00700 h	€ 61,55384 0%	€ 0,43088
	CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,15000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,50160
		Totale AT			**€ 0,93248**
	MT				
	CAM24_MT.E.15.003	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta ignifuga	2,50000 kg	€ 2,69468 0%	€ 6,73670
		Totale MT			**€ 6,73670**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A)			**€ 18,96718**
		Scostamento % su anno 2023			+1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16122 = 5% * B)			€ 3,22442
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21916
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 24,41**
		Scostamento % su anno 2023			+1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,28%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico A - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita			

	da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.018 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo		2,10000 kg	€ 2,20877 0%	€ 4,63842
	Totale MT				**€ 4,63842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,22500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,77800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,22500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,93225
	Totale RU				**€ 12,71025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 17,34867** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14746 = 5% * B)				€ 2,94927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,02979
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 22,33** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,93%				*€ 12,71025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,14746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico B - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.018	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato fine al quarzo	1,60000 kg	€ 2,20877 0%	€ 3,53403
	Totale MT				**€ 3,53403**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,49400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,39175
	Totale RU				**€ 9,88575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 13,41978** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11407 = 5% * B)				€ 2,28136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,57011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 17,27** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,24%				*€ 9,88575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,11407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico C - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)			
	MT			

	CAM24_MT.E.15.019	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	2,55000 kg	€ 2,28880 0%	€ 5,83644
		Totale MT			**€ 5,83644**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,30994** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12163 = 5% * B)			€ 2,43269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67426
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,42** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,01%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12163*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico D - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.019	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Graffiato normale al quarzo rigato	3,55000 kg	€ 2,28880 0%	€ 8,12524
		Totale MT			**€ 8,12524**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,49400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,39175
		Totale RU			**€ 9,88575**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,01099** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15309 = 5% * B)			€ 3,06187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10729
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,18** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,65%			*€ 9,88575*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15309*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.E (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico E - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000F	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,00000 kg	€ 2,52141 0%	€ 2,52141
	CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,50000 kg	€ 2,18025 0%	€ 3,27038

	Totale MT			**€ 5,79179**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,08979** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14526 = 5% * B)			€ 2,90526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,99** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,37%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.F (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico F - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000F - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento plastico	1,20000 kg	€ 2,52141 0%	€ 3,02569
	CAM24_MT.E.31.001A - Marmi e pietre - Granigliato medio di marmo	1,80000 kg	€ 2,42393 0%	€ 4,36307
	Totale MT			**€ 7,38876**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,68676** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15884 = 5% * B)			€ 3,17675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18635
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,05** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,98%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.040.G	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 040 - Intonaco plastico G - Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050

	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,82450** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02401 = 5% * B)			€ 0,48017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,64** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.050.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 050 - Intonaco decorativo A - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	CAM24_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
	Totale AT			**€ 1,28434**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,06000 ql	€ 16,77353 0%	€ 1,00641
	CAM24_MT.E.15.006 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
	CAM24_MT.E.31.001 - Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
	Totale MT			**€ 3,87387**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
	Totale RU			**€ 21,18375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,34196** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22391 = 5% * B)			€ 4,47813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08201
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 33,90** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,49%			*€ 21,18375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.050.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 050 - Intonaco decorativo B - Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	decorative. Tipo spruzzato				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,40000 h	€ 3,34400 0%	€ 1,33760
		Totale AT			**€ 1,95314**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01840 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,63887
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,06000 ql	€ 16,77353 0%	€ 1,00641
	CAM24_MT.E.15.006	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Coloranti minerali	0,02000 kg	€ 2,41685 0%	€ 0,04834
	CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	1,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 2,18025
		Totale MT			**€ 3,87387**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,06200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,47275
		Totale RU			**€ 15,53475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,36176** +1,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18158 = 5% * B)			€ 3,63150
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49933
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,49** +1,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,51%			*€ 15,53475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante A - Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
		Totale AT			**€ 6,15538**
	MT				
	CAM24_MT.E.15.023	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati	5,00000 kg	€ 1,56000 0%	€ 7,80000
		Totale MT			**€ 7,80000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,42888** +0,99%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19065 = 5% * B)			€ 3,81291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62418
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,87** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,35%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante B - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	Totale AT			**€ 0,61554**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.022 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000 0%	€ 54,60000
	Totale MT			**€ 54,60000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,51354** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56537 = 5% * B)			€ 11,30730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,78208
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 85,60** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,2%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante C - Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti cratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per			

	capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
		Totale AT			**€ 1,28434**
	MT				
	CAM24_MT.E.15.022	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco deumidificante	20,00000 kg	€ 2,73000 0%	€ 54,60000
		Totale MT			**€ 54,60000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,18234** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57105 = 5% * B)			€ 11,42100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,86033
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,46** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,07%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57105*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante D - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
	CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
		Totale AT			**€ 6,82418**
	MT				
	CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 50,77800
		Totale MT			**€ 50,77800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,90018** +0,43%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58565 = 5% * B)			€ 11,71303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,06132
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 88,67** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,74%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.E (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante E - Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
	CAM24_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
	Totale AT			**€ 6,99138**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.024 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 79,79400
	Totale MT			**€ 79,79400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,90788** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85772 = 5% * B)			€ 17,15434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80622
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,87** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.F (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante F - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
	CAM24_AT.E.03.018 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,20000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,66880
	Totale AT			**€ 6,82418**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	14,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 50,77800
		Totale MT			**€ 50,77800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,54918** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63367 = 5% * B)			€ 12,67336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,72225
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 95,94** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,66%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63367*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.040.060.G (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 060 - Intonaco deumidificante G - Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
	CAM24_AT.E.03.018	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	0,25000 h	€ 3,34400 0%	€ 0,83600
		Totale AT			**€ 6,99138**
	MT				
	CAM24_MT.E.15.024	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	22,00000 kg	€ 3,62700 0%	€ 79,79400
		Totale MT			**€ 79,79400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
		Totale RU			**€ 21,18375**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,96913** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91774 = 5% * B)			€ 18,35475
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,63239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 138,96** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 21,18375*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E16.040.070.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 040 - INTONACI SPECIALI 070 - Biointonaco A - Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,25000 h	€ 61,55384 0%	€ 15,38846
	Totale AT			**€ 15,38846**
	MT			
	CAM24_MT.E.15.025 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Biointonaco	5,00000 kg	€ 1,40400 0%	€ 7,02000
	Totale MT			**€ 7,02000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,53096** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31051 = 5% * B)			€ 6,21026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,02** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,04%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica A - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
	CAM24_MT.E.15.008 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,02000 mq	€ 1,66458 0%	€ 1,69787
	Totale MT			**€ 10,88443**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 33,48043 +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28458 = 5% * B)			€ 5,69167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91721
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,09** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,44%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica B - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
	CAM24_MT.E.15.008A - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mq	1,02000 mq	€ 3,27096 0%	€ 3,33638
	Totale MT			**€ 12,52294**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,11894** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29851 = 5% * B)			€ 5,97022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,10892
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 45,20** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,99%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 010 - Controsoffitto piano in rete metallica C - Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq			
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01500 mc	€ 476,09991 0%	€ 7,14150
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari	0,20000	€ 0,88031	€ 0,17606

		per casseforme - Chiodi per legno	kg	0%	
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01500 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,86900
	CAM24_MT.E.15.008B	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc	1,02000 mq	€ 4,44968 0%	€ 4,53867
		Totale MT			**€ 13,72523**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,32123** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30873 = 5% * B)			€ 6,17461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24958
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,75** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,34%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30873*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate A - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,05000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,40551
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
		Totale MT			**€ 22,33620**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,39280
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,47010
		Totale RU			**€ 11,86290**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,19910** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29069 = 5% * B)			€ 5,81385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00130
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,01** +0,9%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 26,95%			*€ 11,86290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate B - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.002 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	1,05000 mq	€ 5,05469 0%	€ 5,30742
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	Totale MT			**€ 23,23811**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,36061** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31757 = 5% * B)			€ 6,35130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,37119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,08** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,37%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate C - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
		Totale MT			**€ 26,74170**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,86420** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34735 = 5% * B)			€ 6,94691
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78111
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,59** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,85%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34735*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.D (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate D - Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.002	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	2,10000 mq	€ 5,05469 0%	€ 10,61485
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
		Totale MT			**€ 28,54554**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,49254** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38669 = 5% * B)			€ 7,73373
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,32263
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,55** +0,97%

	Incidenza Manodopera sul totale 28,95%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.E (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate E - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.065 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 6,64930 0%	€ 6,98177
	Totale MT			**€ 24,91246**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,21046** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30779 = 5% * B)			€ 6,15578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,23662
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,60** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,24%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.F (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate F - Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	15,00000	€ 0,01652	€ 0,24780

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	cad	0%	
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.066	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	1,05000 mq	€ 8,05000 0%	€ 8,45250
		Totale MT			**€ 26,38319**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 13,55760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,94079** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)			€ 6,78993
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67307
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,40** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,37%			*€ 13,55760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33950*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.G (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate G - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930 0%	€ 13,96353
		Totale MT			**€ 31,89422**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,01672** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39114 = 5% * B)			€ 7,82284
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38396

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,22** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,85%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.H (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate H - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	0,80000 m	€ 3,66413 0%	€ 2,93130
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.066 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	2,10000 mq	€ 8,05000 0%	€ 16,90500
	Totale MT			**€ 23,11047**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,05747** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34049 = 5% * B)			€ 6,80977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68672
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,55** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,87%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.I (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate I - Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
	CAM24_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	0,20000 mq	€ 4,19572 0%	€ 0,83914
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,08260

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
		Totale MT			**€ 1,14636**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,39136** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24983 = 5% * B)			€ 4,99653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43879
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,83** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 74,67%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.J (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate J - Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	3,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,04956
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
	CAM24_MT.E.50.070	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 40x40 cm	1,00000 cad	€ 40,25000 0%	€ 40,25000
		Totale MT			**€ 40,52418**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,47118** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48851 = 5% * B)			€ 9,77010
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,72413
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,97** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,91%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.K (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate K - Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio			

	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,20000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,19847
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	5,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,08260
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,14000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,02615
	CAM24_MT.E.50.071	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Botola in cartongesso dim. 60x60 cm	1,00000 cad	€ 56,35000 0%	€ 56,35000
		Totale MT			**€ 56,65722**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,60422** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62564 = 5% * B)			€ 12,51272
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,61169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,73** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,89%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62564*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.L (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate L - Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000 0%	€ 13,52400
	CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,36225
	CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,39848
	CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,70419
		Totale MT			**€ 33,14410**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,44210** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37776 = 5% * B)			€ 7,55516
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19973

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 57,20** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,75%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.M (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate M - Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
	CAM24_MT.E.50.085 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,45080
	CAM24_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,16905
	CAM24_MT.E.50.087 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,03000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,39848
	CAM24_MT.E.50.088 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,73000 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,70419
	Totale MT			**€ 46,92570**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,48330** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51411 = 5% * B)			€ 10,28216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,07655
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,84** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,42%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.N (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate N - Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.089 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore	1,05000 mq	€ 24,15000 0%	€ 25,35750

		12,5 mm			
	CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 2,41500
	CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
		Totale MT			**€ 46,29618**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,59418** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48955 = 5% * B)			€ 9,79101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73852
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,12** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48955*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.010.020.P (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO 020 - Controsoffitto in lastre prefabbricate P - Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.047	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	1,00000 m	€ 2,49866 0%	€ 2,49866
	CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
	CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 3,22000
	CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
		Totale MT			**€ 72,45868**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 13,55760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,01628** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73114 = 5% * B)			€ 14,62277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,06391

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 110,70** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,25%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante A - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.003 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm	1,10000 mq	€ 27,83384 0%	€ 30,61722
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	Totale MT			**€ 45,52154**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,98040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,77555
	Totale RU			**€ 8,75595**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,27749** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46136 = 5% * B)			€ 9,22717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,35047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,86** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,53%			*€ 8,75595*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante B - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.004 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm	1,10000 mq	€ 26,03331 0%	€ 28,63664
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	Totale MT			**€ 43,54096**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,95472
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,74474

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,69946**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,24042** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44404 = 5% * B)			€ 8,88087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,11213
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 67,23** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,94%			*€ 8,69946*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 010 - Controsoffitto autoportante C - Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.005 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm	1,10000 mq	€ 23,07648 0%	€ 25,38413
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	Totale MT			**€ 40,28845**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15100 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,87768
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15100 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,65231
	Totale RU			**€ 8,52999**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,81844** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41496 = 5% * B)			€ 8,29913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71176
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 62,83** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,58%			*€ 8,52999*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati A - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.006 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm	1,10000 mq	€ 49,92392 0%	€ 54,91631
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780

		mm			
	CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
		Totale MT			**€ 71,35687**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,00587** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65455 = 5% * B)			€ 13,09100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00969
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,11** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati B - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.007	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm	1,10000 mq	€ 44,20416 0%	€ 48,62458
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
		Totale MT			**€ 65,06514**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,71414** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60107 = 5% * B)			€ 12,02140
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,27355
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 91,01** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,21%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.008	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm	1,10000 mq	€ 33,83228 0%	€ 37,21551
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
		Totale MT			**€ 53,65607**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,74017** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49929 = 5% * B)			€ 9,98583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,87260
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 75,60** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,73%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49929*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.D (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati D - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.009	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm	1,10000 mq	€ 26,89235 0%	€ 29,58159
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.059	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
		Totale MT			**€ 46,02215**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,10625** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43440 = 5% * B)			€ 8,68806
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97943

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 65,77** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,73%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.020.E (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 020 - Controsoffitto in pannelli grigliati E - Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.010 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm	1,10000 mq	€ 16,46904 0%	€ 18,11594
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.059 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Molla di chiusura in acciaio	3,00000 cad	€ 0,51208 0%	€ 1,53624
	Totale MT			**€ 34,55650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,64060** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33695 = 5% * B)			€ 6,73890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63795
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,02** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,97%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.030.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.011 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071 0%	€ 49,29178
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			**€ 53,00847**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000	€ 25,68000	€ 3,85200

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,48197** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52260 = 5% * B)			€ 10,45193
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,19339
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,13** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52260*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.030.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.012	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 50,59409 0%	€ 55,65350
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
		Totale MT			**€ 59,37019**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,84369** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57667 = 5% * B)			€ 11,53343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,93771
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 87,31** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,7%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57667*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.030.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 030 - Controsoffitto con listelli di alluminio C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.013	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,10000	€ 37,74500	€ 41,51950

		- Listelli di alluminio preverniciati metallizati per controsoffitti	mq	0%	
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
		Totale MT			**€ 45,23619**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,70969** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45653 = 5% * B)			€ 9,13065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28403
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 69,12** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,26%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45653*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.040.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante A - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi				
	MT				
	CAM24_MT.E.24.001	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
	CAM24_MT.E.50.011	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	1,10000 mq	€ 44,81071 0%	€ 49,29178
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
		Totale MT			**€ 60,76734**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 9,90450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,67184** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60071 = 5% * B)			€ 12,01421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,26861
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,95** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 9,90450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E17.020.040.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante B - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati			
	MT			
	CAM24_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
	CAM24_MT.E.50.012 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 50,59409 0%	€ 55,65350
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			**€ 67,12906**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 9,90450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,03356** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65479 = 5% * B)			€ 13,09571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,01293
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,14** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,99%			*€ 9,90450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.040.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 040 - Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante C - Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati			
	MT			
	CAM24_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
	CAM24_MT.E.50.013 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	1,10000 mq	€ 37,74500 0%	€ 41,51950
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			**€ 52,99506**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,15000	€ 30,81000	€ 4,62150

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 9,90450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,89956** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53465 = 5% * B)			€ 10,69293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,35925
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,95** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 9,90450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.050.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio A - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.014 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm bianca	1,10000 mq	€ 26,21924 0%	€ 28,84116
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			**€ 32,55785**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,59625** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35357 = 5% * B)			€ 7,07136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86676
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,53** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,88%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.050.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio B - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.015 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm satinati	1,10000 mq	€ 36,71640 0%	€ 40,38804
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	Totale MT			**€ 44,10473**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,14313** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45172 = 5% * B)			€ 9,03433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21775
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,40** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,21%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.020.050.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE 050 - Controsoffitto in doghe di alluminio C - Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura metallizzata				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.016	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata	1,10000 mq	€ 25,95072 0%	€ 28,54579
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
		Totale MT			**€ 32,26248**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,30088** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35106 = 5% * B)			€ 7,02115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83220
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,15** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.030.000.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 000 - Controsoffitto in doghe di PVC A - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,60168
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890

	CAM24_MT.E.50.068	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e isolante	1,05000 mq	€ 17,40410 0%	€ 18,27431
		Totale MT			**€ 22,11489**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,58839** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26000 = 5% * B)			€ 5,20003
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57884
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,37** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,52%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.030.000.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC 000 - Controsoffitto in doghe di PVC B - Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,05000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,60168
	CAM24_MT.E.50.060	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Squadretta molla pendino	1,00000 mq	€ 1,23890 0%	€ 1,23890
	CAM24_MT.E.50.069	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti	1,05000 mq	€ 25,77610 0%	€ 27,06491
		Totale MT			**€ 30,90549**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,37899** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33472 = 5% * B)			€ 6,69443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,60734
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,68** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,72%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.000.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio A - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata			

	MT				
	CAM24_MT.E.50.017	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata	1,05000 mq	€ 22,48698 0%	€ 23,61133
	CAM24_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
		Totale MT			**€ 26,75069**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,17849** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33302 = 5% * B)			€ 6,66034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58388
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,42** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,65%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.000.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio B - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.018	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida	1,05000 mq	€ 22,13492 0%	€ 23,24167
	CAM24_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
		Totale MT			**€ 26,38103**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,80883** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32988 = 5% * B)			€ 6,59750
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54063
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,95** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,88%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.000.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 000 - Controsoffitto in pannelli di alluminio C - "Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati			

	esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.019	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata	1,05000 mq	€ 32,55034 0%	€ 34,17786
	CAM24_MT.E.50.062	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura modulare per pannelli	1,05000 mq	€ 2,98987 0%	€ 3,13936
		Totale MT			**€ 37,31722**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,74502** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42283 = 5% * B)			€ 8,45665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82017
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,02** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,41%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42283*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio A - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.020	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, 60x60 cm	1,10000 mq	€ 12,81478 0%	€ 14,09626
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
		Totale MT			**€ 29,00058**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,03898** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32333 = 5% * B)			€ 6,46663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,45056
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,96** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,46%			*€ 9,03840*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 010 - Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio B - Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.021 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli modulari in lamierino di accaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 25 mm 60x60 cm	1,10000 mq	€ 15,49445 0%	€ 17,04390
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	Totale MT			**€ 31,94822**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,98662** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34839 = 5% * B)			€ 6,96773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79544
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,75** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI A - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.022 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm	1,10000 mq	€ 18,37010 0%	€ 20,20711
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT			**€ 24,30372**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960

	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,34212** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28341 = 5% * B)			€ 5,66816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90103
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,91** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,06%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.020.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 020 - Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI C - Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x1200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.067 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm	1,10000 mq	€ 12,62240 0%	€ 13,88464
	Totale MT			**€ 17,98125**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,27925** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24887 = 5% * B)			€ 4,97747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,42567
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,68** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,98%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.030.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 030 - Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti A - Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.023 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura	1,10000 mq	€ 23,94746 0%	€ 26,34221
	CAM24_MT.E.50.045 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	4,00000	€ 3,66413	€ 14,65652

		- Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	m	0%	
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
		Totale MT			**€ 41,24653**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,28493** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42742 = 5% * B)			€ 8,54844
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88334
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,72** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,97%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42742*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.040.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 040 - Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno A - Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.024	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di alluminio anodizzato a preverniciato	1,10000 mq	€ 13,13229 0%	€ 14,44552
	CAM24_MT.E.50.045	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	4,00000 m	€ 3,66413 0%	€ 14,65652
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
		Totale MT			**€ 29,34984**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,77764** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35511 = 5% * B)			€ 7,10220
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,88798
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,77** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,11%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.050.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
	CAM24_MT.E.50.025	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm	1,05000 mq	€ 18,22483 0%	€ 19,13607
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
	CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
	CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
		Totale MT			**€ 26,59813**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,02593** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33172 = 5% * B)			€ 6,63441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56603
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,23** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,74%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.050.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 050 - Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
	CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
	CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco	0,70000	€ 1,04067	€ 0,72847

		- Perimetrale a L 19x24	m	0%	
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
	CAM24_MT.E.50.093	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 19,78690 0%	€ 20,77625
		Totale MT			**€ 28,23831**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,66611** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34566 = 5% * B)			€ 6,91324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,75794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,34** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,75%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.060.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm A - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
	CAM24_MT.E.50.026	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm	1,05000 mq	€ 22,58849 0%	€ 23,71791
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.055	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
	CAM24_MT.E.50.057	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
	CAM24_MT.E.50.058	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
		Totale MT			**€ 31,17997**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,60777** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37067 = 5% * B)			€ 7,41332
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10211

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,12** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,14%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.040.060.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI 060 - Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm B - Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	2,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,94802
	CAM24_MT.E.50.027 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	1,05000 mq	€ 22,57220 0%	€ 23,70081
	CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.055 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo intermedio 15x38 mm	2,05000 m	€ 1,28845 0%	€ 2,64132
	CAM24_MT.E.50.057 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Portante 15x38	0,90000 m	€ 1,42060 0%	€ 1,27854
	CAM24_MT.E.50.058 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Perimetrale a L 19x24	0,70000 m	€ 1,04067 0%	€ 0,72847
	CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,50000 cad	€ 0,89200 0%	€ 1,33800
	Totale MT			**€ 31,16287**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,59067** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37052 = 5% * B)			€ 7,41041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 56,10** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,15%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico A - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista.			

	MT				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.072	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco	1,05000 mq	€ 21,44520 0%	€ 22,51746
		Totale MT			**€ 30,70567**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,00367** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35703 = 5% * B)			€ 7,14062
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91443
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,06** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,9%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico B - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw= 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W;orditura a vista.				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.073	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato	1,05000 mq	€ 28,14280 0%	€ 29,54994
		Totale MT			**€ 37,73815**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200

	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,03615** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41681 = 5% * B)			€ 8,33615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,11** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,9%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico C - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura.Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.074 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco	1,05000 mq	€ 28,14280 0%	€ 29,54994
	Totale MT			**€ 37,73815**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,03615** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41681 = 5% * B)			€ 8,33615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 63,11** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,9%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.D (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico D - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido			

	certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.075	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato	1,05000 mq	€ 36,59530 0%	€ 38,42507
		Totale MT			**€ 46,61328**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,91128** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49225 = 5% * B)			€ 9,84492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,77562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 74,53** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,16%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.E (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico E - Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.076	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello sughero spessore 30 mm	1,05000 mq	€ 99,20820 0%	€ 104,16861
		Totale MT			**€ 112,35682**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000	€ 25,68000	€ 5,13600

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,65482** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05107 = 5% * B)			€ 21,02132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,46761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 159,14** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.F (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico F - Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vistarivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista.Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.077 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm	1,05000 mq	€ 47,83310 0%	€ 50,22476
	Totale MT			**€ 58,41297**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,58117** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58294 = 5% * B)			€ 11,65880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 88,26** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,52%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.G (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO			

	010 - Controsoffitti per isolamento acustico G - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm. **MT**			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.078 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante	1,05000 mq	€ 51,35900 0%	€ 53,92695
	Totale MT			**€ 62,11516**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,41316** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62401 = 5% * B)			€ 12,48024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,58934
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 94,48** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,96%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.H (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico H - Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%.Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm. **MT**			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.079 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm	1,05000 mq	€ 51,35900 0%	€ 53,92695

		spess. 40 mm, anabbagliante			
		Totale MT			**€ 62,11516**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,28336** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61441 = 5% * B)			€ 12,28817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,45715
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 93,03** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,93%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61441*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.I (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico I - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.080	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm	1,05000 mq	€ 33,32700 0%	€ 34,99335
		Totale MT			**€ 43,18156**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,47956** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46308 = 5% * B)			€ 9,26153
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,37411
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,12** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,11%			*€ 11,29800*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.J (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico J - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm. **MT**			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.081 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm	1,05000 mq	€ 38,52730 0%	€ 40,45367
	Totale MT			**€ 48,64188**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,81008** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49989 = 5% * B)			€ 9,99771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,88078
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 75,69** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,43%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.050.010.K (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO 010 - Controsoffitti per isolamento acustico K - Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (αw 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile. **MT**			

	CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	1,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 0,47401
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	15,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,24780
	CAM24_MT.E.50.056	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo portante preverniciato	1,00000 m	€ 2,47779 0%	€ 2,47779
	CAM24_MT.E.50.061	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Sospensione (pendino+gancio)	1,00000 cad	€ 0,89200 0%	€ 0,89200
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.50.082	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm	1,05000 mq	€ 52,96900 0%	€ 55,61745
		Totale MT			**€ 63,80566**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,10366** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63838 = 5% * B)			€ 12,76762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,78713
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,66** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,69%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63838*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.010.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² A - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.029	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 19,70669 0%	€ 21,67736
	CAM24_MT.E.50.033	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm	1,10000 mq	€ 18,20350 0%	€ 20,02385
	CAM24_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
	CAM24_MT.E.50.063	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
		Totale MT			**€ 50,81286**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,24066** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53755 = 5% * B)			€ 10,75091

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,39916
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 81,39** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,27%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.010.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² B - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m² **MT**			
	CAM24_MT.E.24.002 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
	CAM24_MT.E.50.030 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 25,45516 0%	€ 28,00068
	CAM24_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT			**€ 47,04294**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,47074** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50550 = 5% * B)			€ 10,11003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95808
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 76,54** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,24%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.010.C (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 010 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m² C - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m² **MT**			
	CAM24_MT.E.24.002 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
	CAM24_MT.E.50.031 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 27,15658 0%	€ 29,87224
	CAM24_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco	1,00000	€ 4,09661	€ 4,09661

		- Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	0%	
		Totale MT			**€ 48,91450**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,34230** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52141 = 5% * B)			€ 10,42819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17705
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 78,95** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,74%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52141*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.020.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 020 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.24.002	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	1,10000 mq	€ 9,02783 0%	€ 9,93061
	CAM24_MT.E.50.032	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq	1,10000 mq	€ 36,50611 0%	€ 40,15672
	CAM24_MT.E.50.044	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,00000 mq	€ 4,55913 0%	€ 4,55913
	CAM24_MT.E.50.064	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura retrostrutturata con profili omega	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.82.002	- Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
		Totale MT			**€ 59,53276**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,96056** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61167 = 5% * B)			€ 12,23330
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,41939
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2023			**€ 92,61** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,42%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E17.060.030.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 030 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.034 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati	1,10000 mq	€ 48,33342 0%	€ 53,16676
	CAM24_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	CAM24_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
	Totale MT			**€ 63,06810**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,49590** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64172 = 5% * B)			€ 12,83430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,83302
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 97,16** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.040.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 040 - Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 A - Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a ''T'' a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad ""L"" in acciaio zincato preverniciato"			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.035 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti	1,10000 mq	€ 52,94211 0%	€ 58,23632
	CAM24_MT.E.50.044 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Maggior onere per pannello bianco	1,10000 mq	€ 4,55913 0%	€ 5,01504
	CAM24_MT.E.50.063 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Struttura in acciaio zincato per pannelli	1,00000 mq	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT			**€ 67,34797**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,64597** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66849 = 5% * B)			€ 13,36981
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,20158
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 101,22** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,16%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.050.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 050 - Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato A - Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.036	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164 0%	€ 18,20680
	CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
		Totale MT			**€ 23,29502**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 11,48250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,77752** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29561 = 5% * B)			€ 5,91218
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06897
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 44,76** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,65%			*€ 11,48250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29561*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.060.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato A - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti			

	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.037	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
	CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
		Totale MT			**€ 29,60017**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 11,48250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,08267** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34920 = 5% * B)			€ 6,98405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80667
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,87** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,72%			*€ 11,48250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34920*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.060.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 060 - Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato B - Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m² e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.038	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 26,04983 0%	€ 28,65481
	CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
		Totale MT			**€ 33,74303**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 11,48250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,22553** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38442 = 5% * B)			€ 7,68834
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29139
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,21** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,73%			*€ 11,48250*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.070.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 070 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.036 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	1,10000 mq	€ 16,55164 0%	€ 18,20680
	CAM24_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
	Totale MT			**€ 23,29502**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 13,26540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,56042** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31076 = 5% * B)			€ 6,21527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,27757
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 47,05** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,19%			*€ 13,26540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.080.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm A - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120			
	MT			
	CAM24_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
	CAM24_MT.E.50.037 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
	CAM24_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
	Totale MT			**€ 40,99061**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,08500	€ 30,81000	€ 2,61885

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 12,39285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,38346** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45376 = 5% * B)			€ 9,07519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24587
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 68,70** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,04%			*€ 12,39285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.080.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 080 - Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm B - Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180			
	MT			
	CAM24_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
	CAM24_MT.E.50.037 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	1,10000 mq	€ 22,28359 0%	€ 24,51195
	CAM24_MT.E.50.038 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	1,10000 mq	€ 26,04983 0%	€ 28,65481
	CAM24_MT.E.50.052 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
	Totale MT			**€ 69,64542**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 13,94100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,58642** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71048 = 5% * B)			€ 14,20969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,77961
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,58** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,96%			*€ 13,94100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.090.A (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 090 - Protezione antincendio di pareti divisorie A - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti			

	Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mþ, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.039	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288 0%	€ 13,55517
	CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
		Totale MT			**€ 18,24645**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 11,15280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,39925** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24989 = 5% * B)			€ 4,99787
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43971
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,84** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,48%			*€ 11,15280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24989*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E17.060.090.B (CAM)	CAM24_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI 060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO 090 - Protezione antincendio di pareti divisorie B - Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densit 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.043	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm	1,10000 mq	€ 37,62937 0%	€ 41,39231
	CAM24_MT.E.50.052	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello ad espansione in acciaio	2,00000 cad	€ 2,34564 0%	€ 4,69128
		Totale MT			**€ 46,08359**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 11,15280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,23639** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48651 = 5% * B)			€ 9,73019
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,69666
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,66** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 11,15280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E18.010.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno A - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.001 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno castagno	1,00000 mq	€ 582,46595 0%	€ 582,46595
	Totale MT			**€ 583,67661**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 35,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 619,07661** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26215 = 5% * B)			€ 105,24302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,43196
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 796,75** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,44%			*€ 35,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,26215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno B - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.002 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pino russo	1,00000 mq	€ 384,91580 0%	€ 384,91580
	Totale MT			**€ 386,12646**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 35,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 421,52646** +0,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58298 = 5% * B)			€ 71,65950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,31860
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 542,50** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 35,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,58298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno C - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pich - pine			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.003 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 410,50342 0%	€ 410,50342
	Totale MT			**€ 411,71408**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 35,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 447,11408** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80047 = 5% * B)			€ 76,00939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,31235
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 575,44** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 35,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,80047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno D - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.004 - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno douglas - mogano - noce	1,00000 mq	€ 449,11057 0%	€ 449,11057
	Totale MT			**€ 450,32123**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 35,40000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 485,72123** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12863 = 5% * B)			€ 82,57261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,82938
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 625,12** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 35,40000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 010 - Portone esterno di ingresso in legno E - Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.004A - Porte e portoni in legno - Portone esterno in legno rovere	1,00000 mq	€ 500,39054 0%	€ 500,39054
	Totale MT			**€ 501,60120**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 35,40000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 537,00120** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56451 = 5% * B)			€ 91,29020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,82914
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 691,12** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 35,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio A - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta,			

	cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.006A	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione	1,00000 mq	€ 919,40270 0%	€ 919,40270
		Totale MT			**€ 920,61336**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 42,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 964,52268** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,19844 = 5% * B)			€ 163,96886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,84915
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.241,34** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 42,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,19844*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio B - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antiefrazione				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.006B	- Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 4 antieffrazione	1,00000 mq	€ 950,24508 0%	€ 950,24508
		Totale MT			**€ 951,45574**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 42,55500**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 995,36506** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,46060 = 5% * B)			€ 169,21206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,45771
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.281,03** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 42,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,46060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 020 - Portoncino blindato in acciaio C - Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese zanche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antiefrazione con resistenza al fuoco EI 30-60			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.006C - Porte e portoni in legno - Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione,con resistenza la fuoco EI 30-60	1,00000 mq	€ 1.293,55618 0%	€ 1.293,55618
	Totale MT			**€ 1.294,76684**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 14,31000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 42,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.338,67616** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37875 = 5% * B)			€ 227,57495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,62511
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.722,88** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 42,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,37875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata A - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673 0%	€ 493,67673
		Totale MT			**€ 494,88739**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 524,56171** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45877 = 5% * B)			€ 89,17549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,37372
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 675,11** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata B - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 325,84939 0%	€ 325,84939
		Totale MT			**€ 327,06005**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 356,73437** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03224 = 5% * B)			€ 60,64484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,73792

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 459,12** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata C - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.009 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543 0%	€ 379,15543
	Totale MT			**€ 380,36609**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 28,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 410,04041** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48534 = 5% * B)			€ 69,70687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,97473
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 527,72** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata D - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.010 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520 0%	€ 205,40520

		Totale MT			**€ 206,61586**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,29018** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00847 = 5% * B)			€ 40,16933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,64595
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 304,11** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 030 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata E - Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.011	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671 0%	€ 319,36671
		Totale MT			**€ 320,57737**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,25169** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97714 = 5% * B)			€ 59,54279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,97945
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 450,77** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

	010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata A - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.010	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in compensato di pioppo	1,00000 mq	€ 205,40520 0%	€ 205,40520
	Totale MT			**€ 206,61586**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 28,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 236,29018** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00847 = 5% * B)			€ 40,16933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,64595
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 304,11** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata B - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
CAM24_MT.E.60.011	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di mogano	1,00000 mq	€ 319,36671 0%	€ 319,36671
	Totale MT			**€ 320,57737**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			

				€ 28,32000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,25169** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97714 = 5% * B)			€ 59,54279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,97945
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 450,77** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata C - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.014 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di abete	1,00000 mq	€ 256,25540 0%	€ 256,25540
	Totale MT			**€ 257,46606**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 28,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 287,14038** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44069 = 5% * B)			€ 48,81386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,59542
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 369,55** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata D - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,02000	€ 67,71600	€ 1,35432

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.007	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di castagno	1,00000 mq	€ 493,67673 0%	€ 493,67673
		Totale MT			**€ 494,88739**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 524,56171** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45877 = 5% * B)			€ 89,17549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,37372
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 675,11** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata E - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.008	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 325,84939 0%	€ 325,84939
		Totale MT			**€ 327,06005**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 356,73437** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03224 = 5% * B)			€ 60,64484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,73792
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 459,12 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.040.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 040 - Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata F - Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.009 - Porte e portoni in legno - Porta di caposcala in legno douglas	1,00000 mq	€ 379,15543 0%	€ 379,15543
	Totale MT			**€ 380,36609**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 28,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 410,04041** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48534 = 5% * B)			€ 69,70687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,97473
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 527,72** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato A - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.015 - Porte e portoni in legno - Porta di	1,00000	€ 211,09334	€ 211,09334

fonte: http://burc.regione.campania.it

		caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	0%	
		Totale MT			**€ 212,30400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 241,97832** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05682 = 5% * B)			€ 41,13631
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,31146
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 311,43** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato B - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.016	- Porte e portoni in legno - Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	1,00000 mq	€ 232,58189 0%	€ 232,58189
		Totale MT			**€ 233,79255**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 263,46687** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23947 = 5% * B)			€ 44,78937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,82562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 339,08** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 050 - Porta di caposcala in legno tamburato C - Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.016A - Porte e portoni in legno - Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	1,00000 mq	€ 253,17600 0%	€ 253,17600
	Totale MT			**€ 254,38666**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 28,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 284,06098** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41452 = 5% * B)			€ 48,29037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,23514
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 365,59** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,75%			*€ 28,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete A - Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066

	CAM24_MT.E.60.017	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	1,00000 mq	€ 273,64487 0%	€ 273,64487
		Totale MT			**€ 274,85553**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,36985** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46814 = 5% * B)			€ 49,36287
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,97327
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 373,71** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete C - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.017A	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	1,00000 mq	€ 287,32711 0%	€ 287,32711
		Totale MT			**€ 288,53777**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 304,05209** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58444 = 5% * B)			€ 51,68886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,57410
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 391,32** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete D - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.017B - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con apertura a libro	1,00000 mq	€ 334,40000 0%	€ 334,40000
	Totale MT			**€ 335,61066**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 14,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 351,12498** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98456 = 5% * B)			€ 59,69125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,08162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 451,90** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 14,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete E - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.017C - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449 0%	€ 27,36449
	Totale MT			**€ 28,57515**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,57515** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24289 = 5% * B)			€ 4,85778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.060.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 060 - Porta interna in legno di abete F - Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.017D - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	1,00000 mq	€ 41,04673 0%	€ 41,04673
	Totale MT			**€ 42,25739**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,25739** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35919 = 5% * B)			€ 7,18376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,94412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri A - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.018 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	1,00000 mq	€ 214,97573 0%	€ 214,97573
	Totale MT			**€ 216,18639**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 231,70071** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96946 = 5% * B)			€ 39,38912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,10898
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 298,20** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 070 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri B - Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.019	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 229,24123 0%	€ 229,24123
		Totale MT			**€ 230,45189**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 245,96621** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09071 = 5% * B)			€ 41,81426
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,77805
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 316,56** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare A - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.020 - Porte e portoni in legno - Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	1,00000 mq	€ 223,46280 0%	€ 223,46280
	Totale MT			**€ 224,67346**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 14,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 240,18778** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04160 = 5% * B)			€ 40,83192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,10197
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 309,12** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 14,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.080.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 080 - Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare B - Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066

	CAM24_MT.E.60.021	- Porte e portoni in legno - Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	1,00000 mq	€ 252,39108 0%	€ 252,39108
		Totale MT			**€ 253,60174**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 269,11606** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28749 = 5% * B)			€ 45,74973
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,48658
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 346,35** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.090.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti A - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.022	- Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 180,95521 0%	€ 180,95521
		Totale MT			**€ 182,16587**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,68019** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68028 = 5% * B)			€ 33,60563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,12858
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 254,41** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68028*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E18.010.090.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti B - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.023 - Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno di abete	1,00000 mq	€ 193,92057 0%	€ 193,92057
	Totale MT			**€ 195,13123**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 14,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 210,64555** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79049 = 5% * B)			€ 35,80974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,64553
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 271,10** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 14,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.090.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 090 - Porta vetrata ad uno o più battenti C - Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.024 - Porte e portoni in legno - Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 207,26513 0%	€ 207,26513
	Totale MT			**€ 208,47579**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 223,99011** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90392 = 5% * B)			€ 38,07832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,20684
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 288,28** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,91%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno A - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.72.001	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno di abete	1,00000 mq	€ 171,61943 0%	€ 171,61943
		Totale MT			**€ 171,61943**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 179,37659** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52470 = 5% * B)			€ 30,49402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,98706
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 230,86** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52470*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno B - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**

	MT				
	CAM24_MT.E.72.002	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Scuretto in legno douglas	1,00000 mq	€ 180,01621 0%	€ 180,01621
		Totale MT			**€ 180,01621**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,77337** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59607 = 5% * B)			€ 31,92147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,96948
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 241,66** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno C - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.60.017C - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	1,00000 mq	€ 27,36449 0%	€ 27,36449
	Totale MT			**€ 27,36449**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,36449** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23260 = 5% * B)			€ 4,65196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20165
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.010.095.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA 095 - Scuretto di legno D - Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
	MT			
	CAM24_MT.E.60.017D - Porte e portoni in legno - Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	1,00000 mq	€ 41,04673 0%	€ 41,04673
	Totale MT			**€ 41,04673**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04673** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34890 = 5% * B)			€ 6,97794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta A - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.72.003 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in legno di abete	1,00000 mq	€ 92,02153 0%	€ 92,02153
	Totale MT			**€ 92,02153**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,47749** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84556 = 5% * B)			€ 16,91117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,63887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 128,03** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta B - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.72.004 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in pino di Svezia	1,00000 mq	€ 117,12159 0%	€ 117,12159

	Totale MT			**€ 117,12159**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,57755** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05891 = 5% * B)			€ 21,17818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,57557
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 160,33** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta C - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.72.005 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiane avvolgibili in stecche di plastica	1,00000 mq	€ 28,89216 0%	€ 28,89216
	Totale MT			**€ 28,89216**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,34812** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30896 = 5% * B)			€ 6,17918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 46,78** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,49%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta D - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.72.006	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	1,00000 mq	€ 78,89365 0%	€ 78,89365
		Totale MT			**€ 78,89365**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,34961** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73397 = 5% * B)			€ 14,67943
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,10290
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 111,13** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73397*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta E - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.72.007	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m²	1,00000 mq	€ 34,21915 0%	€ 34,21915
		Totale MT			**€ 34,21915**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,67511** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35424 = 5% * B)			€ 7,08477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87599
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,64** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,64%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35424*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E18.015.010.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta F - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.013A - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine	1,00000 mq	€ 39,26560 0%	€ 39,26560
	Totale MT			**€ 39,26560**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,04440** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39138 = 5% * B)			€ 7,82755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,26** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.010.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 010 - Avvolgibile con stecche a fibra diritta G - Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.013B - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica	1,00000 mq	€ 52,80000 0%	€ 52,80000
	Totale MT			**€ 52,80000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,57880** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50642 = 5% * B)			€ 10,12840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97072
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 76,68** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 020 - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.008 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 31,36605 0%	€ 31,36605
	Totale MT			**€ 31,36605**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 3,23520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,60125** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29411 = 5% * B)			€ 5,88221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,53** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 3,23520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 030 - Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura A - Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.009 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	1,00000 cad	€ 66,95758 0%	€ 66,95758
	Totale MT			**€ 66,95758**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,99598** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64597 = 5% * B)			€ 12,91932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,89153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 97,81** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,24%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
	CAM24_MT.E.72.010	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	1,00000 mq	€ 62,06397 0%	€ 62,06397
		Totale MT			**€ 62,20925**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
		Totale RU			**€ 28,80900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,69541** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77941 = 5% * B)			€ 15,58822
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,72836
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 118,01** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			*€ 28,80900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 040 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
	CAM24_MT.E.72.011	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	1,00000 mq	€ 55,00345 0%	€ 55,00345
		Totale MT			**€ 55,14873**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460

	Totale RU			**€ 28,80900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,63489** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71940 = 5% * B)			€ 14,38793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,90228
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 108,93** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,45%			*€ 28,80900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato A - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
	CAM24_MT.E.72.012 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	1,00000 mq	€ 68,88974 0%	€ 68,88974
	Totale MT			**€ 69,03502**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
	Totale RU			**€ 28,80900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,52118** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83743 = 5% * B)			€ 16,74860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,52698
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 126,80** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,72%			*€ 28,80900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 050 - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato B - Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00120 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,14528
	CAM24_MT.E.72.013	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg	1,00000 mq	€ 62,06397 0%	€ 62,06397
		Totale MT			**€ 62,20925**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
		Totale RU			**€ 28,80900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,69541** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77941 = 5% * B)			€ 15,58822
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,72836
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 118,01** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			*€ 28,80900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili A - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC				
	MT				
	CAM24_MT.E.72.014	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	1,00000 cad	€ 239,57018 0%	€ 239,57018
	CAM24_MT.E.72.015	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
		Totale MT			**€ 281,49993**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 300,14163** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55120 = 5% * B)			€ 51,02408
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,11657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 386,28** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili B - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
	CAM24_MT.E.72.016 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	1,00000 cad	€ 292,84010 0%	€ 292,84010
	Totale MT			**€ 334,76985**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 353,41155** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00400 = 5% * B)			€ 60,07996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,34915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 454,84** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.015.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 015 - PERSIANE AVVOLGIBILI 060 - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili C - Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciao			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.015 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Punto pulsante	1,00000 cad	€ 41,92975 0%	€ 41,92975
	CAM24_MT.E.72.017 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	1,00000 cad	€ 308,04460 0%	€ 308,04460
	Totale MT			**€ 349,97435**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 368,61605** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13324 = 5% * B)			€ 62,66473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,12808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 474,41** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.025 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 301,59804 0%	€ 301,59804
	Totale MT			**€ 301,59804**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 309,35520** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62952 = 5% * B)			€ 52,59038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,19456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 398,14** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.026 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	1,00000 cad	€ 345,53218 0%	€ 345,53218
	Totale MT			**€ 345,53218**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 353,28934** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00296 = 5% * B)			€ 60,05919
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,33485
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 454,68** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,56%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale			
	MT			
	CAM24_MT.E.60.027 - Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	1,00000 cad	€ 366,87626 0%	€ 366,87626
	Totale MT			**€ 366,87626**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 373,95626** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17863 = 5% * B)			€ 63,57256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,75288
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 481,28** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 010 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL			

	MT				
	CAM24_MT.E.60.026A	- Porte e portoni in legno - Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 362,80878 0%	€ 362,80878
		Totale MT			**€ 362,80878**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 369,88878** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14405 = 5% * B)			€ 62,88109
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,27699
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 476,05** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.60.028	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 345,18908 0%	€ 345,18908
		Totale MT			**€ 345,18908**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,94624** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00004 = 5% * B)			€ 60,00086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,29471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 454,24** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,56%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.029 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 381,50292 0%	€ 381,50292
	Totale MT			**€ 381,50292**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 389,26008** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30871 = 5% * B)			€ 66,17421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,54343
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 500,98** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,41%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.030 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 438,40241 0%	€ 438,40241
	Totale MT			**€ 438,40241**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 446,15957** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79236 = 5% * B)			€ 75,84713
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,20067
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 574,21** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,23%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 020 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral			
	MT			
	CAM24_MT.E.60.029A - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 400,57806 0%	€ 400,57806
	Totale MT			**€ 400,57806**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 407,65806** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46509 = 5% * B)			€ 69,30187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,69599
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 524,66** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,35%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano,			

	ciliegio, larice, pino, douglas				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.60.031	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 444,03638 0%	€ 444,03638
		Totale MT			**€ 444,03638**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 451,79354** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84025 = 5% * B)			€ 76,80490
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,85984
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 581,46** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84025*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.60.032	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	1,00000 cad	€ 620,17021 0%	€ 620,17021
		Totale MT			**€ 620,17021**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 627,92737** +0,03%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33738 = 5% * B)			€ 106,74765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,46750
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 808,14** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.033 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	1,00000 cad	€ 674,54165 0%	€ 674,54165
	Totale MT			**€ 674,54165**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 682,29881** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79954 = 5% * B)			€ 115,99080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,82896
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 878,12** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,81%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,79954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 030 - Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			

					€ 0,67716
	MT				
	CAM24_MT.E.60.032A	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 651,17873 0%	€ 651,17873
		Totale MT			**€ 651,17873**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 658,93589** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60096 = 5% * B)			€ 112,01910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,09550
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 848,05** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60096*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri A - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.60.034	- Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	1,00000 cad	€ 665,29616 0%	€ 665,29616
		Totale MT			**€ 665,29616**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 673,05332** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72095 = 5% * B)			€ 114,41906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,74724
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 866,22** +0,03%

	Incidenza Manodopera sul totale 0,82%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,72095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri B - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.035 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca	1,00000 cad	€ 710,09706 0%	€ 710,09706
	Totale MT			**€ 710,09706**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 717,85422** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10176 = 5% * B)			€ 122,03522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,98894
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 923,88** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri C - Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.036 - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale	1,00000 cad	€ 741,24642 0%	€ 741,24642

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 741,24642**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 749,00358** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36653 = 5% * B)			€ 127,33061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,63342
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 963,97** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,73%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,36653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 040 - Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri D - Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.035A - Porte e portoni in legno - Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 745,60192 0%	€ 745,60192
	Totale MT			**€ 745,60192**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 753,35908** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40355 = 5% * B)			€ 128,07104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,14301
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 969,57** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,73%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,40355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 050 - Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro B - Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.60.037A - Porte e portoni in legno - Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	1,00000 mq	€ 264,00000 0%	€ 264,00000
	Totale MT			**€ 265,21066**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 3,68310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 269,57092** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29135 = 5% * B)			€ 45,82706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,53980
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 346,94** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 3,68310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.038 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 431,26966 0%	€ 431,26966
	Totale MT			**€ 431,26966**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100

	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 439,02682** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73173 = 5% * B)			€ 74,63456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,36614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 565,03** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.039 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	1,00000 cad	€ 486,61620 0%	€ 486,61620
	Totale MT			**€ 486,61620**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 494,37336** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20217 = 5% * B)			€ 84,04347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,84168
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 636,26** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,11%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.60.040	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	1,00000 cad	€ 523,85098 0%	€ 523,85098
		Totale MT			**€ 523,85098**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 531,60814** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51867 = 5% * B)			€ 90,37338
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,19815
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 684,18** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,51867*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.060.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 060 - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai , delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL				
	MT				
	CAM24_MT.E.60.039A	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 510,94702 0%	€ 510,94702
		Totale MT			**€ 510,94702**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 518,02702** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40323 = 5% * B)			€ 88,06459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,60916
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 666,70** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40323*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro A - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.041 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	1,00000 cad	€ 492,15989 0%	€ 492,15989
	Totale MT			**€ 492,15989**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 499,91705** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24930 = 5% * B)			€ 84,98590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,49030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 643,39** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,24930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro B - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.042 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	1,00000 cad	€ 520,40197 0%	€ 520,40197
	Totale MT			**€ 520,40197**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,15913** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48935 = 5% * B)			€ 89,78705
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,79462
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 679,74** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,04%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro C - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.60.043 - Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	1,00000 cad	€ 577,93349 0%	€ 577,93349
	Totale MT			**€ 577,93349**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 585,69065** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97837 = 5% * B)			€ 99,56741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,52581
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 753,78** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,97837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.020.070.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA 070 - Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro D - Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la			

	verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL				
	MT				
	CAM24_MT.E.60.042A	- Porte e portoni in legno - Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	1,00000 cad	€ 546,42207 0%	€ 546,42207
		Totale MT			**€ 546,42207**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 553,50207** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70477 = 5% * B)			€ 94,09535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,75974
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 712,36** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70477*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato A - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.001	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 61,55836 0%	€ 61,55836
		Totale MT			**€ 61,60407**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 27,71010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,31417** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75917 = 5% * B)			€ 15,18341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,44976
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 114,95** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			*€ 27,71010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75917*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato B - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.002 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm	1,00000 mq	€ 73,06105 0%	€ 73,06105
	Totale MT			**€ 73,10676**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 27,71010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,81686** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85694 = 5% * B)			€ 17,13887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,79557
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,75** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,36%			*€ 27,71010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato C - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.003 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	1,00000 mq	€ 87,43490 0%	€ 87,43490
	Totale MT			**€ 87,48061**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 27,71010**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,19071** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97912 = 5% * B)			€ 19,58242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47731
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 148,25** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 27,71010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 010 - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato D - Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza).In acciaio zincato, spessore 13/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.004 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	1,00000 mq	€ 93,70089 0%	€ 93,70089
	Totale MT			**€ 93,74660**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 27,71010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,45670** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03238 = 5% * B)			€ 20,64764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,21043
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 156,31** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,73%			*€ 27,71010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.005 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in	1,00000 mq	€ 94,13427 0%	€ 94,13427

		acciaio zincato 8/10 mm			
		Totale MT			**€ 94,17998**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 27,71010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,89008** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03607 = 5% * B)			€ 20,72131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26114
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 156,87** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,66%			*€ 27,71010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03607*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 030 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.005	- Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	1,00000 mq	€ 94,13427 0%	€ 94,13427
		Totale MT			**€ 94,17998**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 27,71010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,89008** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03607 = 5% * B)			€ 20,72131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26114
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 156,87** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,66%			*€ 27,71010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO			

	040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato A - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5		0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.007 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm		1,00000 mq	€ 171,51108 0%	€ 171,51108
		Totale MT			**€ 171,55679**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato		0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 27,71010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,26689** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69377 = 5% * B)			€ 33,87537
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31423
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 256,46** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,8%			*€ 27,71010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69377*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 040 - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato B - Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5		0,00050 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,04571
	CAM24_MT.E.73.008 - Serrande avvolgibili - Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm		1,00000 mq	€ 204,95376 0%	€ 204,95376
		Totale MT			**€ 204,99947**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato		0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 27,71010**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,70957** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97803 = 5% * B)			€ 39,56063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,22702
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 299,50** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,25%			*€ 27,71010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini A - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali			
	MT			
	CAM24_MT.E.73.009 - Serrande avvolgibili - Serratura laterale per serrande avvolgibili	2,00000 cad	€ 20,65789 0%	€ 41,31578
	Totale MT			**€ 41,31578**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,43828** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47123 = 5% * B)			€ 9,42451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,48628
	TOTALE (A + B + C) euro / coppia Scostamento % su anno 2023			**€ 71,35** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,79%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini B - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale			
	MT			
	CAM24_MT.E.73.010 - Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili	1,00000 cad	€ 29,50612 0%	€ 29,50612
	Totale MT			**€ 29,50612**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,62862** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37084 = 5% * B)			€ 7,41687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10455

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,15** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,15%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.025.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 025 - SERRANDE IN ACCIAIO 050 - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini C - Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa			
	MT			
	CAM24_MT.E.73.011 - Serrande avvolgibili - Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	1,00000 cad	€ 46,22746 0%	€ 46,22746
	Totale MT			**€ 46,22746**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,34996** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51297 = 5% * B)			€ 10,25949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,67** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,18%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq A - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.019 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 180,82279 0%	€ 180,82279
	Totale MT			**€ 182,70618**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		Totale RU			**€ 27,74010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,12344** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79455 = 5% * B)			€ 35,89098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,70144
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 271,72** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,21%			*€ 27,74010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq B - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.020	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pino russo ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 235,23636 0%	€ 235,23636
		Totale MT			**€ 237,11975**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		Totale RU			**€ 27,74010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,53701** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25706 = 5% * B)			€ 45,14129
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,06783
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 341,75** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 27,74010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq C - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.021	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 336,05194 0%	€ 336,05194
		Totale MT			**€ 337,93533**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		Totale RU			**€ 27,74010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 366,35259** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11400 = 5% * B)			€ 62,27994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,86325
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 471,50** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			*€ 27,74010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq D - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.022	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 321,55168 0%	€ 321,55168
		Totale MT			**€ 323,43507**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000	€ 25,68000	€ 10,52880

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		Totale RU			**€ 27,74010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 351,85233** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99075 = 5% * B)			€ 59,81490
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,16672
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 452,83** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 27,74010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99075*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq E - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.023	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 331,29075 0%	€ 331,29075
		Totale MT			**€ 333,17414**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,41000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,52880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,41000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,63210
		Totale RU			**€ 27,74010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 361,59140** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07353 = 5% * B)			€ 61,47054
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,30619
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 465,37** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 27,74010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq F - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco **MT**			
	CAM24_MT.E.61.024 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 18,08228 0%	€ 18,08228
	Totale MT			**€ 18,08228**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,08228** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15370 = 5% * B)			€ 3,07399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11563
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq G - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL **MT**			
	CAM24_MT.E.61.025 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 27,12342 0%	€ 27,12342
	Totale MT			**€ 27,12342**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,12342** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)			€ 4,61098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17344
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.010.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 010 - Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq H - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in			

	stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K				
	MT				
	CAM24_MT.E.61.026	- Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	1,00000 mq	€ 27,12342 0%	€ 27,12342
		Totale MT			**€ 27,12342**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,12342** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23055 = 5% * B)			€ 4,61098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17344
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23055*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq A - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.017	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 266,27737 0%	€ 266,27737
		Totale MT			**€ 268,16076**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 31,14450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 299,98242** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54985 = 5% * B)			€ 50,99701
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,09794
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 386,08** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,07%			*€ 31,14450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq B - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 306,16661 0%	€ 306,16661
	Totale MT			**€ 308,05000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 31,14450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,87166** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B)			€ 57,77818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,76498
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 437,41** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 31,14450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq C - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in	1,00000	€ 306,16661	€ 306,16661

		legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq	0%	
		Totale MT			**€ 308,05000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 31,14450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,87166** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B)			€ 57,77818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,76498
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 437,41** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 31,14450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88891*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq D - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.018	- Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 345,53218 0%	€ 345,53218
		Totale MT			**€ 347,41557**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 31,14450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 379,23723** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22352 = 5% * B)			€ 64,47033
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,37076
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 488,08** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 31,14450*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq E - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,02060 mc	€ 91,42686 0%	€ 1,88339
	CAM24_MT.E.61.016 - Infissi invetriati in legno - Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	1,00000 mq	€ 306,16661 0%	€ 306,16661
	Totale MT			**€ 308,05000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 31,14450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,87166** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88891 = 5% * B)			€ 57,77818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,76498
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 437,41** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 31,14450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq F - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.61.032 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 26,62774 0%	€ 26,62774
	Totale MT			**€ 26,62774**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,62774** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22634 = 5% * B)			€ 4,52672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11545
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 34,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq G - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL			
	MT			
	CAM24_MT.E.61.033 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 39,94161 0%	€ 39,94161
	Totale MT			**€ 39,94161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,94161** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)			€ 6,79007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67317
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.020.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 020 - Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq H - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K			
	MT			
	CAM24_MT.E.61.034 - Infissi invetriati in legno - Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	1,00000 mq	€ 39,94161 0%	€ 39,94161
	Totale MT			**€ 39,94161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,94161** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33950 = 5% * B)			€ 6,79007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,67317

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio A - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.62.001 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq	1,00000 mq	€ 443,00710 0%	€ 443,00710
	Totale MT			**€ 443,00710**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 457,80676** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89136 = 5% * B)			€ 77,82715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,56339
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 589,20** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,89136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio B - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C,			

	verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.62.002	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	1,00000 mq	€ 430,67376 0%	€ 430,67376
		Totale MT			**€ 430,67376**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 445,47342** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78652 = 5% * B)			€ 75,73048
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,12039
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 573,32** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78652*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 030 - Monoblocco in legno e alluminio C - Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.62.003	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopraluce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	1,00000 mq	€ 418,75574 0%	€ 418,75574
		Totale MT			**€ 418,75574**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250

	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 433,55540** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68522 = 5% * B)			€ 73,70442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,72598
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 557,99** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio A - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.62.004 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 3,00 mq	1,00000 mq	€ 340,00655 0%	€ 340,00655
	Totale MT			**€ 340,00655**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,80621** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01585 = 5% * B)			€ 60,31706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,51233
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 456,64** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio B - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.62.005	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 326,71616 0%	€ 326,71616
		Totale MT			**€ 326,71616**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 341,51582** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90288 = 5% * B)			€ 58,05769
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,95735
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 439,53** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 040 - Invetriate esterne in legno e alluminio C - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.62.006	- Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809 0%	€ 211,32809
		Totale MT			**€ 211,32809**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,12775** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92209 = 5% * B)			€ 38,44172
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,45695
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 291,03 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio A - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta			
	MT			
	CAM24_MT.E.62.007 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	1,00000 cad	€ 63,59887 0%	€ 63,59887
	Totale MT			**€ 63,59887**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,24787** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58861 = 5% * B)			€ 11,77214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,10200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,12** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,34%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio B - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio.Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta			
	MT			
	CAM24_MT.E.62.008 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	1,00000 mq	€ 31,79943 0%	€ 31,79943
	Totale MT			**€ 31,79943**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,44843** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31831 = 5% * B)			€ 6,36623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,38147
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,20** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			*€ 5,64900*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.030.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO 050 - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio C - Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante			
	MT			
	CAM24_MT.E.62.009 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	1,00000 cad	€ 33,46073 0%	€ 33,46073
	Totale MT			**€ 33,46073**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,10973** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33243 = 5% * B)			€ 6,64865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,33** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.035.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 010 - Cancello estensibile in acciaio zincato A - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,02743
	CAM24_MT.E.74.001 - Cancelli estensibili - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	1,00000 mq	€ 88,62670 0%	€ 88,62670
	Totale MT			**€ 88,65413**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 27,71010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,36423** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98910 = 5% * B)			€ 19,78192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,61462

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 149,76** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,5%			*€ 27,71010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.035.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO 010 - Cancello estensibile in acciaio zincato B - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00030 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,02743
	CAM24_MT.E.74.002 - Cancelli estensibili - Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	1,00000 mq	€ 115,24360 0%	€ 115,24360
	Totale MT			**€ 115,27103**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 27,71010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,98113** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21534 = 5% * B)			€ 24,30679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,72879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 184,02** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,06%			*€ 27,71010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq A - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.018 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 287,78397 0%	€ 287,78397
	Totale MT			**€ 288,50624**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 302,75840** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57345 = 5% * B)			€ 51,46893
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,42273
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 389,65** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq B - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.019 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	1,00000 mq	€ 307,23201 0%	€ 307,23201
	Totale MT			**€ 307,95428**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	Totale RU			**€ 13,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 322,20644** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73875 = 5% * B)			€ 54,77509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,69815
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 414,68** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 13,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq C - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.020	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di abete	1,00000 mq	€ 251,00064 0%	€ 251,00064
		Totale MT			**€ 251,72291**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,97507** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26079 = 5% * B)			€ 45,21576
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,11908
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 342,31** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq D - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.025 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 25,10006 0%	€ 25,10006
	Totale MT			**€ 25,10006**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,10006** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21335 = 5% * B)			€ 4,26701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93671
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 010 - Persiana di legno fino a 3 mq E - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.72.026	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 37,65010 0%	€ 37,65010
		Totale MT			**€ 37,65010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,65010** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32003 = 5% * B)			€ 6,40052
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40506
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 48,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32003*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq A - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.021	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	1,00000 mq	€ 282,34863 0%	€ 282,34863
		Totale MT			**€ 283,07090**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 297,32306** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52725 = 5% * B)			€ 50,54492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,78680
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 382,65** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,52725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq B - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.022	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno	1,00000 mq	€ 301,54386 0%	€ 301,54386
		Totale MT			**€ 302,26613**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,51829** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69041 = 5% * B)			€ 53,80811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,03264
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 407,36** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq C - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.023	- Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	1,00000 mq	€ 320,82938 0%	€ 320,82938
		Totale MT			**€ 321,55165**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,80381** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85433 = 5% * B)			€ 57,08665
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,28905

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 432,18** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 13,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq D - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00790 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,72227
	CAM24_MT.E.72.024 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	1,00000 mq	€ 320,82938 0%	€ 320,82938
	Totale MT			**€ 321,55165**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	Totale RU			**€ 13,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,80381** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85433 = 5% * B)			€ 57,08665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,28905
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 432,18** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 13,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq E - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.027 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	1,00000 mq	€ 30,15439 0%	€ 30,15439
	Totale MT			**€ 30,15439**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,15439** 0%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25631 = 5% * B)			€ 5,12625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52806
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.040.030.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 040 - PERSIANE IN LEGNO 030 - Persiana di legno oltre 3 mq F - Persiana di legno di superficie superiore a 3 m² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera.Sovrapprezzo per laccatura colore bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.72.028 - Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica - Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	1,00000 mq	€ 45,23158 0%	€ 45,23158
	Totale MT			**€ 45,23158**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,23158** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38447 = 5% * B)			€ 7,68937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo A - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00160 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,14628
	CAM24_MT.E.71.001 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	1,00000 ml	€ 4,74915 0%	€ 4,74915
	Totale MT			**€ 4,89543**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,04043** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11084 = 5% * B)			€ 2,21687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52573
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 16,78** +1,6%

	Incidenza Manodopera sul totale 48,53%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo B - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00240 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,21942
	CAM24_MT.E.71.002 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	1,00000 ml	€ 5,11030 0%	€ 5,11030
	Totale MT			**€ 5,32972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,47472** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11454 = 5% * B)			€ 2,29070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57654
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 17,34** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,97%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo C - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	CAM24_MT.E.71.003 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	1,00000 ml	€ 5,47145 0%	€ 5,47145
	Totale MT			**€ 5,76402**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,90902** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11823 = 5% * B)			€ 2,36453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62736

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 17,90** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,5%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 010 - Controtelaio in legno abete grezzo D - Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	CAM24_MT.E.71.004 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 5,81455 0%	€ 5,81455
	Totale MT			**€ 6,10712**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,25212** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12114 = 5% * B)			€ 2,42286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66750
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 18,34** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,41%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 015 - Controtelaio in alluminio A - Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00320 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,29257
	Totale MT			**€ 0,29257**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	Totale RU			**€ 8,14500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,43757** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07172 = 5% * B)			€ 1,43439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98720
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			

				€ 10,86 +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 75,01%			*€ 8,14500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili A - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,36571
	CAM24_MT.E.71.005 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno di abete	1,00000 mq	€ 141,17432 0%	€ 141,17432
	Totale MT			**€ 141,54003**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 19,51380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 161,73099** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37471 = 5% * B)			€ 27,49427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,92253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 208,15** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 19,51380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 020 - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili B - Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,00400 mc	€ 91,42686 0%	€ 0,36571
	CAM24_MT.E.71.006 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	1,00000 mq	€ 186,89616 0%	€ 186,89616
	Totale MT			**€ 187,26187**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 19,51380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,45283** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76335 = 5% * B)			€ 35,26698
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,27198
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 266,99** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,31%			*€ 19,51380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.025.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 025 - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli A - Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,64000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,57784
	CAM24_MT.E.71.007	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	1,00000 mq	€ 71,11083 0%	€ 71,11083
		Totale MT			**€ 71,68867**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 2,87580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,24163** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63955 = 5% * B)			€ 12,79108
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,80327
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,84** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 2,87580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.71.009	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 19,30357 0%	€ 19,30357
		Totale MT			**€ 19,30357**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 6,05970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,04043** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22134 = 5% * B)			€ 4,42687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04673
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 33,51** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,08%			*€ 6,05970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 030 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.71.010	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	1,00000 ml	€ 23,18596 0%	€ 23,18596
		Totale MT			**€ 23,18596**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 6,05970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,92282** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25434 = 5% * B)			€ 5,08688
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50097
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 38,51** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,74%			*€ 6,05970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25434*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.035.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 035 - Serratura tipo comune a borsa A - Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.			
	MT			
	CAM24_MT.E.71.011 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Serratura del tipo comune a borsa	1,00000 cad	€ 10,45535 0%	€ 10,45535
	Totale MT			**€ 10,45535**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 3,38910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,84445** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11768 = 5% * B)			€ 2,35356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,82** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,02%			*€ 3,38910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata A - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.75.001 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	1,00000 ml	€ 36,56664 0%	€ 36,56664
	Totale MT			**€ 36,56664**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 12,83850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,08230** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42570 = 5% * B)			€ 8,51399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85963
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 64,46** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,92%			*€ 12,83850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E18.045.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 050 - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata B - Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.75.002 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	1,00000 ml	€ 50,00149 0%	€ 50,00149
	Totale MT			**€ 50,00149**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 12,83850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,51715** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53990 = 5% * B)			€ 10,79792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43151
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 81,75** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,71%			*€ 12,83850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.055.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 055 - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone A - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.			
	MT			
	CAM24_MT.E.75.003 - Corrimano per ringhiere - Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	2,00000 cad	€ 14,64471 0%	€ 29,28942
	Totale MT			**€ 29,28942**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 2,46480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,75422** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26991 = 5% * B)			€ 5,39822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71524
	TOTALE (A + B + C) euro / coppia Scostamento % su anno 2023			**€ 40,87** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 2,46480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E18.045.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate A - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.75.004 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 30	1,00000 ml	€ 12,13471 0%	€ 12,13471
	Totale MT			**€ 12,13471**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 5,28930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,42401** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14810 = 5% * B)			€ 2,96208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03861
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 22,42** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,59%			*€ 5,28930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate B - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.75.005 - Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 35	1,00000 ml	€ 16,73940 0%	€ 16,73940
	Totale MT			**€ 16,73940**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 5,28930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,02870** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18724 = 5% * B)			€ 3,74488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57736
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 28,35** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,66%			*€ 5,28930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 060 - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate C - Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro			

	piatto da 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.75.006	- Corrimano per ringhiere - Corrimano per ringhiere in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	1,00000 ml	€ 19,80919 0%	€ 19,80919
		Totale MT			**€ 19,80919**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 5,28930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,09849** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21334 = 5% * B)			€ 4,26674
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93652
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 32,30** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,37%			*€ 5,28930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.065.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 065 - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone A - Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta				
	MT				
	CAM24_MT.E.71.012	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta in ottone a pavimento o a muro	1,00000 cad	€ 12,55003 0%	€ 12,55003
		Totale MT			**€ 12,55003**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 4,57920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,12923** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14560 = 5% * B)			€ 2,91197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00412
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,05** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,77%			*€ 4,57920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14560*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete A - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**

	MT				
	CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,04514
	CAM24_MT.E.71.013	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	1,00000 ml	€ 16,28796 0%	€ 16,28796
		Totale MT			**€ 16,33310**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 1,43790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,44816** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15681 = 5% * B)			€ 3,13619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15844
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 23,74** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 1,43790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete B - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,05000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,04514
	CAM24_MT.E.71.014	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	1,00000 ml	€ 18,97854 0%	€ 18,97854
		Totale MT			**€ 19,02368**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 1,43790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,13874** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17968 = 5% * B)			€ 3,59359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47323
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 27,21** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 1,43790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17968*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E18.045.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 070 - Mostra o dietromostra di legno di abete C - Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
	CAM24_MT.E.71.015 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	1,00000 ml	€ 25,84043 0%	€ 25,84043
	Totale MT			**€ 25,89460**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 1,74600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,31776** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24070 = 5% * B)			€ 4,81402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31318
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 36,44** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 1,74600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.075.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 075 - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti A - Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	MT			
	CAM24_MT.E.71.016 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	1,00000 cad	€ 15,42119 0%	€ 15,42119
	Totale MT			**€ 15,42119**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
	Totale RU			**€ 7,15500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,57619** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19190 = 5% * B)			€ 3,83795
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,06** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,63%			*€ 7,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19190*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 080 - Fronte di dietromostra A - Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di abete			
	MT			
	CAM24_MT.E.71.017 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostra in legno di abete	1,00000 ml	€ 6,69937 0%	€ 6,69937
	Totale MT			**€ 6,69937**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,27177** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06181 = 5% * B)			€ 1,23620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85080
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 9,36** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.080.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 080 - Fronte di dietromostra B - Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano			
	MT			
	CAM24_MT.E.71.018 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano	1,00000 ml	€ 9,19132 0%	€ 9,19132
	Totale MT			**€ 9,19132**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,76372** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08299 = 5% * B)			€ 1,65983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14236
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 12,57** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.085.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 085 - Fermoporta in materiale plastico A - Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta			
	MT			
	CAM24_MT.E.71.019 - Controtelai, cassonetti, imbotti ed	1,00000	€ 7,99952	€ 7,99952

		accessori per infissi - Fermaporta in materiale plastico	cad	0%	
		Totale MT			**€ 7,99952**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,13000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,72060
		Totale RU			**€ 3,72060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,72012** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09962 = 5% * B)			€ 1,99242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,08** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,67%			*€ 3,72060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.090.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci A - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
	CAM24_MT.E.71.020	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	0,35000 mq	€ 79,65207 0%	€ 27,87822
		Totale MT			**€ 27,93239**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 6,05970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,66925** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29469 = 5% * B)			€ 5,89377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,05630
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 44,62** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,58%			*€ 6,05970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.090.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 090 - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci B - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in			

	compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,06000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,05417
	CAM24_MT.E.71.021	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	0,35000 mq	€ 106,86488 0%	€ 37,40271
		Totale MT			**€ 37,45688**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 6,05970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,19374** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37565 = 5% * B)			€ 7,51294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17067
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 56,88** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 6,05970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.045.092.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO 092 - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo A - Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta				
	MT				
	CAM24_MT.E.71.022	- Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi - Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	1,00000 cad	€ 2,16691 0%	€ 2,16691
		Totale MT			**€ 2,16691**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
		Totale RU			**€ 2,05440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,22131** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03588 = 5% * B)			€ 0,71762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49389
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,43** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,81%			*€ 2,05440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 010 - Porta per esterni con battente in acciaio A - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.001	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	1,00000 mq	€ 256,63461 0%	€ 256,63461
		Totale MT			**€ 259,05592**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,73024** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45421 = 5% * B)			€ 49,08414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,78144
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 371,60** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 010 - Porta per esterni con battente in acciaio B - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.002	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	1,00000 mq	€ 242,78443 0%	€ 242,78443
		Totale MT			**€ 245,20574**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 274,88006** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33648 = 5% * B)			€ 46,72961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,16097
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 353,77** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33648*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 020 - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile A - Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.003	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	1,00000 mq	€ 204,95376 0%	€ 204,95376
		Totale MT			**€ 207,37507**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,04939** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01492 = 5% * B)			€ 40,29840
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,73478
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 305,08** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 030 - Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere A - Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido			

	d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.004	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta per interni in acciaio spessore 40mm	1,00000 mq	€ 165,89517 0%	€ 165,89517
		Totale MT			**€ 168,31648**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,32000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 197,99080** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68292 = 5% * B)			€ 33,65844
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,16492
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 254,81** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,11%			*€ 28,32000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68292*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 040 - Porta basculante singola per box auto A - Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.63.005	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 71,77896 0%	€ 71,77896
		Totale MT			**€ 72,98962**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200

	Totale RU			**€ 14,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,50394** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75228 = 5% * B)			€ 15,04567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,35496
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 113,90** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,43%			*€ 14,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 050 - Porta basculante doppia per box auto A - Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.63.006 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	1,00000 mq	€ 117,82584 0%	€ 117,82584
	Totale MT			**€ 119,03650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 14,16000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,55082** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14368 = 5% * B)			€ 22,87364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,74245
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 173,17** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,18%			*€ 14,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 060 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata A - Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM			

	applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.007	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionabile per box auto	1,00000 mq	€ 171,42080 0%	€ 171,42080
		Totale MT			**€ 173,84211**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 14,16000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,35643** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60953 = 5% * B)			€ 32,19059
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,15470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 243,70** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 14,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 070 - Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata A - Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato acaldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01000 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,21066
	CAM24_MT.E.63.008	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	1,00000 mq	€ 234,67657 0%	€ 234,67657
		Totale MT			**€ 235,88723**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			

				€ 14,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,40155** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13691 = 5% * B)			€ 42,73826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 323,55** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 14,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.075.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra A - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.009 - Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	1,00000 mq	€ 100,40026 0%	€ 100,40026
	Totale MT			**€ 102,82157**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,25489** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97967 = 5% * B)			€ 19,59333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,48482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,33** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.050.075.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO 075 - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra B - Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni			

	battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,02000 mc	€ 121,06554 0%	€ 2,42131
	CAM24_MT.E.63.010	- Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio - Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	1,00000 mq	€ 120,48031 0%	€ 120,48031
		Totale MT			**€ 122,90162**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,33494** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15035 = 5% * B)			€ 23,00694
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83419
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,18** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas A - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione				
	MT				
	CAM24_MT.E.65.022	- Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	1,00000 cad	€ 105,22164 0%	€ 105,22164
		Totale MT			**€ 105,22164**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,30574** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93760 = 5% * B)			€ 18,75198
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,90577
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,96** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 010 - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas B - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore			
	MT			
	CAM24_MT.E.65.023 - Infissi invetriati in alluminio - Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	1,00000 cad	€ 237,67413 0%	€ 237,67413
	Totale MT			**€ 237,67413**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 242,75823** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06345 = 5% * B)			€ 41,26890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,40271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 312,43** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 020 - Cariglione a leva in alluminio A - Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta			
	MT			
	CAM24_MT.E.65.024 - Infissi invetriati in alluminio - Cariglione a leva in alluminio	1,00000 cad	€ 113,58230 0%	€ 113,58230
	Totale MT			**€ 113,58230**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,66640** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00866 = 5% * B)			€ 20,17329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,88397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 152,72** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 030 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.			
	MT			
	CAM24_MT.E.65.025 - Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio	1,00000 cad	€ 37,86679 0%	€ 37,86679
	Totale MT			**€ 37,86679**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,98929** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44191 = 5% * B)			€ 8,83818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,91** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,11%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 040 - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante A - Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta			
	MT			
	CAM24_MT.E.65.026 - Infissi invetriati in alluminio - Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	1,00000 cad	€ 42,20061 0%	€ 42,20061
	Totale MT			**€ 42,20061**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,32311** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47875 = 5% * B)			€ 9,57493
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,49** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,48%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 050 - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento			

	A - Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.			
	MT			
	CAM24_MT.E.65.027 - Infissi invetriati in alluminio - Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	1,00000 cad	€ 173,22656 0%	€ 173,22656
	Totale MT			**€ 173,22656**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,34906** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59247 = 5% * B)			€ 31,84934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,91984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,12** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 060 - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio A - Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.028 - Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,60000 ml	€ 42,23673 0%	€ 67,57877
	Totale MT			**€ 67,57877**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 13,24980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,18289** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69855 = 5% * B)			€ 13,97109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,61540
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			**€ 105,77** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,53%			*€ 13,24980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO			

	055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni A - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673 0%	€ 76,02611
		Totale MT			**€ 76,02611**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,32743** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80178 = 5% * B)			€ 16,03566
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,03631
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 121,40** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,96%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.055.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 070 - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni B - Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.028	- Infissi invetriati in alluminio - Profilati in alluminio	1,80000 ml	€ 42,23673 0%	€ 76,02611
		Totale MT			**€ 76,02611**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,15193** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82579 = 5% * B)			€ 16,51583
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,36678
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 125,03 +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,81%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard A - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.001 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 3.165,24447 0%	€ 3.165,24447
	Totale MT			**€ 3.166,27658**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.286,02818** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,93124 = 5% * B)			€ 558,62479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 384,46530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.229,12** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,93124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard B - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**

	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.002	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 3.786,24534 0%	€ 3.786,24534
		Totale MT			**€ 3.787,27745**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.907,02905** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,20975 = 5% * B)			€ 664,19494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 457,12240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.028,35** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,20975*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard C - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
		Totale AT			**€ 6,77160**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.003	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.104,36608 0%	€ 4.104,36608
		Totale MT			**€ 4.105,39819**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.225,14979** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,91377 = 5% * B)			€ 718,27546
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 494,34253

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.437,77** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,91377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard D - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.004 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 5.689,53444 0%	€ 5.689,53444
	Totale MT			**€ 5.690,56655**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.810,31815** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,38770 = 5% * B)			€ 987,75409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 679,80722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.477,88** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,51%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,38770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard E - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**

	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 4.643,80076 0%	€ 4.643,80076
		Totale MT			**€ 4.644,83287**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.764,58447** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,49897 = 5% * B)			€ 809,97936
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 557,45638
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.132,02** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,49897*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard F - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
		Totale AT			**€ 6,77160**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.006	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.108,03737 0%	€ 6.108,03737
		Totale MT			**€ 6.109,06948**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.228,82108** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,94498 = 5% * B)			€ 1.058,89958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 728,77207

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.016,49** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,41%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,94498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard G - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.007 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	1,00000 cad	€ 6.652,40178 0%	€ 6.652,40178
	Totale MT			**€ 6.653,43389**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.773,18549** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,57208 = 5% * B)			€ 1.151,44153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 792,46270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.717,09** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,3%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,57208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard H - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**

	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	1,00000 cad	€ 8.001,26839 0%	€ 8.001,26839
		Totale MT			**€ 8.002,30050**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.122,05210** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,03744 = 5% * B)			€ 1.380,74886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 950,28010
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.453,08** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,08%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,03744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.010.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 010 - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard I - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
		Totale AT			**€ 6,77160**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	1,00000 cad	€ 9.224,65273 0%	€ 9.224,65273
		Totale MT			**€ 9.225,68484**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.345,43644** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,43621 = 5% * B)			€ 1.588,72419
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.093,41606

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.027,58** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 79,43621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 A - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	Totale AT			**€ 5,41728**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.010 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce tanganica.	1,00000 cad	€ 1.184,05489 0%	€ 1.184,05489
	Totale MT			**€ 1.185,08700**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU			**€ 67,78800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.258,29228** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,69548 = 5% * B)			€ 213,90969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 147,22020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.619,42** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 67,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,69548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 B - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere – mogano – frassino			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
		Totale AT			**€ 5,41728**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	1,00000 cad	€ 1.234,88703 0%	€ 1.234,88703
		Totale MT			**€ 1.235,91914**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.309,12442** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,12756 = 5% * B)			€ 222,55115
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,16756
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.684,84** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,12756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 C - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	Totale AT			**€ 5,41728**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.012 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	1,00000 cad	€ 1.312,93198 0%	€ 1.312,93198
	Totale MT			**€ 1.313,96409**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200

	Totale RU			**€ 67,78800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.387,16937** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,79094 = 5% * B)			€ 235,81879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,29882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.785,29** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 67,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,79094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 D - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	Totale AT			**€ 5,41728**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.013 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	1,00000 cad	€ 1.483,35961 0%	€ 1.483,35961
	Totale MT			**€ 1.484,39172**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU			**€ 67,78800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.557,59700** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,23957 = 5% * B)			€ 264,79149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,23885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.004,63** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 67,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,23957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 E - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e			

	certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
		Totale AT			**€ 5,41728**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.311,97493 0%	€ 1.311,97493
		Totale MT			**€ 1.313,00704**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.386,21232** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78280 = 5% * B)			€ 235,65609
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,18684
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.784,06** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,78280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 F - Porta in legno ad un’anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
		Totale AT			**€ 5,41728**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.67.015	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 cad	€ 1.571,84185 0%	€ 1.571,84185
		Totale MT			**€ 1.572,87396**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.646,07924** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,99167 = 5% * B)			€ 279,83347
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,59127
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.118,50** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,99167*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 G - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
		Totale AT			**€ 5,41728**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	1,00000 cad	€ 1.311,70406 0%	€ 1.311,70406
		Totale MT			**€ 1.312,73617**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.385,94145** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78050 = 5% * B)			€ 235,61005
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,15515

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.783,71** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 67,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,78050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.020.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 020 - Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 H - Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	Totale AT			**€ 5,41728**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,02000 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,69664
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,02000 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,33547
	CAM24_MT.E.67.017 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	1,00000 cad	€ 1.433,17754 0%	€ 1.433,17754
	Totale MT			**€ 1.434,20965**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
	Totale RU			**€ 67,78800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.507,41493** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,81303 = 5% * B)			€ 256,26054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 176,36755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.940,04** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 67,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,81303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata A - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.018	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.140,35550 0%	€ 1.140,35550
		Totale MT			**€ 1.141,07926**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.176,21172** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99780 = 5% * B)			€ 199,95599
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,61677
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.513,78** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,99780*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata B - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.218,14764 0%	€ 1.218,14764
		Totale MT			**€ 1.218,87140**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.254,00386** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,65903 = 5% * B)			€ 213,18066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,71845
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.613,90** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,65903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata C - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.020 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.239,05834 0%	€ 1.239,05834
	Totale MT			**€ 1.239,78210**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.274,91456** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,83677 = 5% * B)			€ 216,73548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,16500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.640,82** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,83677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata D - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad			

	incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	1,00000 mq	€ 1.318,13257 0%	€ 1.318,13257
		Totale MT			**€ 1.318,85633**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.353,98879** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50890 = 5% * B)			€ 230,17809
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,41669
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.742,58** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,50890*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata E - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.022	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.249,11642 0%	€ 1.249,11642
		Totale MT			

					€ 1.249,84018
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.284,97264** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,92227 = 5% * B)			€ 218,44535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,34180
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.653,76** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,92227*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata F - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.366,23802 0%	€ 1.366,23802
		Totale MT			**€ 1.366,96178**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.402,09424** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,91780 = 5% * B)			€ 238,35602
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,04503
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.804,50** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,91780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata G - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.024 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	1,00000 mq	€ 1.301,84461 0%	€ 1.301,84461
	Totale MT			**€ 1.302,56837**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.337,70083** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37046 = 5% * B)			€ 227,40914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,51100
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.721,62** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,37046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata H - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.025	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	1,00000 mq	€ 1.349,91395 0%	€ 1.349,91395
		Totale MT			**€ 1.350,63771**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.385,77017** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,77905 = 5% * B)			€ 235,58093
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,13511
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.783,49** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,77905*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata I - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 1.830,17388 0%	€ 1.830,17388
		Totale MT			**€ 1.830,89764**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.866,03010** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,86126 = 5% * B)			€ 317,22512
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,32552

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.401,58** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,86126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.J	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata J - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.027 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	1,00000 mq	€ 1.948,97483 0%	€ 1.948,97483
	Totale MT			**€ 1.949,69859**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.984,83105** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,87106 = 5% * B)			€ 337,42128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,22523
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.554,48** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,87106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.K	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata K - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.028	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	1,00000 mq	€ 1.964,23350 0%	€ 1.964,23350
		Totale MT			**€ 1.964,95726**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.000,08972** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,00076 = 5% * B)			€ 340,01525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,01050
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.574,12** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,00076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.L	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata L - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	1,00000 mq	€ 2.007,93289 0%	€ 2.007,93289
		Totale MT			**€ 2.008,65665**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550

	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.043,78911** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37221 = 5% * B)			€ 347,44415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,12333
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.630,36** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,37221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.M	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata M - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.030 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 1.970,73423 0%	€ 1.970,73423
	Totale MT			**€ 1.971,45799**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.006,59045** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05602 = 5% * B)			€ 341,12038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,77108
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.582,48** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,05602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.N	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata N - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.031	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 2.113,15452 0%	€ 2.113,15452
		Totale MT			**€ 2.113,87828**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.149,01074** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,26659 = 5% * B)			€ 365,33183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 251,43426
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.765,78** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,26659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.O	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata O - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	1,00000 mq	€ 2.008,29404 0%	€ 2.008,29404
		Totale MT			**€ 2.009,01780**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.044,15026** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,37528 = 5% * B)			€ 347,50554
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 239,16558
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.630,82** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,37528*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.030.P	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 030 - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata P - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.033	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	1,00000 mq	€ 2.071,96514 0%	€ 2.071,96514
		Totale MT			**€ 2.072,68890**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.107,82136** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,91648 = 5% * B)			€ 358,32963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,61510
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.712,77** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,91648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E18.065.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata A - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.034 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 2.896,87242 0%	€ 2.896,87242
	Totale MT			**€ 2.897,59618**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	Totale RU			**€ 36,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.938,37764** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,97621 = 5% * B)			€ 499,52420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 343,79018
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3.781,69** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			*€ 36,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,97621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata B - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.035 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili	1,00000 mq	€ 3.075,10093 0%	€ 3.075,10093

		anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari			
		Totale MT			**€ 3.075,82469**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 36,71850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.116,60615** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,49115 = 5% * B)			€ 529,82305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 364,64292
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4.011,07** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,92%			*€ 36,71850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,49115*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata C - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.036	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 3.179,25717 0%	€ 3.179,25717
		Totale MT			**€ 3.179,98093**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 36,71850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.220,76239** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,37648 = 5% * B)			€ 547,52961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 376,82920
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4.145,12** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,89%			*€ 36,71850*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,37648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata D - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.037 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	1,00000 mq	€ 5.877,87520 0%	€ 5.877,87520
	Totale MT			**€ 5.878,59896**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,18320
	Totale RU			**€ 40,67280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.923,33472** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,34835 = 5% * B)			€ 1.006,96690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 693,03016
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7.623,33** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,53%			*€ 40,67280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,34835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata E - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi	0,01500	€ 34,83224	€ 0,52248

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0%	
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.038	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.195,77925 0%	€ 6.195,77925
		Totale MT			**€ 6.196,50301**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,18320
		Totale RU			**€ 40,67280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.241,23877** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,05053 = 5% * B)			€ 1.061,01059
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 730,22494
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8.032,47** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,51%			*€ 40,67280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 53,05053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.040.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 040 - Vetrata fissa omologata e certificata F - Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificataREI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	1,00000 mq	€ 6.457,03661 0%	€ 6.457,03661
		Totale MT			**€ 6.457,76037**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,72000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 18,48960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,72000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 22,18320
		Totale RU			**€ 40,67280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.502,49613** +0,02%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,27122 = 5% * B)			€ 1.105,42434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 760,79205
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8.368,71** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 40,67280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 55,27122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci A - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.040 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	1,00000 mq	€ 862,17817 0%	€ 862,17817
	Totale MT			**€ 862,90193**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 892,38539** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,58528 = 5% * B)			€ 151,70552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.148,50** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,58528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.065.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO 050 - Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci B - Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.67.041	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno - Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	1,00000 mq	€ 1.211,66496 0%	€ 1.211,66496
		Totale MT			**€ 1.212,38872**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.241,87218** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,55591 = 5% * B)			€ 211,11827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,29905
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 1.598,29** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,55591*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti A - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.64.001	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	1,00000 mq	€ 295,25982 0%	€ 295,25982
		Totale MT			**€ 295,25982**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,05344** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69495 = 5% * B)			€ 53,89908

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,09525
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 408,05** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti B - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.64.002 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	1,00000 mq	€ 288,32570 0%	€ 288,32570
	Totale MT			**€ 288,32570**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 20,43930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 310,11932** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63601 = 5% * B)			€ 52,72028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,28396
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 399,12** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 010 - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti C - Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.64.003	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	1,00000 mq	€ 281,28324 0%	€ 281,28324
		Totale MT			**€ 281,28324**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 303,07686** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57615 = 5% * B)			€ 51,52307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,45999
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 390,06** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 20,43930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti A - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.64.004	- Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	1,00000 mq	€ 281,64439 0%	€ 281,64439
		Totale MT			**€ 281,64439**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 295,42651** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51113 = 5% * B)			€ 50,22251
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,56490
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 380,21** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51113*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.070.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 070 - PORTE IN ALLUMINIO 020 - Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti B - Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.64.005 - Porte interne in alluminio - Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL	1,00000 mq	€ 290,00506 0%	€ 290,00506
	Totale MT			**€ 290,00506**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 303,78718** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58219 = 5% * B)			€ 51,64382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,54310
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 390,97** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.68.001	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 483,56447 0%	€ 483,56447
		Totale MT			**€ 484,28823**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 519,42069** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,41508 = 5% * B)			€ 88,30152
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,77222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 668,49** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,41508*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.002	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 510,28972 0%	€ 510,28972
		Totale MT			**€ 511,01348**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 546,14594** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,64224 = 5% * B)			€ 92,84481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,89908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 702,89** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,64224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.003 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 533,52985 0%	€ 533,52985
	Totale MT			**€ 534,25361**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 569,38607** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83978 = 5% * B)			€ 96,79563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,61817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 732,80** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,83978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128

	CAM24_MT.E.68.004	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 642,29077 0%	€ 642,29077
		Totale MT			**€ 643,01453**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 678,14699** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,76425 = 5% * B)			€ 115,28499
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,34320
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 872,78** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,76425*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.005	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 508,41173 0%	€ 508,41173
		Totale MT			**€ 509,13549**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 544,26795** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62628 = 5% * B)			€ 92,52555
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,67935
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 700,47** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,44%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.006 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.150 mm	1,00000 cad	€ 533,58402 0%	€ 533,58402
	Totale MT			**€ 534,30778**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 569,44024** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,84024 = 5% * B)			€ 96,80484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,62451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 732,87** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,84024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.68.007	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 554,22386 0%	€ 554,22386
		Totale MT			**€ 554,94762**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 590,08008** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01568 = 5% * B)			€ 100,31361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,03937
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 759,43** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.010.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 010 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60 H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.008	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 669,32300 0%	€ 669,32300
		Totale MT			**€ 670,04676**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 705,17922** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99402 = 5% * B)			€ 119,88047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50597
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 907,57** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.009 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.260,50392 0%	€ 5.260,50392
	Totale MT			**€ 5.261,22768**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.296,36014** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,01906 = 5% * B)			€ 900,38122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 619,67414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.816,42** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,46%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,01906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.015.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.010	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456 0%	€ 6.188,66456
		Totale MT			**€ 6.189,38832**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.224,52078** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,90843 = 5% * B)			€ 1.058,16853
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 728,26893
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.010,96** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,39%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,90843*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 015 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.011	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048 0%	€ 6.820,03048
		Totale MT			**€ 6.820,75424**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.855,88670** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,27504 = 5% * B)			€ 1.165,50074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 802,13874

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.823,53** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,27504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 A - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.012 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 568,63382 0%	€ 568,63382
	Totale MT			**€ 569,35758**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 604,49004** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13817 = 5% * B)			€ 102,76331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,72534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 777,98** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 B - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 67,71600	€ 4,06296

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.013	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 603,57528 0%	€ 603,57528
		Totale MT			**€ 604,29904**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 639,43150** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43517 = 5% * B)			€ 108,70336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,81349
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 822,95** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,43517*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 C - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.014	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 636,29565 0%	€ 636,29565
		Totale MT			**€ 637,01941**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 672,15187** +0,12%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71329 = 5% * B)			€ 114,26582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,64177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 865,06** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,71329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 D - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.015 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 749,66126 0%	€ 749,66126
	Totale MT			**€ 750,38502**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 785,51748** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,67690 = 5% * B)			€ 133,53797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,90555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.010,96** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,67690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 E - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.016	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 590,73633 0%	€ 590,73633
		Totale MT			**€ 591,46009**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 626,59255** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32604 = 5% * B)			€ 106,52073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,31133
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 806,42** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,32604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 F - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.017	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	1,00000 cad	€ 628,54894 0%	€ 628,54894
		Totale MT			**€ 629,27270**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 664,40516** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,64744 = 5% * B)			€ 112,94888
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,73540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 855,09** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,64744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 G - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.018	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 663,32788 0%	€ 663,32788
		Totale MT			**€ 664,05164**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 699,18410** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94307 = 5% * B)			€ 118,86130
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,80454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 899,85** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,94307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.020.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 020 - Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 H - Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2			

	cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanicoo. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.019	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 794,85944 0%	€ 794,85944
		Totale MT			**€ 795,58320**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 830,71566** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,06108 = 5% * B)			€ 141,22166
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,19373
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.069,13** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,06108*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.025.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851 0%	€ 8.188,77851
		Totale MT			**€ 8.189,50227**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.224,63473** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,90940 = 5% * B)			€ 1.398,18790
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 962,28226
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.585,10** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,29%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,90940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.025.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409 0%	€ 9.786,24409
		Totale MT			**€ 9.786,96785**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.822,10031** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,48785 = 5% * B)			€ 1.669,75705
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.149,18574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.641,04** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,48785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.025.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 025 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90			

	C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg		0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT				**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata		0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425		0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.022 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm		1,00000 cad	€ 11.380,08010 0%	€ 11.380,08010
	Totale MT				**€ 11.380,80386**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU				**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 11.415,93632** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,03546 = 5% * B)				€ 1.940,70917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1.335,66455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 14.692,31** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,21%				*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 97,03546*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT				**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.023	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti	1,00000 cad	€ 862,21428 0%	€ 862,21428

		con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm			
		Totale MT			**€ 862,93804**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 898,07050** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63360 = 5% * B)			€ 152,67199
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,07425
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.155,82** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,63360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.024 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 879,45929 0%	€ 879,45929
	Totale MT			**€ 880,18305**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 915,31551** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78018 = 5% * B)			€ 155,60364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,09192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.178,01** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,64%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,78018*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.025 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm	1,00000 cad	€ 890,72724 0%	€ 890,72724
	Totale MT			**€ 891,45100**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 926,58346** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87596 = 5% * B)			€ 157,51919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,41027
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.192,51** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,87596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.026	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 904,16209 0%	€ 904,16209
		Totale MT			**€ 904,88585**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 940,01831** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99016 = 5% * B)			€ 159,80311
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,98214
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.209,80** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,99016*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.027	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 920,48616 0%	€ 920,48616
		Totale MT			**€ 921,20992**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 956,34238** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12891 = 5% * B)			€ 162,57820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,89206

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.230,81** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,12891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 F - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.028 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	1,00000 cad	€ 934,42663 0%	€ 934,42663
	Totale MT			**€ 935,15039**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 970,28285** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24740 = 5% * B)			€ 164,94808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,52309
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.248,75** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,06000	€ 67,71600	€ 4,06296

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.029	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 963,75217 0%	€ 963,75217
		Totale MT			**€ 964,47593**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 999,60839** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,49667 = 5% * B)			€ 169,93343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,95418
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.286,50** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,49667*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.030	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.002,30515 0%	€ 1.002,30515
		Totale MT			**€ 1.003,02891**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.038,16137** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,82437 = 5% * B)			€ 176,48743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,46488
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.336,11** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,82437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.031 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 896,46955 0%	€ 896,46955
	Totale MT			**€ 897,19331**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 932,32577** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,92477 = 5% * B)			€ 158,49538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,08212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.199,90** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,92477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.J	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 J - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.032	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 907,35828 0%	€ 907,35828
		Totale MT			**€ 908,08204**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 943,21450** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01732 = 5% * B)			€ 160,34647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,35610
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.213,92** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,01732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.K	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.033	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 918,64428 0%	€ 918,64428
		Totale MT			**€ 919,36804**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000	€ 25,68000	€ 14,12400

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 954,50050** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,11325 = 5% * B)			€ 162,26509
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,67656
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.228,44** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,11325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.L	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.034	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 935,87124 0%	€ 935,87124
		Totale MT			**€ 936,59500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 971,72746** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,25968 = 5% * B)			€ 165,19367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,69211
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.250,61** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,25968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.M	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 M - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.035 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	1,00000 cad	€ 954,00107 0%	€ 954,00107
	Totale MT			**€ 954,72483**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 989,85729** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,41379 = 5% * B)			€ 168,27574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,81330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.273,95** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,41379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.N	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 N - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.036 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 968,82636 0%	€ 968,82636

		Totale MT			**€ 969,55012**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.004,68258** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,53980 = 5% * B)			€ 170,79604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,54786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.293,03** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,53980*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.030.O	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.037	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	1,00000 cad	€ 993,52915 0%	€ 993,52915
		Totale MT			**€ 994,25291**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.029,38537** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,74978 = 5% * B)			€ 174,99551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,43809
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.324,82** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,74978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E18.075.030.P	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 030 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60 P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.038 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.030,45694 0%	€ 1.030,45694
	Totale MT			**€ 1.031,18070**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.066,31316** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,06366 = 5% * B)			€ 181,27324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,75864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.372,35** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,06366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.035.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248

	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524 0%	€ 9.673,74524
		Totale MT			**€ 9.674,46900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.709,60146** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,53161 = 5% * B)			€ 1.650,63225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.136,02337
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.496,26** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,53161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.035.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252 0%	€ 11.568,31252
		Totale MT			**€ 11.569,03628**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.604,16874** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 98,63543 = 5% * B)			€ 1.972,70869
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.357,68774

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.934,57** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,21%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 98,63543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.035.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 035 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.041 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 13.303,50342 0%	€ 13.303,50342
	Totale MT			**€ 13.304,22718**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.339,35964** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,38456 = 5% * B)			€ 2.267,69114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.560,70508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.167,76** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,18%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 113,38456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.042	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 974,69508 0%	€ 974,69508
		Totale MT			**€ 975,41884**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.010,55130** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,58969 = 5% * B)			€ 171,79372
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,23450
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.300,58** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,58969*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.043	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	1,00000 cad	€ 991,65116 0%	€ 991,65116
		Totale MT			**€ 992,37492**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550

	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.027,50738** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,73381 = 5% * B)			€ 174,67625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,21836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.322,40** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,73381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.044 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.013,59115 0%	€ 1.013,59115
	Totale MT			**€ 1.014,31491**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.049,44737** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92030 = 5% * B)			€ 178,40605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,78534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.350,64** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,92030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 D - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore			

	avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.045	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.033,03918 0%	€ 1.033,03918
		Totale MT			**€ 1.033,76294**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.068,89540** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,08561 = 5% * B)			€ 181,71222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,06076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.375,67** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,08561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 E - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.046	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120,	1,00000 cad	€ 1.062,76199 0%	€ 1.062,76199

		dimensioni 1.500x2.000 mm			
		Totale MT			**€ 1.063,48575**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.098,61821** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,33826 = 5% * B)			€ 186,76510
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,53833
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.413,92** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,33826*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 F - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.047	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.088,69270 0%	€ 1.088,69270
		Totale MT			**€ 1.089,41646**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.124,54892** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,55867 = 5% * B)			€ 191,17332
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,57222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.447,29** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,55867*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.G	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 G - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.048 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.121,93675 0%	€ 1.121,93675
	Totale MT			**€ 1.122,66051**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.157,79297** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,84124 = 5% * B)			€ 196,82480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,46178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.490,08** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,84124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.H	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 H - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**

	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.049	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	1,00000 cad	€ 1.186,92605 0%	€ 1.186,92605
		Totale MT			**€ 1.187,64981**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.222,78227** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,39365 = 5% * B)			€ 207,87299
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 143,06553
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.573,72** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,39365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.I	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 I - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.050	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.022,80052 0%	€ 1.022,80052
		Totale MT			**€ 1.023,52428**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.058,65674** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99858 = 5% * B)			€ 179,97165

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,86284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.362,49** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,99858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.J	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 J - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.051 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.052,95671 0%	€ 1.052,95671
	Totale MT			**€ 1.053,68047**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.088,81293** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,25491 = 5% * B)			€ 185,09820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,39111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.401,30** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,25491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.K	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 K - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120.			

	Dimensioni 1.300 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.052	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.068,61265 0%	€ 1.068,61265
		Totale MT			**€ 1.069,33641**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.104,46887** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,38799 = 5% * B)			€ 187,75971
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,22286
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.421,45** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,38799*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.L	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 L - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.053	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266 0%	€ 1.098,08266
		Totale MT			**€ 1.098,80642**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,55000	€ 30,81000	€ 16,94550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.133,93888** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63848 = 5% * B)			€ 192,76961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,67085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.459,38** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.M	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 M - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.053 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.098,08266 0%	€ 1.098,08266
	Totale MT			**€ 1.098,80642**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.133,93888** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63848 = 5% * B)			€ 192,76961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,67085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.459,38** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.N	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	N - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.055 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.123,61610 0%	€ 1.123,61610
	Totale MT			**€ 1.124,33986**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.159,47232** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85551 = 5% * B)			€ 197,11029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,65826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.492,24** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,85551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.O	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 O - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.056 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti	1,00000 cad	€ 1.165,04024 0%	€ 1.165,04024

		con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm			
		Totale MT			**€ 1.165,76400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.200,89646** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,20762 = 5% * B)			€ 204,15240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,50489
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.545,55** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,20762*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.040.P	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 040 - Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120 P - Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.01.002	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	0,01500 mc	€ 34,83224 0%	€ 0,52248
	CAM24_MT.E.03.000B	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 425	0,01200 ql	€ 16,77353 0%	€ 0,20128
	CAM24_MT.E.68.057	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	1,00000 cad	€ 1.234,05638 0%	€ 1.234,05638
		Totale MT			**€ 1.234,78014**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.269,91260** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,79426 = 5% * B)			€ 215,88514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,57977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.634,38** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 31,06950*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,79426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push A - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna			
	MT			
	CAM24_MT.E.69.001 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e placca esterna	1,00000 cad	€ 199,08504 0%	€ 199,08504
	Totale MT			**€ 199,08504**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 17,97300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 217,05804** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84499 = 5% * B)			€ 36,89987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,39579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 279,35** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 17,97300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push B - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna			
	MT			
	CAM24_MT.E.69.002 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	1,00000 cad	€ 219,61653 0%	€ 219,61653
	Totale MT			**€ 219,61653**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 17,97300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,58953** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01951 = 5% * B)			€ 40,39022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,79798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 305,78** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			*€ 17,97300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E18.075.045.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push C - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura			
	MT			
	CAM24_MT.E.69.003 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura	1,00000 cad	€ 230,07188 0%	€ 230,07188
	Totale MT			**€ 230,07188**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 17,97300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 248,04488** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10838 = 5% * B)			€ 42,16763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,02125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 319,23** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 17,97300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push D - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push			
	MT			
	CAM24_MT.E.69.004 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc	1,00000 cad	€ 215,84249 0%	€ 215,84249
	Totale MT			**€ 215,84249**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 17,97300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,81549** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98743 = 5% * B)			€ 39,74863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,35641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 300,92** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 17,97300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push E - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura			
	MT			
	CAM24_MT.E.69.005 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	1,00000 cad	€ 228,41058 0%	€ 228,41058
	Totale MT			**€ 228,41058**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 17,97300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 246,38358** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09426 = 5% * B)			€ 41,88521
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,82688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 317,10** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 17,97300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.075.045.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO 045 - Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push F - Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura			
	MT			
	CAM24_MT.E.69.006 - Maniglioni antipanico - Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	1,00000 cad	€ 224,83518 0%	€ 224,83518
	Totale MT			**€ 224,83518**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 17,97300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 242,80818** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06387 = 5% * B)			€ 41,27739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,40856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 312,49** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 17,97300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E18.076.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
	Totale AT			**€ 2,43778**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.058 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 2.917,90953 0%	€ 2.917,90953
	Totale MT			**€ 2.923,96281**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.982,89059** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,35457 = 5% * B)			€ 507,09140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,99820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.838,98** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,35457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
	Totale AT			**€ 3,25037**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.059 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 3.844,80613 0%	€ 3.844,80613
	Totale MT			**€ 3.850,85941**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.921,89778** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,33613 = 5% * B)			€ 666,72262
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 458,86204
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.047,48** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,33613*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.060	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.622,47474 0%	€ 4.622,47474
		Totale MT			**€ 4.628,52802**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
		Totale RU			**€ 73,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.706,02798** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,00124 = 5% * B)			€ 800,02476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 550,60527
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.056,66** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 73,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,00124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.010.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 010 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60			

	D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
	Totale AT			**€ 4,74012**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.061 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.417,28000 0%	€ 5.417,28000
	Totale MT			**€ 5.423,33328**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.512,80840** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,85887 = 5% * B)			€ 937,17743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 644,99858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.094,98** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,19%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,85887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
	Totale AT			**€ 2,43778**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.062 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 4.773,85160 0%	€ 4.773,85160
	Totale MT			**€ 4.779,90488**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000	€ 25,68000	€ 25,68000

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.838,83266** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,13008 = 5% * B)			€ 822,60155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 566,14342
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.227,58** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,91%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,13008*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
		Totale AT			**€ 3,25037**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.063	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.528,25578 0%	€ 6.528,25578
		Totale MT			**€ 6.534,30906**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.605,34743** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,14545 = 5% * B)			€ 1.122,90906
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 772,82565
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.501,08** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,14545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di			

	lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.064 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.683,85189 0%	€ 7.683,85189
	Totale MT			**€ 7.689,90517**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
	Totale RU			**€ 73,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.767,40513** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,02294 = 5% * B)			€ 1.320,45887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 908,78640
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.996,65** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,73%			*€ 73,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 66,02294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 020 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
	Totale AT			**€ 4,74012**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.065 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.195,50776 0%	€ 9.195,50776
	Totale MT			**€ 9.201,56104**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500

	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.291,03616** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,97381 = 5% * B)			€ 1.579,47615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.087,05123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.957,56** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,71%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,97381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 A - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03600 h	€ 67,71600 0%	€ 2,43778
	Totale AT			**€ 2,43778**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.066 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.695,00589 0%	€ 5.695,00589
	Totale MT			**€ 5.701,05917**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.759,98695** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,95989 = 5% * B)			€ 979,19778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 673,91847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.413,10** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,95989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 B - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia			

	interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04800 h	€ 67,71600 0%	€ 3,25037
		Totale AT			**€ 3,25037**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.067	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	1,00000 cad	€ 7.475,97280 0%	€ 7.475,97280
		Totale MT			**€ 7.482,02608**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.553,06445** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,20105 = 5% * B)			€ 1.284,02096
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 883,70854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.720,79** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,7%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,20105*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 C - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.068	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.278,46438 0%	€ 9.278,46438
		Totale MT			**€ 9.284,51766**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
		Totale RU			**€ 73,43700**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.362,01762** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,57715 = 5% * B)			€ 1.591,54300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.095,35606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.048,92** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 73,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 79,57715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 030 - Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 D - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
	Totale AT			**€ 4,74012**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.069 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	1,00000 cad	€ 10.935,08666 0%	€ 10.935,08666
	Totale MT			**€ 10.941,13994**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 84,73500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.030,61506** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 93,76023 = 5% * B)			€ 1.875,20456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.290,58196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.196,40** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,6%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 93,76023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.009	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 5.260,50392 0%	€ 5.260,50392
		Totale MT			**€ 5.266,55720**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 30,81600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 36,97200
		Totale RU			**€ 67,78800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.338,40816** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,37647 = 5% * B)			€ 907,52939
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 624,59376
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.870,53** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 67,78800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,37647*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
		Totale AT			**€ 4,87555**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.010	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.188,66456 0%	€ 6.188,66456
		Totale MT			**€ 6.194,71784**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 40,57440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 86,78940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.286,38279** +0,04%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,43425 = 5% * B)			€ 1.068,68507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 735,50679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.090,57** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			*€ 86,78940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 53,43425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 040 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600 0%	€ 5,68814
	Totale AT			**€ 5,68814**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.011 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 6.820,03048 0%	€ 6.820,03048
	Totale MT			**€ 6.826,08376**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,94000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 53,91750
	Totale RU			**€ 98,85750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.930,62940** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,91035 = 5% * B)			€ 1.178,20700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 810,88364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.919,72** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,11%			*€ 98,85750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,91035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.020	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 8.188,77851 0%	€ 8.188,77851
		Totale MT			**€ 8.194,83179**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
		Totale RU			**€ 73,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.272,33175** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,31482 = 5% * B)			€ 1.406,29640
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 967,86282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.646,49** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 73,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 70,31482*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
		Totale AT			**€ 4,87555**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.021	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.786,24409 0%	€ 9.786,24409
		Totale MT			**€ 9.792,29737**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 84,73500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.881,90792** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,99622 = 5% * B)			€ 1.679,92435

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.156,18323
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.718,02** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,99622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 050 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600 0%	€ 5,68814
	Totale AT			**€ 5,68814**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.022 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.380,08010 0%	€ 11.380,08010
	Totale MT			**€ 11.386,13338**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,94000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 53,91750
	Totale RU			**€ 98,85750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.490,67902** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,67077 = 5% * B)			€ 1.953,41543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.344,40945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.788,50** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 98,85750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,67077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 A - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296

		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.039	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	1,00000 cad	€ 9.673,74524 0%	€ 9.673,74524
		Totale MT			**€ 9.679,79852**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
		Totale RU			**€ 73,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.757,29848** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,93704 = 5% * B)			€ 1.658,74074
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.141,60392
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.557,64** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 73,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,93704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 B - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07200 h	€ 67,71600 0%	€ 4,87555
		Totale AT			**€ 4,87555**
	MT				
	CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.040	- Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	1,00000 cad	€ 11.568,31252 0%	€ 11.568,31252
		Totale MT			**€ 11.574,36580**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 84,73500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.663,97635** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,14380 = 5% * B)			€ 1.982,87598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.364,68523

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.011,54** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 84,73500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,14380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.076.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO 060 - Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 C - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08400 h	€ 67,71600 0%	€ 5,68814
	Totale AT			**€ 5,68814**
	MT			
	CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,05000 mc	€ 121,06554 0%	€ 6,05328
	CAM24_MT.E.68.041 - Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio - Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	1,00000 cad	€ 13.303,50342 0%	€ 13.303,50342
	Totale MT			**€ 13.309,55670**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 44,94000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 53,91750
	Totale RU			**€ 98,85750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.414,10234** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 114,01987 = 5% * B)			€ 2.280,39740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.569,44997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.263,95** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,57%			*€ 98,85750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 114,01987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri A - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864
	Totale AT			

					€ 2,70864
	MT				
	CAM24_MT.E.70.001	- Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 732,05510 0%	€ 732,05510
		Totale MT			**€ 732,05510**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 25,68000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 791,25374** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,72566 = 5% * B)			€ 134,51314
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,57669
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.018,34** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,72566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri B - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,05000 h	€ 67,71600 0%	€ 3,38580
		Totale AT			**€ 3,38580**
	MT				
	CAM24_MT.E.70.002	- Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	1,00000 cad	€ 756,79402 0%	€ 756,79402
		Totale MT			**€ 756,79402**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 28,24800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 33,89100
		Totale RU			**€ 62,13900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 822,31882** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98971 = 5% * B)			€ 139,79420
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,21130
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.058,32** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 62,13900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,98971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 010 - Porta interna ad una o due ante a battente per edifici ospedalieri C - Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Comprese le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.70.003 - Porte per edifici ospedalieri - Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	1,00000 cad	€ 1.277,79189 0%	€ 1.277,79189
	Totale MT			**€ 1.277,79189**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 32,10000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 38,51250
	Totale RU			**€ 70,61250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.352,46735** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,49597 = 5% * B)			€ 229,91945
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,23868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.740,63** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 70,61250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,49597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri A - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864
	Totale AT			**€ 2,70864**
	MT			
	CAM24_MT.E.70.004 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.083,14217 0%	€ 5.083,14217

		Totale MT			**€ 5.083,14217**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 84,73500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.170,58581** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,94998 = 5% * B)			€ 878,99959
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 604,95854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.654,54** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 84,73500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 43,94998*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri B - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM24_MT.E.70.005	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.243,15056 0%	€ 5.243,15056
		Totale MT			**€ 5.243,15056**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
		Totale RU			**€ 112,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.360,19352** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,56165 = 5% * B)			€ 911,23290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 627,14264
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.898,57** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 112,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,56165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E18.078.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 020 - Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri C - Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.70.006 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.582,03754 0%	€ 5.582,03754
	Totale MT			**€ 5.582,03754**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
	Totale RU			**€ 141,22500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.727,32550** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,68227 = 5% * B)			€ 973,64534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 670,09708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.371,07** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 141,22500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,68227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri A - Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864
	Totale AT			**€ 2,70864**

	MT				
	CAM24_MT.E.70.007	- Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.384,36100 0%	€ 5.384,36100
		Totale MT			**€ 5.384,36100**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 84,73500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.471,80464** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,51034 = 5% * B)			€ 930,20679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 640,20114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.042,21** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			*€ 84,73500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,51034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri B - Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM24_MT.E.70.008 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 5.770,30608 0%	€ 5.770,30608
	Totale MT			**€ 5.770,30608**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.887,34904** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,04247 = 5% * B)			€ 1.000,84934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 688,81984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.577,02** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 112,98000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,04247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 030 - Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri C - Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08000 h	€ 67,71600 0%	€ 5,41728
	Totale AT			**€ 5,41728**
	MT			
	CAM24_MT.E.70.009 - Porte per edifici ospedalieri - Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	1,00000 cad	€ 6.240,95937 0%	€ 6.240,95937
	Totale MT			**€ 6.240,95937**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 64,20000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 77,02500
	Totale RU			**€ 141,22500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.387,60165** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,29461 = 5% * B)			€ 1.085,89228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 747,34939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.220,84** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 141,22500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,29461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.078.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI 040 - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta A - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.E.70.010 - Porte per edifici ospedalieri - Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	1,00000 mq	€ 313,75080 0%	€ 313,75080
	Totale MT			**€ 313,75080**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 333,52230** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83494 = 5% * B)			€ 56,69879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,02211
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 429,24** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.093 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 421,43400	€ 421,43400
	Totale MT			**€ 421,43400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 465,15582**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79076 = 1% * B)			€ 79,07649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,42323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 598,66**
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.094	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 607,91640	€ 607,91640
		Totale MT			**€ 607,91640**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 651,63822**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10779 = 1% * B)			€ 110,77850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,24167
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 838,66**
		Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,10779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.095	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 630,61440	€ 630,61440
		Totale MT			**€ 630,61440**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 674,33622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14637 = 1% * B)			€ 114,63716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,89734
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 867,87**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,14637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.098 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 853,39800	€ 853,39800
	Totale MT			**€ 853,39800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 897,11982**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52510 = 1% * B)			€ 152,51037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,96302
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.154,59**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,52510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.011.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 011 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee.			

	Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.100	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 981,31800	€ 981,31800
		Totale MT			**€ 981,31800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.028,20290**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74794 = 1% * B)			€ 174,79449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,29974
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.323,30**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,74794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.101	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 501,94560	€ 501,94560
		Totale MT			**€ 501,94560**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 545,66742**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92763 = 1% * B)			€ 92,76346
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,84309
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 702,27**
		Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,92763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.102 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 701,96880	€ 701,96880
	Totale MT			**€ 701,96880**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 745,69062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26767 = 1% * B)			€ 126,76741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,24580
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 959,70**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,26767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e			

	legno massello - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg		0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT				**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.103 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente		1,00000 mq	€ 720,57960	€ 720,57960
	Totale MT				**€ 720,57960**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU				**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)				**€ 764,30142**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29931 = 1% * B)				€ 129,93124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 89,42327
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 983,66**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,31%				*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				*€ 1,29931*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT				**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.106	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36	1,00000 mq	€ 993,26760	€ 993,26760

		dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
		Totale MT			**€ 993,26760**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 1.036,98942**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76288 = 1% * B)			€ 176,28820
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,32776
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.334,61**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,76288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.012.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 012 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.108	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.142,24760	€ 1.142,24760
		Totale MT			**€ 1.142,24760**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.189,13250**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02153 = 1% * B)			€ 202,15253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,12850
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.530,41**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,02153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.109 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 660,08280	€ 660,08280
	Totale MT			**€ 660,08280**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 703,80462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19647 = 1% * B)			€ 119,64679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,34514
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 905,80**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,19647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.110 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta,	1,00000 mq	€ 905,53320	€ 905,53320

		guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
		Totale MT			**€ 905,53320**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 949,25502**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61373 = 1% * B)			€ 161,37335
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,06284
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.221,69**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,61373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.111	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 924,03480	€ 924,03480
		Totale MT			**€ 924,03480**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 967,75662**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64519 = 1% * B)			€ 164,51863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,22753
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.245,50**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 42,36750*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,64519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.114 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.192,44840	€ 1.192,44840
	Totale MT			**€ 1.192,44840**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 1.236,17022**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10149 = 1% * B)			€ 210,14894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,63192
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.590,95**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,66%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,10149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.013.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 013 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.116 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da	1,00000 mq	€ 1.371,31800	€ 1.371,31800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
		Totale MT			**€ 1.371,31800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.418,20290**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41094 = 1% * B)			€ 241,09449
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,92974
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.825,23**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,41094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.117	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	1,00000 mq	€ 792,10560	€ 792,10560
		Totale MT			**€ 792,10560**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 835,82742**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42091 = 1% * B)			€ 142,09066
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,79181
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.075,71
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,42091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.118 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.086,63360	€ 1.086,63360
	Totale MT			**€ 1.086,63360**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 1.130,35542**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92160 = 1% * B)			€ 192,16042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,25158
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.454,77**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,92160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.65.119	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.108,84800	€ 1.108,84800
		Totale MT			**€ 1.108,84800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 1.152,56982**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95937 = 1% * B)			€ 195,93687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,85067
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.483,36**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,95937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.122	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.430,94120	€ 1.430,94120
		Totale MT			**€ 1.430,94120**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 1.474,66302**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50693 = 1% * B)			€ 250,69271

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,53557
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.897,89**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,23%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,50693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.014.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 014 - Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.124 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.645,64400	€ 1.645,64400
	Totale MT			**€ 1.645,64400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.692,52890**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87730 = 1% * B)			€ 287,72991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,02588
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.178,28**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,07%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,87730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.125	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 526,79250	€ 526,79250
		Totale MT			**€ 526,79250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 573,67740**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97525 = 1% * B)			€ 97,52516
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,12026
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 738,32**
		Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,97525*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.126	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 759,89550	€ 759,89550
		Totale MT			**€ 759,89550**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000	€ 25,68000	€ 20,54400

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 806,78040**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37153 = 1% * B)			€ 137,15267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,39331
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.038,33**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,37153*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.127	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 788,26800	€ 788,26800
		Totale MT			**€ 788,26800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 835,15290**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41976 = 1% * B)			€ 141,97599
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,71289
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.074,84**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,41976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.130 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.066,74750	€ 1.066,74750
	Totale MT			**€ 1.066,74750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.113,63240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89318 = 1% * B)			€ 189,31751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,29499
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.433,24**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,89318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.015.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 015 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			

	CAM24_MT.E.65.132	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.226,64750	€ 1.226,64750
		Totale MT			**€ 1.226,64750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.276,69548**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17038 = 1% * B)			€ 217,03823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,37337
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.643,11**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,17038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.133 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 627,43200	€ 627,43200
	Totale MT			**€ 627,43200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 674,31690**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14634 = 1% * B)			€ 114,63387
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,89508
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 867,85**
		Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,14634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		Totale AT			**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.134	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 877,46100	€ 877,46100
		Totale MT			**€ 877,46100**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 927,50898**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57677 = 1% * B)			€ 157,67653
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,51855
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.193,70**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,57677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E18.079.016.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.135 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 900,72450	€ 900,72450
	Totale MT			**€ 900,72450**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 947,60940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61094 = 1% * B)			€ 161,09360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,87030
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.219,57**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,61094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**

	MT				
	CAM24_MT.E.65.138	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.241,58450	€ 1.241,58450
		Totale MT			**€ 1.241,58450**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.288,46940**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19040 = 1% * B)			€ 219,03980
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,75092
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.658,26**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,19040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.016.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 016 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.140 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.427,80950	€ 1.427,80950
	Totale MT			**€ 1.427,80950**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.477,85748**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51236 = 1% * B)			€ 251,23577
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,90933
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.902,00**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,51236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.141 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 825,10350	€ 825,10350
	Totale MT			**€ 825,10350**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 871,98840**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48238 = 1% * B)			€ 148,23803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,02264
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.122,25**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,48238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E18.079.017.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.142 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.131,91650	€ 1.131,91650
	Totale MT			**€ 1.131,91650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.178,80140**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00396 = 1% * B)			€ 200,39624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,91976
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.517,12**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,00396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.143 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di	1,00000 mq	€ 1.155,04350	€ 1.155,04350

		alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
		Totale MT			**€ 1.155,04350**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.201,92840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04328 = 1% * B)			€ 204,32783
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 140,62562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.546,88**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,04328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.146	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.490,56050	€ 1.490,56050
		Totale MT			**€ 1.490,56050**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800

	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.537,44540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61366 = 1% * B)			€ 261,36572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 179,88111
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.978,69**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,61366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.017.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 017 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT				**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.148	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.714,14750	€ 1.714,14750
	Totale MT				**€ 1.714,14750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU				**€ 48,01650**
	Sommano euro (A)				**€ 1.764,19548**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99913 = 1% * B)				€ 299,91323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 206,41087
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 2.270,52**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%				*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%				*€ 2,99913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.149 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 990,13200	€ 990,13200
	Totale MT			**€ 990,13200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.037,01690**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76293 = 1% * B)			€ 176,29287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,33098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.334,64**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,76293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.150 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato	1,00000 mq	€ 1.358,29200	€ 1.358,29200

		in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
		Totale MT			**€ 1.358,29200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.405,17690**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38880 = 1% * B)			€ 238,88007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,40570
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.808,46**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,38880*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.151	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.386,06000	€ 1.386,06000
		Totale MT			**€ 1.386,06000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.432,94490**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43601 = 1% * B)			€ 243,60063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,65455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.844,20**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,43601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.154 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw = 36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.788,67650	€ 1.788,67650
	Totale MT			**€ 1.788,67650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.835,56140**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12045 = 1% * B)			€ 312,04544
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,76068
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.362,37**
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,12045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.079.018.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO 018 - Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo			

	con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		Totale AT			**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.156	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 2.057,05500	€ 2.057,05500
		Totale MT			**€ 2.057,05500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 2.107,10298**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58208 = 1% * B)			€ 358,20751
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,53105
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.711,84**
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,58208*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.010.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio A - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.001	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246 0%	€ 399,54246

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 399,54246**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,96628** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67171 = 5% * B)			€ 73,43427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,54006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 555,94** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.010.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio B - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.002 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042 0%	€ 391,38042
	Totale MT			**€ 391,38042**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 423,80424** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60234 = 5% * B)			€ 72,04672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,58510
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 545,44** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.010.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 010 - Infisso monoblocco in lega di alluminio C - Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre mq 5			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.003 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644 0%	€ 383,23644
	Totale MT			**€ 383,23644**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 415,66026** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53311 = 5% * B)			€ 70,66224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,63225
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 534,95** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.029 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza	1,00000 mq	€ 324,18000	€ 324,18000

		totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
		Totale MT			**€ 324,18000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 367,90182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62543 = 1% * B)			€ 62,54331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,04451
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 473,49**
		Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,62543*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.030	- Infissi invetriati in alluminio - infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 467,62800	€ 467,62800
		Totale MT			**€ 467,62800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 511,34982**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86929 = 1% * B)			€ 86,92947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,82793
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 658,11**
		Incidenza Manodopera sul totale 6,44%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,86929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E18.080.011.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.031 - Infissi invetriati in alluminio - infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 485,08800	€ 485,08800
	Totale MT			**€ 485,08800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 528,80982**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89898 = 1% * B)			€ 89,89767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,87075
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 680,58**
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,89898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.034 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 656,46000	€ 656,46000

					€ 656,46000
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 700,18182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19031 = 1% * B)			€ 119,03091
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,92127
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 901,13**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,19031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.011.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 011 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.036 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 754,86000	€ 754,86000
	Totale MT			**€ 754,86000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 801,74490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36297 = 1% * B)			€ 136,29663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,80415
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.031,85**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,36297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica			

	C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.037 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 386,11200	€ 386,11200
	Totale MT			**€ 386,11200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 429,83382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73072 = 1% * B)			€ 73,07175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,29056
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 553,20**
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,73072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.038 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw =36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 539,97600	€ 539,97600
	Totale MT			**€ 539,97600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 583,69782**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99229 = 1% * B)			€ 99,22863
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,29265
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 751,22**
		Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,99229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.039 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 554,29200	€ 554,29200
	Totale MT			**€ 554,29200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 598,01382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01662 = 1% * B)			€ 101,66235
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,96762
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 769,64**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.042	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 764,05200	€ 764,05200
		Totale MT			**€ 764,05200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 807,77382**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37322 = 1% * B)			€ 137,32155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,50954
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.039,60**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,37322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.012.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 012 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.044	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 878,65200	€ 878,65200
		Totale MT			**€ 878,65200**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 925,53690**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57341 = 1% * B)			€ 157,34127
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,28782
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.191,17**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,57341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.045 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 507,75600	€ 507,75600
	Totale MT			**€ 507,75600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 551,47782**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93751 = 1% * B)			€ 93,75123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,52291
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 709,75**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,93751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta,			

	guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.046	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 696,56400	€ 696,56400
		Totale MT			**€ 696,56400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 740,28582**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25849 = 1% * B)			€ 125,84859
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,61344
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 952,75**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,25849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.047	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 710,79600	€ 710,79600
		Totale MT			**€ 710,79600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,75000	€ 30,81000	€ 23,10750

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 754,51782**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28268 = 1% * B)			€ 128,26803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,27859
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 971,06**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,28268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.050 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 917,26800	€ 917,26800
	Totale MT			**€ 917,26800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 960,98982**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63368 = 1% * B)			€ 163,36827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,43581
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.236,79**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,63368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.013.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 013 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.052	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.054,86000	€ 1.054,86000
		Totale MT			**€ 1.054,86000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.101,74490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87297 = 1% * B)			€ 187,29663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,90415
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.417,95**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,87297*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.053	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 609,31200	€ 609,31200
		Totale MT			**€ 609,31200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 42,36750
	Sommano euro (A)			**€ 653,03382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11016 = 1% * B)			€ 111,01575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,40496
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 840,45**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,11016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.054 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 835,87200	€ 835,87200
	Totale MT			**€ 835,87200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 879,59382**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49531 = 1% * B)			€ 149,53095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,91248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.132,04**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,49531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.055	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 852,96000	€ 852,96000
		Totale MT			**€ 852,96000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 896,68182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52436 = 1% * B)			€ 152,43591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,91177
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.154,03**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,52436*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.058	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.100,72400	€ 1.100,72400
		Totale MT			**€ 1.100,72400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			

				€ 1.144,44582
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94556 = 1% * B)			€ 194,55579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,90016
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.472,90**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,94556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.014.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 014 - Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.060 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.265,88000	€ 1.265,88000
	Totale MT			**€ 1.265,88000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.312,76490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23170 = 1% * B)			€ 223,17003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,59349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.689,53**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,23170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.061	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 405,22500	€ 405,22500
		Totale MT			**€ 405,22500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 452,10990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76859 = 1% * B)			€ 76,85868
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,89686
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 581,87**
		Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,76859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.062	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 584,53500	€ 584,53500
		Totale MT			**€ 584,53500**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 631,41990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07341 = 1% * B)			€ 107,34138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,87613
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 812,64**
		Incidenza Manodopera sul totale 5,56%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,07341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.063 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 606,36000	€ 606,36000
	Totale MT			**€ 606,36000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 653,24490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11052 = 1% * B)			€ 111,05163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,42965
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 840,73**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,11052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E18.080.015.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.066 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 820,57500	€ 820,57500
	Totale MT			**€ 820,57500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 867,45990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47468 = 1% * B)			€ 147,46818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,49281
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.116,42**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,47468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.015.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.068 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di	1,00000 mq	€ 943,57500	€ 943,57500

		alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
		Totale MT			**€ 943,57500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 993,62298**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68916 = 1% * B)			€ 168,91591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 116,25389
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.278,79**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,68916*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.069	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 482,64000	€ 482,64000
		Totale MT			**€ 482,64000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 45,19200
	Sommano euro (A)			**€ 529,52490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90019 = 1% * B)			€ 90,01923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,95441
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 681,50**
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,90019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.070 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 674,97000	€ 674,97000
	Totale MT			**€ 674,97000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A)			**€ 725,01798**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23253 = 1% * B)			€ 123,25306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,82710
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 933,10**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,23253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per			

	zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg		0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.071 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente		1,00000 mq	€ 692,86500	€ 692,86500
		Totale MT			**€ 692,86500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 739,74990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25757 = 1% * B)			€ 125,75748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,55074
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 952,06**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,25757*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg		0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.074 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a		1,00000 mq	€ 955,06500	€ 955,06500

		taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
		Totale MT			**€ 955,06500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.001,94990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70331 = 1% * B)			€ 170,33148
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,22814
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.289,51**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,70331*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.016.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		Totale AT			**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.076	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.098,31500	€ 1.098,31500
		Totale MT			**€ 1.098,31500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			

				€ 48,01650
	Sommano euro (A)			**€ 1.148,36298**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95222 = 1% * B)			€ 195,22171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,35847
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.477,94**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,95222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.077 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 634,69500	€ 634,69500
	Totale MT			**€ 634,69500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 681,57990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15869 = 1% * B)			€ 115,86858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,74485
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 877,19**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,15869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.078	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 870,70500	€ 870,70500
		Totale MT			**€ 870,70500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 917,58990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55990 = 1% * B)			€ 155,99028
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,35802
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.180,94**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,55990*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.079	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o	1,00000 mq	€ 888,49500	€ 888,49500

		neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
		Totale MT			**€ 888,49500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 935,37990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59015 = 1% * B)			€ 159,01458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,43945
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.203,83**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,59015*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.082	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.146,58500	€ 1.146,58500
		Totale MT			**€ 1.146,58500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.193,46990**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02890 = 1% * B)			€ 202,88988

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,63598
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.536,00**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,02890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.017.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.084 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.318,57500	€ 1.318,57500
	Totale MT			**€ 1.318,57500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A)			**€ 1.368,62298**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32666 = 1% * B)			€ 232,66591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,12889
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.761,42**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,32666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.085	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 761,64000	€ 761,64000
		Totale MT			**€ 761,64000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 808,52490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37449 = 1% * B)			€ 137,44923
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,59741
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.040,57**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,37449*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.086	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 1.044,84000	€ 1.044,84000
		Totale MT			**€ 1.044,84000**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.091,72490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85593 = 1% * B)			€ 185,59323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,73181
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.405,05**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,85593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.087 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 1.066,20000	€ 1.066,20000
	Totale MT			**€ 1.066,20000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.113,08490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89224 = 1% * B)			€ 189,22443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,23093
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.432,54**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,89224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E18.080.018.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.090 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.375,90500	€ 1.375,90500
	Totale MT			**€ 1.375,90500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.422,78990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41874 = 1% * B)			€ 241,87428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 166,46642
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.831,13**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,41874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.018.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.092 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso	1,00000	€ 1.582,35000	€ 1.582,35000

		monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq		
		Totale MT			**€ 1.582,35000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.632,39798**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77508 = 1% * B)			€ 277,50766
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,99056
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2.100,90**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,77508*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico A - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.001	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 399,54246 0%	€ 399,54246
		Totale MT			**€ 399,54246**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,96628** +0,19%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67171 = 5% * B)			€ 73,43427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,54006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 555,94** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico B - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.002 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 391,38042 0%	€ 391,38042
	Totale MT			**€ 391,38042**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 423,80424** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60234 = 5% * B)			€ 72,04672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,58510
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 545,44** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 020 - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico C - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il			

	telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.003 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 383,23644 0%	€ 383,23644
	Totale MT			**€ 383,23644**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			**€ 31,06950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 415,66026** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53311 = 5% * B)			€ 70,66224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,63225
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 534,95** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 31,06950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi A - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.007 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 332,54876 0%	€ 332,54876
	Totale MT			**€ 332,54876**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			

				€ 20,79840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,70148** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01496 = 5% * B)			€ 60,29925
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,50007
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 456,50** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 20,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi B - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.008 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545 0%	€ 330,25545
	Totale MT			**€ 330,25545**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 20,43930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,04907** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99242 = 5% * B)			€ 59,84834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,18974
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,09** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 030 - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi C - Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure			

	con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.009	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206 0%	€ 327,31206
		Totale MT			**€ 327,31206**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 349,10568** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96740 = 5% * B)			€ 59,34797
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,84537
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 449,30** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 20,43930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas A - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.007	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 332,54876 0%	€ 332,54876
		Totale MT			**€ 332,54876**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 354,34238** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01191 = 5% * B)			€ 60,23820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,45806
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 456,04** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas B - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.008 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 330,25545 0%	€ 330,25545
	Totale MT			**€ 330,25545**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 20,43930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,04907** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99242 = 5% * B)			€ 59,84834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,18974
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 453,09** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 040 - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas C - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o			

	lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.009	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 327,31206 0%	€ 327,31206
		Totale MT			**€ 327,31206**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 349,10568** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96740 = 5% * B)			€ 59,34797
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,84537
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 449,30** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 20,43930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.010	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	1,00000 mq	€ 290,67319 0%	€ 290,67319
		Totale MT			**€ 290,67319**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 312,46681** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65597 = 5% * B)			€ 53,11936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,55862
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 402,14** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.011 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	1,00000 mq	€ 288,70491 0%	€ 288,70491
	Totale MT			**€ 288,70491**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 20,43930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 310,49853** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63924 = 5% * B)			€ 52,78475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,32833
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 399,61** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 050 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.012	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	1,00000 mq	€ 283,35986 0%	€ 283,35986
		Totale MT			**€ 283,35986**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 305,15348** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59380 = 5% * B)			€ 51,87609
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,70296
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 392,73** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 20,43930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59380*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli A - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.013	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457 0%	€ 295,49457
		Totale MT			**€ 295,49457**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,28819** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69695 = 5% * B)			€ 53,93899
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12272

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 408,35** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli B - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.014 - Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 291,01628 0%	€ 291,01628
	Totale MT			**€ 291,01628**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 20,43930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 312,80990** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65888 = 5% * B)			€ 53,17768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,59876
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 402,59** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			*€ 20,43930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,65888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 060 - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli C - Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.013	- Infissi invetriati in alluminio - Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	1,00000 mq	€ 295,49457 0%	€ 295,49457
		Totale MT			**€ 295,49457**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 20,43930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 317,28819** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69695 = 5% * B)			€ 53,93899
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12272
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 408,35** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 20,43930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69695*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce A - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.016	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	1,00000 mq	€ 219,47207 0%	€ 219,47207
		Totale MT			**€ 219,47207**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 13,55760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,38399** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99226 = 5% * B)			€ 39,84528
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,42293
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			

				€ 301,65 +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce B - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.017 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 216,42034 0%	€ 216,42034
	Totale MT			**€ 216,42034**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 231,33226** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96632 = 5% * B)			€ 39,32648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,06587
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 297,72** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 070 - Invetriata esterna fissa anche per sopraluce C - Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a			

	150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.62.006 - Infissi invetriati in legno e alluminio - Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 211,32809 0%	€ 211,32809
	Totale MT			**€ 211,32809**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,24001** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92304 = 5% * B)			€ 38,46080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,47008
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 291,17** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopraluce A - IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.019 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	1,00000 mq	€ 196,32223 0%	€ 196,32223
	Totale MT			**€ 196,32223**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,23415** +0,17%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79549 = 5% * B)			€ 35,90981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,71440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 271,86** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,99%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.080.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopraluce B - IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.65.020 - Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	1,00000 mq	€ 192,87323 0%	€ 192,87323
	Totale MT			**€ 192,87323**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,78515** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76617 = 5% * B)			€ 35,32348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,31086
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 267,42** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,07%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.080.080.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 080 - INIFISSI IN ALLUMINIO 080 - Invetriata fissa interna anche per sopraluce C - IInvetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali			

	metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.65.021	- Infissi invetriati in alluminio - Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	1,00000 mq	€ 190,72437 0%	€ 190,72437
		Totale MT			**€ 190,72437**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 13,55760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 205,63629** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74791 = 5% * B)			€ 34,95817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,05945
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 264,65** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 13,55760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.031	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 270,15000	€ 270,15000
		Totale MT			**€ 270,15000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 313,87182**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53358 = 1% * B)			€ 53,35821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,72300
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 403,95**
	Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,53358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.032 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 389,69000	€ 389,69000
	Totale MT			**€ 389,69000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 433,41182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73680 = 1% * B)			€ 73,68001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,70918
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 557,80**
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,73680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.033 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di	1,00000	€ 404,24000	€ 404,24000

		PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq		
		Totale MT			**€ 404,24000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 447,96182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76154 = 1% * B)			€ 76,15351
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,41153
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 576,53**
		Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,76154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.036 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 547,05000	€ 547,05000
	Totale MT			**€ 547,05000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 590,77182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00431 = 1% * B)			€ 100,43121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,12030
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 760,32**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			*€ 42,36750*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,00431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.011.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 011 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.038 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 629,05000	€ 629,05000
	Totale MT			**€ 629,05000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 675,93490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14909 = 1% * B)			€ 114,90893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,08438
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 869,93**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,14909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.039 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75	1,00000 mq	€ 321,76000	€ 321,76000

		W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso a telaio fisso			
		Totale MT			**€ 321,76000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 365,48182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62132 = 1% * B)			€ 62,13191
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,76137
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 470,38**
		Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,62132*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.040	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 449,98000	€ 449,98000
		Totale MT			**€ 449,98000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 493,70182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83929 = 1% * B)			€ 83,92931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,76311
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 635,39**
		Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,83929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E18.090.012.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.041 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 461,91000	€ 461,91000
	Totale MT			**€ 461,91000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 505,63182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85957 = 1% * B)			€ 85,95741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 59,15892
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 650,75**
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,85957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.044 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 636,71000	€ 636,71000

					€ 636,71000
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 680,43182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15673 = 1% * B)			€ 115,67341
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,61052
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 875,72**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,15673*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.012.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 012 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.046	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 732,21000	€ 732,21000
		Totale MT			**€ 732,21000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 779,09490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32446 = 1% * B)			€ 132,44613
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 91,15410
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.002,70**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,32446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E			

	A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.047	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 423,13000	€ 423,13000
		Totale MT			**€ 423,13000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 466,85182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79365 = 1% * B)			€ 79,36481
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,62166
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 600,84**
		Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.048	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 580,47000	€ 580,47000
		Totale MT			**€ 580,47000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,75000	€ 30,81000	€ 23,10750

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 624,19182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06113 = 1% * B)			€ 106,11261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,03044
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 803,33**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,06113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.049 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 592,33000	€ 592,33000
	Totale MT			**€ 592,33000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 636,05182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08129 = 1% * B)			€ 108,12881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,41806
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 818,60**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,18%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,08129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.052	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 764,39000	€ 764,39000
		Totale MT			**€ 764,39000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 808,11182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37379 = 1% * B)			€ 137,37901
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,54908
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.040,04**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,37379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.013.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 013 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.054	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 879,05000	€ 879,05000
		Totale MT			**€ 879,05000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 925,93490**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57409 = 1% * B)			€ 157,40893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,33438
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.191,68**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,57409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.055 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 507,76000	€ 507,76000
	Totale MT			**€ 507,76000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 551,48182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93752 = 1% * B)			€ 93,75191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,52337
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 709,76**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,93752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.056 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di	1,00000	€ 696,56000	€ 696,56000

		PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq		
		Totale MT			**€ 696,56000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 740,28182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25848 = 1% * B)			€ 125,84791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,61297
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 952,74**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,25848*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.057	- Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 710,80000	€ 710,80000
		Totale MT			**€ 710,80000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A)			**€ 754,52182**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28269 = 1% * B)			€ 128,26871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,27905
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 971,07**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,28269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.060 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 917,27000	€ 917,27000
	Totale MT			**€ 917,27000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 23,10750
	Totale RU			**€ 42,36750**
	Sommano euro (A)			**€ 960,99182**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63369 = 1% * B)			€ 163,36861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,43604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.236,80**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 42,36750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,63369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.014.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 014 - Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.062 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.054,90000	€ 1.054,90000
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1.054,90000
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.101,78490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87303 = 1% * B)			€ 187,30343
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,90883
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.418,00**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,87303*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.063	- Infissi in pvc - IInfisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 337,68750	€ 337,68750
		Totale MT			**€ 337,68750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 384,57240**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65377 = 1% * B)			€ 65,37731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,99497
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 494,94**
		Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,65377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.064 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 487,11250	€ 487,11250
	Totale MT			**€ 487,11250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 533,99740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90780 = 1% * B)			€ 90,77956
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,47770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 687,25**
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,90780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.065 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in	1,00000 mq	€ 505,30000	€ 505,30000

		acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
		Totale MT			**€ 505,30000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 552,18490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93871 = 1% * B)			€ 93,87143
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,60563
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 710,66**
		Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,93871*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.068	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 683,81250	€ 683,81250
		Totale MT			**€ 683,81250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 730,69740**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24219 = 1% * B)			€ 124,21856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,49160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 940,41**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,24219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.015.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 015 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.070 - Infissi in pvc - Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 786,31250	€ 786,31250
	Totale MT			**€ 786,31250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 48,01650**
	Sommano euro (A)			**€ 836,36048**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42181 = 1% * B)			€ 142,18128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,85418
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.076,40**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 48,01650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,42181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.071	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 402,20000	€ 402,20000
		Totale MT			**€ 402,20000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 449,08490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76344 = 1% * B)			€ 76,34443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,54293
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 577,97**
		Incidenza Manodopera sul totale 7,82%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,76344*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		Totale AT			**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.072	- Infissi in pvc - IInfisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 562,47500	€ 562,47500
		Totale MT			**€ 562,47500**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 612,52298**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04129 = 1% * B)			€ 104,12891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,66519
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 788,32**
		Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,04129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.073 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 577,38750	€ 577,38750
	Totale MT			**€ 577,38750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 624,27240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06126 = 1% * B)			€ 106,12631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,03987
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 803,44**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,06126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E18.090.016.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.076 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 795,88750	€ 795,88750
	Totale MT			**€ 795,88750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 842,77240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43271 = 1% * B)			€ 143,27131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,60437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.084,65**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,43271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.016.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 016 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw ≤ 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
	Totale AT			**€ 2,03148**
	MT			

	CAM24_MT.E.66.078	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw <= 1,75 W/mqK e Uw <= 1,67 W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 915,26250	€ 915,26250
		Totale MT			**€ 915,26250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 965,31048**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64103 = 1% * B)			€ 164,10278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,94133
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.242,35**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,64103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.079	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 528,91250	€ 528,91250
		Totale MT			**€ 528,91250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**

	Sommano euro (A)			**€ 575,79740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97886 = 1% * B)			€ 97,88556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,36830
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 741,05**
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,97886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.080 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	1,00000 mq	€ 725,58750	€ 725,58750
	Totale MT			**€ 725,58750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 772,47240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31320 = 1% * B)			€ 131,32031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,37927
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 994,17**
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,31320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw			

	≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.081	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 740,41250	€ 740,41250
		Totale MT			**€ 740,41250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 787,29740**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33841 = 1% * B)			€ 133,84056
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,11380
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.013,25**
		Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,33841*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.084	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB.Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 955,48750	€ 955,48750

		Totale MT			**€ 955,48750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.002,37240**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70403 = 1% * B)			€ 170,40331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,27757
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.290,05**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,70403*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.017.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 017 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		Totale AT			**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.086	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.098,81250	€ 1.098,81250
		Totale MT			**€ 1.098,81250**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.148,86048**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95306 = 1% * B)			€ 195,30628
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,41668
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.478,58**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,95306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F A - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.087 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	1,00000 mq	€ 634,70000	€ 634,70000
	Totale MT			**€ 634,70000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 681,58490**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15869 = 1% * B)			€ 115,86943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 79,74543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 877,20**
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,15869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F B - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.088 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC	1,00000 mq	€ 870,70000	€ 870,70000

		preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente			
		Totale MT			**€ 870,70000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 917,58490**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55989 = 1% * B)			€ 155,98943
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,35743
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.180,93**
		Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 45,19200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,55989*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F C - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
		Totale AT			**€ 1,69290**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.089	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	1,00000 mq	€ 888,50000	€ 888,50000
		Totale MT			**€ 888,50000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 45,19200**
		Sommano euro (A)			**€ 935,38490**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59015 = 1% * B)			€ 159,01543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,44003
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.203,84**
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,59015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F D - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02500 h	€ 67,71600 0%	€ 1,69290
	Totale AT			**€ 1,69290**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.092 - Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.146,58750	€ 1.146,58750
	Totale MT			**€ 1.146,58750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 20,54400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 24,64800
	Totale RU			**€ 45,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.193,47240**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02890 = 1% * B)			€ 202,89031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,63627
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.536,00**
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 45,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,02890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.018.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 018 - Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F E - Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,03000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,03148
		Totale AT			**€ 2,03148**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.094	- Infissi in pvc - Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Trasmittanza totale Uw<= 1,00 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	1,00000 mq	€ 1.318,62500	€ 1.318,62500
		Totale MT			**€ 1.318,62500**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
		Totale RU			**€ 48,01650**
		Sommano euro (A)			**€ 1.368,67298**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32674 = 1% * B)			€ 232,67441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,13474
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.761,48**
		Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 48,01650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,32674*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.001	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 460,14376 0%	€ 460,14376
		Totale MT			**€ 460,14376**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 467,90092** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97716 = 5% * B)			€ 79,54316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,74441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 602,19** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.002 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 480,22381 0%	€ 480,22381
	Totale MT			**€ 480,22381**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 487,98097** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14784 = 5% * B)			€ 82,95676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,09377
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 628,03** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,14784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.003	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	1,00000 cad	€ 598,84419 0%	€ 598,84419
		Totale MT			**€ 598,84419**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 606,60135** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15611 = 5% * B)			€ 103,12223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,97236
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 780,70** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,91%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15611*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.020.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 020 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.004	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	1,00000 cad	€ 619,95352 0%	€ 619,95352
		Totale MT			**€ 619,95352**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 627,71068** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33554 = 5% * B)			€ 106,71082
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,44215

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 807,86** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.005 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 657,18829 0%	€ 657,18829
	Totale MT			**€ 657,18829**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 664,94545** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,65204 = 5% * B)			€ 113,04073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,79862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 855,78** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,65204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.006 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati,	1,00000 cad	€ 682,27030 0%	€ 682,27030

fonte: http://burc.regione.campania.it

		guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm			
		Totale MT			**€ 682,27030**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 690,02746** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86523 = 5% * B)			€ 117,30467
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,73321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 888,07** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,86523*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.007	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	1,00000 cad	€ 803,18399 0%	€ 803,18399
		Totale MT			**€ 803,18399**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 810,94115** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89300 = 5% * B)			€ 137,86000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,88012
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.043,68** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,68%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,89300*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.030.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 030 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.008 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	1,00000 cad	€ 858,40413 0%	€ 858,40413
	Totale MT			**€ 858,40413**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 866,16129** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36237 = 5% * B)			€ 147,24742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,34087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.114,75** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,36237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.009 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	1,00000 cad	€ 489,64988 0%	€ 489,64988
	Totale MT			**€ 489,64988**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 497,40704** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22796 = 5% * B)			€ 84,55920
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,19662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 640,16** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,11%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22796*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.010	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	1,00000 cad	€ 513,70260 0%	€ 513,70260
		Totale MT			**€ 513,70260**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 521,45976** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43241 = 5% * B)			€ 88,64816
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,01079
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 671,12** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,05%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,43241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di			

	permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.011	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	1,00000 cad	€ 628,09750 0%	€ 628,09750
		Totale MT			**€ 628,09750**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 635,85466** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,40476 = 5% * B)			€ 108,09529
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,39500
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 818,34** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,87%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,40476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.040.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 040 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.012	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	1,00000 cad	€ 649,22489 0%	€ 649,22489
		Totale MT			**€ 649,22489**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 656,98205** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58435 = 5% * B)			€ 111,68695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,86690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 845,54** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,58435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.013 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	1,00000 cad	€ 679,59778 0%	€ 679,59778
	Totale MT			**€ 679,59778**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 687,35494** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84252 = 5% * B)			€ 116,85034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,42053
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 884,63** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,84252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.014	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	1,00000 cad	€ 724,74178 0%	€ 724,74178
		Totale MT			**€ 724,74178**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 732,49894** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,22624 = 5% * B)			€ 124,52482
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,70238
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 942,73** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,22624*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.015	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati,guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	1,00000 cad	€ 836,64472 0%	€ 836,64472
		Totale MT			**€ 836,64472**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 844,40188** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17742 = 5% * B)			€ 143,54832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,79502

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.086,75** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,65%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,17742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.016 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	1,00000 cad	€ 888,86730 0%	€ 888,86730
	Totale MT			**€ 888,86730**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 896,62446** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62131 = 5% * B)			€ 152,42616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,90506
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.153,96** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,62131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.E	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale E - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.017 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore	1,00000 cad	€ 926,17430 0%	€ 926,17430

		bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm			
		Totale MT			**€ 926,17430**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 933,93146** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93842 = 5% * B)			€ 158,76835
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,26998
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.201,97** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,59%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,93842*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.050.F	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 050 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale F - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.018	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	1,00000 cad	€ 970,50571 0%	€ 970,50571
		Totale MT			**€ 970,50571**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 978,26287** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,31523 = 5% * B)			€ 166,30469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,45676
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.259,02** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,31523*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.060.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.019 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	1,00000 cad	€ 395,31698 0%	€ 395,31698
	Totale MT			**€ 395,31698**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 403,07414** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42613 = 5% * B)			€ 68,52260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,15967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 518,76** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,36%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.060.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.020 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	1,00000 cad	€ 424,19108 0%	€ 424,19108
	Totale MT			**€ 424,19108**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,94824** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67156 = 5% * B)			€ 73,43120
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,53794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 555,92** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.060.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 060 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.021 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	1,00000 cad	€ 432,10031 0%	€ 432,10031
	Totale MT			**€ 432,10031**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 439,85747** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73879 = 5% * B)			€ 74,77577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,46332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 566,10** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di			

	permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.022	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 792,53001 0%	€ 792,53001
		Totale MT			**€ 792,53001**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 800,28717** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80244 = 5% * B)			€ 136,04882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,63360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.029,97** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,80244*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.023	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 815,93266 0%	€ 815,93266
		Totale MT			**€ 815,93266**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 823,68982** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00136 = 5% * B)			€ 140,02727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,37171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.060,09** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.024 - Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	1,00000 cad	€ 862,77407 0%	€ 862,77407
	Totale MT			**€ 862,77407**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 870,53123** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39952 = 5% * B)			€ 147,99031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,85215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.120,37** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,63%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,39952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.070.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 070 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.025	- Infissi in pvc - Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 951,63552 0%	€ 951,63552
		Totale MT			**€ 951,63552**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 959,39268** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15484 = 5% * B)			€ 163,09676
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,24894
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.234,74** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,57%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,15484*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.A	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili A - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM24_MT.E.66.026	- Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	1,00000 cad	€ 888,10888 0%	€ 888,10888
		Totale MT			**€ 888,10888**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 895,86604** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,61486 = 5% * B)			€ 152,29723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 104,81633

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.152,98** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,61486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.B	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili B - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.027 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	1,00000 cad	€ 900,65892 0%	€ 900,65892
	Totale MT			**€ 900,65892**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 908,41608** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72154 = 5% * B)			€ 154,43073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,28468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.169,13** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,72154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.C	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili C - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.028 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli	1,00000 cad	€ 941,68578 0%	€ 941,68578

fonte: http://burc.regione.campania.it

		termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm			
		Totale MT			**€ 941,68578**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 7,08000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 949,44294** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,07027 = 5% * B)			€ 161,40530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,08482
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.221,93** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 7,08000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,07027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E18.090.080.D	CAM24_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO 090 - INFISSI E PORTE IN PVC 080 - Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili D - Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM24_MT.E.66.029 - Infissi in pvc - Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	1,00000 cad	€ 973,68385 0%	€ 973,68385
	Totale MT			**€ 973,68385**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 7,08000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 981,44101** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34225 = 5% * B)			€ 166,84497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,82860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.263,11** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 7,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,34225*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,70218
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	Totale MT			**€ 1,72321**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,62194** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03079 = 5% * B)			€ 0,61573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42377
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,66** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,86%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	1,00000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,70218
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207

		Totale MT			**€ 1,74425**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
		Totale RU			**€ 1,53198**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,64298** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03097 = 5% * B)			€ 0,61931
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42623
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,69** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,68%			*€ 1,53198*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03097*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
		Totale AT			**€ 0,36675**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.040	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920 0%	€ 1,75920
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
		Totale MT			**€ 1,78023**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
		Totale RU			**€ 1,53198**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,67896** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03127 = 5% * B)			€ 0,62542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43044
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,73** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,36%			*€ 1,53198*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 J0W classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.040 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 J0W	1,00000 kg	€ 1,75920 0%	€ 1,75920
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	Totale MT			**€ 1,80127**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,70000** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B)			€ 0,62900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43290
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,76** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,17%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.038 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,82987
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103

	Totale MT			**€ 1,85090**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,74963** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03187 = 5% * B)			€ 0,63744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43871
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,83** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,75%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
CAM24_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	1,00000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,82987
CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	Totale MT			**€ 1,87194**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,77067** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03205 = 5% * B)			€ 0,64101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44117
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,85** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,57%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.G (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri G - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,88245
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	Totale MT			**€ 1,90348**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,80221** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03232 = 5% * B)			€ 0,64638
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44486
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,89** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,31%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.H (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri H - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	1,00000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,88245
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207

	Totale MT			**€ 1,92452**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,82325** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03250 = 5% * B)			€ 0,64995
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44732
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,92** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,13%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.I (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri I - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 J0W classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
CAM24_MT.E.08.041	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 J0W	1,00000 kg	€ 1,91400 0%	€ 1,91400
CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	Totale MT			**€ 1,93503**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,83376** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 5% * B)			€ 0,65174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44855
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,93** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,05%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.010.L (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 010 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri L - Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00720 h	€ 41,53248 0%	€ 0,29903
	Totale AT			**€ 0,36675**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.041 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 J0W	1,00000 kg	€ 1,91400 0%	€ 1,91400
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	Totale MT			**€ 1,95607**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,46224
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,51516
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			**€ 1,53198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,85480** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B)			€ 0,65532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45101
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,96** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,88%			*€ 1,53198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari A - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.037 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,36174
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe	1,00000	€ 0,02103	€ 0,02103

		escuzione EXC1 o EXC2	kg	0%	
		Totale MT			**€ 1,74917**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,70220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,93441** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03344 = 5% * B)			€ 0,66885
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46033
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,06** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,62%			*€ 1,70220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03344*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari B - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
		Totale AT			**€ 0,48304**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.037	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S235 JR	0,80000 kg	€ 1,70218 0%	€ 1,36174
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
		Totale MT			**€ 1,77021**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,70220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,95545** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03362 = 5% * B)			€ 0,67243
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46279
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,09** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,44%			*€ 1,70220*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari C - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.038 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	0,80000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,46390
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	Totale MT			**€ 1,85133**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,70220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,03657** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03431 = 5% * B)			€ 0,68622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47228
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,20** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,77%			*€ 1,70220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari D - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.038	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S275 JR	0,80000 kg	€ 1,82987 0%	€ 1,46390
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
		Totale MT			**€ 1,87237**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,70220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,05761** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03449 = 5% * B)			€ 0,68979
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47474
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,6%			*€ 1,70220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03449*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari E - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
		Totale AT			**€ 0,48304**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.039	- Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,50596
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
		Totale MT			**€ 1,89339**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,70220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07863** +1,11%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03467 = 5% * B)			€ 0,69337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47720
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,25** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,43%			*€ 1,70220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.020.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 020 - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari F - Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.039 - Profilati in acciaio - profilati acciaio S355 JR	0,80000 kg	€ 1,88245 0%	€ 1,50596
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	Totale MT			**€ 1,91443**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,70220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,09967** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03485 = 5% * B)			€ 0,69694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47966
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,28** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,26%			*€ 1,70220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri A - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			

	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		Totale AT			**€ 0,06772**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
		Totale MT			**€ 3,02875**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,22422** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04441 = 5% * B)			€ 0,88812
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61123
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,65%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04441*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri B - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		Totale AT			**€ 0,06772**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
		Totale MT			**€ 3,04979**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24526** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04458 = 5% * B)			€ 0,89169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61370

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,75** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,52%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri C - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,12620
	Totale MT			**€ 3,15495**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,35042** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04548 = 5% * B)			€ 0,90957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62600
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,89** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,9%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri D - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,20000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,12620
		Totale MT			**€ 3,17599**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,37146** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04566 = 5% * B)			€ 0,91315
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62846
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,91** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,78%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri E - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		Totale AT			**€ 0,06772**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
		Totale MT			**€ 3,18651**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,38198** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04575 = 5% * B)			€ 0,91494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62969
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,93 +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,72%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri F - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	Totale MT			**€ 3,20755**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,40302** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04593 = 5% * B)			€ 0,91851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63215
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 6,95** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,6%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.G (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri G - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			

					€ 0,48304
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
		Totale MT			**€ 3,02875**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,63954** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04794 = 5% * B)			€ 0,95872
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65983
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,26** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,32%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04794*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.H (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri H - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
		Totale AT			**€ 0,48304**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
		Totale MT			**€ 3,04979**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,66058** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04812 = 5% * B)			€ 0,96230
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66229

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,29** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,21%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.I (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri I - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	Totale MT			**€ 3,13392**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,74471** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04883 = 5% * B)			€ 0,97660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67213
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,39** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,78%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.J (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri J - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,01000	€ 41,53248	€ 0,41532

		casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,48304**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
		Totale MT			**€ 3,15496**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,76575** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04901 = 5% * B)			€ 0,98018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67459
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,42** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,67%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04901*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.K (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri K - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
		Totale AT			**€ 0,48304**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
		Totale MT			**€ 3,18651**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,79730** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04928 = 5% * B)			€ 0,98554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67828
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,46** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,52%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.L (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri L - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	1,00000 kg	€ 3,00772 0%	€ 3,00772
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	Totale MT			**€ 3,20755**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,81834** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04946 = 5% * B)			€ 0,98912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68075
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,49** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,41%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.M (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri M - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1			