	o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
		Totale AT			**€ 0,73224**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
		Totale MT			**€ 2,95893**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,81892** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04946 = 5% * B)			€ 0,98922
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68081
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,49** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,41%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.N (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri N - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
		Totale AT			**€ 0,73224**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
		Totale MT			**€ 2,97997**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,83996** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04964 = 5% * B)			€ 0,99279
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68328
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,52** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,31%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04964*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.P (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri P - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
		Totale AT			**€ 0,73224**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
		Totale MT			**€ 3,01152**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,87151** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04991 = 5% * B)			€ 0,99816
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68697
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,56** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,16%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.Q (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Q - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
	Totale AT			**€ 0,73224**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022 - Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	Totale MT			**€ 3,03256**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,89255** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05009 = 5% * B)			€ 1,00173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68943
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,58** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,06%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.R (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri R - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
	Totale AT			**€ 0,73224**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,18931
		Totale MT			**€ 3,04307**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,90306** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05018 = 5% * B)			€ 1,00352
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69066
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,60** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,01%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.030.S (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 030 - Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri S - Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01600 h	€ 41,53248 0%	€ 0,66452
		Totale AT			**€ 0,73224**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,22000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,36640
	CAM24_MT.E.08.022	- Profilati in acciaio - Profilati tubolari senza saldatura	0,82000 kg	€ 3,00772 0%	€ 2,46633
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,80000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,18931
		Totale MT			**€ 3,06411**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,92410** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05036 = 5% * B)			€ 1,00710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69312
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 7,62** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,91%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie A - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			**€ 0,27538**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	Totale MT			**€ 1,68650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
	Totale RU			**€ 1,87242**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,83430** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03259 = 5% * B)			€ 0,65183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44861
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,93** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,94%			*€ 1,87242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie B - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3			

	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27538**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
		Totale MT			**€ 1,70754**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
		Totale RU			**€ 1,87242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,85534** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 5% * B)			€ 0,65541
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45108
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 4,96** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,74%			*€ 1,87242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03277*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie C - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27538**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
		Totale MT			**€ 1,79167**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,02200	€ 30,81000	€ 0,67782

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 1,87242**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,93947** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03349 = 5% * B)			€ 0,66971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46092
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,07** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,93%			*€ 1,87242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03349*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie D - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27538**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
		Totale MT			**€ 1,81271**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
		Totale RU			**€ 1,87242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,96051** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03366 = 5% * B)			€ 0,67329
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46338
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,10** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,73%			*€ 1,87242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie			

	E - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27538**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
		Totale MT			**€ 1,84426**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
		Totale RU			**€ 1,87242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,99206** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03393 = 5% * B)			€ 0,67865
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46707
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,14** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,44%			*€ 1,87242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03393*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.040.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 040 - Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie F - Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27538**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776

		Totale MT			**€ 1,86530**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,56496
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02200 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,62964
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,67782
		Totale RU			**€ 1,87242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,01310** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03411 = 5% * B)			€ 0,68223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46953
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,16** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,25%			*€ 1,87242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri A - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27538**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.042	- Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
		Totale MT			**€ 1,68650**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,08963** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03476 = 5% * B)			€ 0,69524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47849
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,26** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,43%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E19.010.050.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri B - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			**€ 0,27538**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	Totale MT			**€ 1,70754**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,11067** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 5% * B)			€ 0,69881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48095
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,29** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,22%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri C - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			**€ 0,27538**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 1,79167**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,19480** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03566 = 5% * B)			€ 0,71312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49079
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,40** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,41%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri D - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			**€ 0,27538**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC3	1,00000 kg	€ 0,04207 0%	€ 0,04207
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	Totale MT			**€ 1,81271**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,21584** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03583 = 5% * B)			€ 0,71669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49325
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,43** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,22%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.E (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri E - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			**€ 0,27538**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.042 - Profilati in acciaio - onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	1,00000 kg	€ 0,02103 0%	€ 0,02103
	CAM24_MT.E.08.044 - Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
	Totale MT			**€ 1,84426**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 2,12775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24739** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03610 = 5% * B)			€ 0,72206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49695
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,47** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,92%			*€ 2,12775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.050.F (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 050 - Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri F - Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
	Totale AT			**€ 0,27538**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.012 - Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	1,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 1,66547
	CAM24_MT.E.08.043 - Profilati in acciaio - onere per classe	1,00000	€ 0,04207	€ 0,04207

fonte: http://burc.regione.campania.it

		escuzione EXC3	kg	0%	
	CAM24_MT.E.08.044	- Profilati in acciaio - maggiorazione per extra qualità	1,50000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,15776
		Totale MT			**€ 1,86530**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 2,12775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,26843** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03628 = 5% * B)			€ 0,72563
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49941
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 5,49** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,73%			*€ 2,12775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.070.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate A - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		Totale AT			**€ 0,06772**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.023	- Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544 0%	€ 6,31621
	CAM24_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
		Totale MT			**€ 6,51686**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 1,41225**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,99683** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06797 = 5% * B)			€ 1,35946
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93563
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 10,29** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 1,41225*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E19.010.070.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate B - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544 0%	€ 6,31621
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
	Totale MT			**€ 6,51686**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,56630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,15088** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06928 = 5% * B)			€ 1,38565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95365
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 10,49** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,93%			*€ 1,56630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.070.C (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate C - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.023 - Profilati in acciaio - Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	1,05000 kg	€ 6,01544 0%	€ 6,31621
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
	Totale MT			**€ 6,51686**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,41225
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,99683** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06797 = 5% * B)			€ 1,35946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93563
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 10,29** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 1,41225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.070.D (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 070 - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate D - Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.024 - Profilati in acciaio - Griglie a pavimento	1,05000 kg	€ 4,05937 0%	€ 4,26234
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
	Totale MT			**€ 4,46299**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,07835
	Totale RU			**€ 1,72035**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,25106** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05313 = 5% * B)			€ 1,06268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73137
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,05** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,38%			*€ 1,72035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.080.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 080 - Pannelli in rete metallica A - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772

	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
		Totale AT			**€ 0,89837**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	0,20000 kg	€ 1,66547 0%	€ 0,33309
	CAM24_MT.E.08.021	- Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	0,85000 kg	€ 4,45900 0%	€ 3,79015
	CAM24_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
		Totale MT			**€ 4,32389**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 1,74600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,96826** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05923 = 5% * B)			€ 1,18460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81529
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,97** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,47%			*€ 1,74600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05923*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.010.090.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 010 - PROFILATI IN ACCIAIO 090 - Pannelli lamiera stirata A - Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
		Totale AT			**€ 0,89837**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.020	- Profilati in acciaio - Lamiera stirata	1,00000 kg	€ 4,79552 0%	€ 4,79552
	CAM24_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,03000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,20065
		Totale MT			**€ 4,99617**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
		Totale RU			**€ 1,62900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,52354** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06395 = 5% * B)			€ 1,27900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88025

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 9,68** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,82%			*€ 1,62900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.010.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 010 - Carpenteria in acciaio inox A - Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,01000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,41532
	Totale AT			**€ 0,48304**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.028 - Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
	Totale MT			**€ 4,79237**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,89080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,16621** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06941 = 5% * B)			€ 1,38826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95545
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 10,51** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,51%			*€ 2,89080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.020.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox A - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			

					€ 0,89837
	MT				
	CAM24_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
		Totale MT			**€ 4,79237**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,89080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,58154** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07294 = 5% * B)			€ 1,45886
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00404
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 11,04** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,17%			*€ 2,89080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.020.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 020 - Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox B - Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
		Totale AT			**€ 0,89837**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.028	- Profilati in acciaio - Profilato semplice in acciaio inox	1,05000 kg	€ 4,56416 0%	€ 4,79237
	CAM24_MT.E.08.032	- Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881 0%	€ 0,06662
		Totale MT			**€ 4,85899**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,89080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,64816** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07351 = 5% * B)			€ 1,47019
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01184
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			

				€ 11,13 +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,97%			*€ 2,89080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.030.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox A - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			**€ 0,89837**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593 0%	€ 9,31973
	Totale MT			**€ 9,31973**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,89080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,10890** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11143 = 5% * B)			€ 2,22851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53374
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 16,87** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 2,89080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.030.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 030 - Pannelli in lamiera di acciaio inox B - Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	CAM24_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			**€ 0,89837**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox	1,05000 kg	€ 8,87593 0%	€ 9,31973
	CAM24_MT.E.08.032 - Profilati in acciaio - Pasta liquida per lucidare acciaio	0,00250 kg	€ 26,64881 0%	€ 0,06662

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 9,38635**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,89080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,17552** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11199 = 5% * B)			€ 2,23984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54154
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 16,96** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,05%			*€ 2,89080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.040.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 040 - Pannelli in rete metallica o in tondini di acciao inox A - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciao inox			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.030 - Profilati in acciaio - Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	1,05000 kg	€ 9,46485 0%	€ 9,93809
	Totale MT			**€ 9,93809**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,89080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,89661** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10962 = 5% * B)			€ 2,19242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50890
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 16,60** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,42%			*€ 2,89080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10962*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.020.050.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX 050 - Parapetto con profilati in acciaio inox A - Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciao inox AISI 304			

	ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		Totale AT			**€ 0,06772**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.031	- Profilati in acciaio - Parapetto con profilati in acciaio inox	1,05000 kg	€ 12,38844 0%	€ 13,00786
		Totale MT			**€ 13,00786**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,89080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,96638** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13571 = 5% * B)			€ 2,71428
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86807
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 20,55** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,07%			*€ 2,89080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13571*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.010.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 010 - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile A - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
		Totale AT			**€ 0,06772**
	MT				
	CAM24_MT.E.08.025	- Profilati in acciaio - Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	1,05000 kg	€ 5,48961 0%	€ 5,76409
		Totale MT			**€ 5,76409**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 1,69470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,52651** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06398 = 5% * B)			€ 1,27951
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88060
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 9,69** +0,59%

	Incidenza Manodopera sul totale 17,5%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.030.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 030 - Recinzione con pannelli in grigliato A - Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.026 - Profilati in acciaio - Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 4,69036 0%	€ 4,92488
	Totale MT			**€ 4,92488**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	Totale RU			**€ 1,62900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,62160** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05628 = 5% * B)			€ 1,12567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77473
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 8,52** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,12%			*€ 1,62900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.040.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 040 - Cancelli in pannelli grigliati A - Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.027 - Profilati in acciaio - Cancello pedonale in grigliato elettrosaldato	1,05000 kg	€ 5,11102 0%	€ 5,36657
	Totale MT			**€ 5,36657**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,60629** +0,73%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06465 = 5% * B)			€ 1,29307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88994
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 9,79** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,19%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.050.A (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 050 - Gradini in pannelli grigliati A - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.045 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300 x 800 mm	1,00000 cad	€ 79,35751 0%	€ 79,35751
	Totale MT			**€ 79,35751**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 17,17200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 51,06600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,49123** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10918 = 5% * B)			€ 22,18351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,26747
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,94** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,41%			*€ 51,06600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.030.050.B (CAM)	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI 050 - Gradini in pannelli grigliati B - Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,.			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00100 h	€ 67,71600 0%	€ 0,06772
	Totale AT			**€ 0,06772**
	MT			
	CAM24_MT.E.08.046 - Profilati in acciaio - gradino in grigliato 300	1,00000	€ 50,64746	€ 50,64746

fonte: http://burc.regione.campania.it

		x 1200 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 50,64746**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,45000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 12,87900
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 38,29950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,01468** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75663 = 5% * B)			€ 15,13250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,56** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,43%			*€ 38,29950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.A	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo A - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.033 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888 0%	€ 1,19888
	Totale MT			**€ 1,19888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,19888** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14027
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.B	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo B - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.034 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	1,00000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,48781
	Totale MT			**€ 1,48781**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,48781** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17407

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.C	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo C - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.035 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	1,00000 kg	€ 1,19888 0%	€ 1,19888
	Totale MT			**€ 1,19888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,19888** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01019 = 5% * B)			€ 0,20381
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14027
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E19.040.030.D	CAM24_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE 040 - ZINCATURA A CALDO 030 - Zincatura a caldo D - Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.036 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	1,00000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,48781
	Totale MT			**€ 1,48781**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,48781** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 5% * B)			€ 0,25293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17407
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023			**€ 1,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo A - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.001 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 16,65598 0%	€ 16,65598

		Totale MT			**€ 16,65598**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,04538** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17039 = 5% * B)			€ 3,40771
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34531
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,80** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo B - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.002	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 29,91878 0%	€ 29,91878
		Totale MT			**€ 29,91878**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,30818** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28312 = 5% * B)			€ 5,66239
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,89706
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,87** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,91%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 010 - Lastre di vetro o di cristallo C - Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.003	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 38,64644 0%	€ 38,64644
		Totale MT			**€ 38,64644**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000	€ 25,68000	€ 1,54080

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A)			**€ 42,03584**
		Scostamento % su anno 2023			+0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35730 = 5% * B)			€ 7,14609
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91819
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,10**
		Scostamento % su anno 2023			+0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,27%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35730*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.020.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.004	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 7,19421 0%	€ 7,19421
		Totale MT			**€ 7,19421**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A)			**€ 21,31671**
		Scostamento % su anno 2023			+1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18119 = 5% * B)			€ 3,62384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49406
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,43**
		Scostamento % su anno 2023			+1,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,48%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.020.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.005	- Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 11,04417 0%	€ 11,04417
		Totale MT			**€ 11,04417**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 20,90130
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,94547** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27154 = 5% * B)			€ 5,43073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73762
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,11** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,84%			*€ 20,90130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.020.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 020 - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato C - Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.006 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 13,58906 0%	€ 13,58906
	Totale MT			**€ 13,58906**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,00956** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33158 = 5% * B)			€ 6,63163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56412
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 50,21** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,63%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.007 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 102,74179 0%	€ 102,74179
	Totale MT			**€ 102,74179**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 106,13119 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90212 = 5% * B)			€ 18,04230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,41735
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 136,59** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 030 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.008 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 132,54638 0%	€ 132,54638
	Totale MT			**€ 132,54638**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,93578** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15545 = 5% * B)			€ 23,10908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,90449
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 174,95** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.009 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 57,55368 0%	€ 57,55368
	Totale MT			**€ 57,55368**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,94308** +0,14%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51802 = 5% * B)			€ 10,36032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13034
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 78,43** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.010 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 66,80337 0%	€ 66,80337
	Totale MT			**€ 66,80337**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,19277** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59664 = 5% * B)			€ 11,93277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,21255
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,34** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.011 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 89,39743 0%	€ 89,39743
	Totale MT			**€ 89,39743**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,78683** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78869 = 5% * B)			€ 15,77376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85606

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 119,42** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.012 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 114,04698 0%	€ 114,04698
	Totale MT			**€ 114,04698**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,43638** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99821 = 5% * B)			€ 19,96418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,74006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 151,14** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.040.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 040 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.013 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 143,88419 0%	€ 143,88419
	Totale MT			**€ 143,88419**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 147,27359** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25183 = 5% * B)			€ 25,03651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23101
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 189,54** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 3,38940*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.050.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato A - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.014 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 24,74743 0%	€ 24,74743
	Totale MT			**€ 24,74743**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 7,34370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,09113** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27277 = 5% * B)			€ 5,45549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75466
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 41,30** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,78%			*€ 7,34370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.050.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 050 - Lastre di vetro o di cristallo retinato B - Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.015 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 34,32339 0%	€ 34,32339
	Totale MT			**€ 34,32339**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 7,34370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,66709** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35417 = 5% * B)			€ 7,08341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87505
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 53,63** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,69%			*€ 7,34370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E20.010.060.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato A - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.016 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 61,86041 0%	€ 61,86041
	Totale MT			**€ 61,86041**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,89881** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60264 = 5% * B)			€ 12,05280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,29516
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 91,25** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,91%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato B - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.017 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 72,12154 0%	€ 72,12154
	Totale MT			**€ 72,12154**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,15994** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68986 = 5% * B)			€ 13,79719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,49571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,45** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,65%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato C - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.018	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 98,84289 0%	€ 98,84289
		Totale MT			**€ 98,84289**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,88129** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91699 = 5% * B)			€ 18,33982
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,62211
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 138,84** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91699*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato D - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.019	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 128,61485 0%	€ 128,61485
		Totale MT			**€ 128,61485**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,65325** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17005 = 5% * B)			€ 23,40105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,10543
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 177,16** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.060.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 060 - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato E - Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	MT			

	CAM24_MT.E.78.020	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 172,79153 0%	€ 172,79153
		Totale MT			**€ 172,79153**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,82993** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54555 = 5% * B)			€ 30,91109
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,27410
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 234,02** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54555*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore A - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.021	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm	1,00000 mq	€ 21,50106 0%	€ 21,50106
		Totale MT			**€ 21,50106**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,89046** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21157 = 5% * B)			€ 4,23138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91218
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,03** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,58%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore B - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.022	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm	1,00000 mq	€ 46,90103 0%	€ 46,90103
		Totale MT			**€ 46,90103**

	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A)			**€ 50,29043**
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42747 = 5% * B)			€ 8,54937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,88398
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,72**
	Scostamento % su anno 2023			+0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore C - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.023 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 29,20099 0%	€ 29,20099
	Totale MT			**€ 29,20099**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A)			**€ 32,59039**
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27702 = 5% * B)			€ 5,54037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81308
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,94**
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore D - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.024 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 38,95640 0%	€ 38,95640
	Totale MT			**€ 38,95640**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,06000	€ 30,81000	€ 1,84860

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,34580** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35994 = 5% * B)			€ 7,19879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,95446
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 54,50** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore E - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.025 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 46,75420 0%	€ 46,75420
	Totale MT			**€ 46,75420**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,14360** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42622 = 5% * B)			€ 8,52441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 64,53** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.070.F	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 070 - Lastre di vetro o di cristallo float incolore F - Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.026 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 61,25682 0%	€ 61,25682
	Totale MT			**€ 61,25682**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,64622** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54949 = 5% * B)			€ 10,98986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,56361
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,20** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato A - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.027 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 24,76374 0%	€ 24,76374
	Totale MT			**€ 24,76374**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,15314** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23930 = 5% * B)			€ 4,78603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29392
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,23** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,35%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato B - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.028 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 30,31030 0%	€ 30,31030
	Totale MT			**€ 30,31030**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,69970** +0,26%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28645 = 5% * B)			€ 5,72895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,94287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 43,37** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato C - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.029 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 35,05750 0%	€ 35,05750
	Totale MT			**€ 35,05750**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,44690** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32680 = 5% * B)			€ 6,53597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49829
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 49,48** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,85%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato D - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.030 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 47,48831 0%	€ 47,48831
	Totale MT			**€ 47,48831**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,87771** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43246 = 5% * B)			€ 8,64921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95269

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 65,48** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,18%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato E - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.031 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 61,35470 0%	€ 61,35470
	Totale MT			**€ 61,35470**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,74410** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55033 = 5% * B)			€ 11,00650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,57506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 83,33** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.080.F	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 080 - Lastre di vetro o di cristallo colorato F - Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.032 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 79,33206 0%	€ 79,33206
	Totale MT			**€ 79,33206**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,72146** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70313 = 5% * B)			€ 14,06265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,67841
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 106,46** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 3,38940*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.090.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore A - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.033 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 80,14773 0%	€ 80,14773
	Totale MT			**€ 80,14773**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,53713** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71007 = 5% * B)			€ 14,20131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,77384
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 107,51** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.090.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 090 - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore B - Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.034 - Vetri e cristalli - Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm	1,00000 mq	€ 101,73036 0%	€ 101,73036
	Totale MT			**€ 101,73036**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,11976** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89352 = 5% * B)			€ 17,87036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,29901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 135,29** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E20.010.095.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.035 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	1,00000 mq	€ 60,92747 0%	€ 60,92747
	Totale MT			**€ 60,92747**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,96587** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59471 = 5% * B)			€ 11,89420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,18601
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,05** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.036 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	1,00000 mq	€ 68,12230 0%	€ 68,12230
	Totale MT			**€ 68,12230**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,16070** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65587 = 5% * B)			€ 13,11732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02780
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,31** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di			

	qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.037	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	1,00000 mq	€ 83,30761 0%	€ 83,30761
		Totale MT			**€ 83,30761**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,34601** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78494 = 5% * B)			€ 15,69882
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80448
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 118,85** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78494*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.038	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083 0%	€ 114,49083
		Totale MT			**€ 114,49083**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,52923** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05000 = 5% * B)			€ 20,99997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,45292
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 158,98** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.095.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 095 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm			
	MT			

	CAM24_MT.E.78.039	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	1,00000 mq	€ 309,61448 0%	€ 309,61448
		Totale MT			**€ 309,61448**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,65288** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70855 = 5% * B)			€ 54,17099
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,28239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 410,11** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70855*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.035	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	1,00000 mq	€ 60,92747 0%	€ 60,92747
		Totale MT			**€ 60,92747**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,96587** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59471 = 5% * B)			€ 11,89420
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,18601
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 90,05** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59471*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.036	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	1,00000 mq	€ 68,12230 0%	€ 68,12230

	Totale MT			**€ 68,12230**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,16070** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65587 = 5% * B)			€ 13,11732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02780
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,31** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.037 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	1,00000 mq	€ 83,30761 0%	€ 83,30761
	Totale MT			**€ 83,30761**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,34601** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78494 = 5% * B)			€ 15,69882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80448
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 118,85** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.038 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	1,00000 mq	€ 114,49083 0%	€ 114,49083
	Totale MT			**€ 114,49083**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,52923** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05000 = 5% * B)			€ 20,99997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,45292
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 158,98** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.096.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 096 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1 E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.039	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	1,00000 mq	€ 309,61448 0%	€ 309,61448
		Totale MT			**€ 309,61448**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,65288** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70855 = 5% * B)			€ 54,17099
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,28239
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 410,11** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70855*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato A - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.040	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 mm	1,00000 mq	€ 160,36842 0%	€ 160,36842
		Totale MT			**€ 160,36842**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,40682** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43996 = 5% * B)			€ 28,79916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,82060
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 218,03** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43996*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato B - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.041	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 26/27 mm	1,00000 mq	€ 224,34311 0%	€ 224,34311
		Totale MT			**€ 224,34311**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 233,38151** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98374 = 5% * B)			€ 39,67486
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,30564
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 300,36** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato C - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.042	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 mm	1,00000 mq	€ 292,17761 0%	€ 292,17761
		Totale MT			**€ 292,17761**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 297,82661** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53153 = 5% * B)			€ 50,63052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,84571
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 383,30** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato D - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.043 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 mm	1,00000 mq	€ 386,84458 0%	€ 386,84458
	Totale MT			**€ 386,84458**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 392,49358** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33620 = 5% * B)			€ 66,72391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,92175
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 505,14** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.010.097.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI 097 - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato E - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.044 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 mm	1,00000 mq	€ 523,30925 0%	€ 523,30925
	Totale MT			**€ 523,30925**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 528,95825** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49615 = 5% * B)			€ 89,92290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88812
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 680,77** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.045 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 49,67430 0%	€ 49,67430
	Totale MT			**€ 49,67430**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,75840** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46545 = 5% * B)			€ 9,30893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40673
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,47** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.046 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 51,79505 0%	€ 51,79505
	Totale MT			**€ 51,79505**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,87915** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48347 = 5% * B)			€ 9,66946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65486
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 73,20** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 010 - Vetrata isolante sp. nominale 4 mm C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.047 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 54,64989 0%	€ 54,64989
	Totale MT			**€ 54,64989**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,16909** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50294 = 5% * B)			€ 10,05875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92278
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 76,15** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.020.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm A - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.048 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm	1,00000 mq	€ 50,09845 0%	€ 50,09845
	Totale MT			**€ 50,09845**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,57195** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49786 = 5% * B)			€ 9,95723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,85292
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 75,38** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.020.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm B - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.049 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm	1,00000 mq	€ 55,04141 0%	€ 55,04141
	Totale MT			**€ 55,04141**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,12551** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51107 = 5% * B)			€ 10,22134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,03469
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 77,38** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.020.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 020 - Vetrata isolante sp. nominale 5 mm C - Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.050 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm	1,00000 mq	€ 57,29266 0%	€ 57,29266
	Totale MT			**€ 57,29266**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,81186** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52540 = 5% * B)			€ 10,50802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23199
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,55** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4) **MT**			
	CAM24_MT.E.78.051 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)	1,00000 mq	€ 57,61893 0%	€ 57,61893
	Totale MT			**€ 57,61893**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,22223** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57139 = 5% * B)			€ 11,42778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,86500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 86,52** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,1%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 030 - Vetratata termoisolante sp. nominale 4 mm B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m2K, (sp 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4) **MT**			

	CAM24_MT.E.78.052	- Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4)	1,00000 mq	€ 66,02033 0%	€ 66,02033
		Totale MT			**€ 66,02033**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 6,21390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,23423** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61399 = 5% * B)			€ 12,27982
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,45141
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 92,97** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,68%			*€ 6,21390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.040.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.053 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5)	1,00000 mq	€ 63,00235 0%	€ 63,00235
	Totale MT			**€ 63,00235**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,73545** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62675 = 5% * B)			€ 12,53503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,62705
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 94,90** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,31%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.040.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 040 - Vetratata termoisolante sp. nominale 5 mm B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo,			

	sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.054 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	1,00000 mq	€ 71,50163 0%	€ 71,50163
	Totale MT			**€ 71,50163**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,28043** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66538 = 5% * B)			€ 13,30767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,15881
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 100,75** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,73%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.050.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 050 - Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm A - Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.055 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 16 mm (4+16+4)	1,00000 mq	€ 65,51461 0%	€ 65,51461
	Totale MT			**€ 65,51461**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,81261** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65291 = 5% * B)			€ 13,05814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98708
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 98,86** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,43%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E20.020.060.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 060 - Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm A - Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Kripton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici.Intercapedine 14 mm (4+14+4) **MT**			
	CAM24_MT.E.78.056 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 14 mm (4+14+4)	1,00000 mq	€ 111,66522 0%	€ 111,66522
	Totale MT			**€ 111,66522**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,43672** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11721 = 5% * B)			€ 22,34424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,37810
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 169,16** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,69%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.070.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 070 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici .Intercapedine 16 mm (4+12+6) **MT**			
	CAM24_MT.E.78.057 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+6)	1,00000 mq	€ 64,45424 0%	€ 64,45424
	Totale MT			**€ 64,45424**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,18734** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63909 = 5% * B)			€ 12,78185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,79692
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 96,77** +0,37%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,09%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.080.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 080 - Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm A - Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.058 - Vetri e cristalli - Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+6)	1,00000 mq	€ 69,34826 0%	€ 69,34826
	Totale MT			**€ 69,34826**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,21000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,39280
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,21000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,47010
	Totale RU			**€ 11,86290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,21116** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69030 = 5% * B)			€ 13,80590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50171
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,52** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,35%			*€ 11,86290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.090.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante A - Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.079 - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia	1,00000 mq	€ 18,65330 0%	€ 18,65330
	Totale MT			**€ 18,65330**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,47780** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18256 = 5% * B)			€ 3,65123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51290
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,64** +0,34%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 10,22%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.090.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 090 - Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante B - Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.080 - Vetri e cristalli - Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante tripla	1,00000 mq	€ 36,87886 0%	€ 36,87886
	Totale MT			**€ 36,87886**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,92600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,31075
	Totale RU			**€ 4,23675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,11561** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34948 = 5% * B)			€ 6,98965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81053
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 52,92** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 4,23675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.020.100.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 020 - VETRATE ISOLANTI 100 - Riempimento dell’intercapedine con gas argon A - Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.081 - Vetri e cristalli - Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante	1,00000 mq	€ 5,58047 0%	€ 5,58047
	Totale MT			**€ 5,58047**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 0,61620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,19667** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05267 = 5% * B)			€ 1,05343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72501
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,98** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,73%			*€ 0,61620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E20.025.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI 010 - Vetrata di sicurezza termoisolante A - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.059 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5)	1,00000 mq	€ 66,24318 0%	€ 66,24318
	Totale MT			**€ 66,24318**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,54118** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65910 = 5% * B)			€ 13,18200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,07232
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,80** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,32%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.025.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI 010 - Vetrata di sicurezza termoisolante B - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.060 - Vetri e cristalli - Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5)	1,00000 mq	€ 74,19981 0%	€ 74,19981
	Totale MT			**€ 74,19981**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,97861** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68832 = 5% * B)			€ 13,76636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47450
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 104,22** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 6,77880*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.030.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente A - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.061 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 45,97116 0%	€ 45,97116
	Totale MT			**€ 45,97116**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,62016** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43877 = 5% * B)			€ 8,77543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03956
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 66,44** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,5%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.030.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente B - Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.062 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 48,95651 0%	€ 48,95651
	Totale MT			**€ 48,95651**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,60551** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46415 = 5% * B)			€ 9,28294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38885
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 70,28** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,04%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E20.030.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 030 - VETRI RIFLETTENTI 010 - Cristallo riflettente C - Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.063 - Vetri e cristalli - Cristallo riflettente, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 55,44925 0%	€ 55,44925
	Totale MT			**€ 55,44925**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,09825** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51934 = 5% * B)			€ 10,38670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,14850
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 78,63** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 010 - Vetro antifuoco non retinato A - Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.064 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120	1,00000 mq	€ 569,62699 0%	€ 569,62699
	Totale MT			**€ 569,62699**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 579,23029** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,92346 = 5% * B)			€ 98,46915
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,76994
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 745,47** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,29%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,92346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.020.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO			

	040 - VETRI ANTIFUOCO 020 - Cristallo retinato antifuoco A - Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.065 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 7 mm, REI 60	1,00000 mq	€ 108,07474 0%	€ 108,07474
	Totale MT			**€ 108,07474**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,72374** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96665 = 5% * B)			€ 19,33304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,30568
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 146,36** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre A - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.066 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30	1,00000 mq	€ 487,80914 0%	€ 487,80914
	Totale MT			**€ 487,80914**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 500,80184** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25682 = 5% * B)			€ 85,13631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,59382
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 644,53** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,25682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre			

	B - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.067 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 21 mm, REI 60	1,00000 mq	€ 731,02808 0%	€ 731,02808
	Totale MT			**€ 731,02808**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 741,19628** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30017 = 5% * B)			€ 126,00337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,71997
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 953,92** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.040.030.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 040 - VETRI ANTIFUOCO 030 - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre C - Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.068 - Vetri e cristalli - Vetro antifuoco sp. 50 mm, REI 120	1,00000 mq	€ 1.592,76497 0%	€ 1.592,76497
	Totale MT			**€ 1.592,76497**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.608,01727** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,66815 = 5% * B)			€ 273,36294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,13802
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 2.069,52** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,74%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,66815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA A - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al			

	fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.78.069 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 3 mm		1,00000 mq	€ 43,06738 0%	€ 43,06738
	Totale MT				**€ 43,06738**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU				**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 48,71638** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41409 = 5% * B)				€ 8,28178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,69982
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 62,70** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,01%				*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,41409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA B - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.070 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 55,04141 0%	€ 55,04141
	Totale MT			**€ 55,04141**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,82021** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52547 = 5% * B)			€ 10,50944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23297
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 79,56** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,52%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA			

	C - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.071 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 69,46246 0%	€ 69,46246
	Totale MT			**€ 69,46246**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 7,34370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,80616** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65285 = 5% * B)			€ 13,05705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98632
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 98,85** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,43%			*€ 7,34370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.010.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA D - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.072 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 84,20977 0%	€ 84,20977
	Totale MT			**€ 84,20977**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,68327** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78781 = 5% * B)			€ 15,75616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,84394
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 119,28** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E20.050.010.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 010 - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA E - Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.073 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in materiale plastico sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 119,16939 0%	€ 119,16939
	Totale MT			**€ 119,16939**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,64289** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08496 = 5% * B)			€ 21,69929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,93422
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 164,28** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.A	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato A - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.074 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm	1,00000 mq	€ 56,06916 0%	€ 56,06916
	Totale MT			**€ 56,06916**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,28306** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52941 = 5% * B)			€ 10,58812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28712
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 80,16** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,75%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.B	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato B - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.075 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 4 mm	1,00000 mq	€ 74,38910 0%	€ 74,38910
	Totale MT			**€ 74,38910**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 7,90860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,29770** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69953 = 5% * B)			€ 13,99061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,62883
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 105,92** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			*€ 7,90860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.C	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato C - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.076 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 5 mm	1,00000 mq	€ 91,63237 0%	€ 91,63237
	Totale MT			**€ 91,63237**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,67077** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85570 = 5% * B)			€ 17,11403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,77848
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 129,56** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85570*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.D	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato D - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.077 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 6 mm	1,00000 mq	€ 117,86432 0%	€ 117,86432
	Totale MT			**€ 117,86432**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,90272** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07867 = 5% * B)			€ 21,57346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,84762
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 163,32** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E20.050.030.E	CAM24_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO 050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE 030 - Lastra trasparente in policarbonato E - Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.78.078 - Vetri e cristalli - Lastra trasparente in policarbonato, sp. 8 mm	1,00000 mq	€ 142,02446 0%	€ 142,02446
	Totale MT			**€ 142,02446**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,75756** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29844 = 5% * B)			€ 25,96879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,87264
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 196,60** +0,18%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.010.005.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 005 - Stuccatura e rasatura di intonaci A - Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.009 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco emulsionato	1,20000 kg	€ 2,24657 0%	€ 2,69588
	Totale MT			**€ 2,69588**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,12588** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06907 = 5% * B)			€ 1,38140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95073
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,46** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,92%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.010.005.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 005 - Stuccatura e rasatura di intonaci B - Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.010 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico	1,20000 kg	€ 5,34038 0%	€ 6,40846
	Totale MT			**€ 6,40846**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,83846** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10063 = 5% * B)			€ 2,01254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38510
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,24** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,64%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.010.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 010 - PREPARAZIONE DEL FONDO 010 - Preparazione del fondo A - Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.013 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di resine acriliche	0,14000 l	€ 4,55144 0%	€ 0,63720
	Totale MT			**€ 0,63720**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,89680** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02462 = 5% * B)			€ 0,49246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33893
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,73** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,61%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 010 - Tinteggiatura a calce A - Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.001 - Pitture - Bianco tempera per tinteggiatura	0,10000 kg	€ 1,58517 0%	€ 0,15852
	Totale MT			**€ 0,15852**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,98302** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02536 = 5% * B)			€ 0,50711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34901
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,84** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,57%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.020.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 020 - Tinteggiatura a tempera A - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli			

	stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
	Totale MT			**€ 0,39275**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,78215** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03215 = 5% * B)			€ 0,64297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44251
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,87** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,63%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.020.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 020 - Tinteggiatura a tempera B - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.002 - Pitture - Idropittura a tempera bianca	0,22000 kg	€ 1,78524 0%	€ 0,39275
	Totale MT			**€ 0,39275**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,59216
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,91022
	Totale RU			**€ 3,50238**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,89513** +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03311 = 5% * B)			€ 0,66217
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45573
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,01** +2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,87%			*€ 3,50238*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.030.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 030 - Tinteggiatura con pittura lavabile A - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.003 - Pitture - Idropittura a base di resine	0,80000	€ 2,38545	€ 1,90836

		viniliche	kg	0%	
		Totale MT			**€ 1,90836**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 3,80040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,70876** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04852 = 5% * B)			€ 0,97049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66793
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,35** +1,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,73%			*€ 3,80040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.030.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 030 - Tinteggiatura con pittura lavabile B - Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.004	- Pitture - Idropittura a base di resine acriliche	0,80000 kg	€ 4,92480 0%	€ 3,93984
		Totale MT			**€ 3,93984**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 3,80040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,74024** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)			€ 1,31584
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90561
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 9,96** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,15%			*€ 3,80040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali A - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.005	- Pitture - Smalto lucido all'acqua	0,80000 kg	€ 9,41868 0%	€ 7,53494
		Totale MT			**€ 7,53494**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,92434** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09286 = 5% * B)			€ 1,85714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27815
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,06** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali B - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da contegggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.011 - Vernici e smalti - Idrosmalto satinato	0,80000 kg	€ 17,11014 0%	€ 13,68811
	Totale MT			**€ 13,68811**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,07751** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14516 = 5% * B)			€ 2,90318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99807
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,98** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,42%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali C - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.012 - Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco	0,80000 kg	€ 22,15434 0%	€ 17,72347
	Totale MT			**€ 17,72347**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,11287** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17946 = 5% * B)			€ 3,58919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47021
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,17** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.040.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 040 - Tinteggiatura con smalti murali D - Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.013 - Vernici e smalti - Smalto sintetico brillante	0,80000 kg	€ 22,86998 0%	€ 18,29598
	Totale MT			**€ 18,29598**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,68538** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18433 = 5% * B)			€ 3,68651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,53719
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 27,91** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,14%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 050 - Tinteggiatura con pittura a base di silicati A - Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,10000 l	€ 6,31329 0%	€ 0,63133
	CAM24_MT.E.82.006 - Pitture - Pittura liscia ai silicati	0,85000 kg	€ 4,50927 0%	€ 3,83288
	Totale MT			**€ 4,46421**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,24301** +1,58%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09557 = 5% * B)			€ 1,91131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,47** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,85%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili A - Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.018 - Pitture - Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,20000 0%	€ 7,98000
	Totale MT			**€ 7,98000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,49920** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10624 = 5% * B)			€ 2,12486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46241
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,09** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,09%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili B - Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.019 - Pitture - Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 4,50000 0%	€ 8,55000
	Totale MT			**€ 8,55000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,06920** +0,9%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11109 = 5% * B)			€ 2,22176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52910
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,82** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,87%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili C - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.020 - Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 2,40000 0%	€ 4,56000
	Totale MT			**€ 4,56000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,07920** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07717 = 5% * B)			€ 1,54346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06227
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,68** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,68%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili D - Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.021 - Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per interni	1,90000 kg	€ 3,75000 0%	€ 7,12500
	Totale MT			**€ 7,12500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,08000	€ 30,81000	€ 2,46480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,64420** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09898 = 5% * B)			€ 1,97951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36237
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,99** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,16%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.E (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili E - Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.022 - Pitture - Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 2,10000 0%	€ 3,99000
	Totale MT			**€ 3,99000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,50920** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07233 = 5% * B)			€ 1,44656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99558
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 10,95** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,27%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.F (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili F - Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.023 - Pitture - Pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile	1,90000 kg	€ 6,75000 0%	€ 12,82500
	Totale MT			**€ 12,82500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,34420** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14743 = 5% * B)			€ 2,94851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02927
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,32** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,25%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.G (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili G - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.024 - Pitture - Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per esterni	1,90000 kg	€ 3,45000 0%	€ 6,55500
	Totale MT			**€ 6,55500**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,07420** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09413 = 5% * B)			€ 1,88261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29568
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,25** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,71%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.055.H (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 055 - Tinteggiature ecobiocompatibili H - Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,26 (kg/m²* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.025 - Pitture - Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni	1,90000 kg	€ 4,80000 0%	€ 9,12000

		Totale MT			**€ 9,12000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,63920** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11593 = 5% * B)			€ 2,31866
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59579
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,55** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,75%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11593*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 060 - Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) A - Pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.015	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
	CAM24_MT.E.82.007	- Pitture - Pittura idrorepellente e traspirante ai sliossanica	0,30000 kg	€ 9,14166 0%	€ 2,74250
		Totale MT			**€ 4,14545**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 5,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,57545** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08139 = 5% * B)			€ 1,62783
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12033
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,32** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,06%			*€ 5,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08139*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.020.070.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 020 - TINTEGGIATURE SU PARETI 070 - Trattamenti antiscritta A - Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti.				
	MT				
	CAM24_MT.E.84.007	- Vernici e smalti - Vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti	0,45000 kg	€ 14,11263 0%	€ 6,35068
		Totale MT			**€ 6,35068**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,12948** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11160 = 5% * B)			€ 2,23201
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53615
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,90** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,12%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo A - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.009 - Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,00000 kg	€ 5,29416 0%	€ 5,29416
	Totale MT			**€ 5,97748**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,62648** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09883 = 5% * B)			€ 1,97650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36030
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 14,96** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,75%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.010.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo B - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332

	CAM24_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	1,60000 kg	€ 5,29416 0%	€ 8,47066
		Totale MT			**€ 9,15398**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,80298** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12583 = 5% * B)			€ 2,51651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73195
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 19,05** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,65%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12583*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.010.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 010 - Rivestimento plastico murale al quarzo C - Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.009	- Pitture - Rivestimento plastico murale al quarzo	2,20000 kg	€ 5,29416 0%	€ 11,64715
		Totale MT			**€ 12,33047**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,97947** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15283 = 5% * B)			€ 3,05651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,14** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale A - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm			

	MT				
	CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,20000 kg	€ 5,98820 0%	€ 13,17404
		Totale MT			**€ 13,85736**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,63616** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17541 = 5% * B)			€ 3,50815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41443
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 26,56** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,52%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale B - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.82.008	- Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010	- Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,80000 kg	€ 5,98820 0%	€ 16,76696
		Totale MT			**€ 17,45028**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,22908** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20595 = 5% * B)			€ 4,11894
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 31,18** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,74%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale C - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e			

	ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,75000 kg	€ 5,98820 0%	€ 22,45575
	Totale MT			**€ 23,13907**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,91787** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25430 = 5% * B)			€ 5,08604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50039
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 38,50** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,61%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale D - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	2,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 11,97640
	Totale MT			**€ 12,65972**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,43852** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16523 = 5% * B)			€ 3,30455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27431
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 25,02** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,1%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.E (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale E - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	3,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 17,96460
	Totale MT			**€ 18,64792**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,42672** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21613 = 5% * B)			€ 4,32254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97493
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 32,72** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,71%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.F (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale F - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 23,95280
	Totale MT			**€ 24,63612**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,41492** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26703 = 5% * B)			€ 5,34054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,43** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.G (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale G - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,00000 kg	€ 5,98820 0%	€ 23,95280
	Totale MT			**€ 24,63612**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,41492** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26703 = 5% * B)			€ 5,34054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 40,43** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.030.H (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 030 - Rivestimento plastico acrilico murale H - Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.008 - Pitture - Pittura di fondo con resine acriliche	0,15000 kg	€ 4,55544 0%	€ 0,68332
	CAM24_MT.E.82.010 - Pitture - Rivestimento plastico acrilico murale	4,25000 kg	€ 5,98820 0%	€ 25,44985
	Totale MT			**€ 26,13317**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,91197** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27975 = 5% * B)			€ 5,59503

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,36** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 040 - Fornitura di rivestimento spatolato lucido A - Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani			
	MT			
	CAM24_MT.E.82.011 - Pitture - Spatolato lucido per interni	1,80000 kg	€ 8,34138 0%	€ 15,01448
	CAM24_MT.E.84.008 - Vernici e smalti - Vernice trasparente per spatolati	0,15000 l	€ 11,71179 0%	€ 1,75677
	Totale MT			**€ 16,77125**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,06925** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23859 = 5% * B)			€ 4,77177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28410
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 36,13** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,27%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati A - Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329 0%	€ 1,26266
	CAM24_MT.E.82.012 - Pitture - Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	1,80000 kg	€ 1,76985 0%	€ 3,18573
	Totale MT			**€ 4,44839**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,53249** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08103 = 5% * B)			€ 1,62052

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11530
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,27** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.050.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 050 - Fornitura in opera di rivestimento ai silicati B - Rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rustico			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.014 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo a base di silicato di potassio	0,20000 l	€ 6,31329 0%	€ 1,26266
	CAM24_MT.E.82.013 - Pitture - Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	2,80000 kg	€ 1,78524 0%	€ 4,99867
	Totale MT			**€ 6,26133**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,91033** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10124 = 5% * B)			€ 2,02476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39351
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,33** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,85%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 060 - Fornitura di rivestimento traspirante A - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.015 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
	CAM24_MT.E.82.014 - Pitture - Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai sillosani	1,80000 kg	€ 3,53970 0%	€ 6,37146
	Totale MT			**€ 7,77441**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,85851** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10930 = 5% * B)			€ 2,18595

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50445
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,72%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.030.060.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 030 - RIVESTIMENTI SU PARETI 060 - Fornitura di rivestimento traspirante B - Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.015 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fissativo idrofobizzante acrilossanico	0,20000 l	€ 7,01476 0%	€ 1,40295
	CAM24_MT.E.82.015 - Pitture - Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai sillosani	2,80000 kg	€ 3,61665 0%	€ 10,12662
	Totale MT			**€ 11,52957**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,17857** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14602 = 5% * B)			€ 2,92036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00989
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 22,11** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,55%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 010 - Preparazione di superfici in legno A - Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.009 - Vernici e smalti - Vernice isolante a base siliconica	0,03000 l	€ 6,44841 0%	€ 0,19345
	Totale MT			**€ 0,19345**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,45305** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02085 = 5% * B)			€ 0,41702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28701
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,16** +2,44%

	Incidenza Manodopera sul totale 71,57%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.010.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 010 - Preparazione di superfici in legno B - Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.018 - Vernici e smalti - Detergente antimuffa per superfici in legno	0,20000 l	€ 14,36250 0%	€ 2,87250
	Totale MT			**€ 2,87250**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
	Totale RU			**€ 1,38645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,25895** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03620 = 5% * B)			€ 0,72402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49830
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,48** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,29%			*€ 1,38645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.020.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 020 - Stuccatura e rasatura di superfici in legno A - Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.006 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Diluente	0,05000 kg	€ 5,94911 0%	€ 0,29746
	CAM24_MT.E.80.008 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,25000 kg	€ 1,04652 0%	€ 0,26163
	CAM24_MT.E.80.012 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco a colla	0,05000 kg	€ 2,26756 0%	€ 0,11338
	Totale MT			**€ 0,67247**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 3,31680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98927** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03391 = 5% * B)			€ 0,67818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46675
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,13** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,6%			*€ 3,31680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E21.040.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 040 - Applicazione di uno strato di imprimitura A - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,20000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,90493
	Totale MT			**€ 0,90493**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 4,46160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,36653** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04562 = 5% * B)			€ 0,91231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62788
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,91** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,6%			*€ 4,46160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.040.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 040 - Applicazione di uno strato di imprimitura B - Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,20000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,29300
	Totale MT			**€ 1,29300**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 4,46160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,75460** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04891 = 5% * B)			€ 0,97828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,41** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,24%			*€ 4,46160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 050 - Verniciatura di superfici in legno A - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.84.015	- Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767 0%	€ 9,05107
		Totale MT			**€ 9,05107**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
		Totale RU			**€ 3,31680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,36787** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 5% * B)			€ 2,10254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44704
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,92** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,84%			*€ 3,31680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.050.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 050 - Verniciatura di superfici in legno B - Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.015 - Vernici e smalti - Smalto sintetico opaco o brillante per legno	0,40000 kg	€ 22,62767 0%	€ 9,05107
	Totale MT			**€ 9,05107**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 3,31680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,36787** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10513 = 5% * B)			€ 2,10254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44704
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,92** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,84%			*€ 3,31680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.040.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO 060 - Verniciatura a flatting A - Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.010 - Vernici e smalti - Vernice flatting	0,35000 kg	€ 10,31130 0%	€ 3,60896
	Totale MT			**€ 3,60896**
	RU			

CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 3,31680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,92576** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05887 = 5% * B)			€ 1,17738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81031
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,91** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,21%			*€ 3,31680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo A - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,08100** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02619 = 5% * B)			€ 0,52377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36048
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,97** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo B - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,32748
	Totale RU			**€ 3,32748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,32748** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02828 = 5% * B)			€ 0,56567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38932
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,28** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,32748*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo C - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,54315
	Totale RU			**€ 3,54315**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,54315** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03012 = 5% * B)			€ 0,60234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,56** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,54315*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo D - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,15935
	Totale RU			**€ 4,15935**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,15935** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03535 = 5% * B)			€ 0,70709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48664
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,35** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,15935*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.005.E	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 005 - Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo E - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.019 - Vernici e smalti - Acquaragia per sintetici	0,20000 l	€ 5,94750 0%	€ 1,18950
	Totale MT			**€ 1,18950**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 2,46480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,65430** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03106 = 5% * B)			€ 0,62123

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 4,70** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,41%			*€ 2,46480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.010.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 010 - Apllicazione di vernice antiruggine A - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,25000 kg	€ 6,68849 0%	€ 1,67212
	Totale MT			**€ 1,67212**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,01612** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05114 = 5% * B)			€ 1,02274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70389
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 7,74** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,1%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.010.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 010 - Apllicazione di vernice antiruggine B - Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.006 - Vernici e smalti - Antiruggine all'ossido di ferro	0,25000 kg	€ 3,47814 0%	€ 0,86954
	Totale MT			**€ 0,86954**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21354** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04432 = 5% * B)			€ 0,88630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60998
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 6,71** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,74%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.020.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche A - Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.008 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Carta vetrata	0,50000 kg	€ 1,04652 0%	€ 0,52326
	CAM24_MT.E.80.011 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Stucco sintetico per opere metalliche	0,25000 kg	€ 6,46011 0%	€ 1,61503
	Totale MT			**€ 2,13829**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,48229** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 5% * B)			€ 1,10199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75843
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 8,34** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,07%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.020.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 020 - Stuccatura e rasatura su superfici metalliche B - Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi			
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,71500** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02308 = 5% * B)			€ 0,46155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31766
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 3,49** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.030.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico A - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,00830 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,13087

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 0,13087**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			**€ 2,17200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,30287** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01957 = 5% * B)			€ 0,39149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26944
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,96** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,28%			*€ 2,17200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.030.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico B - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,01300 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,20497
	Totale MT			**€ 0,20497**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,91997** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02482 = 5% * B)			€ 0,49639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34164
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,76** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,25%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.030.C (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico C - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.016 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,02600 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,40995
	Totale MT			**€ 0,40995**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400

	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,12495** +2,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02656 = 5% * B)			€ 0,53124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36562
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,02** +2,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 67,51%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.030.D (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 030 - Verniciatura con smalto oleosintetico D - Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale				
	MT				
	CAM24_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,03900 kg	€ 15,76719 0%	€ 0,61492
		Totale MT			**€ 0,61492**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
		Totale RU			**€ 4,34400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,95892** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04215 = 5% * B)			€ 0,84302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58019
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,38** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 68,07%			*€ 4,34400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04215*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.040.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco A - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco				
	MT				
	CAM24_MT.E.84.016	- Vernici e smalti - Smalto oleosintetico opaco	0,08300 kg	€ 15,76719 0%	€ 1,30868
		Totale MT			**€ 1,30868**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 8,29200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 9,60068 +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08161 = 5% * B)			€ 1,63212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12328
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,36** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,11%			*€ 8,29200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.040.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 040 - Verniciatura con smalto oleosintetico opaco B - Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.017 - Vernici e smalti - Smalto oleosintetico brillante	0,08300 kg	€ 15,44400 0%	€ 1,28185
	Totale MT			**€ 1,28185**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 7,99800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,27985** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07888 = 5% * B)			€ 1,57757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08574
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,94** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,97%			*€ 7,99800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.050.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 050 - Verniciatura di radiatori A - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,10000 kg	€ 6,68849 0%	€ 0,66885
	CAM24_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro	0,20000 kg	€ 20,75009 0%	€ 4,15002
	Totale MT			**€ 4,81887**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			**€ 4,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,16287** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07788 = 5% * B)			€ 1,55769

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,79** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,84%			*€ 4,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.050.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 050 - Verniciatura di radiatori B - Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.005 - Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	0,15000 kg	€ 6,68849 0%	€ 1,00327
	CAM24_MT.E.84.014 - Vernici e smalti - Smalto sintetico per ferro	0,30000 kg	€ 20,75009 0%	€ 6,22503
	Totale MT			**€ 7,22830**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,65830** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10760 = 5% * B)			€ 2,15191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,29** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,33%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.060.A (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 060 - Verniciature ecobiocompatibili A - Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulituraе spolveratura delle superfici.			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.020 - Vernici e smalti - Antiruggine a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 15,00000 0%	€ 4,50000
	Totale MT			**€ 4,50000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 7,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,20250** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10372 = 5% * B)			€ 2,07443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42769
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,70** +1,81%

	Incidenza Manodopera sul totale 49,05%			*€ 7,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.050.060.B (CAM)	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI 060 - Verniciature ecobiocompatibili B - Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulituraе spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).			
	MT			
	CAM24_MT.E.84.021 - Vernici e smalti - Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali	0,30000 l	€ 22,50000 0%	€ 6,75000
	Totale MT			**€ 6,75000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 7,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,45250** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12285 = 5% * B)			€ 2,45693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69094
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,60** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,41%			*€ 7,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.82.016 - Pitture - Carta bianca da fondo	1,02000 mq	€ 0,92340 0%	€ 0,94187
	Totale MT			**€ 1,09885**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 3,25800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,35685** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03703 = 5% * B)			€ 0,74066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50975
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 5,61** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,1%			*€ 3,25800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03703*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.82.017 - Pitture - Carta parato lavabile	1,02000 mq	€ 5,05721 0%	€ 5,15835
	Totale MT			**€ 5,31533**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 6,51600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,83133** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10057 = 5% * B)			€ 2,01133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38427
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,23** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,79%			*€ 6,51600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.001 - Parati - Carta parato la stampa	1,02000 mq	€ 10,18818 0%	€ 10,39194
	Totale MT			**€ 10,54892**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 6,51600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,06492** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14505 = 5% * B)			€ 2,90104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99660
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 21,96** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,67%			*€ 6,51600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE			

	060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.002	- Parati - Carta parato duplex	1,02000 mq	€ 5,80137 0%	€ 5,91740
		Totale MT			**€ 6,07438**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
		Totale RU			**€ 6,51600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,59038** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10702 = 5% * B)			€ 2,14036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47307
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 16,20** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,21%			*€ 6,51600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10702*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.010.E	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 010 - Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli E - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.003	- Parati - Carta serigrafico espanso	1,02000 mq	€ 6,66387 0%	€ 6,79715
		Totale MT			**€ 6,95413**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
		Totale RU			**€ 6,51600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,47013** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11450 = 5% * B)			€ 2,28992
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57601
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 17,34** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,59%			*€ 6,51600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico A - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone			

	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.004	- Parati - Vinilico su cotone	1,02000 mq	€ 12,37244 0%	€ 12,61989
		Totale MT			**€ 12,77687**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,95320
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,29130
		Totale RU			**€ 6,24450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,02137** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16168 = 5% * B)			€ 3,23363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22550
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 24,48** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,51%			*€ 6,24450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico B - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.005	- Parati - Vinilico su fibre	1,02000 mq	€ 11,56331 0%	€ 11,79458
		Totale MT			**€ 11,95156**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,95320
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,29130
		Totale RU			**€ 6,24450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,19606** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15467 = 5% * B)			€ 3,09333
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12894
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 23,42** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,67%			*€ 6,24450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico C - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.006	- Parati - Vinilico su carta	1,02000	€ 8,00865	€ 8,16882

			mq	0%	
		Totale MT			**€ 8,32580**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,95320
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,29130
		Totale RU			**€ 6,24450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,57030** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12385 = 5% * B)			€ 2,47695
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70473
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 18,75** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,3%			*€ 6,24450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.060.020.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI 020 - Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico D - Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,04000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,15698
	CAM24_MT.E.85.007	- Parati - Vinilico su lamina di alluminio	1,02000 mq	€ 36,16293 0%	€ 36,88619
		Totale MT			**€ 37,04317**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		Totale RU			**€ 8,68800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,73117** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38872 = 5% * B)			€ 7,77430
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,35055
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 58,86** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 8,68800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38872*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.A	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto A - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM24_MT.E.80.016	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq	1,02000 mq	€ 6,22428 0%	€ 6,34877

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,38801**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,77741** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08311 = 5% * B)			€ 1,66216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14396
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,58** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,94%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.B	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto B - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine			
	MT			
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
CAM24_MT.E.80.017	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq	1,02000 mq	€ 5,49805 0%	€ 5,60801
	Totale MT			**€ 5,64725**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,03665** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07681 = 5% * B)			€ 1,53623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05729
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 11,63** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,14%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.C	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto C - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande			
	MT			
CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
CAM24_MT.E.80.018	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	1,02000 mq	€ 6,29047 0%	€ 6,41628

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6,45552**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,84492** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08368 = 5% * B)			€ 1,67364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15186
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,67** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,75%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.D	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto D - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM24_MT.E.80.019 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	1,02000 mq	€ 8,23184 0%	€ 8,39648
	Totale MT			**€ 8,43572**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,82512** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10051 = 5% * B)			€ 2,01027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38354
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,22** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,27%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.E	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto E - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola			
	MT			
	CAM24_MT.E.80.007 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM24_MT.E.80.020 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola	1,02000 mq	€ 8,31341 0%	€ 8,47968

		Totale MT			**€ 8,51892**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,90832** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10122 = 5% * B)			€ 2,02441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39327
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,33** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,12%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10122*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E21.070.010.F	CAM24_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE 070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO 010 - Fornitura in opera di rivestimento in tessuto F - Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale				
	MT				
	CAM24_MT.E.80.007	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Colla cellulosica	0,01000 kg	€ 3,92445 0%	€ 0,03924
	CAM24_MT.E.80.021	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale	1,02000 mq	€ 8,37051 0%	€ 8,53792
		Totale MT			**€ 8,57716**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,96656** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10172 = 5% * B)			€ 2,03432
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40009
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 15,40** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,01%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10172*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso A - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
		Totale MT			**€ 16,90058**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,32838** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24929 = 5% * B)			€ 4,98582
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43142
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 37,75** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,93%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24929*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.B (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso B - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
	CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	4,20000 mq	€ 4,19572 0%	€ 17,62202
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
		Totale MT			**€ 25,92635**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 40,04885 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34042 = 5% * B)			€ 6,80830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68572
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 51,54** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,4%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.C	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso C - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.24.001 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,38940 0%	€ 7,75887
	Totale MT			**€ 7,75887**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,47607** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08055 = 5% * B)			€ 1,61093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10870
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 12,20** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,08%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.D	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso D - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.028 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello lana legno mineralizzata per pareti	1,05000 mq	€ 27,63562 0%	€ 29,01740
	Totale MT			**€ 29,01740**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,73460** +0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26124 = 5% * B)			€ 5,22488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59595
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 39,56** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.E (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso E - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
	CAM24_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 6,64930 0%	€ 13,96353
		Totale MT			**€ 22,05310**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,48090** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29309 = 5% * B)				€ 5,86175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,03427
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				**€ 44,38** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,01%				*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,29309*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.F (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso F - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci -	0,80000	€ 0,99235	€ 0,79388

		Stucco in pasta a rasare bianco	kg	0%	
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.065	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 6,64930 0%	€ 27,92706
		Totale MT			**€ 36,32480**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A)			**€ 50,44730**
		Scostamento % su anno 2023			+0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42880 = 5% * B)			€ 8,57604
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90233
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,93**
		Scostamento % su anno 2023			+0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,75%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42880*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.G (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso G - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	29,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,47908
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,20000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,03736
	CAM24_MT.E.50.083	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,68680 0%	€ 26,64228
		Totale MT			**€ 34,73185**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,15965** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40086 = 5% * B)			€ 8,01714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51768
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 60,69** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,48%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.H (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso H - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.020 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,80000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,79388
	CAM24_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	42,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,69384
	CAM24_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,70000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,13077
	CAM24_MT.E.50.083 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,68680 0%	€ 53,28456
	Totale MT			**€ 61,68230**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,80480** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64434 = 5% * B)			€ 12,88682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86916
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 97,56** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,48%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.I (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso I - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.			

	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,05000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,40551
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	14,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,23128
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,10000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,01868
		Totale MT			**€ 11,83166**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,99986** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18700 = 5% * B)			€ 3,73998
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57398
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 28,31** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,91%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18700*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.J (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso J - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	MT				
	CAM24_MT.E.15.020	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Stucco in pasta a rasare bianco	0,40000 kg	€ 0,99235 0%	€ 0,39694
	CAM24_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	2,10000 mq	€ 4,19572 0%	€ 8,81101
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.050	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	21,00000 cad	€ 0,01652 0%	€ 0,34692
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.054	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	0,35000 m	€ 0,18682 0%	€ 0,06539
		Totale MT			**€ 16,39951**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 30,81000	€ 6,16200

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,69751** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23543 = 5% * B)			€ 4,70858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24061
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 35,65** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,69%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.K (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso K - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.084 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
	CAM24_MT.E.50.086 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	30,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,72450
	CAM24_MT.E.50.087 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,66413
	CAM24_MT.E.50.088 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450 0%	€ 3,38503
	Totale MT			**€ 38,60091**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,02871** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43374 = 5% * B)			€ 8,67488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97036
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 65,67** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,92%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.L (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso L - Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale			

	di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 12,88000 0%	€ 54,09600
	CAM24_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	29,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,93380
	CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	14,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,33810
	CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,05000 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,66413
	CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	1,45000 kg	€ 2,33450 0%	€ 3,38503
		Totale MT			**€ 66,19631**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,31881** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68271 = 5% * B)			€ 13,65420
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,39730
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 103,37** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68271*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.M (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso M - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 12,88000 0%	€ 13,52400
	CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	15,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,36225
	CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,33206
	CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,69251
		Totale MT			**€ 22,69007**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580

	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,85827** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27930 = 5% * B)			€ 5,58591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,84442
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 42,29** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,04%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.N (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso N - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.084	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 12,88000 0%	€ 27,04800
	CAM24_MT.E.50.085	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 45 mm	14,00000 cad	€ 0,03220 0%	€ 0,45080
	CAM24_MT.E.50.086	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti speciali per gesso fibra 30 mm	7,00000 cad	€ 0,02415 0%	€ 0,16905
	CAM24_MT.E.50.087	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per gesso fibra	0,02500 kg	€ 13,28250 0%	€ 0,33206
	CAM24_MT.E.50.088	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Stucco-rasante per gesso fibra	0,72500 kg	€ 2,33450 0%	€ 1,69251
		Totale MT			**€ 36,47167**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,76967** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40604 = 5% * B)			€ 8,12084
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,58905
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 61,48** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,38%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.O (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso O - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm,			

	compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
	CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	30,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 4,83000
	CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000 0%	€ 2,25400
		Totale MT			**€ 64,81975**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 12,42780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,24755** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65660 = 5% * B)			€ 13,13208
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03796
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 99,42** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,5%			*€ 12,42780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65660*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.P (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso P - Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	4,20000 mq	€ 24,15000 0%	€ 101,43000
	CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	40,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 6,44000
	CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,70000 kg	€ 3,22000 0%	€ 2,25400
		Totale MT			**€ 117,14475**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,26725** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11577 = 5% * B)			€ 22,31543
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,35827
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 168,94** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,36%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.010.010.Q (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso Q - Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.046	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.089	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	1,05000 mq	€ 24,15000 0%	€ 25,35750
	CAM24_MT.E.50.090	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	15,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 2,41500
	CAM24_MT.E.50.091	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM24_MT.E.50.092	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
		Totale MT			**€ 35,92025**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,08845** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39175 = 5% * B)			€ 7,83504
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39235
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 59,32** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,14%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_E22.010.010.R (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO 010 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso R - Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete. **MT**			
	CAM24_MT.E.50.046 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	2,20000 m	€ 2,18046 0%	€ 4,79701
	CAM24_MT.E.50.053 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Tassello tipo Tax	2,00000 cad	€ 0,99112 0%	€ 1,98224
	CAM24_MT.E.50.089 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	2,10000 mq	€ 24,15000 0%	€ 50,71500
	CAM24_MT.E.50.090 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	20,00000 cad	€ 0,16100 0%	€ 3,22000
	CAM24_MT.E.50.091 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Nastro vinilico moadesivo acustico	0,75000 m	€ 0,32200 0%	€ 0,24150
	CAM24_MT.E.50.092 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Collante poliuretanico per cemento rinforzato	0,35000 kg	€ 3,22000 0%	€ 1,12700
	Totale MT			**€ 62,08275**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,38075** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62374 = 5% * B)			€ 12,47473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,58555
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 94,44** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,96%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.010.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 010 - Parete divisoria antincendio REI 60 A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm **MT**			
	CAM24_MT.E.24.003 - Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
	CAM24_MT.E.50.040 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 10 mm	2,20000 mq	€ 20,91255 0%	€ 46,00761
	CAM24_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
	Totale MT			**€ 61,12844**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000	€ 25,68000	€ 5,64960

			h	+2,35%	
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 15,33510**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,46354** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64994 = 5% * B)			€ 12,99880
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,94623
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 98,41** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,58%			*€ 15,33510*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64994*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.020.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 020 - Parete divisoria antincendio REI 180 A - Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.24.003	- Pannelli isolanti per pareti a secco - Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	1,10000 mq	€ 10,71580 0%	€ 11,78738
	CAM24_MT.E.50.041	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620 0%	€ 54,11164
	CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
		Totale MT			**€ 69,23247**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
		Totale RU			**€ 15,33510**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,56757** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71882 = 5% * B)			€ 14,37649
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89441
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 108,84** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 15,33510*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.030.A (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 A - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.039	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	1,10000 mq	€ 12,32288 0%	€ 13,55517
	CAM24_MT.E.50.041	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	2,20000 mq	€ 24,59620 0%	€ 54,11164
	CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
		Totale MT			**€ 71,00026**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 22,30560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,30586** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79310 = 5% * B)			€ 15,86200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91679
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 120,08** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,57%			*€ 22,30560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79310*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.030.B (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 B - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120				
	MT				
	CAM24_MT.E.50.042	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	3,30000 mq	€ 27,85036 0%	€ 91,90619
	CAM24_MT.E.50.048	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
		Totale MT			**€ 95,23964**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 22,30560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,54524** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99913 = 5% * B)			€ 19,98269
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,75279

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 151,28** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,74%			*€ 22,30560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E22.020.030.C (CAM)	CAM24_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO 020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO 030 - Partizione antincendio REI 60-180 C - Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180			
	MT			
	CAM24_MT.E.50.042 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	4,40000 mq	€ 27,85036 0%	€ 122,54158
	CAM24_MT.E.50.048 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Montanti in acciaio zincato da mm 54	0,60000 m	€ 2,19697 0%	€ 1,31818
	CAM24_MT.E.50.049 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Guide a U da 55 mm	1,00000 m	€ 2,01527 0%	€ 2,01527
	Totale MT			**€ 125,87503**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,44460
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,08365
	Totale RU			**€ 23,00265**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,87768** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26546 = 5% * B)			€ 25,30921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,41869
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			**€ 191,61** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,01%			*€ 23,00265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.001 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 84,40900 0%	€ 84,40900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 97,09300**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,39100** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92132 = 5% * B)			€ 18,42647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,68175
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 139,50** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.002 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 87,27800 0%	€ 87,27800
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 99,96200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,26000** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94571 = 5% * B)			€ 18,91420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01742
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 143,19** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)			
	MT			

	CAM24_MT.E.90.003	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 94,67700 0%	€ 94,67700
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 107,36100**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 118,65900** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00860 = 5% * B)			€ 20,17203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,88310
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 152,71** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 010 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm (± 8 mm)				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.004	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm	1,00000 m	€ 104,49200 0%	€ 104,49200
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 117,17600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 128,47400** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09203 = 5% * B)			€ 21,84058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,03146
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 165,35** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile			

	A - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.005	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa	1,00000 m	€ 50,13200 0%	€ 50,13200
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 62,81600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,11400** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62997 = 5% * B)			€ 12,59938
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,67134
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 95,38** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62997*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile B - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.006	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa	1,00000 m	€ 54,05800 0%	€ 54,05800
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 66,74200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,04000** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66334 = 5% * B)			€ 13,26680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,13068
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 100,44** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66334*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile C - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.007 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa	1,00000 m	€ 60,24900 0%	€ 60,24900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 72,93300**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,23100** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71596 = 5% * B)			€ 14,31927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,85503
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 108,41** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile D - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.008 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile	1,00000 m	€ 92,41200 0%	€ 92,41200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 105,09600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,21850** +0,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01336 = 5% * B)			€ 20,26715
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94857
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 153,43** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,2%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile E - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.009 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile	1,00000 m	€ 96,48900 0%	€ 96,48900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 109,17300**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,29550** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04801 = 5% * B)			€ 20,96024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,42557
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 158,68** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,9%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.020.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 020 - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile F - Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da – 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.010 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile	1,00000 m	€ 102,98200 0%	€ 102,98200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 115,66600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000

	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,78850** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10320 = 5% * B)			€ 22,06405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,18526
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 167,04** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,45%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10320*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.030.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.011	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 150,69800 0%	€ 150,69800
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 163,38200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 180,32900** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53280 = 5% * B)			€ 30,65593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,09849
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 232,08** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.030.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.012	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm	1,00000 m	€ 161,11700 0%	€ 161,11700
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad	7,00000	€ 1,81200	€ 12,68400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		espansione per giunti	cad	0%	
		Totale MT			**€ 173,80100**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 190,74800** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62136 = 5% * B)			€ 32,42716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,31752
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 245,49** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,9%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.030.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.013	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 171,98900 0%	€ 171,98900
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 184,67300**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,62000** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71377 = 5% * B)			€ 34,27540
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,58954
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 259,48** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.030.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 030 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per			

	allineamento; altezza profilo 90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.014	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm	1,00000 m	€ 201,43400 0%	€ 201,43400
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 214,11800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 231,06500** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96405 = 5% * B)			€ 39,28105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,03461
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 297,38** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.040.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.015	- Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 158,85200 0%	€ 158,85200
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 171,53600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 188,48300** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60211 = 5% * B)			€ 32,04211
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,05251
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 242,58** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,99%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E23.010.040.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.016 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 170,32800 0%	€ 170,32800
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 183,01200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 199,95900** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69965 = 5% * B)			€ 33,99303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,39520
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 257,35** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.040.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 040 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.017 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 190,86400 0%	€ 190,86400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 203,54800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,49500** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87421 = 5% * B)			€ 37,48415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,79792

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 283,78** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.050.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.018 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm	1,00000 m	€ 191,16600 0%	€ 191,16600
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 203,85000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 220,79700** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87677 = 5% * B)			€ 37,53549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,83325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 284,17** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.050.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.019 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 201,13200 0%	€ 201,13200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 213,81600**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,30000	€ 30,81000	€ 9,24300

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,76300** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96149 = 5% * B)			€ 39,22971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,99927
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 296,99** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.050.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 050 - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.020 - Giunti - Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm	1,00000 m	€ 221,51700 0%	€ 221,51700
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 234,20100**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,14800** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13476 = 5% * B)			€ 42,69516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,38432
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 323,23** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa A - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.021 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm	1,00000 m	€ 299,28200 0%	€ 299,28200

	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 311,96600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 330,60770** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81017 = 5% * B)			€ 56,20331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,68110
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 425,49** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81017*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa B - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.022	- Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm	1,00000 m	€ 325,40500 0%	€ 325,40500
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 338,08900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 356,73070** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03221 = 5% * B)			€ 60,64422
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,73749
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 459,11** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa C - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con			

	sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.023 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm	1,00000 m	€ 336,12600 0%	€ 336,12600
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 348,81000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 367,45170** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12334 = 5% * B)			€ 62,46679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,99185
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 472,91** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa D - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.024 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm	1,00000 m	€ 348,43250 0%	€ 348,43250
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 361,11650**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 379,75820** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22794 = 5% * B)			€ 64,55889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,43171
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 488,75** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_E23.010.060.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa E - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.025 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm	1,00000 m	€ 360,58800 0%	€ 360,58800
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 373,27200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,91370** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33127 = 5% * B)			€ 66,62533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,85390
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 504,39** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.060.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 060 - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa F - Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.026 - Giunti - Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm	1,00000 m	€ 372,21500 0%	€ 372,21500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 384,89900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 403,54070** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43010 = 5% * B)			€ 68,60192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,21426

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 519,36** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.027 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm	1,00000 m	€ 44,39400 0%	€ 44,39400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 57,07800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,72700** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53318 = 5% * B)			€ 10,66359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,33906
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 80,73** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 7%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.028 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm	1,00000 m	€ 60,09800 0%	€ 60,09800
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 72,78200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,43100** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66666 = 5% * B)			€ 13,33327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17643
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 100,94** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.029 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm	1,00000 m	€ 101,92500 0%	€ 101,92500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 114,60900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,08250** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04620 = 5% * B)			€ 20,92403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,40065
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 158,41** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.030 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm	1,00000 m	€ 110,98500 0%	€ 110,98500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 123,66900**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,14250** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12321 = 5% * B)			€ 22,46423
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,46067
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 170,07** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,98%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.031 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm	1,00000 m	€ 128,95400 0%	€ 128,95400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 141,63800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,11150** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27595 = 5% * B)			€ 25,51896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,56305
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 193,19** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.070.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 070 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.032 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti	1,00000	€ 142,69500	€ 142,69500

		finiti larghezza fino a 100 mm	m	0%	
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 155,37900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,85250** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39275 = 5% * B)			€ 27,85493
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,17074
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 210,88** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile A - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.033 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm	1,00000 m	€ 208,38000 0%	€ 208,38000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 221,06400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 232,36200** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97508 = 5% * B)			€ 39,50154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,18635
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 299,05** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile B - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con			

	elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.034	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm	1,00000 m	€ 244,62000 0%	€ 244,62000
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 257,30400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,60200** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28312 = 5% * B)			€ 45,66234
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,42643
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 345,69** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile C - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.035	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm	1,00000 m	€ 298,98000 0%	€ 298,98000
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 311,66400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 322,96200** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74518 = 5% * B)			€ 54,90354
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,78655
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 415,65** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile D - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.036	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	1,00000 m	€ 311,06000 0%	€ 311,06000
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 323,74400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,04200** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84786 = 5% * B)			€ 56,95714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,19991
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 431,20** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile E - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.037	- Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm	1,00000 m	€ 335,22000 0%	€ 335,22000
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 347,90400**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,20200** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05322 = 5% * B)			€ 61,06434
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,02663
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 462,29** +0,08%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile F - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.038 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm	1,00000 m	€ 451,49000 0%	€ 451,49000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 464,17400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 475,47200** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,04151 = 5% * B)			€ 80,83024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,63022
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 611,93** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,04151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.G	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile G - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.039 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm	1,00000 m	€ 490,75000 0%	€ 490,75000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 503,43400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 514,73200** +0,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37522 = 5% * B)			€ 87,50444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,22364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 662,46** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,37522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.H	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile H - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.040 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm	1,00000 m	€ 552,66000 0%	€ 552,66000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 565,34400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 576,64200** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90146 = 5% * B)			€ 98,02914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,46711
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 742,14** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.010.080.I	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 010 - GIUNTI PER PAVIMENTI 080 - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile I - Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.041 - Giunti - Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm	1,00000 m	€ 682,52000 0%	€ 682,52000
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 695,20400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,20000	€ 30,81000	€ 6,16200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 706,50200** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,00527 = 5% * B)			€ 120,10534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,66073
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 909,27** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,24%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,00527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.042 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 498,90400 0%	€ 498,90400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 511,58800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 539,83300** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58858 = 5% * B)			€ 91,77161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,16046
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 694,77** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,58858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30			

	cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.90.043 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm		1,00000 m	€ 527,74500 0%	€ 527,74500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti		7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 540,42900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 568,67400** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83373 = 5% * B)			€ 96,67458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,53486
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 731,88** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,83373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.044	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm	1,00000 m	€ 542,99600 0%	€ 542,99600
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 555,68000**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			

				€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 583,92500** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,96336 = 5% * B)			€ 99,26725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,31923
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 751,51** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,96336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.045 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm	1,00000 m	€ 565,49500 0%	€ 565,49500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 578,17900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 606,42400** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15460 = 5% * B)			€ 103,09208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,95161
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 780,47** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 010 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30°			

	a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.046	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 80 mm	1,00000 m	€ 585,12500 0%	€ 585,12500
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 597,80900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 626,05400** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32146 = 5% * B)			€ 106,42918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,24832
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 805,73** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,32146*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm A - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.047	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm	1,00000 m	€ 573,04500 0%	€ 573,04500
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 594,08577**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,40000	€ 30,81000	€ 12,32400

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 628,12977** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33910 = 5% * B)			€ 106,78206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,49118
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 808,40** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33910*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm B - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.048	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm	1,00000 m	€ 602,03700 0%	€ 602,03700
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 623,07777**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 651,32277** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53624 = 5% * B)			€ 110,72487
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,20476
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 838,25** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm C - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio			

	in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm **MT**				
	CAM24_MT.E.90.049 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm		1,00000 m	€ 608,22800 0%	€ 608,22800
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti		7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	CAM24_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo		1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 629,26877**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 657,51377** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58887 = 5% * B)			€ 111,77734
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,92911
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 846,22** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,58887*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm D - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm **MT**				
	CAM24_MT.E.90.050 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 mm		1,00000 m	€ 642,35400 0%	€ 642,35400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti		7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	CAM24_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo		1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 663,39477**
	RU				

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 691,63977** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,87894 = 5% * B)			€ 117,57876
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,92185
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 890,14** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,87894*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 020 - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm E - Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.051	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 mm	1,00000 m	€ 668,77900 0%	€ 668,77900
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 689,81977**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 718,06477** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,10355 = 5% * B)			€ 122,07101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,01358
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 924,15** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,10355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani A - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.90.052	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 157,94600 0%	€ 157,94600
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 166,30277**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 194,54777** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65366 = 5% * B)			€ 33,07312
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,76209
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 250,38** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,28%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani B - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.053	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 180,59600 0%	€ 180,59600
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 188,95277**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 217,19777 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84618 = 5% * B)			€ 36,92362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,41214
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 279,53** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,1%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani C - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.054 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 236,61700 0%	€ 236,61700
	CAM24_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
	Totale MT			**€ 244,97377**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 273,21877** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32236 = 5% * B)			€ 46,44719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,96660
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 351,63** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,03%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.030.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 030 - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani D - Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.E.90.055	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 260 mm in sistemi bitum.	1,00000 m	€ 483,65300 0%	€ 483,65300
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	1,00000 cad	€ 8,35677 0%	€ 8,35677
		Totale MT			**€ 492,00977**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 520,25477** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42217 = 5% * B)			€ 88,44331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,86981
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 669,57** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.040.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 040 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC A - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.056	- Giunti - Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio	1,00000 m	€ 47,41400 0%	€ 47,41400
	CAM24_MT.R.05.002	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	0,50000 cad	€ 8,35677 0%	€ 4,17839
		Totale MT			**€ 51,59239**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,89039** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53457 = 5% * B)			€ 10,69137
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,35818
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 80,94** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,96%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.020.040.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 020 - GIUNTI IMPERMEABILI 040 - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per			

	coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC B - Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore			
	MT				
	CAM24_MT.E.90.057 - Giunti - Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo	1,00000 m	€ 59,19200 0%	€ 59,19200
	CAM24_MT.R.05.002 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Silicone g 500 tubo	0,50000 cad	€ 8,35677 0%	€ 4,17839
	Totale MT			**€ 63,37039**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,66839** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63468 = 5% * B)			€ 12,69363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,73620
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 96,10** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,76%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63468*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) A - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.058 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm	1,00000 m	€ 321,17700 0%	€ 321,17700
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			**€ 347,60200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 381,64600** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24399 = 5% * B)			€ 64,87982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,65258

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 491,18** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) B - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.059 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm	1,00000 m	€ 388,52300 0%	€ 388,52300
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			**€ 414,94800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 448,99200** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81643 = 5% * B)			€ 76,32864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,53206
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 577,85** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) C - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.060 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm	1,00000 m	€ 457,22800 0%	€ 457,22800
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			

					€ 483,65300
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 517,69700** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40042 = 5% * B)			€ 88,00849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,57055
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 666,28** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40042*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) D - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.061	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm	1,00000 m	€ 526,08400 0%	€ 526,08400
	CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
		Totale MT			**€ 552,50900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 586,55300** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98570 = 5% * B)			€ 99,71401
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,62670
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 754,89** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI			

	010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) E - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.90.062 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm	1,00000 m	€ 596,75200 0%	€ 596,75200
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			**€ 623,17700**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,33460
	Totale RU			**€ 37,28340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 660,46040** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61391 = 5% * B)			€ 112,27827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,27387
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 850,01** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 37,28340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.010.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 010 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50) F - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.063 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm	1,00000 m	€ 668,32600 0%	€ 668,32600
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			**€ 694,75100**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 728,79500** +0,12%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,19476 = 5% * B)			€ 123,89515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,26902
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 937,96** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,19476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) A - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.064 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 mm	1,00000 m	€ 549,48900 0%	€ 549,48900
	CAM24_MT.E.93.002 - Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
	Totale MT			**€ 575,91400**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 609,95800** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18464 = 5% * B)			€ 103,69286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,36509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 785,02** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) B - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.065 - Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 mm	1,00000 m	€ 585,42700 0%	€ 585,42700

	CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
		Totale MT			**€ 611,85200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 645,89600** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49012 = 5% * B)			€ 109,80232
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,56983
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 831,27** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,49012*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) C - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.066	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 mm	1,00000 m	€ 661,68200 0%	€ 661,68200
	CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
		Totale MT			**€ 688,10700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 722,15100** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13828 = 5% * B)			€ 122,76567
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,49167
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 929,41** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,66%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,13828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) D - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.067	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 mm	1,00000 m	€ 731,89700 0%	€ 731,89700
	CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
		Totale MT			**€ 758,32200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 792,36600** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,73511 = 5% * B)			€ 134,70222
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,70682
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1.019,78** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,73511*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.030.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI 020 - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50) E - Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; ..... specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.068	- Giunti - Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 mm	1,00000 m	€ 803,92400 0%	€ 803,92400
	CAM24_MT.E.93.002	- Accessori per giunti - Tassello chimico per giunti	7,00000 cad	€ 3,77500 0%	€ 26,42500
		Totale MT			**€ 830,34900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 34,04400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 864,39300** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,34734 = 5% * B)			€ 146,94681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,13398
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1.112,47** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,34734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica A - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.069 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm	1,00000 m	€ 63,64650 0%	€ 63,64650
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 76,33050**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,45300** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76885 = 5% * B)			€ 15,37701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,58300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 116,41** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,13%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica B - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.90.070 - Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm	1,00000 m	€ 72,32900 0%	€ 72,32900
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400

		Totale MT			**€ 85,01300**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,13550** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84265 = 5% * B)			€ 16,85304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,59885
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 127,59** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,07%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica C - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.071	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm	1,00000 m	€ 81,84200 0%	€ 81,84200
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 94,52600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,64850** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92351 = 5% * B)			€ 18,47025
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,71188
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 139,83** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,1%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica D - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti			

	inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.072	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm	1,00000 m	€ 94,82800 0%	€ 94,82800
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 107,51200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,63450** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03389 = 5% * B)			€ 20,67787
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,23124
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 156,54** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica E - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.90.073	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 250 mm	1,00000 m	€ 127,14200 0%	€ 127,14200
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 139,82600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,94850** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30856 = 5% * B)			€ 26,17125
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,01198
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 198,13** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E23.040.010.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 010 - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica F - Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm			
	MT				
	CAM24_MT.E.90.074	- Giunti - Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm	1,00000 m	€ 144,05400 0%	€ 144,05400
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 156,73800**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 170,86050** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45231 = 5% * B)			€ 29,04629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,99068
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 219,90** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45231*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti A - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.91.001	- Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm	1,00000 m	€ 12,38200 0%	€ 12,38200
		Totale MT			**€ 12,38200**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,03100** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15326 = 5% * B)			€ 3,06527
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10963
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,21** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,34%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E23.040.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti B - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.002 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm	1,00000 m	€ 14,79800 0%	€ 14,79800
	Totale MT			**€ 14,79800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,44700** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17380 = 5% * B)			€ 3,47599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39230
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,32** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,47%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti C - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.003 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm	1,00000 m	€ 24,00900 0%	€ 24,00900
	Totale MT			**€ 24,00900**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,30700** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30011 = 5% * B)			€ 6,00219
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13092
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,44** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,86%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.020.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI			

	020 - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti D - Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.004 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm	1,00000 m	€ 51,64200 0%	€ 51,64200
	Totale MT			**€ 51,64200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,94000** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53499 = 5% * B)			€ 10,69980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36398
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti A - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.005 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 mm	1,00000 m	€ 56,17200 0%	€ 56,17200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 63,42000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,06900** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58709 = 5% * B)			€ 11,74173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,08107
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 88,89** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,35%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_E23.040.030.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti B - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.006 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 mm	1,00000 m	€ 63,87300 0%	€ 63,87300
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 71,12100**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,77000** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65255 = 5% * B)			€ 13,05090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98209
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 98,80** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti C - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.007 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 mm	1,00000 m	€ 71,57400 0%	€ 71,57400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 78,82200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,47100** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71800 = 5% * B)			€ 14,36007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,88311
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 108,71 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti D - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.008 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 mm	1,00000 m	€ 80,33200 0%	€ 80,33200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 87,58000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,22900** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79245 = 5% * B)			€ 15,84893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,90779
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 119,99** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti E - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.009 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 mm	1,00000 m	€ 86,67400 0%	€ 86,67400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 93,92200**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,57100** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84635 = 5% * B)			€ 16,92707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,64981
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 128,15** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti F - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.010 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 mm	1,00000 m	€ 93,92200 0%	€ 93,92200
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 101,17000**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,81900** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90796 = 5% * B)			€ 18,15923
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,49782
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 137,48** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.030.G	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 030 - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti G - Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.011 - Coprigiunti - Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 400 mm	1,00000 m	€ 100,41500 0%	€ 100,41500
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	4,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 7,24800
	Totale MT			**€ 107,66300**
	RU			

	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,31200** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96315 = 5% * B)			€ 19,26304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,25750
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 145,83** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad A - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.91.012	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 80,33200 0%	€ 80,33200
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 93,01600**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,66500** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83865 = 5% * B)			€ 16,77305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,54381
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 126,98** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad B - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm			

	MT				
	CAM24_MT.E.91.013	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 88,33500 0%	€ 88,33500
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 101,01900**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,66800** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90668 = 5% * B)			€ 18,13356
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,48016
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 137,28** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90668*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad C - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.91.014	- Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 94,07300 0%	€ 94,07300
	CAM24_MT.E.93.001	- Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
		Totale MT			**€ 106,75700**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,40600** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95545 = 5% * B)			€ 19,10902
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,15150
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 144,67** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E23.040.040.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad D - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.015 - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 103,73700 0%	€ 103,73700
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 116,42100**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,07000** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03760 = 5% * B)			€ 20,75190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,28219
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 157,10** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.040.040.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI 040 - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad E - Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.91.016 - Coprigiunti - Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio fissaggio	1,00000 m	€ 109,32400 0%	€ 109,32400
	CAM24_MT.E.93.001 - Accessori per giunti - Tassello ad espansione per giunti	7,00000 cad	€ 1,81200 0%	€ 12,68400
	Totale MT			**€ 122,00800**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,65700** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08508 = 5% * B)			€ 21,70169

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,93587
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 164,29** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio A - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.001 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 20 mm	1,00000 m	€ 18,12000 0%	€ 18,12000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 18,70482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,52932** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18300 = 5% * B)			€ 3,65998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51893
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,71** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,19%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio B - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.002 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm	1,00000 m	€ 22,65000 0%	€ 22,65000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 23,23482**

	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,05932** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22150 = 5% * B)			€ 4,43008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04894
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,54** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,42%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22150*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio C - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.003	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm	1,00000 m	€ 27,18000 0%	€ 27,18000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 27,76482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,58932** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26001 = 5% * B)			€ 5,20018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57895
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,37** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,17%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio D - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto			

	mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.004	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm	1,00000 m	€ 33,22000 0%	€ 33,22000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 33,80482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,62932** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B)			€ 6,22698
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28563
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,14** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31135*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio E - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.005	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm	1,00000 m	€ 46,81000 0%	€ 46,81000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 47,39482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,21932** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42686 = 5% * B)			€ 8,53728
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87566
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,63** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio F - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.006 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm	1,00000 m	€ 51,34000 0%	€ 51,34000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 51,92482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,74932** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46537 = 5% * B)			€ 9,30738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40567
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 70,46** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.G	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio G - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.007 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 80 mm	1,00000 m	€ 54,36000 0%	€ 54,36000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 54,94482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,76932** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49104 = 5% * B)			€ 9,82078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75901
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 74,35** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.H	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio H - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.008 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 90 mm	1,00000 m	€ 58,89000 0%	€ 58,89000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 59,47482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,29932** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52954 = 5% * B)			€ 10,59088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28902
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 80,18** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.I	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio I - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm			
	MT			

	CAM24_MT.E.92.009	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 100 mm	1,00000 m	€ 61,91000 0%	€ 61,91000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 62,49482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,31932** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55521 = 5% * B)			€ 11,10428
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,64236
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 84,07** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.L	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio L - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.010	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 110 mm	1,00000 m	€ 99,66000 0%	€ 99,66000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 100,24482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,06932** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87609 = 5% * B)			€ 17,52178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,05911
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 132,65** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_E23.050.010.M	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio M - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.011 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm	1,00000 m	€ 107,21000 0%	€ 107,21000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 107,79482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,61932** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94026 = 5% * B)			€ 18,80528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,94246
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 142,37** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.N	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio N - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.012 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 130 mm	1,00000 m	€ 111,74000 0%	€ 111,74000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 112,32482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,14932** +0,06%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97877 = 5% * B)			€ 19,57538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 148,20** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.O	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio O - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.013 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 140 mm	1,00000 m	€ 123,82000 0%	€ 123,82000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 124,40482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 127,22932** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08145 = 5% * B)			€ 21,62898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,88583
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 163,74** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.P	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio P - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.014 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 150 mm	1,00000 m	€ 129,86000 0%	€ 129,86000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482

	Totale MT			**€ 130,44482**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,26932** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13279 = 5% * B)			€ 22,65578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,59251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 171,52** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.010.Q	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 010 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio Q - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.92.015	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm	1,00000 m	€ 134,39000 0%	€ 134,39000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 134,97482**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,79932** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17129 = 5% * B)			€ 23,42588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,12252
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 177,35** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.A	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete A - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non			

	contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.016	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 mm	1,00000 m	€ 24,16000 0%	€ 24,16000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 24,74482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,56932** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23434 = 5% * B)			€ 4,68678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22561
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,48** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.B	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete B - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.017	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 mm	1,00000 m	€ 30,20000 0%	€ 30,20000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 30,78482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,60932** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28568 = 5% * B)			€ 5,71358
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93229
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,26** +0,22%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.C	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete C - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.018 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 mm	1,00000 m	€ 33,22000 0%	€ 33,22000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 33,80482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,62932** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B)			€ 6,22698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,14** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.D	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete D - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.019 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 50 mm	1,00000 m	€ 42,28000 0%	€ 42,28000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 42,86482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,05000	€ 30,81000	€ 1,54050

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,68932** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38836 = 5% * B)			€ 7,76718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34565
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 58,80** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,8%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.E	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete E - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.020 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 60 mm	1,00000 m	€ 63,42000 0%	€ 63,42000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 64,00482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,82932** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56805 = 5% * B)			€ 11,36098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,81903
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 86,01** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.F	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete F - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm			
	MT			

	CAM24_MT.E.92.021	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 70 mm	1,00000 m	€ 68,25200 0%	€ 68,25200
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 68,83682**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,66132** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60912 = 5% * B)			€ 12,18242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,38437
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 92,23** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60912*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.G	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete G - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.022	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 mm	1,00000 m	€ 73,68800 0%	€ 73,68800
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 74,27282**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,09732** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65533 = 5% * B)			€ 13,10654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02039
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 99,22** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.H	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete H - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.023	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 mm	1,00000 m	€ 83,65400 0%	€ 83,65400
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 84,23882**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,06332** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74004 = 5% * B)			€ 14,80076
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18641
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 112,05** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74004*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.I	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete I - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.024	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 mm	1,00000 m	€ 88,93900 0%	€ 88,93900
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 89,52382**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,34832** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78496 = 5% * B)			€ 15,69921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,80475
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 118,85** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.L	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete L - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.025 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 mm	1,00000 m	€ 101,17000 0%	€ 101,17000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 101,75482**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,57932** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88892 = 5% * B)			€ 17,77848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,23578
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 134,59** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.M	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete M - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.026 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 120 mm	1,00000 m	€ 146,47000 0%	€ 146,47000
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 147,05482**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,87932** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27397 = 5% * B)			€ 25,47948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,53588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 192,89** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,46%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.N	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete N - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm			
	MT			
CAM24_MT.E.92.027	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 130 mm	1,00000 m	€ 149,49000 0%	€ 149,49000
CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 150,07482**
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,89932** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29964 = 5% * B)			€ 25,99288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,88922
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 196,78** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,44%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.O	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete O - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non			

	contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.028	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 mm	1,00000 m	€ 163,08000 0%	€ 163,08000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 163,66482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,48932** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41516 = 5% * B)			€ 28,30318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,47925
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 214,27** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,32%			*€ 2,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41516*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.P	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete P - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.92.029	- Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 150 mm	1,00000 m	€ 173,65000 0%	€ 173,65000
	CAM24_MT.R.04.057	- Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
		Totale MT			**€ 174,23482**
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 2,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 177,05932** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50500 = 5% * B)			€ 30,10008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,71594
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 227,88** +0,04%

	Incidenza Manodopera sul totale 1,24%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E23.050.020.Q	CAM24_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI 050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO 020 - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete Q - Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.92.030 - Protezioni antincendio per giunti - Protezione antincedio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 160 mm	1,00000 m	€ 183,31400 0%	€ 183,31400
	CAM24_MT.R.04.057 - Materiali per ripristini e consolidamenti statici - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	2,00000 kg	€ 0,29241 0%	€ 0,58482
	Totale MT			**€ 183,89882**
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,72332** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58715 = 5% * B)			€ 31,74296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,84663
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 240,31** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.010.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 010 - Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili A - Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.001 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,17455
	CAM24_MT.I.001.002 - Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
	CAM24_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM24_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	0,20000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,09697
	CAM24_MT.I.001.005 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,20000 m	€ 1,34680 0%	€ 1,61616

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,20000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,40929
		Totale MT			**€ 6,30303**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,42103** +5,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34358 = 5% * B)			€ 6,87158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72926
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,02** +5,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,58%			*€ 34,11800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34358*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.015.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 015 - Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti A - Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.008	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in plastica da 16	2,00000 cad	€ 2,40270 0%	€ 4,80540
	CAM24_MT.I.001.009	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	1,00000 cad	€ 6,13065 0%	€ 6,13065
	CAM24_MT.I.001.010	- Materiali per impianti idricosanitari - Piastra doppia per gomito in plastica	0,50000 cad	€ 1,47610 0%	€ 0,73805
	CAM24_MT.I.001.011	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,25000 cad	€ 0,91583 0%	€ 0,22896
	CAM24_MT.I.001.012	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	0,10000 cad	€ 189,52207 0%	€ 18,95221
	CAM24_MT.I.001.414	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	1,60000 m	€ 2,05827 0%	€ 3,29323
		Totale MT			**€ 35,91012**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
		Totale RU			**€ 30,21880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,12892** +3,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56210 = 5% * B)			€ 11,24192
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,73708
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,11** +3,15%

	Incidenza Manodopera sul totale 35,51%			*€ 30,21880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.020.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 020 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.001 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
	CAM24_MT.I.001.002 - Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
	CAM24_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM24_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
	CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.018 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,20000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,71960
	Totale MT			**€ 6,82667**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
	Totale RU			**€ 30,70620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,53287** +5,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31903 = 5% * B)			€ 6,38059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,30** +5,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,57%			*€ 30,70620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.025.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 025 - Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.013 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	1,20000 kg	€ 1,23906 0%	€ 1,48687

	CAM24_MT.I.001.014	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	1,25000 cad	€ 0,26936 0%	€ 0,33670
	CAM24_MT.I.001.015	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,80000 cad	€ 0,38691 0%	€ 0,30953
	CAM24_MT.I.001.016	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a sorpasso da 1/2"	0,40000 cad	€ 0,89428 0%	€ 0,35771
	CAM24_MT.I.001.017	- Materiali per impianti idricosanitari - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	1,68000 m	€ 0,98047 0%	€ 1,64719
		Totale MT			**€ 5,89962**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
		Totale RU			**€ 36,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,45462** +6,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36086 = 5% * B)			€ 7,21729
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,64** +6,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 66,9%			*€ 36,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36086*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.030.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 030 - Impianto di acqua fredda a linea A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.001	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
	CAM24_MT.I.001.002	- Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,80000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,12054
	CAM24_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,25000 cad	€ 1,88552 0%	€ 2,35690
	CAM24_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
	CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,20000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,71960
		Totale MT			**€ 7,29805**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 41,41605 +5,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35204 = 5% * B)			€ 7,04073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,84568
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,30** +5,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,01%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.035.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 035 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.013 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	1,20000 kg	€ 1,23906 0%	€ 1,48687
	CAM24_MT.I.001.014 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2”	1,25000 cad	€ 0,26936 0%	€ 0,33670
	CAM24_MT.I.001.015 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	0,80000 cad	€ 0,38691 0%	€ 0,30953
	CAM24_MT.I.001.016 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a sorpasso da 1/2"	0,40000 cad	€ 0,89428 0%	€ 0,35771
	CAM24_MT.I.001.017 - Materiali per impianti idricosanitari - Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	1,68000 m	€ 0,98047 0%	€ 1,64719
	Totale MT			**€ 5,89962**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,54525
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,35425
	Totale RU			**€ 32,89950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,79912** +6,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32979 = 5% * B)			€ 6,59585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,93** +6,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,89%			*€ 32,89950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.040.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 040 - Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino			

	dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM24_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
	CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	1,00000 cad	€ 7,04647 0%	€ 7,04647
	CAM24_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,60000 m	€ 1,43300 0%	€ 2,29280
	CAM24_MT.I.001.019	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in rame da 12	1,00000 cad	€ 1,30370 0%	€ 1,30370
	CAM24_MT.I.001.020	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	0,10000 cad	€ 180,14833 0%	€ 18,01483
		Totale MT			**€ 30,66453**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
		Totale RU			**€ 30,70620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,37073** +3,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52165 = 5% * B)			€ 10,43302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,98** +3,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,88%			*€ 30,70620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52165*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.045.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 045 - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere A - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.021	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	0,80000 cad	€ 1,64849 0%	€ 1,31879
	CAM24_MT.I.001.022	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45° DN 40	0,40000 cad	€ 0,65724 0%	€ 0,26290
	CAM24_MT.I.001.023	- Materiali per impianti idricosanitari - Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	0,07000 kg	€ 12,40136 0%	€ 0,86810
	CAM24_MT.I.001.024	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	0,08000 cad	€ 3,04916 0%	€ 0,24393
	CAM24_MT.I.001.025	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 40	0,42000 cad	€ 3,73872 0%	€ 1,57026
	CAM24_MT.I.001.026	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	0,20000 cad	€ 1,40067 0%	€ 0,28013
	CAM24_MT.I.001.027	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	0,20000 cad	€ 0,50640 0%	€ 0,10128
	CAM24_MT.I.001.028	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 87°30' DN 32	0,20000 cad	€ 0,53872 0%	€ 0,10774
	CAM24_MT.I.001.029	- Materiali per impianti idricosanitari - Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	0,20000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,10559
	CAM24_MT.I.001.030	- Materiali per impianti idricosanitari - Coperchio in acciaio per cassetta	0,20000 cad	€ 3,07071 0%	€ 0,61414

fonte: http://burc.regione.campania.it

		intercettatrice da 120 mm			
	CAM24_MT.I.001.031	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto di dilatazione in PVC DN 100	0,20000 cad	€ 4,22357 0%	€ 0,84471
	CAM24_MT.I.001.032	- Materiali per impianti idricosanitari - Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	0,20000 cad	€ 7,48822 0%	€ 1,49764
	CAM24_MT.I.001.033	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	0,80000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,42236
	CAM24_MT.I.001.034	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in PVC serie 301 DN 110	0,24000 m	€ 4,84849 0%	€ 1,16364
		Totale MT			**€ 9,40121**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
		Totale RU			**€ 36,06760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,46881** +5,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38649 = 5% * B)			€ 7,72970
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31985
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,52** +5,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,63%			*€ 36,06760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.050.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 050 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.001	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,25000 cad	€ 0,87273 0%	€ 0,21818
	CAM24_MT.I.001.002	- Materiali per impianti idricosanitari - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,75000 cad	€ 1,40067 0%	€ 1,05050
	CAM24_MT.I.001.003	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM24_MT.I.001.004	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
	CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.018	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,43300 0%	€ 1,43300
		Totale MT			**€ 6,47003**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,39375
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,06875
		Totale RU			**€ 30,46250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 36,93253 +5,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31393 = 5% * B)			€ 6,27853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,53** +5,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,09%			*€ 30,46250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.055.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 055 - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring A - Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.021 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	0,80000 cad	€ 1,64849 0%	€ 1,31879
	CAM24_MT.I.001.023 - Materiali per impianti idricosanitari - Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	0,07000 kg	€ 12,40136 0%	€ 0,86810
	CAM24_MT.I.001.024 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	0,08000 cad	€ 3,04916 0%	€ 0,24393
	CAM24_MT.I.001.026 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	0,20000 cad	€ 1,40067 0%	€ 0,28013
	CAM24_MT.I.001.027 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	0,20000 cad	€ 0,50640 0%	€ 0,10128
	CAM24_MT.I.001.028 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 87°30' DN 32	0,20000 cad	€ 0,53872 0%	€ 0,10774
	CAM24_MT.I.001.029 - Materiali per impianti idricosanitari - Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	0,20000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,10559
	CAM24_MT.I.001.030 - Materiali per impianti idricosanitari - Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	0,20000 cad	€ 3,07071 0%	€ 0,61414
	CAM24_MT.I.001.031 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto di dilatazione in PVC DN 100	0,20000 cad	€ 4,22357 0%	€ 0,84471
	CAM24_MT.I.001.032 - Materiali per impianti idricosanitari - Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	0,20000 cad	€ 7,48822 0%	€ 1,49764
	CAM24_MT.I.001.033 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	0,80000 cad	€ 0,52795 0%	€ 0,42236
	CAM24_MT.I.001.034 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in PVC serie 301 DN 110	0,24000 m	€ 4,84849 0%	€ 1,16364
	CAM24_MT.I.001.035 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC di colore grigio ad innesto e o-ring da m 2 DN 40	0,63000 cad	€ 2,56431 0%	€ 1,61552
	CAM24_MT.I.001.036 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC A 87°30' ad innesto e o-ring a 87°30' DN 40	0,40000 cad	€ 0,88350 0%	€ 0,35340
	CAM24_MT.I.001.037 - Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto con battente in PVC DN 40	0,30000 cad	€ 1,10977 0%	€ 0,33293
	Totale MT			**€ 9,86990**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	Totale RU			**€ 34,11800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,98790** +5,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37390 = 5% * B)			€ 7,47794

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14658
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,61** +5,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,27%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.060.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 060 - Impianto di acqua calda a collettori per ambienti A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.003 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	1,00000 cad	€ 1,88552 0%	€ 1,88552
	CAM24_MT.I.001.004 - Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2”	0,25000 cad	€ 0,48485 0%	€ 0,12121
	CAM24_MT.I.001.006 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	1,00000 cad	€ 7,04647 0%	€ 7,04647
	CAM24_MT.I.001.018 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,60000 m	€ 1,43300 0%	€ 2,29280
	CAM24_MT.I.001.019 - Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in rame da 12	1,00000 cad	€ 1,30370 0%	€ 1,30370
	CAM24_MT.I.001.020 - Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	0,10000 cad	€ 180,14833 0%	€ 18,01483
	Totale MT			**€ 30,66453**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,94286
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,44902
	Totale RU			**€ 27,39188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,05641** +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49348 = 5% * B)			€ 9,86959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79260
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 74,72** +3,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,66%			*€ 27,39188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.070.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 070 - Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, le tubazioni in polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	4,60000 cad	€ 3,98396 0%	€ 18,32622

		Totale AT			**€ 18,32622**
	MT				
	CAM24_MT.I.001.038	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	0,20000 cad	€ 11,00068 0%	€ 2,20014
	CAM24_MT.I.001.039	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,20000 m	€ 0,79731 0%	€ 0,95677
	CAM24_MT.I.001.040	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	0,20000 cad	€ 0,35556 0%	€ 0,07111
	CAM24_MT.I.001.041	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,80000 cad	€ 0,37710 0%	€ 0,30168
	CAM24_MT.I.001.042	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2”	1,00000 cad	€ 2,59664 0%	€ 2,59664
	CAM24_MT.I.001.043	- Materiali per impianti idricosanitari - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,80000 cad	€ 0,28013 0%	€ 0,22410
	CAM24_MT.I.001.044	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	0,40000 cad	€ 1,23906 0%	€ 0,49562
		Totale MT			**€ 6,84606**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
		Totale RU			**€ 29,24400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,41628** +3,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46254 = 5% * B)			€ 9,25077
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,36671
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,03** +3,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,76%			*€ 29,24400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46254*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.080.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 080 - Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili A - Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	4,00000 cad	€ 3,98396 0%	€ 15,93584
		Totale AT			**€ 15,93584**
	MT				
	CAM24_MT.I.001.038	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	0,25000 cad	€ 11,00068 0%	€ 2,75017
	CAM24_MT.I.001.040	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	0,25000 cad	€ 0,35556 0%	€ 0,08889
	CAM24_MT.I.001.041	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,75000 cad	€ 0,37710 0%	€ 0,28283
	CAM24_MT.I.001.042	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2”	1,00000 cad	€ 2,59664 0%	€ 2,59664
	CAM24_MT.I.001.043	- Materiali per impianti idricosanitari -	0,50000	€ 0,28013	€ 0,14007

		Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0%	
	CAM24_MT.I.001.044	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	0,25000 cad	€ 1,23906 0%	€ 0,30977
	CAM24_MT.I.001.045	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo di propilene di dimensioni mm 20x3,4	1,00000 m	€ 0,79731 0%	€ 0,79731
		Totale MT			**€ 6,96568**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
		Totale RU			**€ 24,37000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,27152** +3,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40181 = 5% * B)			€ 8,03616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,53077
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,84** +3,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,06%			*€ 24,37000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.010.090.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO 090 - Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti A - Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.006	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	0,25000 cad	€ 7,04647 0%	€ 1,76162
	CAM24_MT.I.001.008	- Materiali per impianti idricosanitari - Adattatore per tubi in plastica da 16	2,00000 cad	€ 2,40270 0%	€ 4,80540
	CAM24_MT.I.001.009	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	1,00000 cad	€ 6,13065 0%	€ 6,13065
	CAM24_MT.I.001.010	- Materiali per impianti idricosanitari - Piastra doppia per gomito in plastica	0,50000 cad	€ 1,47610 0%	€ 0,73805
	CAM24_MT.I.001.011	- Materiali per impianti idricosanitari - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,25000 cad	€ 0,91583 0%	€ 0,22896
	CAM24_MT.I.001.012	- Materiali per impianti idricosanitari - Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	0,10000 cad	€ 189,52207 0%	€ 18,95221
	CAM24_MT.I.001.414	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	1,60000 m	€ 2,05827 0%	€ 3,29323
		Totale MT			**€ 35,91012**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		Totale RU			**€ 34,11800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,02812** +3,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59524 = 5% * B)			€ 11,90478

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,19329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,13** +3,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,86%			*€ 34,11800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.010.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 010 - Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.046 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso scarico a parete in vitreous-china	1,00000 cad	€ 71,68354 0%	€ 71,68354
	CAM24_MT.I.001.047 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta 10 l da incasso completa di accessori e rete porta intonaco	1,00000 cad	€ 80,82982 0%	€ 80,82982
	CAM24_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
	Totale MT			**€ 162,23061**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
	Totale RU			**€ 48,25260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 210,48321** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78911 = 5% * B)			€ 35,78215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,62654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 270,89** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,81%			*€ 48,25260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso A - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.049 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
	CAM24_MT.I.001.050 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510

	gruppo ad incasso				
	Totale MT				**€ 111,25277**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU				**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 154,14397** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31022 = 5% * B)				€ 26,20447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,03484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 198,38** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,62%				*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,31022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso B - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.049	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
	CAM24_MT.I.001.051	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215
	Totale MT				**€ 188,55982**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU				**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 231,45102** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96733 = 5% * B)				€ 39,34667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,07977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 297,88** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,4%				*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,96733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.C	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso C - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro			

	diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.049	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 70x70	1,00000 cad	€ 76,89767 0%	€ 76,89767
	CAM24_MT.I.001.052	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
		Totale MT			**€ 277,26470**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
		Totale RU			**€ 42,89120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 320,15590** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72133 = 5% * B)			€ 54,42650
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,45824
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 412,04** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 42,89120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72133*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.D	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso D - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.050	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510
	CAM24_MT.I.001.053	- Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75	1,00000 cad	€ 104,61660 0%	€ 104,61660
		Totale MT			**€ 138,97170**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
		Totale RU			**€ 42,89120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 181,86290** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54583 = 5% * B)			€ 30,91669
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,27796

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 234,06** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,33%			*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.E	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso E - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.051 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215
	CAM24_MT.I.001.053 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75	1,00000 cad	€ 104,61660 0%	€ 104,61660
	Totale MT			**€ 216,27875**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU			**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 259,16995** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20294 = 5% * B)			€ 44,05889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,32288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 333,55** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,86%			*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.F	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso F - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.052 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
	CAM24_MT.I.001.053 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 75x75	1,00000 cad	€ 104,61660 0%	€ 104,61660
	Totale MT			**€ 304,98363**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU			**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 347,87483** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95694 = 5% * B)			€ 59,13872
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,70136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 447,71** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,95694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.G	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso G - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.050 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	1,00000 cad	€ 34,35510 0%	€ 34,35510
	CAM24_MT.I.001.054 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
	Totale MT			**€ 159,14953**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU			**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 202,04073** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71735 = 5% * B)			€ 34,34692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,63877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 260,03** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.H	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso H - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso			

	della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.051 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 111,66215 0%	€ 111,66215
	CAM24_MT.I.001.054 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
	Totale MT			**€ 236,45658**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU			**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 279,34778** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37446 = 5% * B)			€ 47,48912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,68369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 359,52** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,93%			*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.015.I	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 015 - Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso I - Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.052 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	1,00000 cad	€ 200,36703 0%	€ 200,36703
	CAM24_MT.I.001.054 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia da cm 80x80	1,00000 cad	€ 124,79443 0%	€ 124,79443
	Totale MT			**€ 325,16146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	Totale RU			**€ 42,89120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 368,05266** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12845 = 5% * B)			€ 62,56895
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,06216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 473,68** +0,79%

	Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 42,89120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.020.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 020 - Vaso in vitreous-china con cassetta a parete A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.046 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso scarico a parete in vitreous-china	1,00000 cad	€ 71,68354 0%	€ 71,68354
	CAM24_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
	CAM24_MT.I.001.055 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta a zaino	1,00000 cad	€ 56,52593 0%	€ 56,52593
	CAM24_MT.I.001.056 - Materiali per impianti idricosanitari - Gruppo scarico per cassetta WC completo	1,00000 cad	€ 24,68094 0%	€ 24,68094
	Totale MT			**€ 162,60766**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,77306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,19042
	Totale RU			**€ 43,96348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,57114** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75585 = 5% * B)			€ 35,11709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,16882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 265,86** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,54%			*€ 43,96348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm A - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.057 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 120x45	1,00000 cad	€ 164,34212 0%	€ 164,34212
	CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	Totale MT			**€ 281,64932**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
		Totale RU			**€ 85,78240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 367,43172** +1,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12317 = 5% * B)			€ 62,46339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,98951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 472,88** +1,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,14%			*€ 85,78240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12317*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm B - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	CAM24_MT.I.001.059	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 90x45	1,00000 cad	€ 128,17715 0%	€ 128,17715
		Totale MT			**€ 245,48435**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
		Totale RU			**€ 85,78240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 331,26675** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81577 = 5% * B)			€ 56,31535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,75821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 426,34** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,12%			*€ 85,78240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.C	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm C - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo			

	alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.058	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	CAM24_MT.I.001.060	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	1,00000 cad	€ 132,74491 0%	€ 132,74491
		Totale MT			**€ 250,05211**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
		Totale RU			**€ 85,78240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 335,83451** +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85459 = 5% * B)			€ 57,09187
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,29264
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 432,22** +1,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,85%			*€ 85,78240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.D	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm D - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.060	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	1,00000 cad	€ 132,74491 0%	€ 132,74491
	CAM24_MT.I.001.061	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	1,00000 cad	€ 139,97359 0%	€ 139,97359
		Totale MT			**€ 272,71850**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
		Totale RU			**€ 85,78240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,50090** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04726 = 5% * B)			€ 60,94515
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,94461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 461,39** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,59%			*€ 85,78240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04726*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.E	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm E - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	CAM24_MT.I.001.062 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45	1,00000 cad	€ 125,14994 0%	€ 125,14994
	Totale MT			**€ 242,45714**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
	Totale RU			**€ 85,78240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 328,23954** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79004 = 5% * B)			€ 55,80072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,40403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 422,44** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,31%			*€ 85,78240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.025.F	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 025 - Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm F - Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.061 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	1,00000 cad	€ 139,97359 0%	€ 139,97359
	CAM24_MT.I.001.062 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45	1,00000 cad	€ 125,14994 0%	€ 125,14994
	Totale MT			**€ 265,12353**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
	Totale RU			**€ 85,78240**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,90593** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98270 = 5% * B)			€ 59,65401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,05599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 451,62** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,99%			*€ 85,78240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.030.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 030 - Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata A - Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.048 - Materiali per impianti idricosanitari - Sedile in plastica	1,00000 cad	€ 9,71725 0%	€ 9,71725
	CAM24_MT.I.001.063 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso a cacciata per cassetta appoggiata	1,00000 cad	€ 86,56106 0%	€ 86,56106
	CAM24_MT.I.001.064 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta appoggiata con coperchio e batteria	1,00000 cad	€ 93,90824 0%	€ 93,90824
	Totale MT			**€ 190,18655**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,77306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,19042
	Totale RU			**€ 43,96348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,15003** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99028 = 5% * B)			€ 39,80551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,39555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 301,35** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,59%			*€ 43,96348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.035.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 035 - Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm A - Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 117,30720	€ 117,30720

		Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	cad	0%	
	CAM24_MT.I.001.065	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavatoio in vitreous-china da cm 76x52,5	1,00000 cad	€ 156,71483 0%	€ 156,71483
		Totale MT			**€ 274,02203**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
		Totale RU			**€ 85,78240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 359,80443** +1,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05834 = 5% * B)			€ 61,16675
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,09712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 463,07** +1,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 85,78240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.035.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 035 - Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm B - Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.058 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	1,00000 cad	€ 117,30720 0%	€ 117,30720
	CAM24_MT.I.001.066 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavatoio in vitreous-china da cm 60x50	1,00000 cad	€ 117,77044 0%	€ 117,77044
	Totale MT			**€ 235,07764**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 40,53280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 45,24960
	Totale RU			**€ 85,78240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 320,86004** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72731 = 5% * B)			€ 54,54621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,54063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 412,95** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,77%			*€ 85,78240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.040.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 040 - Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm			

	A - Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.055 - Materiali per impianti idricosanitari - Cassetta a zaino	1,00000 cad	€ 56,52593 0%	€ 56,52593
	CAM24_MT.I.001.056 - Materiali per impianti idricosanitari - Gruppo scarico per cassetta WC completo	1,00000 cad	€ 24,68094 0%	€ 24,68094
	CAM24_MT.I.001.067 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso in vetrochina con pedana (turca), da cm 60x50	1,00000 kg	€ 81,67011 0%	€ 81,67011
	Totale MT			**€ 162,87698**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
	Totale RU			**€ 48,25260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 211,12958** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79460 = 5% * B)			€ 35,89203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,70216
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 271,72** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,76%			*€ 48,25260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.045.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 045 - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante A - Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.068 - Materiali per impianti idricosanitari - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante	1,00000 cad	€ 66,43709 0%	€ 66,43709
	CAM24_MT.I.001.069 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per orinatoio a becco	1,00000 cad	€ 36,52047 0%	€ 36,52047
	Totale MT			**€ 102,95756**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			**€ 53,61400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,57156** +2,34%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33086 = 5% * B)			€ 26,61717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,31887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 201,51** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,61%			*€ 53,61400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.045.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 045 - Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante B - Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.070 - Materiali per impianti idricosanitari - Orinatoio a parete	1,00000 cad	€ 143,77646 0%	€ 143,77646
	CAM24_MT.I.001.071 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per orinatoio a parete	1,00000 cad	€ 30,41218 0%	€ 30,41218
	Totale MT			**€ 174,18864**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			**€ 64,33680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 238,52544** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02747 = 5% * B)			€ 40,54932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,90748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,98** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,96%			*€ 64,33680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.050.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 050 - Lavabo a incasso in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.072 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	1,00000 cad	€ 130,76267 0%	€ 130,76267
	CAM24_MT.I.001.073 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
	Totale MT			**€ 209,29784**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
	Totale RU			**€ 58,97540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 268,27324** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28032 = 5% * B)			€ 45,60645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,38797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 345,27** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,08%			*€ 58,97540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.050.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 050 - Lavabo a incasso in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.072 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	1,00000 cad	€ 130,76267 0%	€ 130,76267
	CAM24_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	Totale MT			**€ 192,43810**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
	Totale RU			**€ 58,97540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,41350** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13702 = 5% * B)			€ 42,74030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 323,57** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,23%			*€ 58,97540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.055.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 055 - Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice A - Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il			

	trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.075	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2”	1,00000 cad	€ 9,60952 0%	€ 9,60952
	CAM24_MT.I.001.076	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone a parete per lavatrice con coperchio cromato	1,00000 cad	€ 10,18049 0%	€ 10,18049
		Totale MT			**€ 19,79001**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
		Totale RU			**€ 26,80700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,59701** +4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39607 = 5% * B)			€ 7,92149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45185
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,97** +4%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,7%			*€ 26,80700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39607*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.060.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.073	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
	CAM24_MT.I.001.077	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	1,00000 cad	€ 51,90431 0%	€ 51,90431
	CAM24_MT.I.001.078	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 65x48 cm	1,00000 cad	€ 46,64709 0%	€ 46,64709
		Totale MT			**€ 177,08657**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
		Totale RU			**€ 53,61400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 230,70057** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96096 = 5% * B)			€ 39,21910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,99197
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 296,91** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,06%			*€ 53,61400*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.060.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	CAM24_MT.I.001.077 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	1,00000 cad	€ 51,90431 0%	€ 51,90431
	CAM24_MT.I.001.078 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 65x48 cm	1,00000 cad	€ 46,64709 0%	€ 46,64709
	Totale MT			**€ 160,22683**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			**€ 53,61400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 213,84083** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81765 = 5% * B)			€ 36,35294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,01938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 275,21** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,48%			*€ 53,61400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.060.C	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 060 - Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china C - Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.074 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	CAM24_MT.I.001.079 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo in vitreous-china da cm 55x45	1,00000 cad	€ 45,79602 0%	€ 45,79602
	CAM24_MT.I.001.080 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonna per lavabo da 55x45 cm	1,00000 cad	€ 30,59532 0%	€ 30,59532
	Totale MT			**€ 138,06677**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,10000	€ 23,03000	€ 25,33300

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
		Totale RU			**€ 53,61400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,68077** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62929 = 5% * B)			€ 32,58573
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,42665
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,69** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,73%			*€ 53,61400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.070.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 070 - Lavabo a semincasso in vitreous-china A - Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.073 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 78,53517 0%	€ 78,53517
	CAM24_MT.I.001.081 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	1,00000 cad	€ 167,15387 0%	€ 167,15387
	Totale MT			**€ 245,68904**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
	Totale RU			**€ 58,97540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 304,66444** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58965 = 5% * B)			€ 51,79295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,64574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 392,10** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,04%			*€ 58,97540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.070.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 070 - Lavabo a semincasso in vitreous-china B - Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori			

	MT				
	CAM24_MT.I.001.074	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	1,00000 cad	€ 61,67543 0%	€ 61,67543
	CAM24_MT.I.001.081	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	1,00000 cad	€ 167,15387 0%	€ 167,15387
		Totale MT			**€ 228,82930**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,86630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,10910
		Totale RU			**€ 58,97540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 287,80470** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44634 = 5% * B)			€ 48,92680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,67315
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,40** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			*€ 58,97540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.080.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 080 - Bidet in vitreous-china A - Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.082	- Materiali per impianti idricosanitari - Bidet monoforo, 61x52 cm, in vitreous-china	1,00000 cad	€ 60,53349 0%	€ 60,53349
	CAM24_MT.I.001.083	- Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per bidet con monocomando	1,00000 cad	€ 73,55804 0%	€ 73,55804
		Totale MT			**€ 134,09153**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
		Totale RU			**€ 53,61400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,70553** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59550 = 5% * B)			€ 31,90994
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,96155
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 241,58** +1,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,19%			*€ 53,61400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_I01.020.080.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 080 - Bidet in vitreous-china B - Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.084 - Materiali per impianti idricosanitari - Bidet a tre fori in vitreous-china	1,00000 cad	€ 73,74119 0%	€ 73,74119
	CAM24_MT.I.001.085 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per bidet a tre fori	1,00000 cad	€ 47,64898 0%	€ 47,64898
	Totale MT			**€ 121,39017**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			**€ 53,61400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,00417** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48754 = 5% * B)			€ 29,75071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,47549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,23** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,8%			*€ 53,61400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.090.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 090 - Vasca in acciaio smaltato A - Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.086 - Materiali per impianti idricosanitari - Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	25,00000 cad	€ 0,33489 0%	€ 8,37225
	CAM24_MT.I.001.087 - Materiali per impianti idricosanitari - Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	1,00000 cad	€ 120,82997 0%	€ 120,82997
	CAM24_MT.I.001.088 - Materiali per impianti idricosanitari - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 127,41032 0%	€ 5,09641
	CAM24_MT.I.001.089 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per vasca con gruppo esterno	1,00000 cad	€ 90,22388 0%	€ 90,22388
	Totale MT			**€ 224,52251**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			**€ 64,33680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,85931** +1,51%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45530 = 5% * B)			€ 49,10608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,79654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 371,76** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,31%			*€ 64,33680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.020.090.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 020 - SANITARI 090 - Vasca in acciaio smaltato B - Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.086 - Materiali per impianti idricosanitari - Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	25,00000 cad	€ 0,33489 0%	€ 8,37225
	CAM24_MT.I.001.087 - Materiali per impianti idricosanitari - Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	1,00000 cad	€ 120,82997 0%	€ 120,82997
	CAM24_MT.I.001.088 - Materiali per impianti idricosanitari - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 127,41032 0%	€ 5,09641
	CAM24_MT.I.001.090 - Materiali per impianti idricosanitari - Apparecchiatura per vasca con gruppo monocomando	1,00000 cad	€ 107,82696 0%	€ 107,82696
	Totale MT			**€ 242,12559**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			**€ 64,33680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 306,46239** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60493 = 5% * B)			€ 52,09861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,85610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 394,42** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,31%			*€ 64,33680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.010.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 010 - Vaso igienico - bidet per disabili A - Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.091 - Materiali per impianti idricosanitari - Vaso bidet altezza da terra 49 cm	1,00000 cad	€ 253,39173 0%	€ 253,39173
	CAM24_MT.I.001.092 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 326,01253	€ 326,01253

		Schienale ergonomico in ABS con comandi facilitati laterali DX e SX	cad	0%	
	CAM24_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
	CAM24_MT.I.001.094	- Materiali per impianti idricosanitari - Sedile ergonomico con apertura anteriore a coperchio	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
		Totale MT			**€ 772,00396**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
		Totale RU			**€ 64,33680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 836,34076** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10890 = 5% * B)			€ 142,17793
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,85187
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.076,37** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 64,33680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,10890*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.020.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 020 - Lavabo a mensola per persone disabili A - Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.093	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
	CAM24_MT.I.001.095	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con manopole di comando abbassamento cm 8	1,00000 cad	€ 241,26134 0%	€ 241,26134
	CAM24_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
		Totale MT			**€ 394,75505**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
		Totale RU			**€ 64,33680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 459,09185** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90228 = 5% * B)			€ 78,04561
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,71375
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 590,85** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 64,33680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,90228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_I01.030.030.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 030 - Piatto doccia per persone disabili A - Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.093 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
	CAM24_MT.I.001.097 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 90x90	1,00000 cad	€ 199,92533 0%	€ 199,92533
	CAM24_MT.I.001.098 - Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
	Totale MT			**€ 392,52503**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			**€ 64,33680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 456,86183** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88333 = 5% * B)			€ 77,66651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,45283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 587,98** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,94%			*€ 64,33680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.030.B	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 030 - Piatto doccia per persone disabili B - Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30” per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.093 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
	CAM24_MT.I.001.098 - Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
	CAM24_MT.I.001.099 - Materiali per impianti idricosanitari - Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 110x110	1,00000 cad	€ 264,16473 0%	€ 264,16473
	CAM24_MT.I.001.100 - Materiali per impianti idricosanitari - Box doccia senza guide a pavimento da 110x110 cm, h=80 cm	1,00000 cad	€ 326,58350 0%	€ 326,58350
	Totale MT			**€ 783,34793**
	RU			

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,39960
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,93720
	Totale RU			**€ 64,33680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 847,68473** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20532 = 5% * B)			€ 144,10640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,17911
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.090,97** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			*€ 64,33680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.040.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 040 - Vasca rialzabile per persone disabili A - Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disifenzione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.101 - Materiali per impianti idricosanitari - Vasca ad elevazione elettrica a basso voltaggio	1,00000 cad	€ 7.476,69901 0%	€ 7.476,69901
	Totale MT			**€ 7.476,69901**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 101,33200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 113,12400
	Totale RU			**€ 214,45600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.691,15501** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,37482 = 5% * B)			€ 1.307,49635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 899,86514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.898,52** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,17%			*€ 214,45600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 65,37482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.050.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 050 - Box Doccia per persone disabili A - Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresinamisure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.102 - Materiali per impianti idricosanitari - Box	1,00000	€ 5.168,56221	€ 5.168,56221

fonte: http://burc.regione.campania.it

		doccia con sedile con impianto WC con sciacquone a passo rapido	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5.168,56221**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 101,33200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 113,12400
		Totale RU			**€ 214,45600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.383,01821** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,75566 = 5% * B)			€ 915,11310
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 629,81313
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.927,94** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 214,45600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,75566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.060.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 060 - Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.096	- Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
	CAM24_MT.I.001.103	- Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
	CAM24_MT.I.001.104	- Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso fisso	1,00000 cad	€ 241,26134 0%	€ 241,26134
	CAM24_MT.I.001.105	- Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
	CAM24_MT.I.001.106	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	2,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 144,76758
	CAM24_MT.I.001.107	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
	CAM24_MT.I.001.108	- Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano ad angolo da 100x140 cm	1,00000 cad	€ 83,83549 0%	€ 83,83549
	CAM24_MT.I.001.109	- Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
	CAM24_MT.I.001.110	- Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
	CAM24_MT.I.001.111	- Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
		Totale MT			**€ 1.516,00889**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	11,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 253,33000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	11,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 282,81000

	Totale RU			**€ 536,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.052,14889** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,44327 = 5% * B)			€ 348,86531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 240,10142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.641,12** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 536,14000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,44327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.070.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 070 - Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.096 - Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
	CAM24_MT.I.001.103 - Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
	CAM24_MT.I.001.105 - Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
	CAM24_MT.I.001.106 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	2,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 144,76758
	CAM24_MT.I.001.107 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
	CAM24_MT.I.001.108 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano ad angolo da 100x140 cm	1,00000 cad	€ 83,83549 0%	€ 83,83549
	CAM24_MT.I.001.109 - Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
	CAM24_MT.I.001.110 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
	CAM24_MT.I.001.111 - Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
	CAM24_MT.I.001.112 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	1,00000 cad	€ 379,17728 0%	€ 379,17728
	CAM24_MT.I.001.113 - Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	1,00000 cad	€ 121,07775 0%	€ 121,07775
	Totale MT			**€ 1.775,00258**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	11,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 253,33000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	11,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 282,81000
	Totale RU			**€ 536,14000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.311,14258** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,64471 = 5% * B)			€ 392,89424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,40368

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.974,44** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,02%			*€ 536,14000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,64471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I01.030.080.A	CAM24_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI 030 - SANITARI PER DISABILI 080 - Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm A - Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.093 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	1,00000 cad	€ 136,44005 0%	€ 136,44005
	CAM24_MT.I.001.096 - Materiali per impianti idricosanitari - Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	1,00000 cad	€ 17,05366 0%	€ 17,05366
	CAM24_MT.I.001.098 - Materiali per impianti idricosanitari - Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	1,00000 cad	€ 56,15965 0%	€ 56,15965
	CAM24_MT.I.001.103 - Materiali per impianti idricosanitari - Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	1,00000 cad	€ 602,05988 0%	€ 602,05988
	CAM24_MT.I.001.105 - Materiali per impianti idricosanitari - Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	1,00000 cad	€ 133,43438 0%	€ 133,43438
	CAM24_MT.I.001.106 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	1,00000 cad	€ 72,38379 0%	€ 72,38379
	CAM24_MT.I.001.107 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 110 cm	1,00000 cad	€ 43,71683 0%	€ 43,71683
	CAM24_MT.I.001.109 - Materiali per impianti idricosanitari - Porta carta	1,00000 cad	€ 15,66394 0%	€ 15,66394
	CAM24_MT.I.001.110 - Materiali per impianti idricosanitari - Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	1,00000 cad	€ 126,04410 0%	€ 126,04410
	CAM24_MT.I.001.111 - Materiali per impianti idricosanitari - Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	1,00000 cad	€ 108,17169 0%	€ 108,17169
	CAM24_MT.I.001.112 - Materiali per impianti idricosanitari - Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	1,00000 cad	€ 379,17728 0%	€ 379,17728
	CAM24_MT.I.001.113 - Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	1,00000 cad	€ 121,07775 0%	€ 121,07775
	CAM24_MT.I.001.114 - Materiali per impianti idricosanitari - Barra di sostegno per lavabo da 60 cm con rinforzo DX o SX	1,00000 cad	€ 66,91110 0%	€ 66,91110
	CAM24_MT.I.001.115 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 130 cm	1,00000 cad	€ 45,75293 0%	€ 45,75293
	CAM24_MT.I.001.116 - Materiali per impianti idricosanitari - Corrimano orizzontale da 45 cm	1,00000 cad	€ 32,50214 0%	€ 32,50214
	Totale MT			**€ 1.956,54917**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	13,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 303,99600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	13,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 339,37200
	Totale RU			**€ 643,36800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.599,91717** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,09930 = 5% * B)			€ 441,98592

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 304,19031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.346,09** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,23%			*€ 643,36800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,09930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet A - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.118 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,47102 0%	€ 2,47102
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	Totale MT			**€ 2,54218**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,90358** +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06718 = 5% * B)			€ 1,34361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92472
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,17** +4,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,71%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet B - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.120 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,67047 0%	€ 2,67047
	Totale MT			**€ 2,74163**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,39916** +4,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)			€ 1,59786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,10** +4,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,04%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet C - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.121 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,86720 0%	€ 3,86720
	Totale MT			**€ 3,93836**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,24711** +4,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11260 = 5% * B)			€ 2,25201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54991
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,05** +4,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,6%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet D - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.122 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 5,55148 0%	€ 5,55148
	Totale MT			**€ 5,62264**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 25,71000	€ 5,65620

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,87874** +4,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16047 = 5% * B)			€ 3,20939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,30** +4,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,56%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet E - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.123 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 7,71224 0%	€ 7,71224
	Totale MT			**€ 7,79439**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,73119** +4,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20172 = 5% * B)			€ 4,03430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,54** +4,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,18%			*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet F - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.124 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 10,68189 0%	€ 10,68189
	Totale MT			**€ 10,77503**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,39253** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24984 = 5% * B)			€ 4,99673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,83** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,22%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet G - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.125 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 13,61830 0%	€ 13,61830
	Totale MT			**€ 13,72793**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,02613** +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29772 = 5% * B)			€ 5,95444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,08** +4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,25%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet H - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.126 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 24,02317	€ 24,02317

		Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"1/2	cad	0%	
		Totale MT			**€ 24,16742**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
		Totale RU			**€ 26,57116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,73858** +3,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43128 = 5% * B)			€ 8,62556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,93641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,30** +3,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,69%			*€ 26,57116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43128*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet I - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.127	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 30,71598 0%	€ 30,71598
		Totale MT			**€ 30,90940**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
		Totale RU			**€ 33,28765**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,19705** +3,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54568 = 5% * B)			€ 10,91350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,51106
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,62** +3,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,29%			*€ 33,28765*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.010.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 010 - Valvola di ritegno a clapet J - Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397

		verde			
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.128	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 53,56459 0%	€ 53,56459
		Totale MT			**€ 53,63575**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
		Totale RU			**€ 39,82726**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,46301** +2,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79444 = 5% * B)			€ 15,88871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,93517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,29** +2,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,11%			*€ 39,82726*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79444*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y A - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.129	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,39345 0%	€ 2,39345
		Totale MT			**€ 2,46461**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			**€ 5,36140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,82601** +4,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06652 = 5% * B)			€ 1,33042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,07** +4,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,23%			*€ 5,36140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y B - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro			

	1/2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.130	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,67047 0%	€ 2,67047
		Totale MT			**€ 2,74163**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			**€ 6,65753**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,39916** +4,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)			€ 1,59786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09970
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,10** +4,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,04%			*€ 6,65753*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07989*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y C - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.131	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,68991 0%	€ 3,68991
		Totale MT			**€ 3,77206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
		Totale RU			**€ 9,30875**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,08081** +5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11119 = 5% * B)			€ 2,22374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,84** +5%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,29%			*€ 9,30875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_I02.010.015.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y D - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.132 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"	1,00000 cad	€ 5,58472 0%	€ 5,58472
	Totale MT			**€ 5,66687**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,92297** +4,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16085 = 5% * B)			€ 3,21690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,35** +4,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,43%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y E - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.133 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 8,18871 0%	€ 8,18871
	Totale MT			**€ 8,27086**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,20766** +4,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20577 = 5% * B)			€ 4,11530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,16** +4,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,15%			*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20577*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y F - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.134 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 10,68189 0%	€ 10,68189
	Totale MT			**€ 10,76404**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,38154** +4,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24974 = 5% * B)			€ 4,99486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,81** +4,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,23%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y G - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.135 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"	1,00000 cad	€ 17,35253 0%	€ 17,35253
	Totale MT			**€ 17,47123**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,76943** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32954 = 5% * B)			€ 6,59080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,90** +3,81%

	Incidenza Manodopera sul totale 42,68%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y H - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.136 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 30,06221 0%	€ 30,06221
	Totale MT			**€ 30,20646**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			**€ 26,57116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,77762** +3,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48261 = 5% * B)			€ 9,65220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,64298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,07** +3,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,36%			*€ 26,57116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y I - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.137 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3"	1,00000 cad	€ 44,06834 0%	€ 44,06834
	Totale MT			**€ 44,26176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,54941** +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65917 = 5% * B)			€ 13,18340

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,07328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,81** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,35%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.015.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 015 - Filtro in bronzo a Y J - Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.138 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro Y in bronzo per acqua diametro 4"	1,00000 cad	€ 76,78994 0%	€ 76,78994
	Totale MT			**€ 77,10042**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			**€ 39,82726**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 116,92768** +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99389 = 5% * B)			€ 19,87771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,49** +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,47%			*€ 39,82726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo A - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.139 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 2,08319 0%	€ 2,08319
	Totale MT			**€ 2,15435**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 7,51575 +5,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06388 = 5% * B)			€ 1,27768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,67** +5,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,43%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo B - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.140 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 2,08319 0%	€ 2,08319
	Totale MT			**€ 2,15435**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,81188** +5,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07490 = 5% * B)			€ 1,49802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,34** +5,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,7%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo C - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.141 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 3,04722 0%	€ 3,04722
	Totale MT			**€ 3,11838**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215

	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,42713** +5,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10563 = 5% * B)			€ 2,11261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,99** +5,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,2%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo D - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.142 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"	1,00000 cad	€ 4,58745 0%	€ 4,58745
	Totale MT			**€ 4,66960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,92570** +5,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15237 = 5% * B)			€ 3,04737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,07** +5,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,46%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo E - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.143 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 6,52659 0%	€ 6,52659
	Totale MT			**€ 6,60874**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
		Totale RU			**€ 15,93680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,54554** +4,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19164 = 5% * B)			€ 3,83274
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,02** +4,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 54,92%			*€ 15,93680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19164*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo F - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.144	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 9,74002 0%	€ 9,74002
		Totale MT			**€ 9,84223**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 18,61750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,45973** +4,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24191 = 5% * B)			€ 4,83815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32979
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,63** +4,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,83%			*€ 18,61750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo G - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.145	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 2"	1,00000 cad	€ 12,74292 0%	€ 12,74292
		Totale MT			**€ 12,86162**
	RU				

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,15982** +4,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29036 = 5% * B)			€ 5,80717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,96** +4,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,44%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo H - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
CAM24_MT.I.001.146	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 26,74905 0%	€ 26,74905
	Totale MT			**€ 26,89330**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			**€ 26,57116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,46446** +3,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45445 = 5% * B)			€ 9,08896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,81** +3,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,62%			*€ 26,57116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo I - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.147	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 3"	1,00000 cad	€ 37,58607 0%	€ 37,58607
	Totale MT			

				€ 37,77949
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,06714** +3,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60407 = 5% * B)			€ 12,08141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,31486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,46** +3,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,39%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.020.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 020 - Valvola di ritegno a molla in bronzo J - Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.148 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola di ritegno a molla diametro 4"	1,00000 cad	€ 64,75620 0%	€ 64,75620
	Totale MT			**€ 65,06668**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			**€ 39,82726**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,89394** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89160 = 5% * B)			€ 17,83197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,27259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,00** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,5%			*€ 39,82726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato A - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595

	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.149	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 13,28588 0%	€ 13,28588
		Totale MT			**€ 13,38809**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 18,61750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,00559** +4,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27205 = 5% * B)			€ 5,44095
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,74465
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,19** +4,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,2%			*€ 18,61750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27205*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato B - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.150	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"	1,00000 cad	€ 17,19740 0%	€ 17,19740
		Totale MT			**€ 17,31610**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
		Totale RU			**€ 21,29820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,61430** +3,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32822 = 5% * B)			€ 6,56443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,51787
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,70** +3,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,86%			*€ 21,29820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.151	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 42,69432 0%	€ 42,69432
		Totale MT			**€ 42,83857**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
		Totale RU			**€ 26,57116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,40973** +2,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58998 = 5% * B)			€ 11,79965
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,12094
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,33** +2,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,74%			*€ 26,57116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58998*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.025.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 025 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato D - Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.152	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 3"	1,00000 cad	€ 59,14931 0%	€ 59,14931
		Totale MT			**€ 59,34273**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
		Totale RU			**€ 33,28765**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,63038** +2,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78736 = 5% * B)			€ 15,74716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,83775
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,22** +2,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,92%			*€ 33,28765*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo A - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.153 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 4,99744 0%	€ 4,99744
	Totale MT			**€ 5,06860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,43000** +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08866 = 5% * B)			€ 1,77310
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,42** +3,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,94%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo B - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.154 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 5,68445 0%	€ 5,68445
	Totale MT			**€ 5,75561**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,41314** +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10551 = 5% * B)			€ 2,11023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 15,98 +3,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,67%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo C - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.155 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 6,43794 0%	€ 6,43794
	Totale MT			**€ 6,52009**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,82884** +4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13455 = 5% * B)			€ 2,69090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,37** +4,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,69%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo D - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.156 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 8,15547 0%	€ 8,15547
	Totale MT			**€ 8,23762**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 21,49372 +4,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18270 = 5% * B)			€ 3,65393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,51477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,66** +4,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,92%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo E - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.157 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 9,68462 0%	€ 9,68462
	Totale MT			**€ 9,76677**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,70357** +4,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21848 = 5% * B)			€ 4,36961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,08** +4,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,18%			*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo F - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.158 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 15,98959 0%	€ 15,98959
	Totale MT			**€ 16,09180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,44000	€ 23,03000	€ 10,13320

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 18,61750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,70930** +3,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29503 = 5% * B)			€ 5,90058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,67** +3,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,68%			*€ 18,61750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29503*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo G - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.159	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 2”	1,00000 cad	€ 26,49419 0%	€ 26,49419
		Totale MT			**€ 26,61289**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
		Totale RU			**€ 21,29820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,91109** +3,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40724 = 5% * B)			€ 8,14489
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60560
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,66** +3,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,54%			*€ 21,29820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo H - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.160	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 41,32030 0%	€ 41,32030

	Totale MT			**€ 41,46455**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			**€ 26,57116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,03571** +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57830 = 5% * B)			€ 11,56607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,96018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,56** +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,35%			*€ 26,57116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo I - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
CAM24_MT.I.001.161	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 53,49810 0%	€ 53,49810
	Totale MT			**€ 53,69152**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,97917** +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73932 = 5% * B)			€ 14,78646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,94** +2,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,74%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.030.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 030 - Saracinesca filettata, in bronzo J - Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
	MT			
CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984

	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.162	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 97,45564 0%	€ 97,45564
		Totale MT			**€ 97,76612**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
		Totale RU			**€ 39,82726**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,59338** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16954 = 5% * B)			€ 23,39087
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,09843
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,08** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,49%			*€ 39,82726*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare A - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,03298
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM24_MT.I.001.163	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 12,59887 0%	€ 12,59887
	CAM24_MT.I.001.164	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN40	1,00000 cad	€ 15,81066 0%	€ 15,81066
		Totale MT			**€ 28,46064**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 18,61750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,07814** +2,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40016 = 5% * B)			€ 8,00328
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50814
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,59** +2,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,73%			*€ 18,61750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			

	035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare B - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01500 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04122
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM24_MT.I.001.165 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"	1,00000 cad	€ 16,44391 0%	€ 16,44391
	CAM24_MT.I.001.166 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	1,00000 cad	€ 16,87770 0%	€ 16,87770
	Totale MT			**€ 33,38096**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,67916** +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46477 = 5% * B)			€ 9,29546
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,39746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,37** +2,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,27%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare C - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04946
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00500 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02266
	CAM24_MT.I.001.166 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	1,00000 cad	€ 16,87770 0%	€ 16,87770
	CAM24_MT.I.001.167 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,21222 0%	€ 40,21222
	Totale MT			**€ 57,16204**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			**€ 26,57116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,73320** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71173 = 5% * B)			€ 14,23464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,79678

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 107,76** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,66%			*€ 26,57116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.035.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 035 - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare D - Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06046
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.168 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto dielettrico per montanti gas diametro 3"	1,00000 cad	€ 57,52043 0%	€ 57,52043
	CAM24_MT.I.001.169 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura ossioacetilenica su tubi DN80	1,00000 cad	€ 20,03778 0%	€ 20,03778
	Totale MT			**€ 77,65493**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,94258** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94301 = 5% * B)			€ 18,86024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 142,78** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,31%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo A - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.170 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 6,95874 0%	€ 6,95874
	Totale MT			**€ 7,02990**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810

	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,39130** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10533 = 5% * B)			€ 2,10652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,95** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,62%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo B - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.171 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 7,46846 0%	€ 7,46846
	Totale MT			**€ 7,53962**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,19715** +3,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12068 = 5% * B)			€ 2,41352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,27** +3,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,44%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo C - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.172 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 9,50733 0%	€ 9,50733
	Totale MT			**€ 9,58948**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,89823** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16064 = 5% * B)			€ 3,21270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,32** +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,27%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo D - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.173 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 12,67644 0%	€ 12,67644
	Totale MT			**€ 12,75859**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,01469** +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22113 = 5% * B)			€ 4,42250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,48** +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,59%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo E - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.I.001.174	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 15,65717 0%	€ 15,65717
		Totale MT			**€ 15,73932**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
		Totale RU			**€ 15,93680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,67612** +3,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26925 = 5% * B)			€ 5,38494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70611
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,77** +3,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,09%			*€ 15,93680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo F - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.175 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 20,45516 0%	€ 20,45516
	Totale MT			**€ 20,55737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,17487** +3,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33299 = 5% * B)			€ 6,65973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,42** +3,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,93%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo G - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			

	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.176	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 33,94049 0%	€ 33,94049
		Totale MT			**€ 34,05919**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
		Totale RU			**€ 21,29820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,35739** +2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47054 = 5% * B)			€ 9,41076
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47682
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,24** +2,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 21,29820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47054*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo H - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.177	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 50,09630 0%	€ 50,09630
		Totale MT			**€ 50,24055**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
		Totale RU			**€ 26,57116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,81171** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65290 = 5% * B)			€ 13,05799
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,98697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,86** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,88%			*€ 26,57116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo I - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.178	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 76,80102 0%	€ 76,80102
		Totale MT			**€ 76,99444**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
		Totale RU			**€ 33,28765**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,28209** +2,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93740 = 5% * B)			€ 18,74796
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,90301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,93** +2,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,45%			*€ 33,28765*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.040.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 040 - Saracinesca inclinata filettata in bronzo J - Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.179	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 125,53438 0%	€ 125,53438
		Totale MT			**€ 125,84486**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
		Totale RU			**€ 39,82726**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,67212** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40821 = 5% * B)			€ 28,16426
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,38364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 213,22** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,68%			*€ 39,82726*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza A - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.180 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 4,86447 0%	€ 4,86447
	Totale MT			**€ 4,86447**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,22587** +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08692 = 5% * B)			€ 1,73840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,16** +3,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,74%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza B - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.181 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,15257 0%	€ 5,15257
	Totale MT			**€ 5,15257**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,51397** +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08937 = 5% * B)			€ 1,78737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,53** +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,62%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_I02.010.045.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza C - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.182 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,16928 0%	€ 7,16928
	Totale MT			**€ 7,16928**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,60296** +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11563 = 5% * B)			€ 2,31250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,51** +3,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,75%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza D - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.183 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 11,06972 0%	€ 11,06972
	Totale MT			**€ 11,06972**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 8,04210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,11182** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16245 = 5% * B)			€ 3,24901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,60** +2,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,7%			*€ 8,04210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			

	045 - Chiave di condotta di sicurezza E - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.184 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 16,99795 0%	€ 16,99795
	Totale MT			**€ 16,99795**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 8,04210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,04005** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21284 = 5% * B)			€ 4,25681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,92969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,23** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,95%			*€ 8,04210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza F - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.185 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 2"	1,00000 cad	€ 29,50817 0%	€ 29,50817
	Totale MT			**€ 29,50817**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 10,72280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,23097** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34196 = 5% * B)			€ 6,83926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,78** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,71%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza G - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2			

	MT			
	CAM24_MT.I.001.186 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 47,09340 0%	€ 47,09340
	Totale MT			**€ 47,09340**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 10,72280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,81620** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49144 = 5% * B)			€ 9,82875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,76450
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,41** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,41%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza H - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.187 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 3"	1,00000 cad	€ 79,58231 0%	€ 79,58231
	Totale MT			**€ 79,58231**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,66651** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81317 = 5% * B)			€ 16,26331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,19298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,12** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.045.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 045 - Chiave di condotta di sicurezza I - Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.188 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 4"	1,00000 cad	€ 149,79025 0%	€ 149,79025

	Totale MT			**€ 149,79025**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 165,87445** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40993 = 5% * B)			€ 28,19866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,40731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 213,48** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,53%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone A - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.189 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,33532 0%	€ 3,33532
	Totale MT			**€ 3,40648**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,76788** +4,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07453 = 5% * B)			€ 1,49054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,28** +4,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,51%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone B - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397

		verde			
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.190	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,84504 0%	€ 3,84504
		Totale MT			**€ 3,91620**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			**€ 6,65753**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,57373** +4,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08988 = 5% * B)			€ 1,79753
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,61** +4,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,92%			*€ 6,65753*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08988*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone C - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.191	- Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,10825 0%	€ 5,10825
		Totale MT			**€ 5,19040**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
		Totale RU			**€ 9,30875**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,49915** +4,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12324 = 5% * B)			€ 2,46486
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69640
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,66** +4,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,89%			*€ 9,30875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone			

	D - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.192 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"	1,00000 cad	€ 6,58200 0%	€ 6,58200
	Totale MT			**€ 6,66415**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,92025** +4,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16932 = 5% * B)			€ 3,38644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,64** +4,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,71%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone E - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.193 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 9,54057 0%	€ 9,54057
	Totale MT			**€ 9,62272**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,55952** +4,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21726 = 5% * B)			€ 4,34512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,90** +4,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,45%			*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_I02.010.050.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone F - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.194 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 12,07807 0%	€ 12,07807
	Totale MT			**€ 12,18028**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,79778** +4,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26178 = 5% * B)			€ 5,23562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,64** +4,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,97%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone G - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.195 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 2"	1,00000 cad	€ 17,72928 0%	€ 17,72928
	Totale MT			**€ 17,84798**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,14618** +3,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33274 = 5% * B)			€ 6,65485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,38** +3,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,27%			*€ 21,29820*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone H - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.196 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 31,19245 0%	€ 31,19245
	Totale MT			**€ 31,33670**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			**€ 26,57116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,90786** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49222 = 5% * B)			€ 9,84434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,77522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,53** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,65%			*€ 26,57116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone I - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.197 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 3"	1,00000 cad	€ 41,71921 0%	€ 41,71921
	Totale MT			**€ 41,91263**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,20028** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63920 = 5% * B)			€ 12,78405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,79843

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,78** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,39%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.050.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 050 - Saracinesca filettata in ottone J - Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.198 - Materiali per impianti idricosanitari - Saracinesca filettata in ottone diametro 4"	1,00000 cad	€ 81,77630 0%	€ 81,77630
	Totale MT			**€ 82,08678**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			**€ 39,82726**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 121,91404** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03627 = 5% * B)			€ 20,72539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,26394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 156,90** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,38%			*€ 39,82726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.055.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 055 - Stacco da montante A - Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.182 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera per montanti diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,16928 0%	€ 7,16928
	CAM24_MT.I.001.199 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	1,00000 m	€ 4,28827 0%	€ 4,28827
	CAM24_MT.I.001.200 - Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	1,00000 cad	€ 1,81725 0%	€ 1,81725
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	CAM24_MT.I.001.202 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	2,00000 cad	€ 0,90863 0%	€ 1,81726
	Totale MT			**€ 19,20304**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,55000	€ 23,03000	€ 12,66650

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 21,15080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,35384** +3,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34301 = 5% * B)			€ 6,86015
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72140
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,94** +3,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,73%			*€ 21,15080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34301*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.055.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 055 - Stacco da montante B - Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.201	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	CAM24_MT.I.001.202	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	2,00000 cad	€ 0,90863 0%	€ 1,81726
	CAM24_MT.I.001.203	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	3,00000 m	€ 3,81180 0%	€ 11,43540
	CAM24_MT.I.001.204	- Materiali per impianti idricosanitari - Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"	1,00000 cad	€ 1,49591 0%	€ 1,49591
	CAM24_MT.I.001.205	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 14,50477 0%	€ 14,50477
		Totale MT			**€ 33,36432**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
		Totale RU			**€ 17,20345**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,56777** +2,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42983 = 5% * B)			€ 8,59652
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,91643
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,08** +2,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,43%			*€ 17,20345*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo A - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"			
	MT			

	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.206	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 4,46556 0%	€ 4,46556
		Totale MT			**€ 4,53672**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			**€ 5,36140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,89812** +3,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08413 = 5% * B)			€ 1,68268
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,74** +3,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,09%			*€ 5,36140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo B - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.207	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 5,17473 0%	€ 5,17473
		Totale MT			**€ 5,24589**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			**€ 6,65753**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,90342** +3,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10118 = 5% * B)			€ 2,02358
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39270
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,32** +3,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,46%			*€ 6,65753*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA			

	010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo C - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.208 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 6,65956 0%	€ 6,65956
	Totale MT			**€ 6,74171**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,05046** +4,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13643 = 5% * B)			€ 2,72858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,66** +4,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,06%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo D - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.209 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 10,53784 0%	€ 10,53784
	Totale MT			**€ 10,61999**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,87609** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20295 = 5% * B)			€ 4,05894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,73** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,14%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo E - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.210 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 13,34128 0%	€ 13,34128
	Totale MT			**€ 13,42343**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,36023** +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24956 = 5% * B)			€ 4,99124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,79** +3,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,18%			*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo F - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.211 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 19,03681 0%	€ 19,03681
	Totale MT			**€ 19,13902**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,75652** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32093 = 5% * B)			€ 6,41861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 48,59 +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,31%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo G - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.212 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 33,36429 0%	€ 33,36429
	Totale MT			**€ 33,48299**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,78119** +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46564 = 5% * B)			€ 9,31280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,40940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,50** +2,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,21%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo H - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.213 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 48,06851 0%	€ 48,06851
	Totale MT			**€ 48,21276**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
	Totale RU			**€ 26,57116**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,78392** +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63566 = 5% * B)			€ 12,71327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,74972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,25** +2,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,61%			*€ 26,57116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo I - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.214 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3"	1,00000 cad	€ 64,11351 0%	€ 64,11351
	Totale MT			**€ 64,30693**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,59458** +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82955 = 5% * B)			€ 16,59108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,41857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 125,60** +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,5%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.060.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 060 - Valvola a globo filettata in bronzo J - Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.215 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 113,52280 0%	€ 113,52280
	Totale MT			**€ 113,83328**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,96800	€ 23,03000	€ 22,29304

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
		Totale RU			**€ 39,82726**
		Sommano euro (A)			**€ 153,66054**
		Scostamento % su anno 2023			+1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30611 = 5% * B)			€ 26,12229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,97828
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 197,76**
		Scostamento % su anno 2023			+1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,14%			*€ 39,82726*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.065.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas A - Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			**€ 4,11098**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
	Totale RU			**€ 8,57824**
	Sommano euro (A)			**€ 12,68922**
	Scostamento % su anno 2023			+4,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10786 = 5% * B)			€ 2,15717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,33**
	Scostamento % su anno 2023			+4,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,53%			*€ 8,57824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.065.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas B - Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			**€ 4,11098**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,33325
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 13,40350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,51448** +5,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14887 = 5% * B)			€ 2,97746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,54** +5,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,46%			*€ 13,40350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.065.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas C - Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			**€ 4,11098**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,97834** +5,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14432 = 5% * B)			€ 2,88632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,85** +5,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,89%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati A - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.216 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,44613 0%	€ 3,44613
	Totale MT			**€ 3,51729**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 8,87869 +4,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07547 = 5% * B)			€ 1,50938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,43** +4,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,92%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati B - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.217 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,87828 0%	€ 3,87828
	Totale MT			**€ 3,94944**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,60697** +4,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09016 = 5% * B)			€ 1,80318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,65** +4,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,77%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati C - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.218 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,34095 0%	€ 5,34095
	Totale MT			**€ 5,42310**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,73185** +4,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12522 = 5% * B)			€ 2,50441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,96** +4,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,1%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati D - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.219 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,60143 0%	€ 7,60143
	Totale MT			**€ 7,68358**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,93968** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17799 = 5% * B)			€ 3,55975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,95** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,19%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati E - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.220 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 11,34674 0%	€ 11,34674
	Totale MT			**€ 11,42889**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
		Totale RU			**€ 15,93680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,36569** +4,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23261 = 5% * B)			€ 4,65217
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20179
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,22** +4,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,25%			*€ 15,93680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati F - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.221	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 16,57688 0%	€ 16,57688
		Totale MT			**€ 16,67909**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 18,61750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,29659** +3,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30002 = 5% * B)			€ 6,00042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12970
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,43** +3,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,98%			*€ 18,61750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30002*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati G - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.222	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	1,00000 cad	€ 23,15887 0%	€ 23,15887
		Totale MT			**€ 23,27757**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
		Totale RU			**€ 21,29820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,57577** +3,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37889 = 5% * B)			€ 7,57788
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,21537
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,37** +3,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,12%			*€ 21,29820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37889*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati H - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM24_MT.I.001.223	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 65,77563 0%	€ 65,77563
		Totale MT			**€ 65,91988**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,69314
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
		Totale RU			**€ 26,57116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,49104** +1,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78617 = 5% * B)			€ 15,72348
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,82145
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,04** +1,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,32%			*€ 26,57116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78617*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati I - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM24_MT.I.001.224	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3"	1,00000 cad	€ 95,86000 0%	€ 95,86000
		Totale MT			

				€ 96,05342
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,55455
	Totale RU			**€ 33,28765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,34107** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09940 = 5% * B)			€ 21,98798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,13291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 166,46** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 20%			*€ 33,28765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.070.J	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati J - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM24_MT.I.001.225 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 4"	1,00000 cad	€ 151,31940 0%	€ 151,31940
	Totale MT			**€ 151,62988**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,29304
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,53422
	Totale RU			**€ 39,82726**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,45714** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62739 = 5% * B)			€ 32,54771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,40049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,41** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,16%			*€ 39,82726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità A - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.205 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 14,50477 0%	€ 14,50477
	Totale MT			

				€ 14,50477
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,86617** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16886 = 5% * B)			€ 3,37725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,57** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,97%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità B - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.226 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"	1,00000 cad	€ 27,00000 0%	€ 27,00000
	Totale MT			**€ 27,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,43368** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28419 = 5% * B)			€ 5,68373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,03** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,95%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità C - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.228 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 32,27837 0%	€ 32,27837
	Totale MT			**€ 32,27837**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,16500	€ 23,03000	€ 3,79995

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
		Totale RU			**€ 8,04210**
		Sommano euro (A)			**€ 40,32047**
		Scostamento % su anno 2023			+1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34272 = 5% * B)			€ 6,85448
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71750
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,89**
		Scostamento % su anno 2023			+1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			*€ 8,04210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità D - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.227 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 39,07090 0%	€ 39,07090
	Totale MT			**€ 39,07090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,79995
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 8,04210**
	Sommano euro (A)			**€ 47,11300**
	Scostamento % su anno 2023			+1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40046 = 5% * B)			€ 8,00921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,63**
	Scostamento % su anno 2023			+1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 8,04210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità E - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.229 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 2"	1,00000 cad	€ 45,66398 0%	€ 45,66398
	Totale MT			**€ 45,66398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			

				€ 10,72280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,38678** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47929 = 5% * B)			€ 9,58575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,57** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,78%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.075.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità F - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.230 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 88,36938 0%	€ 88,36938
	Totale MT			**€ 88,36938**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 10,72280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 99,09218** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84228 = 5% * B)			€ 16,84567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,59379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 127,53** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 10,72280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana A - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.231 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 15 (1/2") Q = 0,9	1,00000 cad	€ 34,80479 0%	€ 34,80479
	Totale MT			**€ 34,87595**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			**€ 6,65753**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,53348** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35303 = 5% * B)			€ 7,06069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85942
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,45** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,45%			*€ 6,65753*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana B - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.232 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 20 (3/4") Q = 1,6	1,00000 cad	€ 45,14318 0%	€ 45,14318
	Totale MT			**€ 45,22533**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,53408** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46354 = 5% * B)			€ 9,27079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,19** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana C - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5			

	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.233	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 25 (1") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 56,03561 0%	€ 56,03561
		Totale MT			**€ 56,11776**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
		Totale RU			**€ 13,25610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,37386** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58968 = 5% * B)			€ 11,79356
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,11674
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,28** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 13,25610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana D - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.234	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 32 (1"1/4) Q = 4,3	1,00000 cad	€ 103,36170 0%	€ 103,36170
		Totale MT			**€ 103,44385**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
		Totale RU			**€ 15,93680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,38065** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01474 = 5% * B)			€ 20,29471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,96754
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,64** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 15,93680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana E - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.235 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 40 (1"1/2) Q = 6,5	1,00000 cad	€ 202,93377 0%	€ 202,93377
	Totale MT			**€ 203,03598**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 221,65348** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88405 = 5% * B)			€ 37,68109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,93346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 285,27** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.080.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana F - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.236 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 50 (2") Q = 10,5	1,00000 cad	€ 226,84614 0%	€ 226,84614
	Totale MT			**€ 226,96484**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 248,26304** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11024 = 5% * B)			€ 42,20472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,04678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 319,51** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole A - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM24_MT.I.001.237 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x65	8,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 4,78688
	CAM24_MT.I.001.238 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,42942 0%	€ 2,85884
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,46268
	CAM24_MT.I.001.240 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 6,19417 0%	€ 12,38834
	CAM24_MT.I.001.241 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 399,28555 0%	€ 399,28555
	Totale MT			**€ 420,78229**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,94600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,78638
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,94600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,32166
	Totale RU			**€ 46,10804**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 487,65657** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14508 = 5% * B)			€ 82,90162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,05582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 627,61** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 46,10804*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,14508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole B - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar,			

	pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,56000 h	€ 41,53248 0%	€ 23,25819
	Totale AT			**€ 23,25819**
	MT			
	CAM24_MT.I.001.237 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x65	8,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 4,78688
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
	CAM24_MT.I.001.242 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,52915 0%	€ 3,05830
	CAM24_MT.I.001.243 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25	1,00000 cad	€ 804,04501 0%	€ 804,04501
	CAM24_MT.I.001.244 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 8,22195 0%	€ 16,44390
	Totale MT			**€ 830,28433**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	Totale RU			**€ 53,61400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 907,15652** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,71083 = 5% * B)			€ 154,21661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,13731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.167,51** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 53,61400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,71083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole C - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
	CAM24_MT.I.001.245 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 80 (3") Q = 35	1,00000 cad	€ 1.052,65384 0%	€ 1.052,65384
	CAM24_MT.I.001.246 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
	CAM24_MT.I.001.247 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 10,27190 0%	€ 20,54380
	CAM24_MT.I.001.248 - Materiali per impianti idricosanitari -	2,00000	€ 2,01671	€ 4,03342

		Guarnizione per flange DN 80	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.088,75506**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,27600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,38628
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,27600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,80596
		Totale RU			**€ 62,19224**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.175,86679** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,99487 = 5% * B)			€ 199,89735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,57641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.513,34** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 62,19224*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,99487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole D - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
	CAM24_MT.I.001.246 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
	CAM24_MT.I.001.249 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 13,60722 0%	€ 27,21444
	CAM24_MT.I.001.250 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 100 (4") Q = 55	1,00000 cad	€ 1.326,29419 0%	€ 1.326,29419
	CAM24_MT.I.001.251 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,27156 0%	€ 4,54312
	Totale MT			**€ 1.369,57575**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,89200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 43,57276
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,89200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 48,64332
	Totale RU			**€ 92,21608**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.486,71132** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,63705 = 5% * B)			€ 252,74092
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,94522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.913,40** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 92,21608*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,63705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole E - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
	Totale AT			**€ 29,07274**
	MT			
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,43780
	CAM24_MT.I.001.246 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
	CAM24_MT.I.001.252 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 18,15035 0%	€ 36,30070
	CAM24_MT.I.001.253 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 125 (5") Q = 90	1,00000 cad	€ 2.736,91328 0%	€ 2.736,91328
	CAM24_MT.I.001.254 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,09154 0%	€ 6,18308
	Totale MT			**€ 2.791,40862**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,99950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,42150
	Totale RU			**€ 80,42100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.900,90236** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,65767 = 5% * B)			€ 493,15340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 339,40558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.733,46** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 80,42100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,65767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole F - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
	Totale AT			**€ 33,22598**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,43780
	CAM24_MT.I.001.255	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 150 (6") Q = 125	1,00000 cad	€ 3.363,07820 0%	€ 3.363,07820
	CAM24_MT.I.001.256	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,07484 0%	€ 17,19744
	CAM24_MT.I.001.257	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 4,05557 0%	€ 8,11114
	CAM24_MT.I.001.258	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 23,03698 0%	€ 46,07396
		Totale MT			**€ 3.436,89854**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,92500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 44,33275
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,92500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 49,49175
		Totale RU			**€ 93,82450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.563,94902** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,29357 = 5% * B)			€ 605,87133
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 416,98204
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.586,80** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 93,82450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,29357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole G - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 41,53248
		Totale AT			**€ 41,53248**
	MT				
	CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,92536
	CAM24_MT.I.001.259	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 200	2,00000 cad	€ 5,85066 0%	€ 11,70132
	CAM24_MT.I.001.260	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	2,00000 cad	€ 39,48089 0%	€ 78,96178
	CAM24_MT.I.001.261	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 20x90	24,00000 cad	€ 1,29645 0%	€ 31,11480
	CAM24_MT.I.001.262	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 200 (8") Q = 230	1,00000 cad	€ 5.705,03853 0%	€ 5.705,03853
		Totale MT			**€ 5.829,74179**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 58,26590
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 65,04630
		Totale RU			**€ 123,31220**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.994,58647** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,95399 = 5% * B)			€ 1.019,07970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 701,36662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.715,03** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 123,31220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,95399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.H	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole H - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,10000 h	€ 41,53248 0%	€ 45,68573
	Totale AT			**€ 45,68573**
	MT			
	CAM24_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	30,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 3,65670
	CAM24_MT.I.001.263 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 250 (10") Q = 350	1,00000 cad	€ 8.534,44324 0%	€ 8.534,44324
	CAM24_MT.I.001.264 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 24x100	24,00000 cad	€ 1,79509 0%	€ 43,08216
	CAM24_MT.I.001.265 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	2,00000 cad	€ 52,75569 0%	€ 105,51138
	Totale MT			**€ 8.686,69348**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 65,86580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 73,53060
	Totale RU			**€ 139,39640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.871,77561** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,41009 = 5% * B)			€ 1.508,20185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.037,99775
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.417,98** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 139,39640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,41009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.085.I	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole I - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65),			

	attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530				
	AT				
	CAM24_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 49,83898
		Totale AT			**€ 49,83898**
	MT				
	CAM24_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 3,90048
	CAM24_MT.I.001.264	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 24x100	24,00000 cad	€ 1,79509 0%	€ 43,08216
	CAM24_MT.I.001.266	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 300 (12") Q = 530	1,00000 cad	€ 12.161,37745 0%	€ 12.161,37745
	CAM24_MT.I.001.267	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 300	2,00000 cad	€ 9,96164 0%	€ 19,92328
	CAM24_MT.I.001.268	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	2,00000 cad	€ 61,42087 0%	€ 122,84174
		Totale MT			**€ 12.351,12511**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 73,46570
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 82,01490
		Totale RU			**€ 155,48060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.556,44469** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,72978 = 5% * B)			€ 2.134,59560
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.469,10403
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.160,14** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,96%			*€ 155,48060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,72978*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato A - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,00800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02198
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.269	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,09154 0%	€ 3,09154
		Totale MT			**€ 3,12712**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			**€ 5,36140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,48852** +4,41%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07215 = 5% * B)			€ 1,44305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,92** +4,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,08%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato B - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,00800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02198
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.270 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,94476 0%	€ 3,94476
	Totale MT			**€ 3,98034**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,63787** +4,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09042 = 5% * B)			€ 1,80844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,69** +4,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,63%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato C - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.271 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,82850 0%	€ 5,82850
	Totale MT			**€ 5,86958**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 9,30875
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,17833** +4,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12902 = 5% * B)			€ 2,58032
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,53** +4,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,65%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato D - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.272 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 9,04193 0%	€ 9,04193
	Totale MT			**€ 9,08301**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,33911** +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18988 = 5% * B)			€ 3,79765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,75** +4,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,11%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato E - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM24_MT.I.001.273 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 14,22775 0%	€ 14,22775
	Totale MT			**€ 14,26883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,38500	€ 23,03000	€ 8,86655

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
		Totale RU			**€ 15,93680**
		Sommano euro (A)			**€ 30,20563**
		Scostamento % su anno 2023			+3,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25675 = 5% * B)			€ 5,13496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,53406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,87**
		Scostamento % su anno 2023			+3,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 41%			*€ 15,93680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato F - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,03298
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM24_MT.I.001.274	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 21,19757 0%	€ 21,19757
		Totale MT			**€ 21,24868**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
		Totale RU			**€ 18,61750**
		Sommano euro (A)			**€ 39,86618**
		Scostamento % su anno 2023			+3,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33886 = 5% * B)			€ 6,77725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66434
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,31**
		Scostamento % su anno 2023			+3,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,29%			*€ 18,61750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33886*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.090.G	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato G - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01500 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04122
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM24_MT.I.001.275	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 30,64949 0%	€ 30,64949
		Totale MT			

				€ 30,70884
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,00704** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44206 = 5% * B)			€ 8,84120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,93** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,82%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 A - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.276 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 10 DN 15 (1/2") Q = 1	1,00000 cad	€ 38,60551 0%	€ 38,60551
	Totale MT			**€ 38,67667**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 6,65753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,33420** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38534 = 5% * B)			€ 7,70681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,35** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 6,65753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 B - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5			

	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.277	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 20 (3/4") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 75,58214 0%	€ 75,58214
		Totale MT			**€ 75,66429**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215
		Totale RU			**€ 9,30875**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,97304** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72227 = 5% * B)			€ 14,44542
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,94185
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,36** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,51%			*€ 9,30875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 C - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.278 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 25 (1") Q = 3,5	1,00000 cad	€ 79,97013 0%	€ 79,97013
	Totale MT			**€ 80,05228**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,30838** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79312 = 5% * B)			€ 15,86242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,09** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,04%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_I02.010.095.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 D - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.279 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 32 (1"1/4) Q = 4,5	1,00000 cad	€ 96,83511 0%	€ 96,83511
	Totale MT			**€ 96,91726**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU			**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,85406** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95926 = 5% * B)			€ 19,18519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,20393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,24** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 E - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.280 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 40 (1"1/2) Q = 10	1,00000 cad	€ 246,97995 0%	€ 246,97995
	Totale MT			**€ 247,08216**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 265,69966** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25845 = 5% * B)			€ 45,16894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,08686

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 341,96** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,44%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.095.F	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 F - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.281 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 294,28389 0%	€ 294,28389
	Totale MT			**€ 294,40259**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
	Totale RU			**€ 21,29820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 315,70079** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68346 = 5% * B)			€ 53,66913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,93699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 406,31** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 21,29820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.A	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 A - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.282 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 20 (3/4") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 165,35878 0%	€ 165,35878
	Totale MT			**€ 165,44093**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,24215

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 9,30875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,74968** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48537 = 5% * B)			€ 29,70745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,44571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,90** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			*€ 9,30875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.B	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 B - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.283 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 25 (1") Q = 3,5	1,00000 cad	€ 171,34241 0%	€ 171,34241
	Totale MT			**€ 171,42456**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	Totale RU			**€ 13,25610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 184,68066** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56979 = 5% * B)			€ 31,39571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,60764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 237,68** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 13,25610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.C	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 C - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM24_MT.I.001.284 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN	1,00000 cad	€ 199,65385 0%	€ 199,65385

	20 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5				
	Totale MT				**€ 199,73600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,38500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,86655
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,27500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,07025
	Totale RU				**€ 15,93680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 215,67280** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83322 = 5% * B)				€ 36,66438
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,23372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 277,57** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%				*€ 15,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,83322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.D	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 D - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM24_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.285 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 40 (1"1/2) Q = 10	1,00000 cad	€ 305,73035 0%	€ 305,73035
	Totale MT			**€ 305,83256**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 18,61750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,45006** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75783 = 5% * B)			€ 55,15651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,96066
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,57** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 18,61750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I02.010.098.E	CAM24_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 E - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15			

	MT				
	CAM24_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM24_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM24_MT.I.001.286	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 356,31420 0%	€ 356,31420
		Totale MT			**€ 356,43290**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,39985
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,89835
		Totale RU			**€ 21,29820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 377,73110** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21071 = 5% * B)			€ 64,21429
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,19454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 486,14** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 21,29820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido A - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.287	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 32	1,00000 m	€ 1,27552 0%	€ 1,27552
	CAM24_MT.I.001.288	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 32	0,33000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,35839
	CAM24_MT.I.001.289	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 32	0,33000 cad	€ 0,75873 0%	€ 0,25038
	CAM24_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
		Totale MT			**€ 2,44218**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
		Totale RU			**€ 3,75298**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,19516** +4,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05266 = 5% * B)			€ 1,05318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72483
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,97** +4,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,07%			*€ 3,75298*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05266*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.B (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido B - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM24_MT.I.001.291 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 40	1,00000 m	€ 1,71035 0%	€ 1,71035
	CAM24_MT.I.001.292 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 40	0,33000 cad	€ 1,17528 0%	€ 0,38784
	CAM24_MT.I.001.293 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 40	0,33000 cad	€ 0,83311 0%	€ 0,27493
	Totale MT			**€ 2,93101**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
	Totale RU			**€ 4,28912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,22013** +4,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06137 = 5% * B)			€ 1,22742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84476
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,29** +4,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,16%			*€ 4,28912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido C - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM24_MT.I.001.294 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 50	1,00000 m	€ 2,10170 0%	€ 2,10170
	CAM24_MT.I.001.295 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 50	0,33000 cad	€ 0,87774 0%	€ 0,28965
	CAM24_MT.I.001.296 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 50	0,33000 cad	€ 1,26455 0%	€ 0,41730
	Totale MT			**€ 3,36654**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
	Totale RU			**€ 4,82526**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,19180** +4,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06963 = 5% * B)			€ 1,39261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95844
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,54** +4,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,77%			*€ 4,82526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido D - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM24_MT.I.001.297 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 63	1,00000 m	€ 2,59452 0%	€ 2,59452
	CAM24_MT.I.001.298 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 63	0,33000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,61368
	CAM24_MT.I.001.299 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 63	0,33000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,49585
	Totale MT			**€ 4,26194**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,69562** +4,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09091 = 5% * B)			€ 1,81826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25139
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,77** +4,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,74%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.E (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido E - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM24_MT.I.001.300 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 75	1,00000 m	€ 3,30475 0%	€ 3,30475

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.I.001.301	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 75	0,33000 cad	€ 3,89777 0%	€ 1,28626
	CAM24_MT.I.001.302	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 75	0,33000 cad	€ 1,80012 0%	€ 0,59404
		Totale MT			**€ 5,74294**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			**€ 5,36140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,10434** +3,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09439 = 5% * B)			€ 1,88774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29921
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,29** +3,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,52%			*€ 5,36140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido F - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.303	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 100	1,00000 m	€ 4,21790 0%	€ 4,21790
	CAM24_MT.I.001.304	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 100	0,33000 cad	€ 4,99867 0%	€ 1,64956
	CAM24_MT.I.001.305	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 100	0,33000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,72168
	CAM24_MT.I.001.306	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 100	0,50000 cad	€ 1,42819 0%	€ 0,71410
		Totale MT			**€ 7,30324**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			**€ 5,89754**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,20078** +3,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11221 = 5% * B)			€ 2,24413
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54449
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,99** +3,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,71%			*€ 5,89754*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido G - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.307 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 110	1,00000 m	€ 4,47880 0%	€ 4,47880
	CAM24_MT.I.001.308 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 110	0,33000 cad	€ 5,44498 0%	€ 1,79684
	CAM24_MT.I.001.309 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 110	0,33000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,75114
	CAM24_MT.I.001.310 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 110	0,50000 cad	€ 1,80012 0%	€ 0,90006
	Totale MT			**€ 7,92684**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,36052** +3,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12206 = 5% * B)			€ 2,44129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68018
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,48** +3,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,81%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido H - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.311 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 125	1,00000 m	€ 5,16004 0%	€ 5,16004
	CAM24_MT.I.001.312 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 125	0,33000 cad	€ 6,05494 0%	€ 1,99813
	CAM24_MT.I.001.313 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 125	0,33000 cad	€ 3,00515 0%	€ 0,99170
	CAM24_MT.I.001.314 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 125	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	Totale MT			**€ 9,11688**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
	Totale RU			**€ 6,96982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,08670** +2,98%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13674 = 5% * B)			€ 2,73474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88214
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,70** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,66%			*€ 6,96982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.I (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido I - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.315 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 160	1,00000 m	€ 6,91388 0%	€ 6,91388
	CAM24_MT.I.001.316 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 160	0,33000 cad	€ 10,93460 0%	€ 3,60842
	CAM24_MT.I.001.317 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 160	0,50000 cad	€ 2,18692 0%	€ 1,09346
	CAM24_MT.I.001.318 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 160	0,33000 cad	€ 6,97731 0%	€ 2,30251
	Totale MT			**€ 13,91827**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
	Totale RU			**€ 8,57824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,49651** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19122 = 5% * B)			€ 3,82441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63209
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,95** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,63%			*€ 8,57824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.010.J (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido J - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.319 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 200	1,00000 m	€ 9,89974 0%	€ 9,89974
	CAM24_MT.I.001.320 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 200	0,33000 cad	€ 21,75017 0%	€ 7,17756
	CAM24_MT.I.001.321 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 200	0,33000 cad	€ 11,90160 0%	€ 3,92753
	CAM24_MT.I.001.322 - Materiali per impianti idricosanitari -	0,50000	€ 3,06466	€ 1,53233

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Collare di PVC diametro fino mm 200	cad	0%	
		Totale MT			**€ 22,53716**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,81327
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,37339
		Totale RU			**€ 10,18666**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,72382** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27815 = 5% * B)			€ 5,56305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82869
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,12** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,19%			*€ 10,18666*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27815*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità A - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.323	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,10000 m	€ 0,78120 0%	€ 0,85932
	CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.325	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,33000 cad	€ 4,93506 0%	€ 1,62857
		Totale MT			**€ 3,45490**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
		Totale RU			**€ 3,75298**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,20788** +3,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06127 = 5% * B)			€ 1,22534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84332
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,28** +3,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,46%			*€ 3,75298*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.B (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità B - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm			

	MT				
	CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.326	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,10000 m	€ 1,15733 0%	€ 1,27306
	CAM24_MT.I.001.327	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,33000 cad	€ 5,79690 0%	€ 1,91298
		Totale MT			**€ 4,15305**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
		Totale RU			**€ 4,28912**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,44217** +3,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07176 = 5% * B)			€ 1,43517
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98773
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87** +3,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,48%			*€ 4,28912*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07176*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità C - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.328	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,10000 m	€ 1,79386 0%	€ 1,97325
	CAM24_MT.I.001.329	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,33000 cad	€ 6,66900 0%	€ 2,20077
		Totale MT			**€ 5,14103**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
		Totale RU			**€ 4,82526**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,96629** +3,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08471 = 5% * B)			€ 1,69427
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16606
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,83** +3,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 4,82526*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_I03.010.020.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità D - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.330 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,33000 cad	€ 8,04384 0%	€ 2,65447
	CAM24_MT.I.001.331 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,10000 m	€ 2,84992 0%	€ 3,13491
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	Totale MT			**€ 6,94309**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
	Totale RU			**€ 4,82526**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,76835** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10003 = 5% * B)			€ 2,00062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37690
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,15** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,86%			*€ 4,82526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.E (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità E - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,33000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,63822
	CAM24_MT.I.001.333 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,33000 cad	€ 8,48502 0%	€ 2,80006
	CAM24_MT.I.001.334 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,10000 m	€ 3,94938 0%	€ 4,34432
	Totale MT			**€ 7,78260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,14400** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11172 = 5% * B)			€ 2,23448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53785

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,92** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,69%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità F - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.335 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,33000 cad	€ 9,34686 0%	€ 3,08446
	CAM24_MT.I.001.336 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,10000 m	€ 5,71431 0%	€ 6,28574
	Totale MT			**€ 10,52391**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 5,89754**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,42145** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13958 = 5% * B)			€ 2,79165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92131
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,13** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,9%			*€ 5,89754*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità G - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.337 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,10000 m	€ 8,49189 0%	€ 9,34108
	CAM24_MT.I.001.338 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,33000 cad	€ 10,92690 0%	€ 3,60588
	Totale MT			**€ 14,10067**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
		Totale RU			**€ 6,43368**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,53435** +2,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17454 = 5% * B)			€ 3,49084
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40252
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,43** +2,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,34%			*€ 6,43368*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità H - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.339	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,10000 m	€ 10,51722 0%	€ 11,56894
	CAM24_MT.I.001.340	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,33000 cad	€ 14,02542 0%	€ 4,62839
		Totale MT			**€ 17,35104**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
		Totale RU			**€ 6,96982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,32086** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20673 = 5% * B)			€ 4,13455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84554
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,30** +1,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,27%			*€ 6,96982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20673*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.I (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità I - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.340	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,33000 cad	€ 14,02542 0%	€ 4,62839

	CAM24_MT.I.001.341	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,10000 m	€ 17,20079 0%	€ 18,92087
	CAM24_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
		Totale MT			**€ 25,57685**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
		Totale RU			**€ 8,57824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,15509** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29032 = 5% * B)			€ 5,80637
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99615
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,96** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,51%			*€ 8,57824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29032*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.J (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità J - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM24_MT.I.001.343	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,10000 m	€ 27,47390 0%	€ 30,22129
	CAM24_MT.I.001.344	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	0,33000 cad	€ 16,99056 0%	€ 5,60688
		Totale MT			**€ 37,85576**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,81327
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,37339
		Totale RU			**€ 10,18666**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,04242** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40836 = 5% * B)			€ 8,16721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,62096
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 61,83** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,48%			*€ 10,18666*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_I03.010.020.L (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità L - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.342 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM24_MT.I.001.344 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	0,33000 cad	€ 16,99056 0%	€ 5,60688
	CAM24_MT.I.001.345 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm PN6	1,10000 m	€ 32,91152 0%	€ 36,20267
	Totale MT			**€ 43,83714**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	Totale RU			**€ 16,08420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,92134** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50933 = 5% * B)			€ 10,18663
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01080
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 77,12** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,86%			*€ 16,08420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.020.M (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità M - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.342 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM24_MT.I.001.346 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,33000 cad	€ 29,96946 0%	€ 9,88992
	CAM24_MT.I.001.347 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	1,10000 m	€ 37,70340 0%	€ 41,47374
	Totale MT			**€ 53,39125**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,11988
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,18116
	Totale RU			**€ 19,30104**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,69229** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61788 = 5% * B)			€ 12,35769

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,50500
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 93,55** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,63%			*€ 19,30104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente A - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.348 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 32 mm	1,00000 m	€ 2,58002 0%	€ 2,58002
	CAM24_MT.I.001.349 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	0,33000 cad	€ 0,65459 0%	€ 0,21601
	CAM24_MT.I.001.350 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	0,33000 cad	€ 1,27942 0%	€ 0,42221
	Totale MT			**€ 4,18525**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
	Totale RU			**€ 3,75298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,93823** +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06748 = 5% * B)			€ 1,34950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92877
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,22** +3,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,73%			*€ 3,75298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.B (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente B - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.351 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 40 mm	1,00000 m	€ 3,15980 0%	€ 3,15980
	CAM24_MT.I.001.352 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	0,33000 cad	€ 0,78848 0%	€ 0,26020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.I.001.353	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	0,33000 cad	€ 1,60672 0%	€ 0,53022
		Totale MT			**€ 4,91723**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
		Totale RU			**€ 4,28912**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,20635** +3,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07825 = 5% * B)			€ 1,56508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07714
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,85** +3,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,2%			*€ 4,28912*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07825*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente C - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM24_MT.I.001.354	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 50 mm	1,00000 m	€ 3,31924 0%	€ 3,31924
	CAM24_MT.I.001.355	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	0,33000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,27984
	CAM24_MT.I.001.356	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	0,33000 cad	€ 1,78524 0%	€ 0,58913
		Totale MT			**€ 5,15522**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
		Totale RU			**€ 4,82526**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,98048** +3,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08483 = 5% * B)			€ 1,69668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16772
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,84** +3,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,57%			*€ 4,82526*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO			

	010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente D - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm			
	MT				
	CAM24_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,33000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,63822
	CAM24_MT.I.001.357	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 75 mm	1,00000 m	€ 4,46431 0%	€ 4,46431
	CAM24_MT.I.001.358	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	0,33000 cad	€ 1,45795 0%	€ 0,48112
	CAM24_MT.I.001.359	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	0,33000 cad	€ 3,30269 0%	€ 1,08989
		Totale MT			**€ 6,67354**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			**€ 5,36140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,03494** +3,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10230 = 5% * B)			€ 2,04594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40809
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,49** +3,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,61%			*€ 5,36140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.E (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente E - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.360	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 90 mm	1,00000 m	€ 8,75468 0%	€ 8,75468
	CAM24_MT.I.001.361	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	0,33000 cad	€ 2,45471 0%	€ 0,81005
	CAM24_MT.I.001.362	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	0,33000 cad	€ 5,90617 0%	€ 1,94904
		Totale MT			**€ 12,66748**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
		Totale RU			**€ 5,89754**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,56502** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15780 = 5% * B)			€ 3,15605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17211
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,89** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,68%			*€ 5,89754*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente F - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.363 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 110 mm	1,00000 m	€ 9,95772 0%	€ 9,95772
	CAM24_MT.I.001.364 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	0,33000 cad	€ 2,55884 0%	€ 0,84442
	CAM24_MT.I.001.365 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	0,33000 cad	€ 4,80527 0%	€ 1,58574
	Totale MT			**€ 13,54159**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,97527** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16979 = 5% * B)			€ 3,39580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33711
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,71** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,03%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente G - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM24_MT.I.001.366 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 14,16112	€ 14,16112

		Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 125 mm	m	0%	
	CAM24_MT.I.001.367	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	0,33000 cad	€ 6,48637 0%	€ 2,14050
	CAM24_MT.I.001.368	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	0,33000 cad	€ 24,47267 0%	€ 8,07598
		Totale MT			**€ 25,53131**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
		Totale RU			**€ 6,96982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,50113** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27626 = 5% * B)			€ 5,52519
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,80263
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,83** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,66%			*€ 6,96982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.030.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente H - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM24_MT.I.001.369	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 160 mm	1,00000 m	€ 25,06099 0%	€ 25,06099
	CAM24_MT.I.001.370	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	0,33000 cad	€ 15,35306 0%	€ 5,06651
	CAM24_MT.I.001.371	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	0,33000 cad	€ 69,89215 0%	€ 23,06441
		Totale MT			**€ 55,21950**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
		Totale RU			**€ 8,57824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,79774** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54228 = 5% * B)			€ 10,84562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46434
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 82,11** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 8,57824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.A (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante A - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.372 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 32 mm	1,00000 m	€ 3,21778 0%	€ 3,21778
	Totale MT			**€ 3,21778**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,77331
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97967
	Totale RU			**€ 3,75298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,97076** +3,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05925 = 5% * B)			€ 1,18503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81558
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,97** +3,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,83%			*€ 3,75298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.B (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante B - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.373 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 40 mm	1,00000 m	€ 4,47880 0%	€ 4,47880
	Totale MT			**€ 4,47880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,26248
	Totale RU			**€ 4,28912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,76792** +3,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07453 = 5% * B)			€ 1,49055

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,28** +3,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,01%			*€ 4,28912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.C (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante C - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.374 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 50 mm	1,00000 m	€ 5,11656 0%	€ 5,11656
	Totale MT			**€ 5,11656**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,27997
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,54529
	Totale RU			**€ 4,82526**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,94182** +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08451 = 5% * B)			€ 1,69011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16319
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,80** +3,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,71%			*€ 4,82526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.D (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante D - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.375 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 63 mm	1,00000 m	€ 5,98623 0%	€ 5,98623
	Totale MT			**€ 5,98623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,34763** +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09646 = 5% * B)			€ 1,92910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32767
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,60** +3,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,71%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.F (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante F - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.376 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 75 mm	1,00000 m	€ 7,26174 0%	€ 7,26174
	Totale MT			**€ 7,26174**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,62314** +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10730 = 5% * B)			€ 2,14593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47691
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,25** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 33%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.G (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante G - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.377 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 90 mm	1,00000 m	€ 8,36333 0%	€ 8,36333

	Totale MT			**€ 8,36333**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,78663
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,11091
	Totale RU			**€ 5,89754**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,26087** +2,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12122 = 5% * B)			€ 2,42435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,35** +2,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,13%			*€ 5,89754*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.H (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante H - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.378 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 110 mm	1,00000 m	€ 10,43604 0%	€ 10,43604
	Totale MT			**€ 10,43604**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
	Totale RU			**€ 6,43368**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,86972** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14339 = 5% * B)			€ 2,86785
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,71** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,63%			*€ 6,43368*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.I (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante I - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno			

	del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.379	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 125 mm	1,00000 m	€ 13,75528 0%	€ 13,75528
		Totale MT			**€ 13,75528**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,29329
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,67653
		Totale RU			**€ 6,96982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,72510** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17616 = 5% * B)			€ 3,52327
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42484
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,67** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,13%			*€ 6,96982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.J (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante J - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.380	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 160 mm	1,00000 m	€ 17,94419 0%	€ 17,94419
		Totale MT			**€ 17,94419**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
		Totale RU			**€ 8,57824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,52243** +2,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22544 = 5% * B)			€ 4,50881
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,10312
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,13** +2,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,13%			*€ 8,57824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.L (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO			

	050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante L - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm **MT**			
	CAM24_MT.I.001.381 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 200 mm	1,00000 m	€ 19,72701 0%	€ 19,72701
	Totale MT			**€ 19,72701**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
	Totale RU			**€ 9,65052**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,37753** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24971 = 5% * B)			€ 4,99418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43717
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,81** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,52%			*€ 9,65052*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.M (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante M - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm **MT**			
	CAM24_MT.I.001.382 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 250 mm	1,00000 m	€ 23,91592 0%	€ 23,91592
	Totale MT			**€ 23,91592**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,31993
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,93901
	Totale RU			**€ 11,25894**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,17486** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29899 = 5% * B)			€ 5,97973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,27** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,87%			*€ 11,25894*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.010.050.N (CAM)	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante N - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.383 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 315 mm	1,00000 m	€ 28,10483 0%	€ 28,10483
	Totale MT			**€ 28,10483**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,58658
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,35306
	Totale RU			**€ 13,93964**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,04447** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35738 = 5% * B)			€ 7,14756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91920
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 54,11** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,76%			*€ 13,93964*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.A	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata A - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	1,00000 cad	€ 1,11578 0%	€ 1,11578
	CAM24_MT.I.001.384 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 50	0,99000 cad	€ 6,08469 0%	€ 6,02384
	CAM24_MT.I.001.385 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 50	1,00000 m	€ 15,47208 0%	€ 15,47208
	CAM24_MT.I.001.386 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	0,33000 cad	€ 10,05685 0%	€ 3,31876
	CAM24_MT.I.001.387 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	0,33000 cad	€ 17,98629 0%	€ 5,93548
	Totale MT			**€ 31,86594**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,05328

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,52496
		Totale RU			**€ 8,57824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,44418** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34378 = 5% * B)			€ 6,87551
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73197
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,05** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,48%			*€ 8,57824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34378*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.B	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata B - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	1,00000 cad	€ 1,11578 0%	€ 1,11578
	CAM24_MT.I.001.388	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 75	1,00000 m	€ 19,86080 0%	€ 19,86080
	CAM24_MT.I.001.389	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	0,33000 cad	€ 12,94299 0%	€ 4,27119
	CAM24_MT.I.001.390	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	0,33000 cad	€ 20,09883 0%	€ 6,63261
	CAM24_MT.I.001.391	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 75	0,99000 cad	€ 6,97731 0%	€ 6,90754
		Totale MT			**€ 38,78792**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
		Totale RU			**€ 9,65052**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,43844** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41173 = 5% * B)			€ 8,23453
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66730
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 62,34** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 9,65052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.C	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata C - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà			

	fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.306	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 100	1,00000 cad	€ 1,42819 0%	€ 1,42819
	CAM24_MT.I.001.392	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 100	1,00000 m	€ 23,78832 0%	€ 23,78832
	CAM24_MT.I.001.393	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	0,33000 cad	€ 14,11827 0%	€ 4,65903
	CAM24_MT.I.001.394	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	0,33000 cad	€ 26,09426 0%	€ 8,61111
	CAM24_MT.I.001.395	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 100	0,99000 cad	€ 7,97407 0%	€ 7,89433
		Totale MT			**€ 46,38098**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058
		Totale RU			**€ 9,65052**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,03150** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47627 = 5% * B)			€ 9,52536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,55569
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 72,11** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,38%			*€ 9,65052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47627*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.D	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata D - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.314	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 125	1,00000 cad	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM24_MT.I.001.396	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 125	1,00000 m	€ 31,28633 0%	€ 31,28633
	CAM24_MT.I.001.397	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	0,33000 cad	€ 20,50051 0%	€ 6,76517
	CAM24_MT.I.001.398	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	0,33000 cad	€ 40,98614 0%	€ 13,52543
	CAM24_MT.I.001.399	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 125	0,99000 cad	€ 8,97083 0%	€ 8,88112
		Totale MT			**€ 62,39206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,31993
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,93901
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 11,25894
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,65100** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62603 = 5% * B)			€ 12,52067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,61717
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 94,79** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,88%			*€ 11,25894*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.E	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata E - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.I.001.400 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 150	1,00000 m	€ 39,02237 0%	€ 39,02237
	CAM24_MT.I.001.401 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 150	0,99000 cad	€ 10,77095 0%	€ 10,66324
	CAM24_MT.I.001.402 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 150	1,00000 cad	€ 2,18692 0%	€ 2,18692
	CAM24_MT.I.001.403 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	0,33000 cad	€ 25,46942 0%	€ 8,40491
	CAM24_MT.I.001.404 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	0,33000 cad	€ 61,09984 0%	€ 20,16295
	Totale MT			**€ 80,44039**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	Totale RU			**€ 12,86736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,30775** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79312 = 5% * B)			€ 15,86232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91701
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 120,09** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,72%			*€ 12,86736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.F	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata F - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI			

	120. Diametro nominale 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.322	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 200	1,00000 cad	€ 3,06466 0%	€ 3,06466
	CAM24_MT.I.001.405	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 200	1,00000 m	€ 64,14962 0%	€ 64,14962
	CAM24_MT.I.001.406	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	0,33000 cad	€ 56,80039 0%	€ 18,74413
	CAM24_MT.I.001.407	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 200	0,99000 cad	€ 23,41640 0%	€ 23,18224
	CAM24_MT.I.001.408	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	0,33000 cad	€ 131,17051 0%	€ 43,28627
		Totale MT			**€ 152,42692**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,34657
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,20149
		Totale RU			**€ 15,54806**
		Sommano euro (A)			**€ 167,97498**
		Scostamento % su anno 2023			+0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42779 = 5% * B)			€ 28,55575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,65307
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 216,18**
		Scostamento % su anno 2023			+0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			*€ 15,54806*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_I03.020.010.G	CAM24_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata G - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm				
	MT				
	CAM24_MT.I.001.409	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 250	1,00000 m	€ 97,45923 0%	€ 97,45923
	CAM24_MT.I.001.410	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 250	0,99000 cad	€ 28,96552 0%	€ 28,67586
	CAM24_MT.I.001.411	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	0,33000 cad	€ 118,40604 0%	€ 39,07399
	CAM24_MT.I.001.412	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 250	1,00000 cad	€ 5,22183 0%	€ 5,22183
	CAM24_MT.I.001.413	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	0,33000 cad	€ 306,60009 0%	€ 101,17803
		Totale MT			**€ 271,60894**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,11988
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,18116
		Totale RU			**€ 19,30104**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 290,90998** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47274 = 5% * B)			€ 49,45470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,03647
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 374,40** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 19,30104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50200 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87440
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 11,39227**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,01083 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18022
		Totale RU			**€ 18,70142**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,09369** +4,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25580 = 5% * B)			€ 5,11593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52096
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,73** +4,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,29%			*€ 18,70142*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87385
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 11,72168**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18187
	Totale RU			**€ 18,70307**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,42475** +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25861 = 5% * B)			€ 5,17221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,16** +4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,76%			*€ 18,70307*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000	€ 1,50086	€ 1,50086

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	5,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,96603
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 19,77431**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,14079 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24282
		Totale RU			**€ 20,71362**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,48793** +3,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34415 = 5% * B)			€ 6,88295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73709
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,11** +3,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,75%			*€ 20,71362*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34415*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.011	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	5,50000 ml	€ 0,65992 0%	€ 3,62956
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292

	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 24,56345**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,43734 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52875
		Totale RU			**€ 20,99955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,56300** +3,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38729 = 5% * B)			€ 7,74571
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33087
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,64** +3,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,81%			*€ 20,99955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38729*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 36,06363**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,28535 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36571
		Totale RU			**€ 20,83651**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 56,90014 +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48365 = 5% * B)			€ 9,67302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,23** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,45%			*€ 20,83651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87385
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
		Totale MT			**€ 15,11542**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,01123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24022
		Totale RU			**€ 20,71102**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,82644** +3,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30452 = 5% * B)			€ 6,09049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,11** +3,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,92%			*€ 20,71102*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.010.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	5,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 10,91580
	CAM24_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	4,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 11,78012
	CAM24_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021 - Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 52,80154**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,86583 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55732
	Totale RU			**€ 21,02812**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,82966** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62755 = 5% * B)			€ 12,55104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 95,02** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,13%			*€ 21,02812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	7,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,03110
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
		Totale MT			**€ 24,06921**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,22289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20446
		Totale RU			**€ 24,57446**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,64367** +3,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41347 = 5% * B)			€ 8,26942
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,69131
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,60** +3,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,25%			*€ 24,57446*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41347*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,64978
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5	1,00000	€ 1,57922	€ 1,57922

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mmq	cad	0%	
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
		Totale MT			**€ 24,68789**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,30538 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20611
		Totale RU			**€ 24,57611**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,26400** +3,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41874 = 5% * B)			€ 8,37488
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,76389
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,40** +3,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,76%			*€ 24,57611*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41874*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	9,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 3,21714
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
		Totale MT			**€ 34,41347**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,35286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26706
		Totale RU			

				€ 26,58666
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,00013** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51850 = 5% * B)			€ 10,37002
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,13702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,51** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,87%			*€ 26,58666*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51850*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.011	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	9,00000 ml	€ 0,65992 0%	€ 5,93928
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
		Totale MT			**€ 42,14947**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32325
		Totale RU			**€ 26,64285**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,79232** +2,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58473 = 5% * B)			€ 11,69469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04870
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,54** +2,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,09%			*€ 26,64285*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	9,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 24,37587
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	20,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,41460
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
	Totale MT			**€ 62,69658**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,49742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38995
	Totale RU			**€ 26,70955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,40613** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75995 = 5% * B)			€ 15,19904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,07** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,21%			*€ 26,70955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	luce per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM24_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	5,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,44360
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	9,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,99864
		Totale MT			**€ 29,72063**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,97560
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,36920
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,51202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27024
		Totale RU			**€ 25,61504**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,33567** +3,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47035 = 5% * B)			€ 9,40706
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,47427
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,22** +3,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,97%			*€ 25,61504*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.020.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558

	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	9,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 17,86221
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	6,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 17,67018
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	7,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 8,06680
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 84,93865**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58156
		Totale RU			**€ 26,90116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 111,83981** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95064 = 5% * B)			€ 19,01277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,08526
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 143,94** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 26,90116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95064*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	9,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,23732
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
		Totale MT			**€ 25,37023**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,22289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20446
		Totale RU			**€ 26,52406**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,89429** +3,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44110 = 5% * B)			€ 8,82203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,07163
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,79** +3,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,71%			*€ 26,52406*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44110*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	9,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,97973
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
		Totale MT			**€ 26,11264**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,30538 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20611
		Totale RU			**€ 26,52571**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,63835** +3,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44743 = 5% * B)			€ 8,94852
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15869
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,75** +3,46%

	Incidenza Manodopera sul totale 39,15%			*€ 26,52571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	10,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 3,75333
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
	Totale MT			**€ 37,50115**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,91180
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,35286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26706
	Totale RU			**€ 28,53626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,03741** +2,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56132 = 5% * B)			€ 11,22636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,72638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,99** +2,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,58%			*€ 28,53626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	10,50000 ml	€ 0,79741 0%	€ 8,37281
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
		Totale MT			**€ 47,13449**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,91180
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,29973 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32599
		Totale RU			**€ 28,59519**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,72968** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64370 = 5% * B)			€ 12,87405
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,86037
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 97,46** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,34%			*€ 28,59519*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64370*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172

	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	10,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 28,43852
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 68,33234**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,89680
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,39760
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,49742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38995
		Totale RU			**€ 27,68435**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,01669** +1,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81614 = 5% * B)			€ 16,32284
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,23395
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,57** +1,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,4%			*€ 27,68435*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81614*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM24_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	6,50000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,87668
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292

	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
		Totale MT			**€ 32,38490**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,51202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27024
		Totale RU			**€ 27,07724**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,46214** +3,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50543 = 5% * B)			€ 10,10856
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95707
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,53** +3,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,38%			*€ 27,07724*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50543*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.030.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	10,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 20,83925
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	7,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 8,06680
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 95,03740**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,91180
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58156
		Totale RU			**€ 28,85076**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 123,88816** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05305 = 5% * B)			€ 21,06099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,49492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 159,44** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,09%			*€ 28,85076*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	4,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,71492
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 13,58014**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76793 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19536
	Totale RU			**€ 20,66616**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,24630** +4,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29109 = 5% * B)			€ 5,82187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,00682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,07** +4,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,89%			*€ 20,66616*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	4,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 1,37484
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 14,24006**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,93291 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19866
	Totale RU			**€ 20,66946**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,90952** +4,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29673 = 5% * B)			€ 5,93462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,93** +4,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,01%			*€ 20,66946*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000	€ 1,50086	€ 1,50086

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	5,50000 ml	€ 0,48119 0%	€ 2,64655
	CAM24_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	4,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 3,95952
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 24,71180**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,38858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26777
		Totale RU			**€ 22,20077**
		Sommano euro (A)			**€ 46,91257**
		Scostamento % su anno 2023			+3,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39876 = 5% * B)			€ 7,97514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,48877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 60,38**
		Scostamento % su anno 2023			+3,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,77%			*€ 22,20077*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39876*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	4,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 3,95952
	CAM24_MT.L01.003.030	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	5,50000 ml	€ 0,87990 0%	€ 4,83945
	CAM24_MT.L01.003.031	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	1,00000 cad	€ 1,36109 0%	€ 1,36109
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292

	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 27,79834**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,68093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29362
		Totale RU			**€ 22,22662**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,02496** +3,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42521 = 5% * B)			€ 8,50424
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85292
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,38** +3,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,52%			*€ 22,22662*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 38,81155**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,00121 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38002
		Totale RU			**€ 21,82562**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 60,63717 +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51542 = 5% * B)			€ 10,30832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,09455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,04** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,97%			*€ 21,82562*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51542*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	1,50000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,26810
	CAM24_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	6,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,88770
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 17,46391**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,84657 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25693
		Totale RU			**€ 21,70253**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,16644** +3,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33291 = 5% * B)			€ 6,65829
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,58247
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,41** +3,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,05%			*€ 21,70253*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.040.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	5,50000 ml	€ 2,49687 0%	€ 13,73279
	CAM24_MT.L01.003.033 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	4,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 15,10928
	CAM24_MT.L01.003.034 - Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 20	1,00000 cad	€ 2,15542 0%	€ 2,15542
	CAM24_MT.L01.003.035 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	Totale MT			**€ 62,51925**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,68579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61372
	Totale RU			**€ 22,54672**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,06597** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72306 = 5% * B)			€ 14,46121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,95272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,48** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,59%			*€ 22,54672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	12,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,64976
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
		Totale MT			**€ 51,26954**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,85833 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59717
		Totale RU			**€ 37,15217**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,42171** +2,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75158 = 5% * B)			€ 15,03169
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,34534
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,80** +2,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,65%			*€ 37,15217*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	12,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 2,63964
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti	3,00000	€ 1,38702	€ 4,16106

		ad 1 P	cad	0%	
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
		Totale MT			**€ 52,25942**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,94082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59882
		Totale RU			**€ 37,15382**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,41324** +2,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76001 = 5% * B)			€ 15,20025
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46135
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,07** +2,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 37,15382*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76001*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	15,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 5,36190
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
		Totale MT			**€ 63,37369**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,80000	€ 23,03000	€ 18,42400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,98830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65977
		Totale RU			**€ 39,65177**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,02546** +2,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87572 = 5% * B)			€ 17,51433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,05398
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 132,59** +2,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,9%			*€ 39,65177*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87572*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	3,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 3,13464
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	15,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 11,96115
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
		Totale MT			**€ 80,17087**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,55385 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73108
		Totale RU			**€ 39,72308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,89395** +2,22%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01910 = 5% * B)			€ 20,38197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,02759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,30** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,74%			*€ 39,72308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01910*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	15,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 40,62645
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	20,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,41460
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 103,08871**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,13286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78266
		Totale RU			**€ 39,77466**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 142,86337** +1,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21434 = 5% * B)			€ 24,28677
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,71501
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 183,87** +1,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,63%			*€ 39,77466*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

	010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato			
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,61866
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	9,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,99864
		Totale MT			**€ 55,49112**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,85874 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65717
		Totale RU			**€ 38,67437**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,16549** +2,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80041 = 5% * B)			€ 16,00813
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,01736
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,19** +2,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,91%			*€ 38,67437*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.050.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle			

	tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	15,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 29,77035
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	10,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 11,52400
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 134,25862**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71334 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97427
		Totale RU			**€ 39,96627**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 174,22489** +1,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48091 = 5% * B)			€ 29,61823
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,38431
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 224,23** +1,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,82%			*€ 39,96627*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48091*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000	€ 0,89062	€ 0,89062

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	15,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 2,06220
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
		Totale MT			**€ 54,14528**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,85833 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59717
		Totale RU			**€ 38,61437**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,75965** +2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78846 = 5% * B)			€ 15,76914
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,38** +2,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,35%			*€ 38,61437*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78846*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	15,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 3,29955
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
		Totale MT			**€ 55,38263**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,78000	€ 23,03000	€ 17,96340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,94082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59882
		Totale RU			**€ 38,61602**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,99865** +2,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79899 = 5% * B)			€ 15,97977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,99784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,98** +2,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,92%			*€ 38,61602*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	18,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 6,43428
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	12,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,33152
		Totale MT			**€ 69,32089**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,98830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65977
		Totale RU			**€ 43,55097**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,87186** +2,61%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95941 = 5% * B)			€ 19,18822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,20601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,27** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,98%			*€ 43,55097*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	3,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 3,13464
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	18,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 14,35338
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	12,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,33152
		Totale MT			**€ 86,61682**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,55385 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73108
		Totale RU			**€ 43,62228**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,23910** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10703 = 5% * B)				€ 22,14065
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,23798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 167,62** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,02%				*€ 43,62228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,10703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L01.010.060.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	18,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 48,75174
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	24,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 4,09752
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
	Totale MT			**€ 115,72872**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,13286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78266
	Totale RU			**€ 43,67386**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,40258** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35492 = 5% * B)			€ 27,09844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,65010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,15** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,29%			*€ 43,67386*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
	CAM24_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,61866
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.037	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	11,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 3,17592
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	11,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,22056
		Totale MT			**€ 61,35226**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,34520
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,59640
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,14746 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66295
		Totale RU			**€ 41,60455**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,95681** +2,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87513 = 5% * B)			€ 17,50266
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04595
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 132,51** +2,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,4%			*€ 41,60455*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.060.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM24_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM24_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544

	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	18,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 35,72442
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	12,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 13,82880
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	3,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 6,08214
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 148,37667**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,62480
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71334 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97427
		Totale RU			**€ 43,86547**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,24214** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63406 = 5% * B)			€ 32,68116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,49233
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 247,42** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,73%			*€ 43,86547*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63406*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

		Totale MT			**€ 28,33806**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,76766 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49535
		Totale RU			**€ 15,11735**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,45541** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36937 = 5% * B)			€ 7,38742
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,08428
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,93** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,03%			*€ 15,11735*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36937*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 28,66802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,85015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49700
		Totale RU			**€ 15,11900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,78702** +2,28%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37219 = 5% * B)			€ 7,44379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,12308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,35** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,83%			*€ 15,11900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37219*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	4,20000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,50133
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
		Totale MT			**€ 14,50990**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,26219 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16524
		Totale RU			**€ 16,24944**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,75934** +3,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26145 = 5% * B)			€ 5,22909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,59884
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,59** +3,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,05%			*€ 16,24944*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X			
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM24_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	4,20000 ml	€ 0,79741 0%	€ 3,34912
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
	Totale MT			**€ 39,11874**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,46318 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62926
	Totale RU			**€ 16,71346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,83220** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47457 = 5% * B)			€ 9,49147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,86** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			*€ 16,71346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	4,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 11,37541
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	10,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,70730
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 46,20658**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,62610 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65252
		Totale RU			**€ 16,73672**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,94330** +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53502 = 5% * B)			€ 10,70036
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36437
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,01** +1,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,66%			*€ 16,73672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53502*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169

	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 31,83984**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,76807 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55536
		Totale RU			**€ 16,15216**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,99200** +2,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40793 = 5% * B)			€ 8,15864
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61506
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,77** +2,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,15%			*€ 16,15216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40793*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.070.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM24_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	4,20000 ml	€ 1,98469 0%	€ 8,33570
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	6,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 6,91440
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 62,56983**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,62267 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87245
		Totale RU			**€ 16,95665**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,52648** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67598 = 5% * B)			€ 13,51950
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,30460
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,35** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 16,95665*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,82488
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,30888**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,01083 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18022
		Totale RU			**€ 22,11322**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,42210** +4,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30109 = 5% * B)			€ 6,02176
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14439
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,59** +4,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,51%			*€ 22,11322*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM24_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	Totale MT			**€ 13,80382**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18187
	Totale RU			**€ 22,11487**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,91869** +4,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30531 = 5% * B)			€ 6,10618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,23** +4,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,84%			*€ 22,11487*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 24,77111**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,14079 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24282
		Totale RU			**€ 24,61282**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,38393** +3,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41976 = 5% * B)			€ 8,39527
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,77792
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,56** +3,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,73%			*€ 24,61282*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41976*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,06000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,09475
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 27,04394**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,26640 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30533
		Totale RU			**€ 24,67533**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,71927** +3,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43961 = 5% * B)			€ 8,79228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,05116
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,56** +3,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,07%			*€ 24,67533*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43961*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 45,89887**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,86642 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39733
		Totale RU			**€ 24,76733**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,66620** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60066 = 5% * B)			€ 12,01325
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,26795
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,95** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,23%			*€ 24,76733*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60066*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
		Totale MT			**€ 16,97954**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,33076
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,64932
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,01123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24022
		Totale RU			**€ 24,22030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,19984** +4,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35020 = 5% * B)			€ 7,00397

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,82038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,02** +4,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,68%			*€ 24,22030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.080.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	7,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 14,88518
	CAM24_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM24_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021 - Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 66,02748**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,82439 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53649
	Totale RU			**€ 24,90649**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,93397** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77294 = 5% * B)			€ 15,45877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,63927
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,03** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,28%			*€ 24,90649*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A			

	A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero			
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq		9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale		1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm		1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm		3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P		1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P		1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq		0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P		1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT				**€ 10,49871**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		9,13961 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18279
	Totale RU				**€ 17,24179**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 27,74050** +4,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23579 = 5% * B)				€ 4,71589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,24564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 35,70** +4,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,29%				*€ 17,24179*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,23579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie	3,00000	€ 0,19248	€ 0,57744

		pesante 16 mm (032)	ml	0%	
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,66371**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,49987 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35000
		Totale RU			**€ 17,40900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,07271** +4,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23862 = 5% * B)			€ 4,77236
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28451
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,13** +4,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,18%			*€ 17,40900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 2,39223
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 16,46729**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,28332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24567
		Totale RU			**€ 18,27947**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,74676** +3,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29535 = 5% * B)			€ 5,90695
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06537
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,72** +3,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,88%			*€ 18,27947*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29535*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 2,39223
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 18,97422**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,79025 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29581
		Totale RU			**€ 18,32961**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,30383** +3,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31708 = 5% * B)			€ 6,34165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,01** +3,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,18%			*€ 18,32961*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	Totale MT			**€ 21,11959**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42347 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26847
	Totale RU			**€ 18,30227**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,42186** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33509 = 5% * B)			€ 6,70172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,61236
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,74** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,07%			*€ 18,30227*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.090.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo	1,00000	€ 4,00739	€ 4,00739

fonte: http://burc.regione.campania.it

		normale	cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	3,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 5,95407
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 37,93519**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,96724 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51934
		Totale RU			**€ 18,55314**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,48833** +2,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48015 = 5% * B)			€ 9,60302
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60914
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,70** +2,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,52%			*€ 18,55314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48015*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	2,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,27496
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 8,64951**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,24899 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16498
		Totale RU			**€ 13,81218**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,46169** +4,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19092 = 5% * B)			€ 3,81849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,91** +4,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,78%			*€ 13,81218*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	2,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,38496
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 8,75951**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,30398 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16608
		Totale RU			**€ 13,81328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,57279** +4,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19187 = 5% * B)			€ 3,83737
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64102
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,05** +4,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,55%			*€ 13,81328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L01.010.100.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	2,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,71492
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 10,10282**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,48951 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16979
	Totale RU			**€ 14,79179**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,89461** +4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21160 = 5% * B)			€ 4,23208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,91267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,04** +4,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,17%			*€ 14,79179*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000	€ 4,00779	€ 4,00779

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	2,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 1,59482
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 13,48965**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43639 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22873
		Totale RU			**€ 14,85073**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,34038** +3,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24089 = 5% * B)			€ 4,81786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,47** +3,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,72%			*€ 14,85073*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24089*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 13,72400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,24033 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20481
		Totale RU			**€ 14,82681**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,55081** +3,55%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24268 = 5% * B)			€ 4,85364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,74** +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,35%			*€ 14,82681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24268*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.100.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 3,96938
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 24,60019**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,95022 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31900
		Totale RU			**€ 14,94100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,54119** +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33610 = 5% * B)				€ 6,72200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,62632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 50,89** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,36%				*€ 14,94100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,33610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello			

	o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,32881**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,98762 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19975
		Totale RU			**€ 18,72095**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,04976** +4,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26392 = 5% * B)			€ 5,27846
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,96** +4,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,85%			*€ 18,72095*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000	€ 2,13408	€ 0,64022

			cad	0%	
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,78250**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,13885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20278
		Totale RU			**€ 18,72398**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,50648** +4,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26781 = 5% * B)			€ 5,35610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68626
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,55** +4,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,18%			*€ 18,72398*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26781*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 18,03286**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,14082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26282
		Totale RU			**€ 19,75882**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,79168** +3,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32123 = 5% * B)			€ 6,42459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,64** +3,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,62%			*€ 19,75882*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32123*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,39583**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,26643 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32533
		Totale RU			**€ 19,82133**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,21716** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35885 = 5% * B)			€ 7,17692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93941
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,33** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,48%			*€ 19,82133*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L01.010.110.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 22,82594**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,23023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28460
	Totale RU			**€ 19,78060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,60654** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36216 = 5% * B)			€ 7,24311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,98497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,83** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,07%			*€ 19,78060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.110.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 42,92802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,13982 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56280
		Totale RU			**€ 20,05880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,98682** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53539 = 5% * B)			€ 10,70776
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,36946
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,06** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,74%			*€ 20,05880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53539*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	6,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 1,07238
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 16,54580**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76793 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19536
		Totale RU			**€ 23,59056**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,13636** +4,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34116 = 5% * B)			€ 6,82318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,69595
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,66** +4,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,67%			*€ 23,59056*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34116*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	6,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 2,06226
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 17,53568**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,93291 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19866
		Totale RU			**€ 23,59386**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,12954** +3,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34960 = 5% * B)			€ 6,99202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81216
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,93** +3,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,57%			*€ 23,59386*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	7,50000 ml	€ 0,48119 0%	€ 3,60893
	CAM24_MT.L01.003.028 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	8,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 7,91904
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	Totale MT			**€ 32,24190**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,38858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26777
	Totale RU			**€ 26,58737**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,82927** +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50005 = 5% * B)			€ 10,00098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,88303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,71** +3,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,12%			*€ 26,58737*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	8,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 7,91904
	CAM24_MT.L01.003.030	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	7,50000 ml	€ 0,87990 0%	€ 6,59925
	CAM24_MT.L01.003.031	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	1,00000 cad	€ 1,36109 0%	€ 1,36109
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 38,63279**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,18786 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34376
		Totale RU			**€ 26,66336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,29615** +2,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55502 = 5% * B)			€ 11,10035
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,63965
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,04** +2,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,73%			*€ 26,66336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55502*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 49,61279**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,58228 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41165
		Totale RU			**€ 26,73125**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,34404** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64892 = 5% * B)			€ 12,97849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,93225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,25** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,21%			*€ 26,73125*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	1,50000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,26810
	CAM24_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM24_MT.L01.003.045	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 20	4,50000 ml	€ 0,37121 0%	€ 1,67045
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	8,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 1,18360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 21,35554**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,97560
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,36920
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,04705 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26094
		Totale RU			**€ 25,60574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,96128** +3,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39917 = 5% * B)			€ 7,98342
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49447
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,44** +3,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,37%			*€ 25,60574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39917*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.120.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	7,50000 ml	€ 2,49687 0%	€ 18,72653
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	8,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 30,21856
	CAM24_MT.L01.003.034	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 20	1,00000 cad	€ 2,15542 0%	€ 2,15542
	CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 87,73740**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,43620
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,88340
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,19272 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66385
		Totale RU			**€ 26,98345**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 114,72085** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97513 = 5% * B)			€ 19,50254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,42234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 147,65** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,28%			*€ 26,98345*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 9,95536**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09700 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18194
	Totale RU			**€ 15,77874**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73410** +4,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21874 = 5% * B)			€ 4,37480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,12** +4,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,64%			*€ 15,77874*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro			

	3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,25782**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,24823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18496
		Totale RU			**€ 15,78176**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,03958** +4,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22134 = 5% * B)			€ 4,42673
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04663
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,51** +4,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,09%			*€ 15,78176*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000	€ 2,13408	€ 0,64022

			cad	0%	
		Totale MT			**€ 12,38151**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,78696 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19574
		Totale RU			**€ 16,76734**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,14885** +3,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24777 = 5% * B)			€ 4,95530
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41042
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,51** +3,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,7%			*€ 16,76734*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 16,12580**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,91257 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25825
		Totale RU			**€ 16,82985**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,95565** +3,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28012 = 5% * B)			€ 5,60246
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85581