	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,41** +3,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,68%			*€ 16,82985*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 14,94735**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,04709 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22094
	Totale RU			**€ 16,79254**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,73989** +3,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26979 = 5% * B)			€ 5,39578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,85** +3,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,11%			*€ 16,79254*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.130.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000	€ 0,43470	€ 2,60820

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	2,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 4,99374
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 28,59784**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,12280 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36246
		Totale RU			**€ 16,93406**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,53190** +2,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38702 = 5% * B)			€ 7,74042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,32723
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,60** +2,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,9%			*€ 16,93406*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38702*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.140.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,10480**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,38000	€ 23,03000	€ 8,75140

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19527
		Totale RU			**€ 18,71647**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,82127** +4,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)			€ 5,23962
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60609
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,67** +4,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,18%			*€ 18,71647*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.140.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,55849**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,91484 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19830
		Totale RU			**€ 18,71950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,27799** +4,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26586 = 5% * B)			€ 5,31726
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,25** +4,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,5%			*€ 18,71950*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.140.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 17,80885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,91681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25834
	Totale RU			**€ 19,75434**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,56319** +3,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31929 = 5% * B)			€ 6,38574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,34** +3,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,86%			*€ 19,75434*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.140.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto			

	presa bivalente a vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,17182**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,04242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32085
		Totale RU			**€ 19,81685**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,98867** +3,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35690 = 5% * B)			€ 7,13807
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,04** +3,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,67%			*€ 19,81685*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.140.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584

	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,60193**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,00622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28012
		Totale RU			**€ 19,77612**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,37805** +3,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36021 = 5% * B)			€ 7,20427
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,95823
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,54** +3,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,26%			*€ 19,77612*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36021*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.140.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 45,82118**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,03297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62066
		Totale RU			**€ 20,11666**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 65,93784 +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56047 = 5% * B)			€ 11,20943
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,71473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,86** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,71%			*€ 20,11666*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.150.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 9,73135**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87298 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17746
	Totale RU			**€ 15,77426**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,50561** +4,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21680 = 5% * B)			€ 4,33595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,83** +4,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,05%			*€ 15,77426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.150.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro			

	3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,03381**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,02422 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18048
		Totale RU			**€ 15,77728**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,81109** +4,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21939 = 5% * B)			€ 4,38789
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01990
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,22** +4,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,49%			*€ 15,77728*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.150.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180

	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 12,15750**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,56294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19126
		Totale RU			**€ 16,76286**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,92036** +3,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24582 = 5% * B)			€ 4,91646
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38368
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,22** +3,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,04%			*€ 16,76286*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24582*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.150.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 15,90179**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,68855 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25377
		Totale RU			**€ 16,82537**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,72716** +3,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27818 = 5% * B)			€ 5,56362
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82908

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,12** +3,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,95%			*€ 16,82537*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.150.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 14,72334**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,82308 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21646
	Totale RU			**€ 16,78806**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,51140** +3,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26785 = 5% * B)			€ 5,35694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,56** +3,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,4%			*€ 16,78806*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.150.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	2,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 4,99374
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 28,37383**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,89878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35798
		Totale RU			**€ 16,92958**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,30341** +2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38508 = 5% * B)			€ 7,70158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30050
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,31** +2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,04%			*€ 16,92958*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM24_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,89362
	CAM24_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	Totale MT			**€ 18,59664**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,58279 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21166
		Totale RU			**€ 23,60686**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,20350** +3,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35873 = 5% * B)			€ 7,17460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93781
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,32** +3,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,46%			*€ 23,60686*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35873*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	6,50000 ml	€ 0,19248 0%	€ 1,25112
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
		Totale MT			**€ 18,95414**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,63778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21276
		Totale RU			**€ 23,60796**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,56210** +3,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36178 = 5% * B)			€ 7,23556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97977

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 54,78** +3,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,1%			*€ 23,60796*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	8,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,85968
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	5,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,55480
		Totale MT			**€ 28,09460**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,42117 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24842
		Totale RU			**€ 24,61842**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,71302** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44806 = 5% * B)			€ 8,96121
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,16742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,84** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,29%			*€ 24,61842*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;			

	conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	2,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 2,08976
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	8,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 6,37928
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	5,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,55480
		Totale MT			**€ 35,07811**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,70635 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31413
		Totale RU			**€ 24,68413**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,76224** +2,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50798 = 5% * B)			€ 10,15958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99218
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,91** +2,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,09%			*€ 24,68413*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000	€ 3,87861	€ 7,75722

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	8,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 21,66744
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 53,39501**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,56573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37131
		Totale RU			**€ 24,74131**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,13632** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66416 = 5% * B)			€ 13,28317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,14195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,56** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,6%			*€ 24,74131*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66416*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338

	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
		Totale MT			**€ 22,76161**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,34080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,58320 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27166
		Totale RU			**€ 23,66686**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,42847** +3,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39464 = 5% * B)			€ 7,89284
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43213
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,75** +3,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,61%			*€ 23,66686*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.160.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM24_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	8,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 15,87752
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	6,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 17,67018
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	5,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 5,76200
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 72,12236**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,86583 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55732

	Totale RU			**€ 24,92732**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,04968** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82492 = 5% * B)			€ 16,49845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,35481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,90** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,96%			*€ 24,92732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.170.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.008	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM24_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 18,30861**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,96741 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31935
		Totale RU			**€ 18,84055**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,14916** +3,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31577 = 5% * B)			€ 6,31536
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34645
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,81** +3,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,41%			*€ 18,84055*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L01.010.170.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.040 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.008 - Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM24_MT.L01.004.009 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 18,76230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11864 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32237
	Totale RU			**€ 18,84357**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,60587** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31965 = 5% * B)			€ 6,39300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,39989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,40** +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,93%			*€ 18,84357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.170.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 21,26007**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,36804 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32736
		Totale RU			**€ 19,82336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,08343** +3,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34921 = 5% * B)			€ 6,98418
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80676
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,87** +3,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,49%			*€ 19,82336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34921*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.170.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 25,34266**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,21326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38427
		Totale RU			**€ 19,88027**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,22293** +2,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38440 = 5% * B)			€ 7,68790
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29108
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,20** +2,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,16%			*€ 19,88027*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.170.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 26,05315**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,45744 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34915
		Totale RU			**€ 19,84515**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,89830** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39014 = 5% * B)			€ 7,80271
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,37010
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,07** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,6%			*€ 19,84515*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.170.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 45,87485**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,08665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62173
	Totale RU			**€ 20,11773**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,99258** +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56094 = 5% * B)			€ 11,21874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,72113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,93** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,69%			*€ 20,11773*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.180.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM24_MT.L01.004.008	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM24_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 15,93516**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,07679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30154
		Totale RU			**€ 15,89834**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,83350** +3,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27059 = 5% * B)			€ 5,41170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72452
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,97** +3,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,81%			*€ 15,89834*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27059*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.180.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
	CAM24_MT.L01.004.008	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM24_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 16,23762**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,22802 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30456
		Totale RU			**€ 15,90136**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,13898** +3,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27318 = 5% * B)			€ 5,46363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,76026
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,36** +3,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,44%			*€ 15,90136*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27318*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.180.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 15,60872**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,01417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26028
		Totale RU			**€ 16,83188**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,44060** +3,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27575 = 5% * B)			€ 5,51490
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,79555
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,75** +3,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,31%			*€ 16,83188*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L01.010.180.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 19,07263**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,85940 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31719
	Totale RU			**€ 16,88879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,96142** +3,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30567 = 5% * B)			€ 6,11344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,28** +3,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,49%			*€ 16,88879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.180.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 18,17456**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,27430 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28549
		Totale RU			**€ 16,85709**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,03165** +3,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29777 = 5% * B)			€ 5,95538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09870
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,09** +3,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,39%			*€ 16,85709*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.180.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	2,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 4,99374
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 31,54467**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,06963 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42139
		Totale RU			**€ 16,99299**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,53766** +2,34%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41257 = 5% * B)			€ 8,25140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,67891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,47** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,2%			*€ 16,99299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.190.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 17,90816**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,56697 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31134
	Totale RU			**€ 19,80734**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,71550** +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32058 = 5% * B)			€ 6,41164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,41271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,54** +3,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,81%			*€ 19,80734*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.190.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione			

	con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 18,36185**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,71820 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31436
		Totale RU			**€ 19,81036**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,17221** +3,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32446 = 5% * B)			€ 6,48928
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,13** +3,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,32%			*€ 19,81036*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32446*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.190.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829

	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,32063**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,42859 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34857
		Totale RU			**€ 20,81937**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,14000** +3,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36669 = 5% * B)			€ 7,33380
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,52** +3,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,5%			*€ 20,81937*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36669*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.190.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022

		Totale MT			**€ 26,40322**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40548
		Totale RU			**€ 20,87628**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,27950** +2,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40188 = 5% * B)			€ 8,03752
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,53170
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,85** +2,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,31%			*€ 20,87628*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.190.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 27,11371**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,51800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37036
		Totale RU			**€ 20,84116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,95487** +2,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40762 = 5% * B)			€ 8,15233
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61072

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,72** +2,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,77%			*€ 20,84116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.190.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.035 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 50,05258**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,26437 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70529
	Totale RU			**€ 21,17609**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,22867** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60544 = 5% * B)			€ 12,10887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,33375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,67** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,1%			*€ 21,17609*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	4,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,31376
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,60000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,21997
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 2,00750**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,99040 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03981
		Totale RU			**€ 7,83821**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,84571** +5,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08369 = 5% * B)			€ 1,67377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,67** +5,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,86%			*€ 7,83821*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	4,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,31376
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,60000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,35195
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 2,13948**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04146
		Totale RU			**€ 7,83986**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,97934** +5,52%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08482 = 5% * B)			€ 1,69649
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,84** +5,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,04%			*€ 7,83986*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	2,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,71492
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 3,27473**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,19146
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,67922
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,32134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04643
	Totale RU			**€ 8,91711**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,19184** +5,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10363 = 5% * B)			€ 2,07261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,69** +5,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,83%			*€ 8,91711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante	2,00000	€ 0,79741	€ 1,59482

		serie pesante filettabile pvc mm 16	ml	0%	
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 4,15463**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,19146
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,67922
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,76129 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05523
		Totale RU			**€ 8,92591**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,08054** +4,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11118 = 5% * B)			€ 2,22369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53042
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,83** +4,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,02%			*€ 8,92591*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11118*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	5,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,85365
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,50000 cad	€ 3,57458 0%	€ 1,78729
		Totale MT			**€ 10,17377**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,19146
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,67922
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,30666 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16613
		Totale RU			**€ 9,03681**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,21058** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16329 = 5% * B)			€ 3,26580
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,72** +3,19%

	Incidenza Manodopera sul totale 36,55%			*€ 9,03681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	4,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,31376
	CAM24_MT.L01.003.023 - Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	1,60000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,46195
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 2,69332**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04505
	Totale RU			**€ 8,81825**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,51157** +5,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09785 = 5% * B)			€ 1,95697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,82** +5,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,52%			*€ 8,81825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.200.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 3,96938
	CAM24_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM24_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 16,58501**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,19146
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,67922
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,93505 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15870
		Totale RU			**€ 9,02938**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,61439** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21772 = 5% * B)			€ 4,35445
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99688
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,97** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,39%			*€ 9,02938*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.210.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 21,25767**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,55737 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35115

	Totale RU			**€ 29,59515**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,85282** +4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43225 = 5% * B)			€ 8,64498
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,94978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,45** +4%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,22%			*€ 29,59515*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.210.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	3,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,57744
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 21,87636**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,76360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35527
		Totale RU			**€ 29,59927**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,47563** +3,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43754 = 5% * B)			€ 8,75086
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,02265

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,25** +3,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,68%			*€ 29,59927*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.210.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.046 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 24,27867**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,28151 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38563
	Totale RU			**€ 29,62963**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,90830** +3,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45822 = 5% * B)			€ 9,16441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,38** +3,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,71%			*€ 29,62963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L01.010.210.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista IP5X. **MT**			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 28,36126**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,12674 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44253
	Totale RU			**€ 29,68653**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,04779** +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49341 = 5% * B)			€ 9,86812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,71** +3,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,74%			*€ 29,68653*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.210.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e			

	progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 29,07175**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,37092 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40742
		Totale RU			**€ 29,65142**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,72317** +3,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49915 = 5% * B)			€ 9,98294
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,87061
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,58** +3,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,23%			*€ 29,65142*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.210.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM24_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 52,01062**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,11729 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74235
		Totale RU			**€ 29,98635**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,99697** +2,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69697 = 5% * B)			€ 13,93948
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,59365
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,53** +2,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,41%			*€ 29,98635*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69697*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.220.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM24_MT.L01.004.010	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL + 1P	1,00000 cad	€ 1,79388 0%	€ 1,79388
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi	1,00000	€ 0,34635	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

		modulari 3 P	cad	0%	
		Totale MT			**€ 22,88564**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,54444 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41089
		Totale RU			**€ 19,90689**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,79253** +3,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36374 = 5% * B)			€ 7,27473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00673
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,07** +3,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 19,90689*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.220.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM24_MT.L01.004.010	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL + 1P	1,00000 cad	€ 1,79388 0%	€ 1,79388
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 23,33933**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,69568 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41391
		Totale RU			**€ 19,90991**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 43,24924 +3,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36762 = 5% * B)			€ 7,35237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,06016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,66** +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,77%			*€ 19,90991*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.220.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.047 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 25,74459**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,85684
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,00388
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,85255 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41705
	Totale RU			**€ 21,27777**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,02236** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39969 = 5% * B)			€ 7,99380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,52** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,16%			*€ 21,27777*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39969*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.220.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.003.048	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 3 P	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 30,91571**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,85684
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,00388
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78631 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49573
		Totale RU			**€ 21,35645**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,27216** +2,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44431 = 5% * B)			€ 8,88627
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,11584
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,27** +2,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,75%			*€ 21,35645*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.220.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.003.047	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 30,53767**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,85684
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,00388
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,94196 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43884
		Totale RU			**€ 21,29956**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,83723** +2,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44062 = 5% * B)			€ 8,81233
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06496
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,71** +2,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,93%			*€ 21,29956*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44062*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.220.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM24_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.003.048	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 3 P	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 51,44790**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,85684
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,00388
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,65970 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73319
		Totale RU			**€ 21,59391**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,04181** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62086 = 5% * B)			€ 12,41711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,54589
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,00** +1,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,97%			*€ 21,59391*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62086*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.230.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 182,52164**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	180,18044	€ 0,02000	€ 3,60361

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 24,07441**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,59605** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75607 = 5% * B)			€ 35,12133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,17174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 265,89** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 24,07441*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.230.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.159 - Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.040 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM24_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 182,97533**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,33167 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60663
	Totale RU			**€ 24,07743**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 207,05276** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75995 = 5% * B)			€ 35,19897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,22517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,48** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 24,07743*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75995*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L01.010.230.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.159 - Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.046 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 186,93411**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,04207 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64084
	Totale RU			**€ 25,08644**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 212,02055** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80217 = 5% * B)			€ 36,04349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,80640
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 272,87** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,19%			*€ 25,08644*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.230.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista IP5X.			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM24_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 191,01670**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,88729 %	€ 0,02000 0%	€ 3,69775
		Totale RU			**€ 25,14335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 216,16005** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83736 = 5% * B)			€ 36,74721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,29073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 278,20** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 25,14335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83736*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.230.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000	€ 2,13408	€ 0,64022

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
		Totale MT			**€ 191,72719**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,13148 %	€ 0,02000 0%	€ 3,66263
		Totale RU			**€ 25,10823**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 216,83542** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84310 = 5% * B)			€ 36,86202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,36974
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 279,07** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 25,10823*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84310*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.230.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM24_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM24_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM24_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 214,66606**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,87785 %	€ 0,02000 0%	€ 3,99756
		Totale RU			**€ 25,44316**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 240,10922 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04093 = 5% * B)			€ 40,81857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,09278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 309,02** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 25,44316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero. **MT**			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	2,20000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,30246
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	Totale MT			**€ 2,58265**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,23752
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,73064
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,99040 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03981
	Totale RU			**€ 9,00797**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,59062** +5,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09852 = 5% * B)			€ 1,97041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,92** +5,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,39%			*€ 9,00797*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante. **MT**			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642

	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	2,20000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,48393
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 2,76412**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,23752
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,73064
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04146
		Totale RU			**€ 9,00962**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,77374** +5,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10008 = 5% * B)			€ 2,00154
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37753
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,15** +5,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,46%			*€ 9,00962*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10008*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	2,20000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,78641
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 3,51044**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,32134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04643
		Totale RU			**€ 10,28183**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,79227** +5,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11723 = 5% * B)			€ 2,34469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61370
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,75** +5,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,92%			*€ 10,28183*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11723*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM24_MT.L01.003.011 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	2,20000 ml	€ 0,65992 0%	€ 1,45182
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 4,17585**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,62380 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05248
	Totale RU			**€ 10,28788**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,46373** +4,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12294 = 5% * B)			€ 2,45883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,61** +4,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,27%			*€ 10,28788*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,95855
	CAM24_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,50000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,79054
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	5,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,85365
	Totale MT			**€ 9,88293**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,31315 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12626
		Totale RU			**€ 10,36166**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,24459** +3,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17208 = 5% * B)			€ 3,44158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36862
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,05** +3,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,77%			*€ 10,36166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17208*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM24_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	2,20000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,63518
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	3,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,33288
		Totale MT			**€ 3,24825**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04505
		Totale RU			**€ 9,79305**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,04130** +5,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11085 = 5% * B)			€ 2,21702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52583
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,78** +5,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,35%			*€ 9,79305*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.240.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16			

	mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,20000 ml	€ 1,98469 0%	€ 4,36632
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 17,14617**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,93505 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15870
		Totale RU			**€ 10,39410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,54027** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 5% * B)			€ 4,68185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22221
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,44** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,33%			*€ 10,39410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23409*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM24_MT.L01.003.050	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 20,98880**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,93564
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,97548
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,35520 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34710
	Totale RU			**€ 19,25822**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,24702** +3,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34210 = 5% * B)			€ 6,84199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,80** +3,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,18%			*€ 19,25822*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
CAM24_MT.L01.003.050	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	Totale MT			**€ 21,31876**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,93564
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,97548
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,43769 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34875
	Totale RU			**€ 19,25987**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,57863** +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34492 = 5% * B)			€ 6,89837

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,74770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,22** +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,88%			*€ 19,25987*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM24_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	5,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,96603
	CAM24_MT.L01.003.046 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 28,49036**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,19358 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38387
	Totale RU			**€ 21,34207**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,83243** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42358 = 5% * B)			€ 8,47151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83039
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,13** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,28%			*€ 21,34207*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq			

	D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq		20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM24_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale		1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16		4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm		1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.011 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm		5,50000 ml	€ 0,65992 0%	€ 3,62956
	CAM24_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm		1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.003.049 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P		1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq		0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6		4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16		4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 32,99912**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		22,34127 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44683
		Totale RU			**€ 21,40503**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,40415** +2,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46244 = 5% * B)			€ 9,24871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,36529
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,02** +2,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,57%			*€ 21,40503*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 47,00623**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,56469 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55129
		Totale RU			**€ 21,50949**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,51572** +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58238 = 5% * B)			€ 11,64767
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01634
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,18** +2,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,39%			*€ 21,50949*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.050	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
		Totale MT			**€ 24,84935**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,35560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40711
		Totale RU			**€ 21,36531**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,21466** +3,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39282 = 5% * B)			€ 7,85649
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,48** +3,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,92%			*€ 21,36531*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39282*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.250.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	5,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 10,91580
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	4,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 11,78012
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM24_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 61,23721**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,63824 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69276

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 21,65096**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,88817** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70455 = 5% * B)			€ 14,09099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,69792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,68** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 21,65096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70455*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,03476**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,07812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20156
		Totale RU			**€ 22,13456**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,16932** +4,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29894 = 5% * B)			€ 5,97878
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,26** +4,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,9%			*€ 22,13456*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L01.010.260.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 22,37719**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26251
	Totale RU			**€ 24,63251**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,00970** +3,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39958 = 5% * B)			€ 7,99165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,50** +3,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,71%			*€ 24,63251*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IP5X.			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 25,50280**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,25120 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32502
		Totale RU			**€ 24,69502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,19782** +3,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42668 = 5% * B)			€ 8,53363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87315
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,60** +3,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,22%			*€ 24,69502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	6,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 16,79227
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 40,37720**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,85122 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41702
		Totale RU			**€ 24,78702**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,16422** +2,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55390 = 5% * B)			€ 11,07792
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,62421
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,87** +2,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,56%			*€ 24,78702*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55390*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.021	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 19,01933**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,06269 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32125

	Totale RU			**€ 22,25425**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,27358** +3,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35083 = 5% * B)			€ 7,01651
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,82901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,12** +3,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,9%			*€ 22,25425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.021 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 28,36176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,11016 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38220
	Totale RU			**€ 24,75220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,11396** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45147 = 5% * B)			€ 9,02937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,36** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,21%			*€ 24,75220*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante G - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista IP5X.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.021 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 31,48737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,23577 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44472
	Totale RU			**€ 24,81472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,30209** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47857 = 5% * B)			€ 9,57136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,46** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,25%			*€ 24,81472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.260.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante H - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM24_MT.L01.002.021	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	6,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 16,79227
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 46,36177**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,83579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53672
		Totale RU			**€ 24,90672**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,26849** +2,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60578 = 5% * B)			€ 12,11564
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,33841
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,72** +2,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,15%			*€ 24,90672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.270.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.022	- Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole	1,00000	€ 0,55481	€ 0,55481

		da incasso a 1 P	cad	0%	
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,71221**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,94229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25885
		Totale RU			**€ 14,88085**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,59306** +3,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24304 = 5% * B)			€ 4,86082
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34539
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,80** +3,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,44%			*€ 14,88085*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24304*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.270.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.003	- Cavi - Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	5,00000 ml	€ 0,60739 0%	€ 3,03695
	CAM24_MT.L01.002.022	- Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 16,74916**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,54968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27099
		Totale RU			**€ 14,89299**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,64215** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26896 = 5% * B)			€ 5,37917
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70213

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,72** +3,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,57%			*€ 14,89299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.270.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.003 - Cavi - Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	5,00000 ml	€ 0,60739 0%	€ 3,03695
	CAM24_MT.L01.002.022 - Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	1,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,65992
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	5,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,78730
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 18,23398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,37459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28749
	Totale RU			**€ 15,88429**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,11827** +3,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29001 = 5% * B)			€ 5,80011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,99184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,91** +3,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,17%			*€ 15,88429*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.270.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche			

	vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con canaline.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.003	- Cavi - Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	5,00000 ml	€ 0,60739 0%	€ 3,03695
	CAM24_MT.L01.002.022	- Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM24_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 13,54215
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	12,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,04876
		Totale MT			**€ 30,59035**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,74061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25481
		Totale RU			**€ 14,36981**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,96016** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38216 = 5% * B)			€ 7,64323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,26034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,86** +2,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,83%			*€ 14,36981*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.280.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 280 - Punto presa Tv con impianto passante A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto traccia.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.023	- Apparecchi - Presa Tv coassiale passante tipo normale	1,00000 cad	€ 15,87047 0%	€ 15,87047
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 18,15865**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,15865 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36317
		Totale RU			**€ 7,67417**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,83282** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21958 = 5% * B)			€ 4,39158
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,02244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,25** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,08%			*€ 7,67417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.280.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 280 - Punto presa Tv con impianto passante B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.023 - Apparecchi - Presa Tv coassiale passante tipo normale	1,00000 cad	€ 15,87047 0%	€ 15,87047
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	Totale MT			**€ 17,71279**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,36280
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,54205 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35084
	Totale RU			**€ 6,93784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,65063** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20953 = 5% * B)			€ 4,19061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,73** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,87%			*€ 6,93784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,15825
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,82488
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
		Totale MT			**€ 23,45336**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,35520 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34710
		Totale RU			**€ 22,76750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,22086** +3,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39288 = 5% * B)			€ 7,85755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,49** +3,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,27%			*€ 22,76750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,15825
	CAM24_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM24_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545

		Totale MT			**€ 23,94830**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,43769 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34875
		Totale RU			**€ 22,76915**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,71745** +3,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39710 = 5% * B)			€ 7,94197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,46594
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,13** +3,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,87%			*€ 22,76915*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39710*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM24_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 34,03456**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,19358 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38387
		Totale RU			**€ 25,24127**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,27583** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50384 = 5% * B)			€ 10,07689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,93527
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,29** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,09%			*€ 25,24127*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM24_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 37,98524**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,61803 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47236
		Totale RU			**€ 25,32976**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,31500** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53818 = 5% * B)			€ 10,76355
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,49** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,08%			*€ 25,32976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM24_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM24_MT.L01.003.046 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM24_MT.L01.003.051 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
	Totale MT			**€ 56,26777**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,49843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56997
	Totale RU			**€ 25,42737**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,69514** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69441 = 5% * B)			€ 13,88817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,55833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,14** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,18%			*€ 25,42737*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	23,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,29510
	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM24_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM24_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L01.003.037	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	4,50000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,29924
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
		Totale MT			**€ 28,56011**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,69924
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,06068
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,64432 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41289
		Totale RU			**€ 25,17281**
		Sommano euro (A)			**€ 53,73292**
		Scostamento % su anno 2023			+3,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45673 = 5% * B)			€ 9,13460
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28675
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,15**
		Scostamento % su anno 2023			+3,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,4%			*€ 25,17281*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45673*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.290.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045

	CAM24_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	7,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 14,88518
	CAM24_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM24_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM24_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 79,17631**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,63824 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69276
		Totale RU			**€ 25,55016**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,72647** +1,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89018 = 5% * B)			€ 17,80350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,78** +1,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,96%			*€ 25,55016*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89018*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.300.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.004	- Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM24_MT.L01.002.024	- Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,00411**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,26000	€ 23,03000	€ 5,98780

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,85523 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15710
		Totale RU			**€ 12,82950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,83361** +3,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19409 = 5% * B)			€ 3,88171
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67153
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,39** +3,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,66%			*€ 12,82950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19409*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.300.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.004	- Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM24_MT.L01.002.024	- Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM24_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,00411**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,24520
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,85523 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15710
		Totale RU			**€ 12,39010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,39421** +3,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19035 = 5% * B)			€ 3,80702
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62012
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,82** +3,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,99%			*€ 12,39010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L01.010.300.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con tubo rigido pesante.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.004 - Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM24_MT.L01.002.024 - Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	1,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,65992
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	5,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,78730
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
	Totale MT			**€ 11,70883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,00377 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16008
	Totale RU			**€ 13,80728**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,51611** +3,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21689 = 5% * B)			€ 4,33774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98539
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,84** +3,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,05%			*€ 13,80728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.300.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.004 - Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM24_MT.L01.002.024 - Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086

	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 13,54215
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	10,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,70730
		Totale MT			**€ 23,50384**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,75458 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19509
		Totale RU			**€ 12,86749**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,37133** +2,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30916 = 5% * B)			€ 6,18313
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25545
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,81** +2,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,49%			*€ 12,86749*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30916*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.310.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete A - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.025	- Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	1,00000 cad	€ 12,99939 0%	€ 12,99939
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 15,28757**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,28757 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30575
		Totale RU			**€ 7,61675**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,90432** +2,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19469 = 5% * B)			€ 3,89373
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67981
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,48** +2,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,84%			*€ 7,61675*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.310.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete B - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 in vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.025 - Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	1,00000 cad	€ 12,99939 0%	€ 12,99939
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 15,18317**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,67097 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29342
	Totale RU			**€ 9,06662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,24979** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20612 = 5% * B)			€ 4,12246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,21** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,05%			*€ 9,06662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.310.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete C - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.027 - Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65859 0%	€ 10,65859
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.012 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 12,94677**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,94678 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25894

	Totale RU			**€ 7,56994**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,51671** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17439 = 5% * B)			€ 3,48784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,41** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,67%			*€ 7,56994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.310.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete D - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.027 - Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65859 0%	€ 10,65859
	CAM24_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 12,84237**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,33017 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24660
	Totale RU			**€ 9,01980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,86217** +2,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18583 = 5% * B)			€ 3,71657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,55787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,14** +2,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,06%			*€ 9,01980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo A - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore di tensione ad effetto dimmer			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.028 - Apparecchi - Regolatori di tensione ad	1,00000	€ 31,09702	€ 31,09702

		effetto dimmer tipo normale	cad	0%	
	CAM24_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM24_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 34,92017**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,92018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69840
		Totale RU			**€ 10,44640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,36657** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38562 = 5% * B)			€ 7,71232
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30789
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,39** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,89%			*€ 10,44640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38562*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo B - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore continuo di luminosità				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.029	- Apparecchi - Regolatore continuo di luminosità tipo normale	1,00000 cad	€ 10,85910 0%	€ 10,85910
	CAM24_MT.L01.004.011	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM24_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,60963**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,60963 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27219
		Totale RU			**€ 10,02019**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,62982** +2,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20085 = 5% * B)			€ 4,01707
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,76469
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,41** +2,84%

	Incidenza Manodopera sul totale 32,95%			*€ 10,02019*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo C - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.030 - Apparecchi - Programmatore elettronico giornaliero/settimanale	1,00000 cad	€ 188,54417 0%	€ 188,54417
	CAM24_MT.L01.004.011 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 190,73989**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	190,73989 %	€ 0,02000 0%	€ 3,81480
	Totale RU			**€ 19,41160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 210,15149** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78629 = 5% * B)			€ 35,72575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,58772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 270,46** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 19,41160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo D - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.Termostato elettronico per ambiente			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.159 - Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.004.011 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 174,91488**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,91487 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49830
		Totale RU			**€ 18,12030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 193,03518** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64080 = 5% * B)			€ 32,81598
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,58512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 248,44** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 18,12030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo E - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di fumo				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.032	- Apparecchi - Rilevatore di fumo da 12 volt a.c. d.c.	1,00000 cad	€ 100,40781 0%	€ 100,40781
	CAM24_MT.L01.004.011	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 102,60353**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,60353 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05207
		Totale RU			**€ 16,67407**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,27760** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01386 = 5% * B)			€ 20,27719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,95548
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,51** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,86%			*€ 16,67407*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo F - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L01.002.033	- Apparecchi - Rilevatore gas componibile 3 moduli da 12 volt a.c. d.c.	1,00000 cad	€ 179,74913 0%	€ 179,74913
	CAM24_MT.L01.004.011	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 181,94485**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,94485 %	€ 0,02000 0%	€ 3,63890
		Totale RU			**€ 18,26090**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 200,20575** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70175 = 5% * B)			€ 34,03498
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,42407
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 257,66** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 18,26090*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.320.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo G - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.034	- Apparecchi - Ripetitore di segnale per rilevatori fumo e gas	1,00000 cad	€ 65,79994 0%	€ 65,79994
	CAM24_MT.L01.004.011	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 67,99566**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,99566 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35991
		Totale RU			**€ 15,98191**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,97757** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71381 = 5% * B)			€ 14,27619
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,82538
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,08** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,79%			*€ 15,98191*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.330.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 330 - Suonerie da parete A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.002.035 - Apparecchi - Suoneria da parete 12 V 15 VA	1,00000 cad	€ 12,30254 0%	€ 12,30254
	CAM24_MT.L01.002.036 - Apparecchi - Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	1,00000 cad	€ 11,11448 0%	€ 11,11448
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM24_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	6,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,02438
	CAM24_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM24_MT.L02.003.139 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953
	Totale MT			**€ 37,00388**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,17226 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70345
	Totale RU			**€ 21,17425**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,17813** +2,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49451 = 5% * B)			€ 9,89028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,80684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,88** +2,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,28%			*€ 21,17425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.330.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 330 - Suonerie da parete B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.002.037	- Apparecchi - Suoneria da parete 230 V	1,00000 cad	€ 14,07908 0%	€ 14,07908
	CAM24_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 24,72349**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,57479 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47150
		Totale RU			**€ 18,99270**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,71619** +2,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37159 = 5% * B)			€ 7,43175
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11479
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,26** +2,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,76%			*€ 18,99270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37159*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.340.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 340 - Suonerie modulari A - Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM24_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM24_MT.L01.002.036	- Apparecchi - Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	1,00000 cad	€ 11,11448 0%	€ 11,11448
	CAM24_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM24_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM24_MT.L02.003.139	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 198,64731**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,41815 %	€ 0,02000 0%	€ 3,90836
	Totale RU			**€ 25,35396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,00127** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90401 = 5% * B)			€ 38,08022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,20815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 288,29** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,79%			*€ 25,35396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.010.340.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 340 - Suonerie modulari B - Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V			
	MT			
CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
CAM24_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
CAM24_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
CAM24_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
CAM24_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
CAM24_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
CAM24_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	Totale MT			**€ 185,61476**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,21487 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64430
	Totale RU			**€ 23,14030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 208,75506** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77442 = 5% * B)			€ 35,48836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,42434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 268,67** +0,63%

	Incidenza Manodopera sul totale 8,61%			*€ 23,14030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali A - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,02000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,22437
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	Totale MT			**€ 1,55351**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			**€ 5,36140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,91491** +5,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05878 = 5% * B)			€ 1,17553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80904
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,90** +5,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,24%			*€ 5,36140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali B - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,02000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,35058
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	Totale MT			**€ 2,17721**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
		Totale RU			**€ 5,36140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,53861** +4,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06408 = 5% * B)			€ 1,28156
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88202
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,70** +4,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,26%			*€ 5,36140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali C - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM24_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,02000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,49081
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 2,58302**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
		Totale RU			**€ 6,33620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,91922** +4,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07581 = 5% * B)			€ 1,51627
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04355
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,48** +4,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,2%			*€ 6,33620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali D - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM24_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,02000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,49081
	CAM24_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 3,31024**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
		Totale RU			**€ 6,33620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,64644** +4,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08199 = 5% * B)			€ 1,63989
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12863
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,41** +4,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,04%			*€ 6,33620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08199*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali E - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,09000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,72114
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM24_MT.L01.003.054	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,02000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,77128
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 7,20887**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00727** +3,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12756 = 5% * B)			€ 2,55124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75585
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,31** +3,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,38%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali F - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM24_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	0,20000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,08524
	CAM24_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	0,60000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,39595
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	1,02000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,36461
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	1,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,11096
	Totale MT			**€ 3,26780**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,09140** +4,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08578 = 5% * B)			€ 1,71554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18069
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,99** +4,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,54%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali G - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.028 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	0,20000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,09349
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	0,60000 cad	€ 0,98988 0%	€ 0,59393

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	1,02000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,49081
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	1,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,14795
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
		Totale MT			**€ 4,13471**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
		Totale RU			**€ 6,82360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,95831** +4,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86291
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28212
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,10** +4,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,38%			*€ 6,82360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09315*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali H - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.055	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 25 mm	1,02000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,70117
	CAM24_MT.L01.003.056	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,20000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,12923
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 4,79687**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,59527** +4,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10706 = 5% * B)			€ 2,14120

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47365
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,21** +4,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,11%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali I - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.044 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.056 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,20000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,12923
	CAM24_MT.L01.003.057 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,02000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,70117
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
	Totale MT			**€ 5,52409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			**€ 7,79840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,32249** +4,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11324 = 5% * B)			€ 2,26482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55873
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,15** +4,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,48%			*€ 7,79840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali J - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000	€ 0,72450	€ 2,23871

			ml	0%	
	CAM24_MT.L01.003.058	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,02000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,06578
	CAM24_MT.L01.003.059	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 32	0,20000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,15398
	CAM24_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,33000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,74710
	CAM24_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 7,23851**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
		Totale RU			**€ 8,77320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,01171** +3,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13610 = 5% * B)			€ 2,72199
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87337
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,61** +3,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,57%			*€ 8,77320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13610*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.K	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali K - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM24_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	0,60000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,39595
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	0,20000 cad	€ 1,04488 0%	€ 0,20898
	CAM24_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,02000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,81336
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	1,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,11096
		Totale MT			**€ 3,84029**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940

	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,66389** +4,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09064 = 5% * B)			€ 1,81286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,72** +4,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,72%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.L	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali L - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	0,60000 cad	€ 0,98988 0%	€ 0,59393
	CAM24_MT.L01.003.031 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	0,20000 cad	€ 1,36109 0%	€ 0,27222
	CAM24_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,02000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,12187
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	1,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,14795
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	Totale MT			**€ 4,94450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,76810** +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10003 = 5% * B)			€ 2,00058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37687
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,15** +4,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,05%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.M	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali M - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,02000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,48648
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,20000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,31071
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 5,76366**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,56206** +4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11528 = 5% * B)			€ 2,30555
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58676
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,45** +4%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,68%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11528*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.N	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali N - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,02000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,48648
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,20000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,31071
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000	€ 0,17073	€ 0,22536

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 6,49088**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,28928** +3,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12146 = 5% * B)			€ 2,42918
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67185
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,39** +3,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,4%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12146*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.O	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali O - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM24_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,33000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,74710
	CAM24_MT.L01.003.063	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,02000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,17362
	CAM24_MT.L01.003.064	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 32 mm	0,20000 cad	€ 2,43347 0%	€ 0,48669
	CAM24_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 8,67906**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
		Totale RU			**€ 8,77320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,45226** +3,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14834 = 5% * B)			€ 2,96688
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04191
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,46** +3,48%

	Incidenza Manodopera sul totale 39,06%			*€ 8,77320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.P	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali P - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,05000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,84385
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,28322
	CAM24_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,71492
	Totale MT			**€ 6,15303**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,48923** +3,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10616 = 5% * B)			€ 2,12317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46124
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,07** +3,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,42%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.Q	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali Q - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,05000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,84385
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale	0,20000	€ 1,41609	€ 0,28322

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portacavi 40x40 mm	cad	0%	
	CAM24_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,71492
		Totale MT			**€ 6,65052**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
		Totale RU			**€ 6,33620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,98672** +3,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11039 = 5% * B)			€ 2,20774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51945
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,71** +3,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,91%			*€ 6,33620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.R	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali R - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,05000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,24413
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,81116
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,31896
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 8,44836**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
		Totale RU			**€ 7,31100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,75936** +3,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13395 = 5% * B)			€ 2,67909
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84385

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,28** +3,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,05%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.S	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali S - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,05000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,24413
	CAM24_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,81116
	CAM24_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,31896
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
	Totale MT			**€ 9,17558**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,48658** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14014 = 5% * B)			€ 2,80272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92893
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,22** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,46%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.010.T	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali T - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,09000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,72114
	CAM24_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,33000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,74710

	CAM24_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,05000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,63655
	CAM24_MT.L01.003.069	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 5,51311 0%	€ 1,10262
	CAM24_MT.L01.003.070	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,34371
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 17,19903**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
		Totale RU			**€ 8,77320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,97223** +2,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22076 = 5% * B)			€ 4,41528
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03875
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,43** +2,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,25%			*€ 8,77320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti A - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM24_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 2,64523**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,49403** +4,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07220 = 5% * B)			€ 1,44399
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99380
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,93** +4,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,5%			*€ 5,84880*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti B - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM24_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
	Totale MT			**€ 3,38597**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,23477** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07850 = 5% * B)			€ 1,56991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08047
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,89** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,21%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti C - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM24_MT.L01.003.054 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,05000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,79397
	CAM24_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,35000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,42140
	CAM24_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
	Totale MT			**€ 7,47015**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,14000	€ 25,71000	€ 3,59940

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,29375** +3,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12150 = 5% * B)			€ 2,42994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67237
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,40** +3,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,09%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti D - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM24_MT.L01.003.054 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,05000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,79397
	CAM24_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,35000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,42140
	CAM24_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
	Totale MT			**€ 8,37213**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,19573** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12916 = 5% * B)			€ 2,58327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77790
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,56** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,89%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti E - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista			
	MT			

	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.056	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,10000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,06462
	CAM24_MT.L01.003.057	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,05000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,72179
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 4,86015**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
		Totale RU			**€ 7,31100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,17115** +4,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10346 = 5% * B)			€ 2,06910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42403
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,66** +4,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,67%			*€ 7,31100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10346*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti F - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.056	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,10000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,06462
	CAM24_MT.L01.003.057	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,05000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,72179
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 5,60089**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,15000	€ 25,71000	€ 3,85650

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,91189** +3,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10975 = 5% * B)			€ 2,19502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51069
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,62** +3,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 44%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti G - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM24_MT.L01.003.058 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,05000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,09712
	CAM24_MT.L01.003.059 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 32	0,10000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,07699
	CAM24_MT.L01.003.060 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM24_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
	Totale MT			**€ 10,90592**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,19172** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16313 = 5% * B)			€ 3,26259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24543
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,70** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,55%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti H - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di			

	distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista **MT**				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM24_MT.L01.003.058	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,05000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,09712
	CAM24_MT.L01.003.059	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 32	0,10000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,07699
	CAM24_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM24_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
		Totale MT			**€ 11,80790**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
		Totale RU			**€ 8,28580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,09370** +2,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17080 = 5% * B)			€ 3,41593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35096
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,86** +2,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,04%			*€ 8,28580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti I - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x **MT**				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,05000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,53020
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,10000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,15536
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902

	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 5,75930**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
		Totale RU			**€ 7,31100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,07030** +3,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11110 = 5% * B)			€ 2,22195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52923
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,82** +3,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,46%			*€ 7,31100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11110*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti J - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,05000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,53020
	CAM24_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM24_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,10000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,15536
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 6,50004**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
		Totale RU			**€ 7,31100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,81104** +3,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11739 = 5% * B)			€ 2,34788
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61589
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,77** +3,67%

	Incidenza Manodopera sul totale 41,13%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.K	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti K - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM24_MT.L01.003.060 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM24_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM24_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,05000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,23755
	CAM24_MT.L01.003.064 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 32 mm	0,10000 cad	€ 2,43347 0%	€ 0,24335
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
	Totale MT			**€ 12,21271**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			**€ 8,28580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,49851** +2,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17424 = 5% * B)			€ 3,48475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39833
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,38** +2,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,41%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.L	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti L - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM24_MT.L01.003.060 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM24_MT.L01.003.063	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,05000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,23755
	CAM24_MT.L01.003.064	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 32 mm	0,10000 cad	€ 2,43347 0%	€ 0,24335
	CAM24_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
		Totale MT			**€ 13,11469**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
		Totale RU			**€ 8,28580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,40049** +2,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18190 = 5% * B)			€ 3,63808
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50386
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,54** +2,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,08%			*€ 8,28580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.M	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti M - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,10000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,44623
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,10000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,40558
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,05000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,07974
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 8,11293**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
		Totale RU			**€ 6,82360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 14,93653 +3,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12696 = 5% * B)			€ 2,53921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74757
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,22** +3,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,5%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.N	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti N - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,10000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,44623
	CAM24_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,10000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,40558
	CAM24_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,05000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,07974
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
	Totale MT			**€ 8,82294**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,64654** +3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13300 = 5% * B)			€ 2,65991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83065
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,14** +3%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,89%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.O	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti O - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline			

	MT				
	CAM24_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM24_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,10000 ml	€ 7,27290 0%	€ 8,00019
	CAM24_MT.L01.003.069	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,10000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,55131
	CAM24_MT.L01.003.070	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,05000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,08593
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 16,98421**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
		Totale RU			**€ 8,28580**
		Sommano euro (A)			**€ 25,27001**
		Scostamento % su anno 2023			+2,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21480 = 5% * B)			€ 4,29590
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95659
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,52**
		Scostamento % su anno 2023			+2,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,48%			*€ 8,28580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21480*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.020.P	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti P - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM24_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,10000 ml	€ 7,27290 0%	€ 8,00019
	CAM24_MT.L01.003.069	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,10000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,55131
	CAM24_MT.L01.003.070	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,05000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,08593
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
		Totale MT			**€ 17,88619**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
		Totale RU			**€ 8,28580**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,17199** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22246 = 5% * B)			€ 4,44924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06212
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,68** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,6%			*€ 8,28580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,11600 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,10331
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
	Totale MT			**€ 1,68305**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU			**€ 4,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,06965** +5,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05159 = 5% * B)			€ 1,03184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71015
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,81** +5,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,15%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,12000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,10687
	CAM24_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM24_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,08000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,19121
		Totale MT			**€ 2,18043**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,56703** +4,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05582 = 5% * B)			€ 1,11640
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76834
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,45** +4,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,9%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05582*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM24_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.003.071	- Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,12000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,14448
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
		Totale MT			**€ 4,81958**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,69955
		Totale RU			**€ 5,11770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,93728** +3,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08447 = 5% * B)			€ 1,68934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16266
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,79** +3,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,02%			*€ 5,11770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08447*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM24_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,12000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,14448
	CAM24_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
	Totale MT			**€ 5,42090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,69955
	Totale RU			**€ 5,11770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,53860** +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08958 = 5% * B)			€ 1,79156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23302
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,56** +3,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,73%			*€ 5,11770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,12000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,38198
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM24_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03300 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,13384
	CAM24_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
	Totale MT			**€ 3,25810**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,69955
		Totale RU			**€ 5,11770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,37580** +4,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07119 = 5% * B)			€ 1,42389
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97997
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,78** +4,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,48%			*€ 5,11770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmqin canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,12000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,38198
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 3,71927**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,69955
		Totale RU			**€ 5,11770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,83697** +4,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07511 = 5% * B)			€ 1,50228
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03393
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,37** +4,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 5,11770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L01.020.030.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM24_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,12000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,63531
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,35000 ml	€ 7,27290 0%	€ 2,54552
	CAM24_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM24_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,02000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,03437
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM24_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
	Totale MT			**€ 7,62727**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,94784
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,29088
	Totale RU			**€ 6,23872**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,86599** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11786 = 5% * B)			€ 2,35722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62232
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,85** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,96%			*€ 6,23872*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.030.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM24_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,12000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,63531
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,35000 ml	€ 7,27290 0%	€ 2,54552
	CAM24_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM24_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,02000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,03437
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683

	CAM24_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
		Totale MT			**€ 8,22859**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,94784
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,29088
		Totale RU			**€ 6,23872**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,46731** +2,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12297 = 5% * B)			€ 2,45944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69268
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,62** +2,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,51%			*€ 6,23872*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,10000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,08906
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
	Totale MT			**€ 1,66880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,08060** +4,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04319 = 5% * B)			€ 0,86370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59443
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,54** +4,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,18%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI			

	040 - Montanti multiple oltre 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq		2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm		0,10000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,08906
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm		1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM24_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq		0,08000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,19121
	Totale MT				**€ 2,16262**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU				**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 5,57442** +4,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04738 = 5% * B)				€ 0,94765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,65221
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				**€ 7,17** +4,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,56%				*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,04738*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM24_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.003.071	- Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,10000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,12040
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
	Totale MT				**€ 4,79550**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU				**€ 4,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				

				€ 9,18210 +3,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07805 = 5% * B)			€ 1,56096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07431
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,82** +3,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,12%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM24_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,10000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,12040
	CAM24_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
	Totale MT			**€ 5,39682**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU			**€ 4,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,78342** +3,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08316 = 5% * B)			€ 1,66318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14466
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,59** +3,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,84%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,10000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,31831
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,25000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,01051
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,02500 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,10139
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,01000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,01595
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 2,71622**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,10282** +4,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06037 = 5% * B)			€ 1,20748
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83103
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,14** +4,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,99%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06037*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,10000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,31831
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,25000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,01051
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,01000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,01595
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 3,20984**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 7,59644 +4,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06457 = 5% * B)			€ 1,29139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88878
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,78** +4,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,87%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM24_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,10000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,52942
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,25000 ml	€ 7,27290 0%	€ 1,81823
	CAM24_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM24_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,01000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,01719
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM24_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
	Totale MT			**€ 6,75130**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,64845
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,95665
	Totale RU			**€ 5,60510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,35640** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10503 = 5% * B)			€ 2,10059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,90** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,25%			*€ 5,60510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.040.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei			

	pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM24_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,10000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,52942
	CAM24_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,25000 ml	€ 7,27290 0%	€ 1,81823
	CAM24_MT.L01.003.069	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM24_MT.L01.003.070	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,01000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,01719
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM24_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
		Totale MT			**€ 7,35262**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,64845
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,95665
		Totale RU			**€ 5,60510**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,95772** +2,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11014 = 5% * B)			€ 2,20281
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51605
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,68** +2,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,61%			*€ 5,60510*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11014*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM24_MT.L01.003.072	- Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 1,64347**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,54267** +4,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04711 = 5% * B)			€ 0,94225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64849
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,13** +4,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,66%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM24_MT.L01.003.072 - Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM24_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,03000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,07171
	Totale MT			**€ 1,31163**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21083** +5,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04429 = 5% * B)			€ 0,88584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60967
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,71** +5,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,14%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmqin tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000	€ 1,85150	€ 1,94408

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM24_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
		Totale MT			**€ 2,72234**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,10894** +4,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06043 = 5% * B)			€ 1,20852
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83175
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,15** +4,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,95%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06043*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM24_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM24_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
		Totale MT			**€ 3,10909**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,49569** +4,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06371 = 5% * B)			€ 1,27427
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87700
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,65** +4,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,47%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03300 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,11796
	Totale MT			**€ 3,03543**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU			**€ 4,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,42203** +4,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06309 = 5% * B)			€ 1,26175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86838
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55** +4,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,92%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902

	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
		Totale MT			**€ 3,26138**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,64798** +3,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06501 = 5% * B)			€ 1,30016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89481
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,84** +3,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,57%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06501*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM24_MT.L01.003.073	- Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
		Totale MT			**€ 5,11543**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,69955
		Totale RU			**€ 5,11770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23313** +3,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08698 = 5% * B)			€ 1,73963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19728
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,17** +3,46%

	Incidenza Manodopera sul totale 38,86%			*€ 5,11770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.050.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM24_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM24_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM24_MT.L01.003.073 - Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
	Totale MT			**€ 5,35783**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,69955
	Totale RU			**€ 5,11770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,47553** +3,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08904 = 5% * B)			€ 1,78084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22564
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,48** +3,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,96%			*€ 5,11770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM24_MT.L01.003.072 - Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000	€ 0,70920	€ 0,24822

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 1,64347**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
		Totale RU			**€ 2,92440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,56787** +4,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03883 = 5% * B)			€ 0,77654
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53444
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,88** +4,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,74%			*€ 2,92440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM24_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM24_MT.L01.003.072	- Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM24_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,03000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,07171
		Totale MT			**€ 1,31163**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
		Totale RU			**€ 2,92440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,23603** +4,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03601 = 5% * B)			€ 0,72013
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49562
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,45** +4,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,64%			*€ 2,92440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L01.020.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM24_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
	Totale MT			**€ 2,72234**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,13414** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05214 = 5% * B)			€ 1,04280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71769
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,89** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,22%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM24_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM24_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM24_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
	Totale MT			**€ 3,10909**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,52089** +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05543 = 5% * B)			€ 1,10855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76294
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,39** +3,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,65%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM24_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM24_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM24_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03300 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,11796
	Totale MT			**€ 3,03543**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,44723** +3,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05480 = 5% * B)			€ 1,09603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75433
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,30** +3,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,12%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate;			

	morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM24_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM24_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM24_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
		Totale MT			**€ 3,26138**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,67318** +3,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05672 = 5% * B)			€ 1,13444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78076
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,59** +3,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,73%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05672*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline				
	MT				
	CAM24_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM24_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM24_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM24_MT.L01.003.073	- Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
		Totale MT			**€ 5,11543**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,50203** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08077 = 5% * B)			€ 1,61535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11174
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,23** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,87%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.020.060.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline			
	MT			
	CAM24_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM24_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM24_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM24_MT.L01.003.073 - Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM24_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
	Totale MT			**€ 5,35783**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU			**€ 4,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,74443** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08283 = 5% * B)			€ 1,65655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14010
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,54** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,98%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE			

	010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.040 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 13,34028 0%	€ 13,34028
	Totale MT			**€ 13,34028**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,34028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26681
	Totale RU			**€ 3,19121**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,53149** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14052 = 5% * B)			€ 2,81035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,28** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 15%			*€ 3,19121*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.041 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	1,00000 cad	€ 16,34014 0%	€ 16,34014
	Totale MT			**€ 16,34014**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,34014 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32680
	Totale RU			**€ 4,22600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,56614** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17481 = 5% * B)			€ 3,49624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,47** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,97%			*€ 4,22600*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.042 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 19,62787 0%	€ 19,62787
	Totale MT			**€ 19,62787**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,62787 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39256
	Totale RU			**€ 4,29176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,91963** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20332 = 5% * B)			€ 4,06634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,78** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,94%			*€ 4,29176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.043 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 25,24881 0%	€ 25,24881
	Totale MT			**€ 25,24881**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,24881 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50498
	Totale RU			**€ 4,40418**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,65299** +0,89%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25205 = 5% * B)			€ 5,04101
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,16** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,54%			*€ 4,40418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.044 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=6÷32 A; 2m	1,00000 cad	€ 26,82450 0%	€ 26,82450
	Totale MT			**€ 26,82450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,82450 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53649
	Totale RU			**€ 4,43569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,26019** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26571 = 5% * B)			€ 5,31423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,65744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,23** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,03%			*€ 4,43569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.045 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 38,09669 0%	€ 38,09669
	Totale MT			**€ 38,09669**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,09669 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76193
		Totale RU			**€ 4,66113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,75782** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36344 = 5% * B)			€ 7,26883
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,03** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,47%			*€ 4,66113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36344*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.046	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=6+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 57,77001 0%	€ 57,77001
		Totale MT			**€ 57,77001**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,77001 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15540
		Totale RU			**€ 6,02940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,79941** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54230 = 5% * B)			€ 10,84590
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46453
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,11** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 6,02940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.047	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 71,07242 0%	€ 71,07242

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 71,07242
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,07242 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42145
		Totale RU			**€ 6,29545**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,36787** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65763 = 5% * B)			€ 13,15254
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,05204
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,57** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 6,29545*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.048 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=6+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 72,41326 0%	€ 72,41326
	Totale MT			**€ 72,41326**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,41326 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44827
	Totale RU			**€ 6,71219**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,12545** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67257 = 5% * B)			€ 13,45133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,25768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,83** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 6,71219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.010.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo			

	collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.049	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 86,29897 0%	€ 86,29897
		Totale MT			**€ 86,29897**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,29897 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72598
		Totale RU			**€ 6,98990**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,28887** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79296 = 5% * B)			€ 15,85911
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,91480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,06** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,82%			*€ 6,98990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79296*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.050	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=0,5+6 A; 1m	1,00000 cad	€ 26,47603 0%	€ 26,47603
		Totale MT			**€ 26,47603**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,47603 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52952
		Totale RU			**€ 3,45392**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,92995** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25440 = 5% * B)			€ 5,08809
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50180
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,52** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,97%			*€ 3,45392*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L01.030.020.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.051 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=10+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 22,19593 0%	€ 22,19593
	Totale MT			**€ 22,19593**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,19593 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44392
	Totale RU			**€ 3,36832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,56425** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21730 = 5% * B)			€ 4,34592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,90** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,24%			*€ 3,36832*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40÷63 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.052 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=40+63 A; 1m	1,00000 cad	€ 30,80158 0%	€ 30,80158
	Totale MT			**€ 30,80158**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,80158 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61603
	Totale RU			**€ 3,54043**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,34201** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29191 = 5% * B)			€ 5,83814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,20** +0,57%

	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 3,54043*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.053 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	1,00000 cad	€ 44,83123 0%	€ 44,83123
	Totale MT			**€ 44,83123**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,83123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,89662
	Totale RU			**€ 4,79582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,62705** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42183 = 5% * B)			€ 8,43660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,80637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,87** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 4,79582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.054 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=10+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 40,56628 0%	€ 40,56628
	Totale MT			**€ 40,56628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,56628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81133
	Totale RU			**€ 4,71053**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,27681** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38485 = 5% * B)			€ 7,69706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,27** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 4,71053*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.055 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 55,07317 0%	€ 55,07317
	Totale MT			**€ 55,07317**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,07317 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10146
	Totale RU			**€ 4,02586**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,09903** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50234 = 5% * B)			€ 10,04684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,91459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,06** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 4,02586*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.053 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	1,00000 cad	€ 44,83123 0%	€ 44,83123
	Totale MT			**€ 44,83123**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08000	€ 23,03000	€ 1,84240

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,83123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,89662
		Totale RU			**€ 4,79582**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,62705** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42183 = 5% * B)			€ 8,43660
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,80637
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,87** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 4,79582*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.056 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=10+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 47,42201 0%	€ 47,42201
	Totale MT			**€ 47,42201**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,42201 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94844
	Totale RU			**€ 4,84764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,26965** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44429 = 5% * B)			€ 8,88584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,11555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,27** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 4,84764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			
	MT			

	CAM24_MT.L01.002.057	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 65,01210 0%	€ 65,01210
		Totale MT			**€ 65,01210**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,01210 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30024
		Totale RU			**€ 5,19944**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,21154** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59680 = 5% * B)			€ 11,93596
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,21475
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,36** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 5,19944*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.058 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=0,5+6 A; 3m	1,00000 cad	€ 84,59451 0%	€ 84,59451
	Totale MT			**€ 84,59451**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,59451 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69189
	Totale RU			**€ 6,56589**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,16040** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77486 = 5% * B)			€ 15,49727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,66577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,32** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 6,56589*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.K	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. K - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.059	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=10+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 74,21621 0%	€ 74,21621
		Totale MT			**€ 74,21621**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,21621 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48432
		Totale RU			**€ 6,35832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,57453** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68488 = 5% * B)			€ 13,69767
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,42722
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,70** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 6,35832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68488*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.L	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. L - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.060	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 103,16939 0%	€ 103,16939
		Totale MT			**€ 103,16939**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,16939 %	€ 0,02000 0%	€ 2,06339
		Totale RU			**€ 6,93739**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,10678** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93591 = 5% * B)			€ 18,71815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,88249
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,71** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 6,93739*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L01.030.020.M	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. M - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.061 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=0,5+6 A; 4m	1,00000 cad	€ 112,17655 0%	€ 112,17655
	Totale MT			**€ 112,17655**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,17655 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24353
	Totale RU			**€ 7,50745**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,68400** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01731 = 5% * B)			€ 20,34628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,03** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 7,50745*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.N	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. N - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.062 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=10+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 83,80667 0%	€ 83,80667
	Totale MT			**€ 83,80667**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,80667 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67613
	Totale RU			**€ 6,94005**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,74672** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77135 = 5% * B)			€ 15,42694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,61737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 116,79 +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 6,94005*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.020.O	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. O - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.063 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 123,47905 0%	€ 123,47905
	Totale MT			**€ 123,47905**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,47905 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46958
	Totale RU			**€ 7,73350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,21255** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11531 = 5% * B)			€ 22,30613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,35187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 168,87** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 7,73350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.064 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 27,00631 0%	€ 27,00631
	Totale MT			**€ 27,00631**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,00631 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54013
	Totale RU			**€ 3,46453**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,47084** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25900 = 5% * B)			€ 5,18004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56509
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,22** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,83%			*€ 3,46453*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.065 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P; In=40+63 A; 1m	1,00000 cad	€ 37,11947 0%	€ 37,11947
	Totale MT			**€ 37,11947**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,11947 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74239
	Totale RU			**€ 3,66679**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,78626** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34668 = 5% * B)			€ 6,93366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,49** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,99%			*€ 3,66679*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.066 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 48,48257 0%	€ 48,48257
	Totale MT			**€ 48,48257**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,48257 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96965
		Totale RU			**€ 4,86885**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,35142** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45349 = 5% * B)			€ 9,06974
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,66** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 4,86885*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.067 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 63,31521 0%	€ 63,31521
	Totale MT			**€ 63,31521**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,31521 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26630
	Totale RU			**€ 5,16550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,48071** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58209 = 5% * B)			€ 11,64172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,01224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,13** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 5,16550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L01.002.068	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 53,91413 0%	€ 53,91413
		Totale MT			**€ 53,91413**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,91413 %	€ 0,02000 0%	€ 1,07828
		Totale RU			**€ 4,97748**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,89161** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50058 = 5% * B)			€ 10,01157
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89032
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,79** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 4,97748*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.069 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 72,05722 0%	€ 72,05722
	Totale MT			**€ 72,05722**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,05722 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44114
	Totale RU			**€ 5,34034**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,39756** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65788 = 5% * B)			€ 13,15759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,05552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,61** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 5,34034*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale:			

	230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.070 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P; In=6+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 86,25352 0%	€ 86,25352
	Totale MT			**€ 86,25352**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,25352 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72507
	Totale RU			**€ 6,59907**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,85259** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78925 = 5% * B)			€ 15,78494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,86375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,50** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 6,59907*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.071 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 118,40353 0%	€ 118,40353
	Totale MT			**€ 118,40353**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,40353 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36807
	Totale RU			**€ 7,24207**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,64560** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06799 = 5% * B)			€ 21,35975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,70054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,71** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 7,24207*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06799*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.072 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=6+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 109,83575 0%	€ 109,83575
	Totale MT			**€ 109,83575**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,83575 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19672
	Totale RU			**€ 7,46064**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,29639** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99702 = 5% * B)			€ 19,94039
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,72368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,96** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,94%			*€ 7,46064*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.030.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.073 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 151,30350 0%	€ 151,30350
	Totale MT			**€ 151,30350**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	151,30350 %	€ 0,02000 0%	€ 3,02607
	Totale RU			**€ 8,28999**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,59349** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35654 = 5% * B)			€ 27,13089

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,67244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,40** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 8,28999*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.074 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 32,36969 0%	€ 32,36969
	Totale MT			**€ 32,36969**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,36969 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64739
	Totale RU			**€ 3,57179**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,94148** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30550 = 5% * B)			€ 6,11005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,20515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,26** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,72%			*€ 3,57179*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.075 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=40÷63 A; 1m	1,00000 cad	€ 43,91460 0%	€ 43,91460
	Totale MT			**€ 43,91460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,91460 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87829

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,80269**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,71729** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40560 = 5% * B)			€ 8,11194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,58292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,41** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,19%			*€ 3,80269*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.076 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N; In=6÷32 A; 2m	1,00000 cad	€ 60,52746 0%	€ 60,52746
	Totale MT			**€ 60,52746**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,52746 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21055
	Totale RU			**€ 5,10975**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,63721** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55792 = 5% * B)			€ 11,15833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,67955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,48** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 5,10975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.077 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N; In=40÷63 A; 2m	1,00000 cad	€ 73,57988 0%	€ 73,57988
	Totale MT			**€ 73,57988**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,57988 %	€ 0,02000 0%	€ 1,47160
	Totale RU			**€ 5,37080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,95068** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67108 = 5% * B)			€ 13,42162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,23723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,61** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 5,37080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.078 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P; In=6÷32 A; 2m	1,00000 cad	€ 66,93625 0%	€ 66,93625
	Totale MT			**€ 66,93625**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,93625 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33873
	Totale RU			**€ 5,23793**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,17418** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61348 = 5% * B)			€ 12,26961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,89** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 5,23793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			

	MT				
	CAM24_MT.L01.002.079	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P; In=40÷63 A; 2m	1,00000 cad	€ 80,23108 0%	€ 80,23108
		Totale MT			**€ 80,23108**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,23108 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60462
		Totale RU			**€ 5,50382**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,73490** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72875 = 5% * B)			€ 14,57493
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,03098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,34** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,99%			*€ 5,50382*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72875*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.080	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P; In=6÷32 A; 3m	1,00000 cad	€ 103,73755 0%	€ 103,73755
		Totale MT			**€ 103,73755**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,73755 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07475
		Totale RU			**€ 6,94875**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 110,68630** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94083 = 5% * B)			€ 18,81667
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,95030
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 142,45** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 6,94875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale:			

	230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.081 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P; In=40÷63 A; 3m		1,00000 cad	€ 135,81937 0%	€ 135,81937
	Totale MT				**€ 135,81937**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		135,81937 %	€ 0,02000 0%	€ 2,71639
	Totale RU				**€ 7,59039**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 143,40976** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21898 = 5% * B)				€ 24,37966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,77894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 184,57** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%				*€ 7,59039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,21898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.l	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. l - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.082	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P; In=6÷32 A; 4m	1,00000 cad	€ 132,00137 0%	€ 132,00137
	Totale MT				**€ 132,00137**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	132,00137 %	€ 0,02000 0%	€ 2,64003
	Totale RU				**€ 7,90395**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 139,90532** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18920 = 5% * B)				€ 23,78390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,36892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 180,06** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%				*€ 7,90395*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,18920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.040.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.083 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P; In=40÷63 A; 4m	1,00000 cad	€ 182,67323 0%	€ 182,67323
	Totale MT			**€ 182,67323**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,67323 %	€ 0,02000 0%	€ 3,65346
	Totale RU			**€ 8,91738**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,59061** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62852 = 5% * B)			€ 32,57040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,41610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,58** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 8,91738*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.084 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 48,96740 0%	€ 48,96740
	Totale MT			**€ 48,96740**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,96740 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97935
	Totale RU			**€ 3,90375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,87115** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44941 = 5% * B)			€ 8,98810

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,05** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 3,90375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.085 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 1m	1,00000 cad	€ 57,75486 0%	€ 57,75486
	Totale MT			**€ 57,75486**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,75486 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15510
	Totale RU			**€ 4,07950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,83436** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52559 = 5% * B)			€ 10,51184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,23462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,58** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 4,07950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.086 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 54,82318 0%	€ 54,82318
	Totale MT			**€ 54,82318**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,82318 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09646

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,99566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,81884** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50846 = 5% * B)			€ 10,16920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,99** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,49%			*€ 4,99566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.087 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 69,35280 0%	€ 69,35280
	Totale MT			**€ 69,35280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,35280 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38706
	Totale RU			**€ 5,28626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,63906** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63443 = 5% * B)			€ 12,68864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,73277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,06** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 5,28626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.088 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 98,87414 0%	€ 98,87414
	Totale MT			**€ 98,87414**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,87414 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97748
		Totale RU			**€ 5,87668**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,75082** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89038 = 5% * B)			€ 17,80764
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25585
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,81** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 5,87668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.089 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 111,04781 0%	€ 111,04781
	Totale MT			**€ 111,04781**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,04781 %	€ 0,02000 0%	€ 2,22096
	Totale RU			**€ 6,12016**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 117,16797** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99593 = 5% * B)			€ 19,91855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,70865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 150,80** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 6,12016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli			

	"m" 3P; In=6÷32 A; 3m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.090 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=6+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 148,53090 0%	€ 148,53090
	Totale MT			**€ 148,53090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,53090 %	€ 0,02000 0%	€ 2,97062
	Totale RU			**€ 7,84462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 156,37552** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32919 = 5% * B)			€ 26,58384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,29594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 201,26** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 7,84462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.091 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 161,37120 0%	€ 161,37120
	Totale MT			**€ 161,37120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,37120 %	€ 0,02000 0%	€ 3,22742
	Totale RU			**€ 8,10142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,47262** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44052 = 5% * B)			€ 28,81035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,82830
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 218,11** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 8,10142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.092 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=6+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 189,58200 0%	€ 189,58200
	Totale MT			**€ 189,58200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,58200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,79164
	Totale RU			**€ 9,05556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,63756** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68842 = 5% * B)			€ 33,76839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,24060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,65** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 9,05556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.050.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.093 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 217,79280 0%	€ 217,79280
	Totale MT			**€ 217,79280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,79280 %	€ 0,02000 0%	€ 4,35586
	Totale RU			**€ 9,61978**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,41258** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93301 = 5% * B)			€ 38,66014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,60727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 292,68** +0,16%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 9,61978*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.094 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 1P+N - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 96,40456 0%	€ 96,40456
	Totale MT			**€ 96,40456**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,40456 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92809
	Totale RU			**€ 5,82729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 102,23185** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86897 = 5% * B)			€ 17,37941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,96113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,57** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 5,82729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.095 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 2P - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 103,60119 0%	€ 103,60119
	Totale MT			**€ 103,60119**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,60119 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07202

	Totale RU			**€ 5,97122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,57241** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93137 = 5% * B)			€ 18,62731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,81997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,02** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 5,97122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A;			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.096 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m l m0,01 A	1,00000 cad	€ 83,87489 0%	€ 83,87489
	Totale MT			**€ 83,87489**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,87489 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67750
	Totale RU			**€ 5,57670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,45159** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76034 = 5% * B)			€ 15,20677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,12** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 5,57670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;			
	MT			

	CAM24_MT.L01.002.097	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m; AC; I m0,01 A	1,00000 cad	€ 66,92004 0%	€ 66,92004
		Totale MT			**€ 66,92004**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,92004 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33840
		Totale RU			**€ 5,23760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,15764** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61334 = 5% * B)			€ 12,26680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,44244
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,87** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 5,23760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.060.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A;				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.098	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	1,00000 cad	€ 41,17131 0%	€ 41,17131
		Totale MT			**€ 41,17131**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,17131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82343
		Totale RU			**€ 4,72263**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,89394** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39010 = 5% * B)			€ 7,80197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36959
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,07** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 8%			*€ 4,72263*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.060.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC; **MT**			
	CAM24_MT.L01.002.098 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	1,00000 cad	€ 41,17131 0%	€ 41,17131
	Totale MT			**€ 41,17131**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,17131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82343
	Totale RU			**€ 4,72263**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,89394** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39010 = 5% * B)			€ 7,80197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,07** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 8%			*€ 4,72263*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A **MT**			
	CAM24_MT.L01.002.099 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 169,21174 0%	€ 169,21174
	Totale MT			**€ 169,21174**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,21174 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38423
	Totale RU			**€ 7,28343**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,49517** +0,15%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50021 = 5% * B)			€ 30,00418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,64994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 227,15** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 7,28343*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.100 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 162,34086 0%	€ 162,34086
	Totale MT			**€ 162,34086**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,34086 %	€ 0,02000 0%	€ 3,24682
	Totale RU			**€ 7,14602**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 169,48688** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44064 = 5% * B)			€ 28,81277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,82997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 218,13** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 7,14602*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.101 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 201,75567 0%	€ 201,75567

		Totale MT			**€ 201,75567**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	201,75567 %	€ 0,02000 0%	€ 4,03511
		Totale RU			**€ 7,93431**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,68998** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78237 = 5% * B)			€ 35,64730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,53373
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 269,87** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 7,93431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.102 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 131,93319 0%	€ 131,93319
	Totale MT			**€ 131,93319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,93319 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63866
	Totale RU			**€ 6,53786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,47105** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17700 = 5% * B)			€ 23,54008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,20111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,21** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 6,53786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A			

	E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC			
	MT			
CAM24_MT.L01.002.103	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 126,69859 0%	€ 126,69859
	Totale MT			**€ 126,69859**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,69859 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53397
	Totale RU			**€ 6,43317**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,13176** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13162 = 5% * B)			€ 22,63240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,57642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,34** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 6,43317*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC			
	MT			
CAM24_MT.L01.002.104	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 146,43251 0%	€ 146,43251
	Totale MT			**€ 146,43251**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,43251 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92865
	Totale RU			**€ 6,82785**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,26036** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30271 = 5% * B)			€ 26,05426

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,93146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,25** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 6,82785*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.105 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 79,20082 0%	€ 79,20082
	Totale MT			**€ 79,20082**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,20082 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58402
	Totale RU			**€ 5,48322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,68404** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71981 = 5% * B)			€ 14,39629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,90803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,99** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 5,48322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.106 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 86,97273 0%	€ 86,97273
	Totale MT			**€ 86,97273**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,97273 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73945
		Totale RU			**€ 5,63865**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,61138** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78720 = 5% * B)			€ 15,74393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,83553
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,19** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 5,63865*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78720*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A I - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.107	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 270,16912 0%	€ 270,16912
		Totale MT			**€ 270,16912**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,16912 %	€ 0,02000 0%	€ 5,40338
		Totale RU			**€ 10,66730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 280,83642** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38711 = 5% * B)			€ 47,74219
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,85786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 361,44** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 10,66730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.070.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A J - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC			
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.108 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 168,30495 0%	€ 168,30495
	Totale MT			**€ 168,30495**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	168,30495 %	€ 0,02000 0%	€ 3,36610
	Totale RU			**€ 8,63002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 176,93497** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50395 = 5% * B)			€ 30,07894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,70139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 227,72** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 8,63002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.115 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 133,32707 0%	€ 133,32707
	Totale MT			**€ 133,32707**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,32707 %	€ 0,02000 0%	€ 2,66654
	Totale RU			**€ 7,54054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,86761** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19737 = 5% * B)			€ 23,94749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,48151

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 181,30** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 7,54054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.116 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 125,75167 0%	€ 125,75167
	Totale MT			**€ 125,75167**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,75167 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51503
	Totale RU			**€ 7,38903**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,14070** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13170 = 5% * B)			€ 22,63392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,57746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,35** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 7,38903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.117 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 145,44771 0%	€ 145,44771
	Totale MT			**€ 145,44771**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,10000	€ 25,71000	€ 2,57100

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,44771 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90895
		Totale RU			**€ 7,78295**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,23066** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30246 = 5% * B)			€ 26,04921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,92799
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,21** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 7,78295*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.118 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 137,11477 0%	€ 137,11477
	Totale MT			**€ 137,11477**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	137,11477 %	€ 0,02000 0%	€ 2,74230
	Totale RU			**€ 7,61630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 144,73107** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23021 = 5% * B)			€ 24,60428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,93354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 186,27** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 7,61630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L01.002.119	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 158,32589 0%	€ 158,32589
		Totale MT			**€ 158,32589**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,32589 %	€ 0,02000 0%	€ 3,16652
		Totale RU			**€ 8,04052**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,36641** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41411 = 5% * B)			€ 28,28229
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,46487
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 214,11** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 8,04052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.120	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 150,75049 0%	€ 150,75049
		Totale MT			**€ 150,75049**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,75049 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01501
		Totale RU			**€ 7,88901**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,63950** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34844 = 5% * B)			€ 26,96872
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,56082
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,17** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 7,88901*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L01.030.080.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.121 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 174,99178 0%	€ 174,99178
	Totale MT			**€ 174,99178**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,99178 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49984
	Totale RU			**€ 8,37384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 183,36562** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55861 = 5% * B)			€ 31,17216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,45378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 235,99** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 8,37384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.080.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.122 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P- 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 164,38621 0%	€ 164,38621
	Totale MT			**€ 164,38621**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	164,38621 %	€ 0,02000 0%	€ 3,28772
	Totale RU			**€ 8,16172**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 172,54793** +0,19%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46666 = 5% * B)			€ 29,33315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,18811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 222,07** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 8,16172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.123 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 192,46065 0%	€ 192,46065
	Totale MT			**€ 192,46065**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,46065 %	€ 0,02000 0%	€ 3,84921
	Totale RU			**€ 8,72321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 201,18386** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71006 = 5% * B)			€ 34,20126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,53851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 258,92** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 8,72321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.124 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 183,99135 0%	€ 183,99135
	Totale MT			**€ 183,99135**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,99135 %	€ 0,02000 0%	€ 3,67983
		Totale RU			**€ 8,55383**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,54518** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63663 = 5% * B)			€ 32,73268
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,52779
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 247,81** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 8,55383*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.125 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 189,46837 0%	€ 189,46837
	Totale MT			**€ 189,46837**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,46837 %	€ 0,02000 0%	€ 3,78937
	Totale RU			**€ 8,66337**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 198,13174** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68412 = 5% * B)			€ 33,68240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,18141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 255,00** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 8,66337*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.126	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 218,67912 0%	€ 218,67912
		Totale MT			**€ 218,67912**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	218,67912 %	€ 0,02000 0%	€ 4,37358
		Totale RU			**€ 9,24758**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,92670** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93738 = 5% * B)			€ 38,74754
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,66742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 293,34** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 9,24758*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93738*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.127	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 209,08866 0%	€ 209,08866
		Totale MT			**€ 209,08866**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,08866 %	€ 0,02000 0%	€ 4,18177
		Totale RU			**€ 9,05577**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,14443** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85423 = 5% * B)			€ 37,08455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,52290
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 280,75** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 9,05577*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85423*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L01.030.090.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.128 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 200,60421 0%	€ 200,60421
	Totale MT			**€ 200,60421**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	200,60421 %	€ 0,02000 0%	€ 4,01208
	Totale RU			**€ 8,88608**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 209,49029** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78067 = 5% * B)			€ 35,61335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,51036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 269,61** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 8,88608*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.129 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 216,92920 0%	€ 216,92920
	Totale MT			**€ 216,92920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,92920 %	€ 0,02000 0%	€ 4,33858
	Totale RU			**€ 9,21258**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,14178** +0,14%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92221 = 5% * B)			€ 38,44410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,45859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 291,04** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 9,21258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.090.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.130 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 246,13237 0%	€ 246,13237
	Totale MT			**€ 246,13237**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,13237 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92265
	Totale RU			**€ 9,79665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 255,92902** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17540 = 5% * B)			€ 43,50793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,94370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 329,38** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 9,79665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.131 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 155,57602 0%	€ 155,57602
	Totale MT			**€ 155,57602**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,57602 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11152
		Totale RU			**€ 7,98552**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 163,56154** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39027 = 5% * B)			€ 27,80546
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,13670
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 210,50** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 7,98552*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.132 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 147,11430 0%	€ 147,11430
	Totale MT			**€ 147,11430**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	147,11430 %	€ 0,02000 0%	€ 2,94229
	Totale RU			**€ 7,81629**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 154,93059** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31691 = 5% * B)			€ 26,33820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,12688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,40** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 7,81629*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento			

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.133	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 151,58379 0%	€ 151,58379
		Totale MT			**€ 151,58379**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	151,58379 %	€ 0,02000 0%	€ 3,03168
		Totale RU			**€ 7,90568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,48947** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35566 = 5% * B)			€ 27,11321
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,66027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 205,26** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 7,90568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.134	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 180,79453 0%	€ 180,79453
		Totale MT			**€ 180,79453**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,79453 %	€ 0,02000 0%	€ 3,61589
		Totale RU			**€ 8,48989**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,28442** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60892 = 5% * B)			€ 32,17835
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,14628
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 243,61** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 8,48989*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60892*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L01.030.100.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.135 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 186,95334 0%	€ 186,95334
	Totale MT			**€ 186,95334**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,95334 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73907
	Totale RU			**€ 8,61307**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,56641** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66231 = 5% * B)			€ 33,24629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,88127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 251,69** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 8,61307*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.136 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 178,47646 0%	€ 178,47646
	Totale MT			**€ 178,47646**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,47646 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56953
	Totale RU			**€ 8,44353**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 186,91999** +0,17%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58882 = 5% * B)			€ 31,77640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,86964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 240,57** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 8,44353*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.137 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 187,69572 0%	€ 187,69572
	Totale MT			**€ 187,69572**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,69572 %	€ 0,02000 0%	€ 3,75391
	Totale RU			**€ 8,62791**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 196,32363** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66875 = 5% * B)			€ 33,37502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,96987
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 252,67** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 8,62791*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.100.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.138 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 216,91405 0%	€ 216,91405
	Totale MT			**€ 216,91405**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,91405 %	€ 0,02000 0%	€ 4,33828
		Totale RU			**€ 9,21228**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 226,12633** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92207 = 5% * B)			€ 38,44148
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,45678
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 291,02** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 9,21228*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.110.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 110 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.112 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=63 A; 4m	1,00000 cad	€ 128,02429 0%	€ 128,02429
	Totale MT			**€ 128,02429**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,02429 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56049
	Totale RU			**€ 7,82441**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 135,84870** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15471 = 5% * B)			€ 23,09428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,89430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 174,84** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 7,82441*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.110.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 110 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.113 - Apparecchi - Interruttore automatico	1,00000	€ 247,71563	€ 247,71563

		magnetotermico 10 kA 4P; In=80+100 A; 4m	cad	0%	
		Totale MT			**€ 247,71563**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	247,71563 %	€ 0,02000 0%	€ 4,95431
		Totale RU			**€ 10,21823**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 257,93386** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19244 = 5% * B)			€ 43,84876
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,17826
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 331,96** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 10,21823*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.030.110.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 110 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.114 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=125 A; 4m	1,00000 cad	€ 417,40463 0%	€ 417,40463
	Totale MT			**€ 417,40463**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	417,40463 %	€ 0,02000 0%	€ 8,34809
	Totale RU			**€ 13,61201**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 431,01664** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66364 = 5% * B)			€ 73,27283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,42895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 554,72** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 13,61201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare A - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 0,6 A			

	MT				
	CAM24_MT.L02.075.001	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 0,6 A	1,00000 cad	€ 90,07459 0%	€ 90,07459
		Totale MT			**€ 90,07459**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,07459 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80149
		Totale RU			**€ 19,83529**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,90988** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93423 = 5% * B)			€ 18,68468
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,85946
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 141,45** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,02%			*€ 19,83529*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare B - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 6,3 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.002	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 6,3 A	1,00000 cad	€ 97,72394 0%	€ 97,72394
		Totale MT			**€ 97,72394**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,72394 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95448
		Totale RU			**€ 21,93788**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,66182** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01713 = 5% * B)			€ 20,34251
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,00043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,00** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,24%			*€ 21,93788*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.010.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare C - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400			

	V c.a. Corrente di regolazione fino a 16 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.003	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 16 A	1,00000 cad	€ 115,37627 0%	€ 115,37627
		Totale MT			**€ 115,37627**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,37627 %	€ 0,02000 0%	€ 2,30753
		Totale RU			**€ 24,24053**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,61680** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18674 = 5% * B)			€ 23,73486
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,33517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179,69** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,49%			*€ 24,24053*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18674*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.010.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare D - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 17-23 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.004	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 17-23 A	1,00000 cad	€ 131,15204 0%	€ 131,15204
		Totale MT			**€ 131,15204**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,15204 %	€ 0,02000 0%	€ 2,62304
		Totale RU			**€ 26,99304**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,14508** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34423 = 5% * B)			€ 26,88466
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,50297
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 203,53** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 26,99304*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.010.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare E - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura			

	regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.005	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 20-25 A	1,00000 cad	€ 139,53292 0%	€ 139,53292
		Totale MT			**€ 139,53292**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,53292 %	€ 0,02000 0%	€ 2,79066
		Totale RU			**€ 27,16066**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,69358** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41690 = 5% * B)			€ 28,33791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,50315
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 214,53** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			*€ 27,16066*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.020.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 020 - Interruttore orario programmabile A - Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.006	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore orario programmabile tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale	1,00000 cad	€ 133,66472 0%	€ 133,66472
		Totale MT			**€ 133,66472**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,66472 %	€ 0,02000 0%	€ 2,67329
		Totale RU			**€ 14,85829**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,52301** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26245 = 5% * B)			€ 25,24891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,37719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 191,15** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,77%			*€ 14,85829*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI			

	030 - Portafusibili A - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.007 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 20 A		1,00000 cad	€ 16,68225 0%	€ 16,68225
	Totale MT				**€ 16,68225**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		16,68225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33365
	Totale RU				**€ 6,18245**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				**€ 22,86470** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19435 = 5% * B)				€ 3,88700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,67517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				**€ 29,43** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,01%				*€ 6,18245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,19435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili B - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.008 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 21,97795 0%	€ 21,97795
	Totale MT			**€ 21,97795**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,97795 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43956
	Totale RU			**€ 6,28836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,26631** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24026 = 5% * B)			€ 4,80527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,38** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,29%			*€ 6,28836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili C - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a			

	400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.009	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 28,72082 0%	€ 28,72082
		Totale MT			**€ 28,72082**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,72082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57442
		Totale RU			**€ 10,32242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,04324** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33187 = 5% * B)			€ 6,63735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,25** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,54%			*€ 10,32242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33187*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili D - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.010	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 34,00061 0%	€ 34,00061
		Totale MT			**€ 34,00061**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,00061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68001
		Totale RU			**€ 10,91541**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,91602** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38179 = 5% * B)			€ 7,63572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,81** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 10,91541*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili E - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a			

	400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.011	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 30,00896 0%	€ 30,00896
		Totale MT			**€ 30,00896**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,00896 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60018
		Totale RU			**€ 10,34818**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,35714** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34304 = 5% * B)			€ 6,86071
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,72179
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,94** +1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,92%			*€ 10,34818*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34304*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili F - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.012	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 42,27017 0%	€ 42,27017
		Totale MT			**€ 42,27017**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,27017 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84540
		Totale RU			**€ 14,98000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,25017** +1,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48663 = 5% * B)			€ 9,73253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,69827
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,68** +1,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,33%			*€ 14,98000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili G - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A			
	MT			

	CAM24_MT.L02.075.013	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 20 A	1,00000 cad	€ 58,84110 0%	€ 58,84110
		Totale MT			**€ 58,84110**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,84110 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17682
		Totale RU			**€ 21,64762**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,48872** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68415 = 5% * B)			€ 13,68308
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,41718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,59** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,9%			*€ 21,64762*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili H - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.014 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 16,53912 0%	€ 16,53912
	Totale MT			**€ 16,53912**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,53912 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33078
	Totale RU			**€ 6,17958**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,71870** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19311 = 5% * B)			€ 3,86218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,24** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,13%			*€ 6,17958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili I - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.015 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con	1,00000 cad	€ 29,70680 0%	€ 29,70680

		segnalatore di fusione, fino a 32 A			
		Totale MT			**€ 29,70680**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,70680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59414
		Totale RU			**€ 10,34214**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,04894** +1,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34042 = 5% * B)			€ 6,80832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,68573
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,54** +1,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,07%			*€ 10,34214*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34042*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili J - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.016	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 32 A	1,00000 cad	€ 28,75262 0%	€ 28,75262
		Totale MT			**€ 28,75262**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,75262 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57505
		Totale RU			**€ 10,32305**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,07567** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33214 = 5% * B)			€ 6,64286
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57185
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,29** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,53%			*€ 10,32305*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.K	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili K - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.017	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro	1,00000 cad	€ 34,03242 0%	€ 34,03242

		con segnalatore di fusione, fino a 32 A			
		Totale MT			**€ 34,03242**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,03242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68065
		Totale RU			**€ 10,91605**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,94847** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38206 = 5% * B)			€ 7,64124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25897
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,85** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,87%			*€ 10,91605*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38206*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.L	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili L - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.018	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 30,13619 0%	€ 30,13619
		Totale MT			**€ 30,13619**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,13619 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60272
		Totale RU			**€ 10,35072**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,48691** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34414 = 5% * B)			€ 6,88277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,73697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,11** +1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,86%			*€ 10,35072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34414*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.M	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili M - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.019	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 42,14295 0%	€ 42,14295
		Totale MT			**€ 42,14295**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,14295 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84286
		Totale RU			**€ 14,97746**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,12041** +1,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48552 = 5% * B)			€ 9,71047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,68309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,51** +1,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,37%			*€ 14,97746*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48552*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.030.N	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili N - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.020	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 32 A	1,00000 cad	€ 58,49123 0%	€ 58,49123
		Totale MT			**€ 58,49123**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,49123 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16982
		Totale RU			**€ 21,15322**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,64445** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67698 = 5% * B)			€ 13,53956
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,31840
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,50** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,64%			*€ 21,15322*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 040 - Interruttore crepuscolare elettronico A - Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico				
	MT				
	CAM24_MT.L02.075.021	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore crepuscolare elettronico	1,00000 cad	€ 89,15222 0%	€ 89,15222
		Totale MT			

				€ 89,15222
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,15222 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78304
	Totale RU			**€ 19,32944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,48166** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92209 = 5% * B)			€ 18,44188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,69235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,62** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,84%			*€ 19,32944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile A - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.022 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 21,03967 0%	€ 21,03967
	Totale MT			**€ 21,03967**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,03967 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42079
	Totale RU			**€ 6,26959**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,30926** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23213 = 5% * B)			€ 4,64257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,19518
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,15** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,84%			*€ 6,26959*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile B - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.023 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 21,53266 0%	€ 21,53266

	Totale MT			**€ 21,53266**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,53266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43065
	Totale RU			**€ 6,27945**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,81211** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23640 = 5% * B)			€ 4,72806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,79** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,54%			*€ 6,27945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile C - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.024	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 32,71247 0%	€ 32,71247
	Totale MT			**€ 32,71247**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65425
	Totale RU			**€ 10,40225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,11472** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36648 = 5% * B)			€ 7,32950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,04442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,49** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,75%			*€ 10,40225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile D - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.025	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 33,28498 0%	€ 33,28498

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 33,28498**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,28498 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66570
	Totale RU			**€ 10,41370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,69868** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37144 = 5% * B)			€ 7,42878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,11275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,24** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 10,41370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile E - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.026	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 57,01226 0%	€ 57,01226
	Totale MT			**€ 57,01226**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,01226 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14025
	Totale RU			**€ 15,27485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,28711** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61444 = 5% * B)			€ 12,28881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,45759
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,03** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,42%			*€ 15,27485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile F - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.027	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 47,58178 0%	€ 47,58178

	Totale MT			**€ 47,58178**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,58178 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95164
	Totale RU			**€ 15,08624**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,66802** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53268 = 5% * B)			€ 10,65356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,33216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,65** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,7%			*€ 15,08624*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile G - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.028 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 48,71089 0%	€ 48,71089
	Totale MT			**€ 48,71089**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71089 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97422
	Totale RU			**€ 15,10882**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,81971** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54247 = 5% * B)			€ 10,84935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,14** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,39%			*€ 15,10882*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile H - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.029 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 79,00610 0%	€ 79,00610

	Totale MT			**€ 79,00610**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,00610 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58012
	Totale RU			**€ 17,66432**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,67042** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82170 = 5% * B)			€ 16,43397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,31044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,41** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,2%			*€ 17,66432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile I - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.030	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 63,50068 0%	€ 63,50068
	Totale MT			**€ 63,50068**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,50068 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27001
	Totale RU			**€ 21,25341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,75409** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72041 = 5% * B)			€ 14,40820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,91623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,08** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,48%			*€ 21,25341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile J - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.031	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 64,78882 0%	€ 64,78882

	Totale MT			**€ 64,78882**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,78882 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29578
	Totale RU			**€ 21,76658**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,55540** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73572 = 5% * B)			€ 14,71442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,12698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,40** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 21,76658*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.050.K	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile K - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.032	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizi 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 116,28274 0%	€ 116,28274
	Totale MT			**€ 116,28274**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,91180
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,28274 %	€ 0,02000 0%	€ 2,32565
	Totale RU			**€ 30,59485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,87759** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24846 = 5% * B)			€ 24,96919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,18468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,03** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,19%			*€ 30,59485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra A - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.033	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 24,93590 0%	€ 24,93590
	Totale MT			**€ 24,93590**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,93590 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49872
	Totale RU			**€ 5,86012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,79602** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26177 = 5% * B)			€ 5,23532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,63** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,79%			*€ 5,86012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra B - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.034 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 28,99117 0%	€ 28,99117
	Totale MT			**€ 28,99117**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,99117 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57982
	Totale RU			**€ 8,86562**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,85679** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32178 = 5% * B)			€ 6,43565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,72** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,2%			*€ 8,86562*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra C - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.035 - Dispositivi modulari diversi - Deviatore unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 26,87607 0%	€ 26,87607
	Totale MT			**€ 26,87607**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53752
	Totale RU			**€ 7,84852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,72459** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29516 = 5% * B)			€ 5,90318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,69** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,56%			*€ 7,84852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra D - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.036	- Dispositivi modulari diversi - Deviatore bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 46,45266 0%	€ 46,45266
	Totale MT			**€ 46,45266**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,45266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92905
	Totale RU			**€ 10,67705**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,12971** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48560 = 5% * B)			€ 9,71205
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,68418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,53** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,52%			*€ 10,67705*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra E - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A			
	MT			
CAM24_MT.L02.075.037	- Dispositivi modulari diversi - Commutatore unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 27,57580 0%	€ 27,57580
	Totale MT			**€ 27,57580**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	27,57580	€ 0,02000	€ 0,55152

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 7,86252**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,43832** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30123 = 5% * B)			€ 6,02451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,61** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,24%			*€ 7,86252*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra F - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.038 - Dispositivi modulari diversi - Commutatore bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 49,21979 0%	€ 49,21979
	Totale MT			**€ 49,21979**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,21979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98440
	Totale RU			**€ 10,73240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,95219** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50959 = 5% * B)			€ 10,19187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,01441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,16** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 10,73240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra G - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.039 - Dispositivi modulari diversi - Pulsante unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 22,86851 0%	€ 22,86851
	Totale MT			**€ 22,86851**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,86851 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45737
	Totale RU			**€ 5,81877**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,68728** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24384 = 5% * B)			€ 4,87684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,92** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,76%			*€ 5,81877*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra H - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.040 - Dispositivi modulari diversi - Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 24,79278 0%	€ 24,79278
	Totale MT			**€ 24,79278**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,79278 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49586
	Totale RU			**€ 5,85726**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,65004** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26053 = 5% * B)			€ 5,21051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,45** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 5,85726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.060.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra I - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.041 - Dispositivi modulari diversi - Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 31,40843 0%	€ 31,40843
	Totale MT			**€ 31,40843**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,40843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62817
	Totale RU			**€ 8,91397**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,32240** +1,39%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34274 = 5% * B)			€ 6,85481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,89** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,18%			*€ 8,91397*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.070.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici A - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.042 - Dispositivi modulari diversi - Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 30,13619 0%	€ 30,13619
	Totale MT			**€ 30,13619**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,13619 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60272
	Totale RU			**€ 6,45152**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,58771** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31100 = 5% * B)			€ 6,21991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,09** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			*€ 6,45152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.070.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici B - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.043 - Dispositivi modulari diversi - Accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 63,38936 0%	€ 63,38936
	Totale MT			**€ 63,38936**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,38936 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26779
	Totale RU			**€ 9,06619**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,45555** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61587 = 5% * B)			€ 12,31744

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,47730
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,25** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 9,06619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.070.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici C - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.044 - Dispositivi modulari diversi - Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 ms, alimentazione 24 V c.c.	1,00000 cad	€ 53,60901 0%	€ 53,60901
	Totale MT			**€ 53,60901**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,60901 %	€ 0,02000 0%	€ 1,07218
	Totale RU			**€ 6,92098**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,52999** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51451 = 5% * B)			€ 10,29010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,08201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,90** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 6,92098*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.070.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici D - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.045 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	1,00000 cad	€ 40,91842 0%	€ 40,91842
	Totale MT			**€ 40,91842**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,91842 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81837
	Totale RU			**€ 6,66717**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,58559** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40448 = 5% * B)			€ 8,08955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,56751

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,24** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 6,66717*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.080.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 080 - Segnalatore ottico A - Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.046 - Dispositivi modulari diversi - Segnalatore ottico in contenitore isolante, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 20,80112 0%	€ 20,80112
	Totale MT			**€ 20,80112**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,80112 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41602
	Totale RU			**€ 4,80262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,60374** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21763 = 5% * B)			€ 4,35264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,95** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,57%			*€ 4,80262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.090.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 090 - Relè di comando A - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.047 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 73,39235 0%	€ 73,39235
	Totale MT			**€ 73,39235**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,39235 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46785
	Totale RU			**€ 13,65285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,04520** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73988 = 5% * B)			€ 14,79768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18429

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,03** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,19%			*€ 13,65285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.090.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 090 - Relè di comando B - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.048 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	1,00000 cad	€ 72,45407 0%	€ 72,45407
	Totale MT			**€ 72,45407**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,45407 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44908
	Totale RU			**€ 13,63408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,08815** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73175 = 5% * B)			€ 14,63499
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,07231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,80** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,31%			*€ 13,63408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.090.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 090 - Relè di comando C - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.049 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando, tempo di ritenuta fino a 5 minuti	1,00000 cad	€ 76,74788 0%	€ 76,74788
	Totale MT			**€ 76,74788**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,74788 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53496
	Totale RU			**€ 13,71996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,46784** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76898 = 5% * B)			€ 15,37953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,58474

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,43** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,78%			*€ 13,71996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.100.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza A - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.050 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 38,81922 0%	€ 38,81922
	Totale MT			**€ 38,81922**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,81922 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77638
	Totale RU			**€ 9,54958**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,36880** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41114 = 5% * B)			€ 8,22270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,65915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,25** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,34%			*€ 9,54958*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.100.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza B - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.051 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 40,90252 0%	€ 40,90252
	Totale MT			**€ 40,90252**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,90252 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81805
	Totale RU			**€ 9,59125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,49377** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42920 = 5% * B)			€ 8,58394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,90777

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,99** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 9,59125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.100.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza C - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.052 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 49,93542 0%	€ 49,93542
	Totale MT			**€ 49,93542**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,93542 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99871
	Totale RU			**€ 9,77191**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,70733** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50751 = 5% * B)			€ 10,15025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,98576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,84** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,72%			*€ 9,77191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.100.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza D - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.053 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 66,18829 0%	€ 66,18829
	Totale MT			**€ 66,18829**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,18829 %	€ 0,02000 0%	€ 1,32377
	Totale RU			**€ 10,09697**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,28526** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64842 = 5% * B)			€ 12,96849
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,92538

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,18** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,28%			*€ 10,09697*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.040.110.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 110 - Alimentatore in corrente continua A - Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua			
	MT			
	CAM24_MT.L02.075.054 - Dispositivi modulari diversi - Alimentatore in c.c., potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. Us	1,00000 cad	€ 62,51469 0%	€ 62,51469
	Totale MT			**€ 62,51469**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,51469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25029
	Totale RU			**€ 10,02349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,53818** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61657 = 5% * B)			€ 12,33149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,36** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 10,02349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori A - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.139 - Apparecchi - Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,55095 0%	€ 22,55095
	Totale MT			**€ 22,55095**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,55095 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45102
	Totale RU			**€ 6,29982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,85077** +1,37%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24523 = 5% * B)			€ 4,90463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,13** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,97%			*€ 6,29982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori B - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.139 - Apparecchi - Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,55095 0%	€ 22,55095
	Totale MT			**€ 22,55095**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,55095 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45102
	Totale RU			**€ 6,29982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,85077** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24523 = 5% * B)			€ 4,90463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,37554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,13** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,97%			*€ 6,29982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori C - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.140 - Apparecchi - Contatore 1NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 19,71959 0%	€ 19,71959
	Totale MT			**€ 19,71959**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	19,71959	€ 0,02000	€ 0,39439

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 6,24319**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,96278** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22068 = 5% * B)			€ 4,41367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,41** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,68%			*€ 6,24319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori D - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.141 - Apparecchi - Contatore 2NO;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778 0%	€ 22,31778
	Totale MT			**€ 22,31778**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44636
	Totale RU			**€ 6,29516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,61294** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24321 = 5% * B)			€ 4,86420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,82** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,09%			*€ 6,29516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori E - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.142 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778 0%	€ 22,31778
	Totale MT			**€ 22,31778**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44636
		Totale RU			**€ 6,29516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,61294** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24321 = 5% * B)			€ 4,86420
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34771
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,82** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,09%			*€ 6,29516*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori F - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.142 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778 0%	€ 22,31778
	Totale MT			**€ 22,31778**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44636
	Totale RU			**€ 6,29516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,61294** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24321 = 5% * B)			€ 4,86420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,82** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,09%			*€ 6,29516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.G	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori G - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli			

	MT				
	CAM24_MT.L01.002.143	- Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 37,90692 0%	€ 37,90692
		Totale MT			**€ 37,90692**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,90692 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75814
		Totale RU			**€ 7,58174**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,48866** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38665 = 5% * B)			€ 7,73307
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,32217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,54** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,95%			*€ 7,58174*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.H	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori H - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.144 - Apparecchi - Contatore 3NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 29,41284 0%	€ 29,41284
	Totale MT			**€ 29,41284**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,41284 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58826
	Totale RU			**€ 7,41186**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,82470** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31301 = 5% * B)			€ 6,26020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,39** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,64%			*€ 7,41186*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.I	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori I - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le			

	seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.145 - Apparecchi - Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 24,78273 0%	€ 24,78273
	Totale MT			**€ 24,78273**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78273 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49565
	Totale RU			**€ 7,31925**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,10198** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27287 = 5% * B)			€ 5,45734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,32** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,72%			*€ 7,31925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.J	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori J - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.145 - Apparecchi - Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 24,78273 0%	€ 24,78273
	Totale MT			**€ 24,78273**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78273 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49565
	Totale RU			**€ 7,31925**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,10198** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27287 = 5% * B)			€ 5,45734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,32** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,72%			*€ 7,31925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.010.K	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori K - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.146 - Apparecchi - Contatore 4NO;230 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 35,26432 0%	€ 35,26432
	Totale MT			**€ 35,26432**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,26432 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70529
	Totale RU			**€ 7,52889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,79321** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36374 = 5% * B)			€ 7,27485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,07** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,67%			*€ 7,52889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.020.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 020 - Strumento digitale di portata 600V a.c. A - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.147 - Apparecchi - Voltmetro di portata 600 V a.c.	1,00000 cad	€ 115,14610 0%	€ 115,14610
	Totale MT			**€ 115,14610**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,14610 %	€ 0,02000 0%	€ 2,30292
	Totale RU			**€ 11,07612**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,22222** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07289 = 5% * B)			€ 21,45778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,76800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 162,45 +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 11,07612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.020.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 020 - Strumento digitale di portata 600V a.c. B - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.160 - Apparecchi - Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A	1,00000 cad	€ 122,72151 0%	€ 122,72151
	Totale MT			**€ 122,72151**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45443
	Totale RU			**€ 12,20243**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 134,92394** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14685 = 5% * B)			€ 22,93707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,78610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 173,65** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,03%			*€ 12,20243*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14685*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 030 - Strumento digitale di portata 300V-500V a.c. A - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.148 - Apparecchi - Voltmetro di portata 300-500 V a.c.	1,00000 cad	€ 122,72151 0%	€ 122,72151
	Totale MT			**€ 122,72151**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45443
	Totale RU			**€ 10,25283**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,97434** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13028 = 5% * B)			€ 22,60564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,55800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,14** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 10,25283*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 030 - Strumento digitale di portata 300V-500V a.c. B - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.149 - Apparecchi - Amperometro di portata 5 A + 1000 A	1,00000 cad	€ 122,72151 0%	€ 122,72151
	Totale MT			**€ 122,72151**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45443
	Totale RU			**€ 10,25283**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 132,97434** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13028 = 5% * B)			€ 22,60564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,55800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,14** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,99%			*€ 10,25283*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 040 - Commutatori A - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.150 - Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	1,00000 cad	€ 47,27051 0%	€ 47,27051
	Totale MT			**€ 47,27051**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,27051 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94541
		Totale RU			**€ 9,71861**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,98912** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48441 = 5% * B)			€ 9,68815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,66773
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,35** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,25%			*€ 9,71861*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48441*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.040.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 040 - Commutatori B - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.151	- Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	1,00000 cad	€ 55,94434 0%	€ 55,94434
		Totale MT			**€ 55,94434**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,94434 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11889
		Totale RU			**€ 11,84169**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,78603** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57618 = 5% * B)			€ 11,52363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,93097
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,24** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,57%			*€ 11,84169*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57618*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.040.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 040 - Commutatori C - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.152	- Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	1,00000 cad	€ 55,63375 0%	€ 55,63375
		Totale MT			**€ 55,63375**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,63375 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11268
		Totale RU			**€ 11,83548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,46923** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57349 = 5% * B)			€ 11,46977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,89390
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,83** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,63%			*€ 11,83548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.050.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura A - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.153 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 50 ÷ 250 A	1,00000 cad	€ 12,93543 0%	€ 12,93543
	Totale MT			**€ 12,93543**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,93543 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25871
	Totale RU			**€ 10,00671**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,94214** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19501 = 5% * B)			€ 3,90016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,53** +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,89%			*€ 10,00671*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura B - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.154 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 300 ÷ 400 A	1,00000 cad	€ 15,51141 0%	€ 15,51141
	Totale MT			**€ 15,51141**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,51141 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31023
	Totale RU			**€ 10,05823**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,56964** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21734 = 5% * B)			€ 4,34684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,91** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,56%			*€ 10,05823*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura C - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.155 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 250 ÷ 600 A	1,00000 cad	€ 19,37539 0%	€ 19,37539
	Totale MT			**€ 19,37539**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,37539 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38751
	Totale RU			**€ 12,08511**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,46050** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26741 = 5% * B)			€ 5,34829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,49** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,85%			*€ 12,08511*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.050.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura D - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.156 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 800 ÷ 1000 A	1,00000 cad	€ 32,23310 0%	€ 32,23310

		Totale MT			**€ 32,23310**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,23310 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64466
		Totale RU			**€ 15,26666**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,49976** +2,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40375 = 5% * B)			€ 8,07496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,55747
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,13** +2,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,97%			*€ 15,26666*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40375*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile A - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.157	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM24_MT.L01.002.158	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	2,00000 cad	€ 18,63549 0%	€ 37,27098
	CAM24_MT.L01.003.074	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM24_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM24_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
		Totale MT			**€ 92,89660**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,26111 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48522
		Totale RU			**€ 40,47722**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,37382** +1,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13368 = 5% * B)			€ 22,67355
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,60474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,65** +1,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,58%			*€ 40,47722*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile B - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.157 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM24_MT.L01.002.158 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	2,00000 cad	€ 18,63549 0%	€ 37,27098
	CAM24_MT.L01.003.074 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM24_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM24_MT.L01.003.076 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	Totale MT			**€ 92,89660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,26111 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48522
	Totale RU			**€ 40,47722**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,37382** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13368 = 5% * B)			€ 22,67355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,60474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 171,65** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,58%			*€ 40,47722*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile C - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m			
	MT			
	CAM24_MT.L01.002.042 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	2,00000 cad	€ 19,62787 0%	€ 39,25574
	CAM24_MT.L01.002.157 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM24_MT.L01.003.077 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	1,00000 cad	€ 6,56525 0%	€ 6,56525
	CAM24_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM24_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini	1,00000	€ 1,70142	€ 1,70142

		max 11 moduli	cad	0%	
		Totale MT			**€ 96,26839**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,64051 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53281
		Totale RU			**€ 40,52481**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,79320** +1,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16274 = 5% * B)			€ 23,25484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,00480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 176,05** +1,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,02%			*€ 40,52481*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.050.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile D - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m				
	MT				
	CAM24_MT.L01.002.042	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	2,00000 cad	€ 19,62787 0%	€ 39,25574
	CAM24_MT.L01.002.157	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM24_MT.L01.003.077	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	1,00000 cad	€ 6,56525 0%	€ 6,56525
	CAM24_MT.L01.003.078	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM24_MT.L01.003.079	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
		Totale MT			**€ 96,26839**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,64051 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53281
		Totale RU			**€ 40,52481**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,79320** +1,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16274 = 5% * B)			€ 23,25484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,00480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 176,05** +1,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,02%			*€ 40,52481*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16274*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.010.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 A - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM24_MT.L01.003.076 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	CAM24_MT.L01.003.080 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x32 mm	1,00000 cad	€ 6,02893 0%	€ 6,02893
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 13,83649**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,80400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,28302 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24566
	Totale RU			**€ 12,06586**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,90235** +3,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22017 = 5% * B)			€ 4,40340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,03058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,34** +3,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 12,06586*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.010.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 B - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM24_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
	CAM24_MT.L01.003.083 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x32 mm	1,00000 cad	€ 7,41595 0%	€ 7,41595
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 15,66736**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900

	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,52460
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,66735 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31335
		Totale RU			**€ 13,77535**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,44271** +3,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25026 = 5% * B)			€ 5,00526
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,89** +3,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,35%			*€ 13,77535*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.010.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 C - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
	CAM24_MT.L01.003.081 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 298x170x32 mm	1,00000 cad	€ 15,55316 0%	€ 15,55316
	CAM24_MT.L01.003.082 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,92200 0%	€ 2,92200
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 24,35938**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,76480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,35937 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48719
	Totale RU			**€ 14,64999**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,00937** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33158 = 5% * B)			€ 6,63159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,21** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,18%			*€ 14,64999*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.020.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso A - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine			

	epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.084	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 12 moduli 340x340x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 19,80213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,79206** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80573 = 5% * B)			€ 16,11465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,09067
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 122,00** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,23%			*€ 19,80213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80573*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.020.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso B - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.085	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 24 moduli 300x465x90 mm	1,00000 cad	€ 76,74865 0%	€ 76,74865
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 23,45354
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 107,24465**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 8,64720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,24465 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14489
		Totale RU			**€ 23,95689**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,20154** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11521 = 5% * B)			€ 22,30426
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,35058

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 168,86** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,19%			*€ 23,95689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.020.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso C - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.086 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 36 moduli 340x550x90 mm	1,00000 cad	€ 110,22215 0%	€ 110,22215
	CAM24_MT.L01.003.087 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x590x65 mm	1,00000 cad	€ 94,26213 0%	€ 94,26213
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM24_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 246,70705**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,45000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 10,80900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,98029 %	€ 0,02000 0%	€ 4,69961
	Totale RU			**€ 32,92601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 279,63306** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37688 = 5% * B)			€ 47,53762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,71707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 359,89** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 32,92601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.020.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso D - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.088 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 54 moduli 500x710x115 mm	1,00000 cad	€ 158,50907 0%	€ 158,50907
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM24_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 219,43706**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,55000	€ 24,02000	€ 13,21100

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91967
		Totale RU			**€ 36,85107**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 256,28813** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17845 = 5% * B)			€ 43,56898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,98571
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 329,84** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 36,85107*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17845*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.020.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso E - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.089	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 72 moduli 660x710x115 mm	1,00000 cad	€ 229,30277 0%	€ 229,30277
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 337,13784**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,82000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,88460
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,65000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,61300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33554
		Totale RU			**€ 43,94674**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 381,08458** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23922 = 5% * B)			€ 64,78438
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,58690
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 490,46** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			*€ 43,94674*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23922*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.020.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso F - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.090	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso	1,00000	€ 278,97671	€ 278,97671

		per 96 moduli 660x860x115 mm	cad	0%	
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 386,81178**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,71480
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,86000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 20,65720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,45116 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32902
		Totale RU			**€ 58,84302**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 445,65480** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78807 = 5% * B)			€ 75,76132
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,14161
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 573,56** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,26%			*€ 58,84302*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78807*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.030.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 A - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM24_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	CAM24_MT.L01.003.091	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM24_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 13,42963**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,80400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42962 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26859
		Totale RU			**€ 12,08879**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,51842** +3,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21691 = 5% * B)			€ 4,33813
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98566
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,84** +3,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,81%			*€ 12,08879*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.030.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 B - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.074 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM24_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM24_MT.L01.003.076 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 13,42963**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,80400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42962 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26859
	Totale RU			**€ 12,08879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,51842** +3,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21691 = 5% * B)			€ 4,33813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,84** +3,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,81%			*€ 12,08879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.030.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 C - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM24_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
	CAM24_MT.L01.003.092 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	1,00000 cad	€ 6,56525 0%	€ 6,56525
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 14,81666**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,52460
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,81665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29633

	Totale RU			**€ 14,27253**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,08919** +3,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24726 = 5% * B)			€ 4,94516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,44** +3,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,12%			*€ 14,27253*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.040.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 040 - Scatole da incasso in resina A - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	Totale MT			**€ 2,07129**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07129 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04143
	Totale RU			**€ 3,94063**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,01192** +4,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05110 = 5% * B)			€ 1,02203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,74** +4,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,93%			*€ 3,94063*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.040.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 040 - Scatole da incasso in resina B - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	Totale MT			**€ 2,36719**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,36719 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04734

	Totale RU			**€ 3,94654**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31373** +4,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05367 = 5% * B)			€ 1,07333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,13** +4,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,57%			*€ 3,94654*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.040.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 040 - Scatole da incasso in resina C - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.082 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,92200 0%	€ 2,92200
	Totale MT			**€ 2,92200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,92200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05844
	Totale RU			**€ 3,95764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,87964** +3,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05848 = 5% * B)			€ 1,16954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,85** +3,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,7%			*€ 3,95764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.050.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 050 - Calotta da parete A - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.093 - Canalizzazioni - Calotta da parete per 1 o 2 moduli 51x139x61 mm	1,00000 cad	€ 3,75421 0%	€ 3,75421
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 4,43713**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 25,71000	€ 0,51420

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,92494 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07850
		Totale RU			**€ 1,74420**
		Sommano euro (A)			**€ 6,18133**
		Scostamento % su anno 2023			+1,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05254 = 5% * B)			€ 1,05083
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72322
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,96**
		Scostamento % su anno 2023			+1,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,92%			*€ 1,74420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05254*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.050.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 050 - Calotta da parete B - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.094	- Canalizzazioni - Calotta da parete per 3 o 4 moduli 88x139x61 mm	1,00000 cad	€ 4,91931 0%	€ 4,91931
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 5,60223**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,09004 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10180
		Totale RU			**€ 2,97260**
		Sommano euro (A)			**€ 8,57483**
		Scostamento % su anno 2023			+2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07289 = 5% * B)			€ 1,45772
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00326
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,04**
		Scostamento % su anno 2023			+2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,94%			*€ 2,97260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07289*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.050.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 050 - Calotta da parete C - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.095	- Canalizzazioni - Calotta da parete per 4 o 8 moduli 198x200x74 mm	1,00000 cad	€ 10,09753 0%	€ 10,09753
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			

					€ 10,78045
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26826 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20537
		Totale RU			**€ 3,53677**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,31722** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12170 = 5% * B)			€ 2,43393
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,43** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,19%			*€ 3,53677*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12170*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.060.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete A - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.096	- Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 6 moduli 200x200x70 mm	1,00000 cad	€ 22,71020 0%	€ 22,71020
	CAM24_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 26,89300**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,84320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,89300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53786
		Totale RU			**€ 10,01546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,90846** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31372 = 5% * B)			€ 6,27444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,31829
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,50** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,08%			*€ 10,01546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.060.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete B - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L01.003.097	- Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 12 moduli 300x200x70 mm	1,00000 cad	€ 24,39312 0%	€ 24,39312
	CAM24_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 28,57592**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,80400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57592 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57152
		Totale RU			**€ 12,39172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,96764** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34823 = 5% * B)			€ 6,96450
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,73** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,5%			*€ 12,39172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.060.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete C - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.098 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 24 moduli 300x325x70 mm	1,00000 cad	€ 31,69812 0%	€ 31,69812
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 35,88092**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 6,24520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,88091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71762
	Totale RU			**€ 15,87502**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,75594** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43993 = 5% * B)			€ 8,79851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,05545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,61** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,83%			*€ 15,87502*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.060.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

	060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete D - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.099	- Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 36 moduli 300x450x70 mm	1,00000 cad	€ 35,21191 0%	€ 35,21191
	CAM24_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 39,39471**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,32000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,68640
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,39471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78789
		Totale RU			**€ 20,25729**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,65200** +2,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50704 = 5% * B)			€ 10,14084
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,77** +2,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,39%			*€ 20,25729*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.070.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 A - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.100	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 4 moduli 136x253x115 mm	1,00000 cad	€ 17,42102 0%	€ 17,42102
	CAM24_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM24_MT.L01.005.011	- Varie - Morsettiera interna per centralini 4 moduli	1,00000 cad	€ 4,84436 0%	€ 4,84436
		Totale MT			**€ 26,44818**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,88240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,44818 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52896
		Totale RU			**€ 8,58516**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,03334** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29778 = 5% * B)			€ 5,95567
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09890
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,09** +1,56%

	Incidenza Manodopera sul totale 19,04%			*€ 8,58516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.070.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 B - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.101 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 6 moduli 168x253x115 mm	1,00000 cad	€ 23,81982 0%	€ 23,81982
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM24_MT.L01.005.012 - Varie - Morsettiera interna per centralini 6 moduli	1,00000 cad	€ 5,97542 0%	€ 5,97542
	Totale MT			**€ 33,97804**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,88240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,97804 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67956
	Totale RU			**€ 9,19636**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,17440** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36698 = 5% * B)			€ 7,33965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,05141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,57** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,55%			*€ 9,19636*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.070.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 C - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.102 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 9 moduli 217x253x115 mm	1,00000 cad	€ 25,79864 0%	€ 25,79864
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM24_MT.L01.005.013 - Varie - Morsettiera interna per centralini 9 moduli	1,00000 cad	€ 7,25587 0%	€ 7,25587
	Totale MT			**€ 37,23731**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,84320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,23731 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74475
	Totale RU			**€ 10,68295**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,92026** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40732 = 5% * B)			€ 8,14644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60667
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,67** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,32%			*€ 10,68295*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.070.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 D - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.103 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 12 moduli 266x246x132 mm	1,00000 cad	€ 46,84442 0%	€ 46,84442
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM24_MT.L01.005.014 - Varie - Morsettiera interna per centralini 12 moduli	1,00000 cad	€ 7,42660 0%	€ 7,42660
	Totale MT			**€ 58,45382**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,32360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,45381 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16908
	Totale RU			**€ 12,04828**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,50210** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59927 = 5% * B)			€ 11,98536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,24875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 90,74** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,28%			*€ 12,04828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.070.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 E - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.104 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 24 moduli 266x371x132 mm	1,00000 cad	€ 68,46349 0%	€ 68,46349
	CAM24_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM24_MT.L01.005.015 - Varie - Morsettiera interna per centralini 24 moduli	1,00000 cad	€ 9,02716 0%	€ 9,02716
	Totale MT			**€ 81,67345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900

	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,28440
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,67345 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63347
		Totale RU			**€ 15,36947**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,04292** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82487 = 5% * B)			€ 16,49730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,35402
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,89** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,31%			*€ 15,36947*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82487*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.070.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 F - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.105	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 266x516x132 mm	1,00000 cad	€ 105,19188 0%	€ 105,19188
	CAM24_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM24_MT.L01.005.016	- Varie - Morsettiera interna per centralini 36 moduli	1,00000 cad	€ 10,32895 0%	€ 10,32895
		Totale MT			**€ 119,70363**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,70363 %	€ 0,02000 0%	€ 2,39407
		Totale RU			**€ 20,46187**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,16550** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19141 = 5% * B)			€ 23,82814
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,39936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 180,39** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,34%			*€ 20,46187*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.080.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave A - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,76480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 15,95073**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,94066** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77300 = 5% * B)			€ 15,45991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,64006
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,04** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,63%			*€ 15,95073*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.080.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave B - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.107	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 67,90868 0%	€ 67,90868
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 86,67791**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,40469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96809
		Totale RU			**€ 19,46809**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,14600** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90224 = 5% * B)			€ 18,04482
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,41908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,61** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,25%			*€ 19,46809*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.080.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave C - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.108 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x550x90 mm	1,00000 cad	€ 94,26213 0%	€ 94,26213
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM24_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 136,48490**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,75814 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49516
	Totale RU			**€ 22,63566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 159,12056** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35253 = 5% * B)			€ 27,05050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,61711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,79** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 22,63566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.080.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave D - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.109 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	1,00000 cad	€ 158,50907 0%	€ 158,50907
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM24_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 219,43706**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,35000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 8,40700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91967

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 27,56417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,00123** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09951 = 5% * B)			€ 41,99021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,89914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 317,89** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 27,56417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.080.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave E - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.110 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	1,00000 cad	€ 229,30277 0%	€ 229,30277
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 337,13784**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,01000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33554
	Totale RU			**€ 36,55174**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 373,68958** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17636 = 5% * B)			€ 63,52723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,72168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 480,94** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 36,55174*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.080.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave F - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.111 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	2,00000 cad	€ 235,64609 0%	€ 471,29218
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416

	CAM24_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 579,12725**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,70000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 16,81400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,12053 %	€ 0,02000 0%	€ 5,46241
		Totale RU			**€ 49,42001**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 628,54726** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34265 = 5% * B)			€ 106,85303
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,54003
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 808,94** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 49,42001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,34265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.090.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave A - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,76480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 15,95073**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,94066** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77300 = 5% * B)			€ 15,45991
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,64006
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 117,04** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,63%			*€ 15,95073*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L01.060.090.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave B - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.112 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x425x90 mm	1,00000 cad	€ 76,74865 0%	€ 76,74865
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 23,45354
	CAM24_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 107,24465**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,24465 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14489
	Totale RU			**€ 19,64489**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,88954** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07856 = 5% * B)			€ 21,57122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,84608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 163,31** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,03%			*€ 19,64489*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.090.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave C - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.113 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x550x90 mm	1,00000 cad	€ 110,22215 0%	€ 110,22215
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM24_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 152,44492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,71816 %	€ 0,02000 0%	€ 2,81436
	Totale RU			**€ 22,95486**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 175,39978** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49090 = 5% * B)			€ 29,81796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 225,74** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,17%			*€ 22,95486*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.090.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave D - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.109 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	1,00000 cad	€ 158,50907 0%	€ 158,50907
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM24_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 219,43706**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,35000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 8,40700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91967
	Totale RU			**€ 27,56417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 247,00123** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09951 = 5% * B)			€ 41,99021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,89914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 317,89** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 27,56417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.090.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave E - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.110 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	1,00000 cad	€ 229,30277 0%	€ 229,30277
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 337,13784**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,01000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33554
		Totale RU			**€ 36,55174**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 373,68958** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17636 = 5% * B)			€ 63,52723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,72168
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 480,94** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 36,55174*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17636*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.090.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave F - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.114	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm (L01)	1,00000 cad	€ 278,97671 0%	€ 278,97671
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 386,81178**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,70000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 16,81400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,45116 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32902
		Totale RU			**€ 50,28662**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 437,09840** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71534 = 5% * B)			€ 74,30673
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,14051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 562,55** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,94%			*€ 50,28662*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.100.A	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI			

	100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche A - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 7,20600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 19,80213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,79206** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80573 = 5% * B)			€ 16,11465
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,09067
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 122,00** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,23%			*€ 19,80213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80573*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.100.B	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche B - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.115	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x465x90 mm	1,00000 cad	€ 67,90868 0%	€ 67,90868
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 23,45354
	CAM24_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 98,40468**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 8,64720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,40469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96809
		Totale RU			**€ 23,78009**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,18477** +1,21%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03857 = 5% * B)			€ 20,77141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,29562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 157,25** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,12%			*€ 23,78009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.100.C	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche C - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.116 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x590x90 mm	1,00000 cad	€ 94,26213 0%	€ 94,26213
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM24_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 136,48490**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,45000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 10,80900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,75814 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49516
	Totale RU			**€ 30,72156**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,20646** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42126 = 5% * B)			€ 28,42510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,56316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 215,19** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,28%			*€ 30,72156*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.100.D	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche D - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.117 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 500x710x115 mm	1,00000 cad	€ 137,33384 0%	€ 137,33384
	CAM24_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM24_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 198,26183**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,55000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 13,21100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,80829 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49617
		Totale RU			**€ 36,42757**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 234,68940** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99486 = 5% * B)			€ 39,89720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,45866
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 302,05** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,06%			*€ 36,42757*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99486*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.100.E	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche E - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.118	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 660x710x115 mm	1,00000 cad	€ 197,19779 0%	€ 197,19779
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 305,03286**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,82000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,88460
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,65000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 15,61300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,67223 %	€ 0,02000 0%	€ 4,69344
		Totale RU			**€ 43,30464**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 348,33750** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96087 = 5% * B)			€ 59,21738
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,75549
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 448,31** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			*€ 43,30464*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L01.060.100.F	CAM24_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche F - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.111	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	1,00000 cad	€ 235,64609 0%	€ 235,64609
	CAM24_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM24_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 343,48116**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,71480
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,86000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 20,65720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,12053 %	€ 0,02000 0%	€ 5,46241
		Totale RU			**€ 57,97641**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 401,45757** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41239 = 5% * B)			€ 68,24779
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,97054
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 516,68** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 57,97641*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41239*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.060	- Cavi - Cavo N1V V-K 1x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,49556 0%	€ 0,49556
		Totale MT			**€ 0,49556**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,24020
		Totale RU			**€ 0,47050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,96606** +3,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00821 = 5% * B)			€ 0,16423
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11303
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,24** +3,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,84%			*€ 0,47050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00821*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.061 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x2.5 mmq	1,00000 m	€ 0,57815 0%	€ 0,57815
	Totale MT			**€ 0,57815**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,27636
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,28824
	Totale RU			**€ 0,56460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,14275** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00971 = 5% * B)			€ 0,19427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13370
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,47** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,39%			*€ 0,56460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.062 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,67726 0%	€ 0,67726
	Totale MT			**€ 0,67726**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,36030
	Totale RU			**€ 0,70575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,38301** +3,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01176 = 5% * B)			€ 0,23511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16181
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,78** +3,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,65%			*€ 0,70575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.063 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x6 mmq	1,00000 m	€ 0,84245 0%	€ 0,84245
	Totale MT			**€ 0,84245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,48040
	Totale RU			**€ 0,94100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,78345** +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01516 = 5% * B)			€ 0,30319
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20866
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,30** +3,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 41%			*€ 0,94100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.064 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,22238 0%	€ 1,22238
	Totale MT			**€ 1,22238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,72060
	Totale RU			**€ 1,41150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,63388** +3,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02239 = 5% * B)			€ 0,44776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30816
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,39** +3,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,64%			*€ 1,41150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.065 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x16 mmq	1,00000 m	€ 1,65186 0%	€ 1,65186
	Totale MT			**€ 1,65186**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,96926** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02524 = 5% * B)			€ 0,50477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34740
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,82** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,47%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.066 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x25 mmq	1,00000 m	€ 2,31260 0%	€ 2,31260
	Totale MT			**€ 2,31260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,80605
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,84070
	Totale RU			**€ 1,64675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,95935** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03365 = 5% * B)			€ 0,67309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46324
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,10** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,32%			*€ 1,64675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03365*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.067 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x35 mmq	1,00000 m	€ 2,98987 0%	€ 2,98987
	Totale MT			**€ 2,98987**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,77777** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04061 = 5% * B)			€ 0,81222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55900
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,15** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,08%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.068 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x50 mmq	1,00000 m	€ 4,26180 0%	€ 4,26180
	Totale MT			**€ 4,26180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,15296
	Totale RU			**€ 2,25840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,52020** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05542 = 5% * B)			€ 1,10843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76286
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,39** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,91%			*€ 2,25840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.069 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x70 mmq	1,00000 m	€ 5,59981 0%	€ 5,59981
	Totale MT			**€ 5,59981**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	Totale RU			**€ 3,38760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,98741** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07639 = 5% * B)			€ 1,52786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05153
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,57** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,29%			*€ 3,38760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.070 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x95 mmq	1,00000 m	€ 7,31774 0%	€ 7,31774
	Totale MT			**€ 7,31774**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,77748
	Totale RU			**€ 3,48170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,79944** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09180 = 5% * B)			€ 1,83590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26353
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,90** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,05%			*€ 3,48170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.071 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x120 mmq	1,00000 m	€ 9,74597 0%	€ 9,74597
	Totale MT			**€ 9,74597**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,77748
	Totale RU			**€ 3,48170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,22767** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11244 = 5% * B)			€ 2,24870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54764
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,02** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,45%			*€ 3,48170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.072 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x150 mmq	1,00000 m	€ 11,52998 0%	€ 11,52998
	Totale MT			**€ 11,52998**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,96964
	Totale RU			**€ 3,85810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,38808** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13080 = 5% * B)			€ 2,61597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80041
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,80** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,48%			*€ 3,85810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13080*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.073 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x185 mmq	1,00000 m	€ 14,37118 0%	€ 14,37118
	Totale MT			**€ 14,37118**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,11876
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,20984
	Totale RU			**€ 4,32860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,69978** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15895 = 5% * B)			€ 3,17896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18787
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,07** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,99%			*€ 4,32860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.010.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.074 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x240 mmq	1,00000 m	€ 19,26069 0%	€ 19,26069
	Totale MT			**€ 19,26069**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,16482
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,25788
	Totale RU			**€ 4,42270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,68339** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20131 = 5% * B)			€ 4,02618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,77096
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,48** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,51%			*€ 4,42270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.010.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.131 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,64423 0%	€ 0,64423
	Totale MT			**€ 0,64423**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,32242
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,33628
	Totale RU			**€ 0,65870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,30293** +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01108 = 5% * B)			€ 0,22150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15244
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,68** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,28%			*€ 0,65870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.132 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x2.5 mmq	1,00000 m	€ 0,84245 0%	€ 0,84245
	Totale MT			**€ 0,84245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,41454
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 0,84690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,68935** +3,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01436 = 5% * B)			€ 0,28719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19765
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,17** +3,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,95%			*€ 0,84690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.133 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x4 mmq	1,00000 m	€ 1,27193 0%	€ 1,27193
	Totale MT			**€ 1,27193**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,40113** +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02041 = 5% * B)			€ 0,40819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28093
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,09** +3,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,54%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.134 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x6 mmq	1,00000 m	€ 1,61882 0%	€ 1,61882
	Totale MT			**€ 1,61882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,93622** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02496 = 5% * B)			€ 0,49916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34354
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,78** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,86%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.135 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x10 mmq	1,00000 m	€ 2,44475 0%	€ 2,44475
	Totale MT			**€ 2,44475**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,04445** +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03438 = 5% * B)			€ 0,68756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47320
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,73%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.136 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x16 mmq	1,00000 m	€ 3,61757 0%	€ 3,61757
	Totale MT			**€ 3,61757**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,85211
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,88874
	Totale RU			**€ 1,74085**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,35842** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04555 = 5% * B)			€ 0,91093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62694
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,90** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,24%			*€ 1,74085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.137 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x25 mmq	1,00000 m	€ 5,38506 0%	€ 5,38506
	Totale MT			**€ 5,38506**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,36116** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06257 = 5% * B)			€ 1,25140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86126
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,47** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,86%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.138 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x35 mmq	1,00000 m	€ 7,40033 0%	€ 7,40033
	Totale MT			**€ 7,40033**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
	Totale RU			**€ 2,63480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,03513** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08530 = 5% * B)			€ 1,70597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17411
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,92** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,4%			*€ 2,63480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.139 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x50 mmq	1,00000 m	€ 10,67102 0%	€ 10,67102
	Totale MT			**€ 10,67102**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
	Totale RU			**€ 3,01120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,68222** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11630 = 5% * B)			€ 2,32598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60082
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,61** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,1%			*€ 3,01120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.147 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x10 mmq	1,00000 m	€ 2,26305 0%	€ 2,26305
	Totale MT			**€ 2,26305**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,58045** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03043 = 5% * B)			€ 0,60868
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41891
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,61** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,59%			*€ 1,31740*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.148 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x16 mmq	1,00000 m	€ 3,30372 0%	€ 3,30372
	Totale MT			**€ 3,30372**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,72060
	Totale RU			**€ 1,41150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,71522** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04008 = 5% * B)			€ 0,80159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55168
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,07** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			*€ 1,41150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.149 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x25 mmq	1,00000 m	€ 4,49306 0%	€ 4,49306
	Totale MT			**€ 4,49306**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,09276** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 5% * B)			€ 1,03577

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71285
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,84** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,4%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.150 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x35 mmq	1,00000 m	€ 6,11188 0%	€ 6,11188
	Totale MT			**€ 6,11188**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,89978** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06715 = 5% * B)			€ 1,34296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92427
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,17** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,59%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.151 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x50 mmq	1,00000 m	€ 7,99500 0%	€ 7,99500
	Totale MT			**€ 7,99500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,08241
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,12894
	Totale RU			**€ 2,21135**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,20635** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08675 = 5% * B)			€ 1,73508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19414
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,14** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 2,21135*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.152 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x70 mmq	1,00000 m	€ 10,96835 0%	€ 10,96835
	Totale MT			**€ 10,96835**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,63336
	Totale RU			**€ 3,19940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,16775** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12043 = 5% * B)			€ 2,40852
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65763
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,23** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 3,19940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.153 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x95 mmq	1,00000 m	€ 15,13104 0%	€ 15,13104
	Totale MT			**€ 15,13104**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08400	€ 23,03000	€ 1,93452

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
		Totale RU			**€ 3,95220**
		Sommano euro (A)			**€ 19,08324**
		Scostamento % su anno 2023			+1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16221 = 5% * B)			€ 3,24415
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23274
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,56**
		Scostamento % su anno 2023			+1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,09%			*€ 3,95220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.154 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x120 mmq	1,00000 m	€ 18,78165 0%	€ 18,78165
	Totale MT			**€ 18,78165**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,30592
	Totale RU			**€ 4,51680**
	Sommano euro (A)			**€ 23,29845**
	Scostamento % su anno 2023			+1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19804 = 5% * B)			€ 3,96074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72592
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,99**
	Scostamento % su anno 2023			+1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,06%			*€ 4,51680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.155 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x150 mmq	1,00000	€ 17,80705	€ 17,80705

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 17,80705**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	Totale RU			**€ 4,79910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,60615** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19215 = 5% * B)			€ 3,84305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64492
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,09** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,5%			*€ 4,79910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.156 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x185 mmq	1,00000 m	€ 21,70544 0%	€ 21,70544
	Totale MT			**€ 21,70544**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,44118
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,54612
	Totale RU			**€ 4,98730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,69274** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22689 = 5% * B)			€ 4,53777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,12305
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,35** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,52%			*€ 4,98730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.157 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x240 mmq	1,00000 m	€ 27,63562 0%	€ 27,63562
	Totale MT			**€ 27,63562**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,80966
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,93044
	Totale RU			**€ 5,74010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,37572** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28369 = 5% * B)			€ 5,67387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90496
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,95** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,36%			*€ 5,74010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x300 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.158 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x300 mmq	1,00000 m	€ 34,11091 0%	€ 34,11091
	Totale MT			**€ 34,11091**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,79201** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34673 = 5% * B)			€ 6,93464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,77267
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,50** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,73%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.030.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

	M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x400 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.159 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x400 mmq	1,00000 m	€ 42,81621 0%	€ 42,81621
	Totale MT			**€ 42,81621**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
	Totale RU			**€ 7,15160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,96781** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42473 = 5% * B)			€ 8,49453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,84623
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,31** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,12%			*€ 7,15160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.160 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,53623 0%	€ 1,53623
	Totale MT			**€ 1,53623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,32242
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,33628
	Totale RU			**€ 0,65870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,19493** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01866 = 5% * B)			€ 0,37314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25681
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,82** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 0,65870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01866*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.161 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,93268 0%	€ 1,93268
	Totale MT			**€ 1,93268**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,41454
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 0,84690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,77958** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02363 = 5% * B)			€ 0,47253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32521
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,58** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,67%			*€ 0,84690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.162 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x4 mmq	1,00000 m	€ 2,34564 0%	€ 2,34564
	Totale MT			**€ 2,34564**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,47484** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02954 = 5% * B)			€ 0,59072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40656
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,47** +2,22%

	Incidenza Manodopera sul totale 25,25%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.163 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x6 mmq	1,00000 m	€ 3,00639 0%	€ 3,00639
	Totale MT			**€ 3,00639**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,32379** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03675 = 5% * B)			€ 0,73504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,56** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,67%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.164 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x10 mmq	1,00000 m	€ 4,59217 0%	€ 4,59217
	Totale MT			**€ 4,59217**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,75999
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03300 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,79266
	Totale RU			**€ 1,55265**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,14482** +1,72%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05223 = 5% * B)			€ 1,04462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71894
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,91** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,63%			*€ 1,55265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.165 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x16 mmq	1,00000 m	€ 6,22751 0%	€ 6,22751
	Totale MT			**€ 6,22751**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,20361** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06973 = 5% * B)			€ 1,39461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95982
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,56** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,72%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.166 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x25 mmq	1,00000 m	€ 8,85397 0%	€ 8,85397
	Totale MT			**€ 8,85397**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,47000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,82410
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,12894

	Totale RU			**€ 11,95304**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,80701** +4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17686 = 5% * B)			€ 3,53719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43442
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,78** +4%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,64%			*€ 11,95304*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.167 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x35 mmq	1,00000 m	€ 11,26569 0%	€ 11,26569
	Totale MT			**€ 11,26569**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54301
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,60934
	Totale RU			**€ 3,15235**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,41804** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12255 = 5% * B)			€ 2,45107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68691
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,56** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,99%			*€ 3,15235*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.168 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x50 mmq	1,00000 m	€ 14,48681 0%	€ 14,48681
	Totale MT			**€ 14,48681**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	Totale RU			**€ 3,38760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,87441** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15193 = 5% * B)			€ 3,03865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09131
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,00** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 3,38760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.169 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x70 mmq	1,00000 m	€ 20,13617 0%	€ 20,13617
	Totale MT			**€ 20,13617**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
	Totale RU			**€ 3,95220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,08837** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20475 = 5% * B)			€ 4,09502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,81834
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,00** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,75%			*€ 3,95220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L02.001.170	- Cavi - Cavo FG10 OM1 2x95 mmq	1,00000 m	€ 26,54539 0%	€ 26,54539
		Totale MT			**€ 26,54539**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,16482
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,25788
		Totale RU			**€ 4,42270**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,96809** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26323 = 5% * B)			€ 5,26458
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62327
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,1%			*€ 4,42270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.171 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x120 mmq	1,00000 m	€ 33,18587 0%	€ 33,18587
	Totale MT			**€ 33,18587**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01020 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23491
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	Totale RU			**€ 2,68495**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,87082** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30490 = 5% * B)			€ 6,09804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19689
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 46,17** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,82%			*€ 2,68495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni			

	nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.172 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x150 mmq	1,00000 m	€ 38,58745 0%	€ 38,58745
	Totale MT			**€ 38,58745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,59416
	Totale RU			**€ 5,08140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,66885** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37119 = 5% * B)			€ 7,42370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,10926
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,20** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 5,08140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.173 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,86660 0%	€ 1,86660
	Totale MT			**€ 1,86660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,41454
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 0,84690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,71350** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02307 = 5% * B)			€ 0,46130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31748
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,49** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,25%			*€ 0,84690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.174 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,32912 0%	€ 2,32912
	Totale MT			**€ 2,32912**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,45832** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02940 = 5% * B)			€ 0,58791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40462
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,45** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,37%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.175 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x4 mmq	1,00000 m	€ 2,94031 0%	€ 2,94031
	Totale MT			**€ 2,94031**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,62181
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,64854
	Totale RU			**€ 1,27035**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,21066** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03579 = 5% * B)			€ 0,71581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49265
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,42** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,44%			*€ 1,27035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.176 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x6 mmq	1,00000 m	€ 3,76624 0%	€ 3,76624
	Totale MT			**€ 3,76624**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,36594** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04561 = 5% * B)			€ 0,91221
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62782
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,91** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,16%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04561*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.177 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x10 mmq	1,00000 m	€ 5,96321 0%	€ 5,96321
	Totale MT			**€ 5,96321**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,75111** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06588 = 5% * B)			€ 1,31769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90688

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,98** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,92%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.178 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x16 mmq	1,00000 m	€ 8,42449 0%	€ 8,42449
	Totale MT			**€ 8,42449**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	Totale RU			**€ 2,44660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87109** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09240 = 5% * B)			€ 1,84809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27192
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,99** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,49%			*€ 2,44660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.179 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x25 mmq	1,00000 m	€ 11,92643 0%	€ 11,92643
	Totale MT			**€ 11,92643**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54301
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,60934
	Totale RU			**€ 3,15235**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,07878** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12817 = 5% * B)			€ 2,56339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76422
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,41** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,24%			*€ 3,15235*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.180 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x35 mmq	1,00000 m	€ 15,23015 0%	€ 15,23015
	Totale MT			**€ 15,23015**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	Totale RU			**€ 3,38760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,61775** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15825 = 5% * B)			€ 3,16502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17828
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,96** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 3,38760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.181 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x50 mmq	1,00000 m	€ 19,75625 0%	€ 19,75625
	Totale MT			**€ 19,75625**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07600	€ 23,03000	€ 1,75028

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
		Totale RU			**€ 3,57580**
		Sommano euro (A)			**€ 23,33205**
		Scostamento % su anno 2023			+1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19832 = 5% * B)			€ 3,96645
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72985
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,03**
		Scostamento % su anno 2023			+1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 3,57580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.182 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x70 mmq	1,00000 m	€ 26,71058 0%	€ 26,71058
	Totale MT			**€ 26,71058**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,11876
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,20984
	Totale RU			**€ 4,32860**
	Sommano euro (A)			**€ 31,03918**
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26383 = 5% * B)			€ 5,27666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63158
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,95**
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,84%			*€ 4,32860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.183 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x95 mmq	1,00000	€ 36,55566	€ 36,55566

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 36,55566**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	Totale RU			**€ 4,79910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,35476** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35152 = 5% * B)			€ 7,03031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83851
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,22** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 4,79910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.184 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x120 mmq	1,00000 m	€ 44,43503 0%	€ 44,43503
	Totale MT			**€ 44,43503**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	Totale RU			**€ 5,17550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,61053** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42169 = 5% * B)			€ 8,43379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,80443
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 63,85** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 5,17550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.185	- Cavi - Cavo FG10 OM1 3x150 mmq	1,00000 m	€ 53,52026 0%	€ 53,52026
		Totale MT			**€ 53,52026**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,97848
		Totale RU			**€ 5,83420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,35446** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50451 = 5% * B)			€ 10,09026
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,94447
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 76,39** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,64%			*€ 5,83420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50451*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 N - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.186	- Cavi - Cavo FG10 OM1 3x185 mmq	1,00000 m	€ 66,25610 0%	€ 66,25610
		Totale MT			**€ 66,25610**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,21868
		Totale RU			**€ 6,30470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,56080** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61677 = 5% * B)			€ 12,33534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48961
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 93,39** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,75%			*€ 6,30470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.050.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

	O - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.187 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x240 mmq	1,00000 m	€ 86,11146 0%	€ 86,11146
	Totale MT			**€ 86,11146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,79256** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78874 = 5% * B)			€ 15,77474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85673
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 119,42** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.188 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,79289 0%	€ 0,79289
	Totale MT			**€ 0,79289**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,41454
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 0,84690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,63979** +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01394 = 5% * B)			€ 0,27876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19186
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,11** +3,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,13%			*€ 0,84690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.189 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,02415 0%	€ 1,02415
	Totale MT			**€ 1,02415**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,15335** +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01830 = 5% * B)			€ 0,36607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25194
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,77** +3,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,75%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.190 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x4 mmq	1,00000 m	€ 1,50319 0%	€ 1,50319
	Totale MT			**€ 1,50319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,82059** +3,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 5% * B)			€ 0,47950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33001
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,63** +3,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,29%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.191 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x6 mmq	1,00000 m	€ 2,03179 0%	€ 2,03179
	Totale MT			**€ 2,03179**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,63149** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03087 = 5% * B)			€ 0,61735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42488
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,67** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,23%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.192 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x10 mmq	1,00000 m	€ 3,27068 0%	€ 3,27068
	Totale MT			**€ 3,27068**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05858** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04300 = 5% * B)			€ 0,85996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59185
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,51** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,46%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.193 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x16 mmq	1,00000 m	€ 4,59217 0%	€ 4,59217
	Totale MT			**€ 4,59217**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,56827** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05583 = 5% * B)			€ 1,11661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76849
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,45** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.194 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x25 mmq	1,00000 m	€ 7,26818 0%	€ 7,26818
	Totale MT			**€ 7,26818**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,29708
	Totale RU			**€ 2,54070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,80888** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08338 = 5% * B)			€ 1,66751
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14764
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,62** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,13%			*€ 2,54070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.195 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x35 mmq	1,00000 m	€ 9,94420 0%	€ 9,94420
	Totale MT			**€ 9,94420**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,86130** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10932 = 5% * B)			€ 2,18642
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,62%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.196 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x50 mmq	1,00000 m	€ 14,25555 0%	€ 14,25555
	Totale MT			**€ 14,25555**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,83135** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15157 = 5% * B)			€ 3,03133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08627
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,95** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,58%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.197 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x70 mmq	1,00000 m	€ 19,06246 0%	€ 19,06246
	Totale MT			**€ 19,06246**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,16180
	Totale RU			**€ 4,23450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,29696** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19802 = 5% * B)			€ 3,96048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72574
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,98** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,12%			*€ 4,23450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.198 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x95 mmq	1,00000 m	€ 24,26582 0%	€ 24,26582
	Totale MT			**€ 24,26582**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,52210
	Totale RU			**€ 4,94025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,20607** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24825 = 5% * B)			€ 4,96503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41711
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,59** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 4,94025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.199 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x120 mmq	1,00000 m	€ 29,61785 0%	€ 29,61785
	Totale MT			**€ 29,61785**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,88240
	Totale RU			**€ 5,64600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,26385** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29974 = 5% * B)			€ 5,99485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12587
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,38** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,44%			*€ 5,64600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.200 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x150 mmq	1,00000 m	€ 35,92796 0%	€ 35,92796
	Totale MT			**€ 35,92796**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,02652
	Totale RU			**€ 5,92830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,85626** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35578 = 5% * B)			€ 7,11556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,89718
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,87** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,01%			*€ 5,92830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.201 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x185 mmq	1,00000 m	€ 44,83148 0%	€ 44,83148
	Totale MT			**€ 44,83148**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,21868
	Totale RU			**€ 6,30470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,13618** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43466 = 5% * B)			€ 8,69315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,98293
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 65,81** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 6,30470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.202 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x240 mmq	1,00000 m	€ 58,83925 0%	€ 58,83925
	Totale MT			**€ 58,83925**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,52035** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55692 = 5% * B)			€ 11,13846
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 84,32** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,92%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.203 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,24653 0%	€ 2,24653
	Totale MT			**€ 2,24653**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,52969
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02300 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,55246
	Totale RU			**€ 1,08215**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,32868** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02829 = 5% * B)			€ 0,56588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38946
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,28** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,26%			*€ 1,08215*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.204 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,77512 0%	€ 2,77512
	Totale MT			**€ 2,77512**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,62181
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,64854
	Totale RU			**€ 1,27035**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,04547** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03439 = 5% * B)			€ 0,68773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47332
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,4%			*€ 1,27035*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.205 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x4 mmq	1,00000 m	€ 3,58454 0%	€ 3,58454
	Totale MT			**€ 3,58454**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,18424** +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04407 = 5% * B)			€ 0,88132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60656
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,67** +2,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,98%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.206 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x6 mmq	1,00000 m	€ 4,79039 0%	€ 4,79039
	Totale MT			**€ 4,79039**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,57829** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05592 = 5% * B)			€ 1,11831

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76966
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,47** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,12%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.207 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x10 mmq	1,00000 m	€ 7,54900 0%	€ 7,54900
	Totale MT			**€ 7,54900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,52510** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08096 = 5% * B)			€ 1,61927
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11444
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,26** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,12%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.208 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x16 mmq	1,00000 m	€ 8,42449 0%	€ 8,42449
	Totale MT			**€ 8,42449**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,34159** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09640 = 5% * B)			€ 1,92807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32697
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,60** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,98%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.209 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x25 mmq	1,00000 m	€ 11,92643 0%	€ 11,92643
	Totale MT			**€ 11,92643**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,77748
	Totale RU			**€ 3,48170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,40813** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13097 = 5% * B)			€ 2,61938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80275
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,83** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,56%			*€ 3,48170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.210 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x35 mmq	1,00000 m	€ 15,23015 0%	€ 15,23015
	Totale MT			**€ 15,23015**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08200	€ 23,03000	€ 1,88846

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,96964
		Totale RU			**€ 3,85810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,08825** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16225 = 5% * B)			€ 3,24500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23333
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,57** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,7%			*€ 3,85810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.211	- Cavi - Cavo FG10 OM1 4x50 mmq	1,00000 m	€ 19,75625 0%	€ 19,75625
		Totale MT			**€ 19,75625**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,96964
		Totale RU			**€ 3,85810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,61435** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20072 = 5% * B)			€ 4,01444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,76288
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,39** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,69%			*€ 3,85810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.212	- Cavi - Cavo FG10 OM1 4x70 mmq	1,00000	€ 27,35480	€ 27,35480

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 27,35480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,16482
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,25788
	Totale RU			**€ 4,42270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,77750** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27011 = 5% * B)			€ 5,40218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71797
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,90** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 4,42270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.213 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x95 mmq	1,00000 m	€ 36,55566 0%	€ 36,55566
	Totale MT			**€ 36,55566**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	Totale RU			**€ 5,17550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,73116** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35472 = 5% * B)			€ 7,09430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,88255
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,71** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,64%			*€ 5,17550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.214 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x120 mmq	1,00000 m	€ 44,43503 0%	€ 44,43503
	Totale MT			**€ 44,43503**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,80966
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,93044
	Totale RU			**€ 5,74010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,17513** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42649 = 5% * B)			€ 8,52977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87049
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,58** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			*€ 5,74010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.215 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x150 mmq	1,00000 m	€ 53,52026 0%	€ 53,52026
	Totale MT			**€ 53,52026**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,12260
	Totale RU			**€ 6,11650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,63676** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50691 = 5% * B)			€ 10,13825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97750
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 76,75** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 6,11650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

	N - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.216 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x185 mmq	1,00000 m	€ 66,25610 0%	€ 66,25610
	Totale MT			**€ 66,25610**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,93720** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61997 = 5% * B)			€ 12,39932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53365
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 93,87** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.070.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 O - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.217 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x240 mmq	1,00000 m	€ 86,11146 0%	€ 86,11146
	Totale MT			**€ 86,11146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,69908
	Totale RU			**€ 7,24570**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,35716** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79354 = 5% * B)			€ 15,87072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,92279
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 120,15** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 7,24570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79354*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.010.070.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 P - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.218 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x300 mmq	1,00000 m	€ 107,33786 0%	€ 107,33786
	Totale MT			**€ 107,33786**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,82298
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,98732
	Totale RU			**€ 7,81030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,14816** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97876 = 5% * B)			€ 19,57519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47234
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 148,20** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 7,81030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.219 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,67601 0%	€ 2,67601
	Totale MT			**€ 2,67601**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,80521** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03234 = 5% * B)			€ 0,64689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44521
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90** +2,03%

	Incidenza Manodopera sul totale 23,06%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.220 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,38631 0%	€ 3,38631
	Totale MT			**€ 3,38631**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,70371** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03998 = 5% * B)			€ 0,79963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55033
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,05** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,76%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.221 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x4 mmq	1,00000 m	€ 4,34439 0%	€ 4,34439
	Totale MT			**€ 4,34439**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,76864
	Totale RU			**€ 1,50560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,84999** +1,75%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04973 = 5% * B)			€ 0,99450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68445
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,53** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 20%			*€ 1,50560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.222 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x6 mmq	1,00000 m	€ 5,93018 0%	€ 5,93018
	Totale MT			**€ 5,93018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,82908
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,86472
	Totale RU			**€ 1,69380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,62398** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06480 = 5% * B)			€ 1,29608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89201
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,81** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,26%			*€ 1,69380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.223 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x10 mmq	1,00000 m	€ 9,28345 0%	€ 9,28345
	Totale MT			**€ 9,28345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276

	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,07135** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09411 = 5% * B)			€ 1,88213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29535
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,25** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,55%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.224 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x1,5 mmq	1,00000 m	€ 3,02290 0%	€ 3,02290
	Totale MT			**€ 3,02290**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,12847
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04900 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,17698
	Totale RU			**€ 2,30545**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,32835** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04529 = 5% * B)			€ 0,90582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62342
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,86** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,62%			*€ 2,30545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.225 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,95558 0%	€ 4,95558
	Totale MT			**€ 4,95558**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,22059
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05300 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,27306
	Totale RU			**€ 2,49365**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,44923** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06332 = 5% * B)			€ 1,26637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87156
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,59** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,01%			*€ 2,49365*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.226 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x1,5 mmq	1,00000 m	€ 5,58329 0%	€ 5,58329
	Totale MT			**€ 5,58329**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	Totale RU			**€ 2,72890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,31219** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07065 = 5% * B)			€ 1,41307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97253
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,70** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,51%			*€ 2,72890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L02.001.227	- Cavi - Cavo FG10 OM1 14x1,5 mmq	1,00000 m	€ 6,27707 0%	€ 6,27707
		Totale MT			**€ 6,27707**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
		Totale RU			**€ 2,72890**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,00597** +2,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07655 = 5% * B)			€ 1,53101
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05370
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,59** +2,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,54%			*€ 2,72890*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.228 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x1,5 mmq	1,00000 m	€ 6,92129 0%	€ 6,92129
	Totale MT			**€ 6,92129**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,83839** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08363 = 5% * B)			€ 1,67253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15109
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,66** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,04%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali			

	600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.229 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x1,5 mmq	1,00000 m	€ 7,84634 0%	€ 7,84634
	Totale MT			**€ 7,84634**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
	Totale RU			**€ 3,01120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,85754** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09229 = 5% * B)			€ 1,84578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27033
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,97** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,55%			*€ 3,01120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.230 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x1,5 mmq	1,00000 m	€ 9,74597 0%	€ 9,74597
	Totale MT			**€ 9,74597**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,63336
	Totale RU			**€ 3,19940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,94537** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11004 = 5% * B)			€ 2,20071
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51461
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,66** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,2%			*€ 3,19940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.231 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,83232 0%	€ 3,83232
	Totale MT			**€ 3,83232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	Totale RU			**€ 2,72890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,56122** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05577 = 5% * B)			€ 1,11541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76766
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,44** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,32%			*€ 2,72890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.232 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x2,5 mmq	1,00000 m	€ 6,14492 0%	€ 6,14492
	Totale MT			**€ 6,14492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,06202** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07703 = 5% * B)			€ 1,54054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06026
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,66** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,01%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.233 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x2,5 mmq	1,00000 m	€ 6,98737 0%	€ 6,98737
	Totale MT			**€ 6,98737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	Totale RU			**€ 3,10530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,09267** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08579 = 5% * B)			€ 1,71575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18084
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,99** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,91%			*€ 3,10530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.234 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x2,5 mmq	1,00000 m	€ 7,84634 0%	€ 7,84634
	Totale MT			**€ 7,84634**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	Totale RU			**€ 3,38760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,23394** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09549 = 5% * B)			€ 1,90977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31437

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,46** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,43%			*€ 3,38760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.235 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x2,5 mmq	1,00000 m	€ 8,73834 0%	€ 8,73834
	Totale MT			**€ 8,73834**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,31414** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10467 = 5% * B)			€ 2,09340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44075
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,85** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,56%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.236 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x2,5 mmq	1,00000 m	€ 9,99375 0%	€ 9,99375
	Totale MT			**€ 9,99375**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,92160
	Totale RU			**€ 3,76400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,75775** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11694 = 5% * B)			€ 2,33882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60966
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,71** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,26%			*€ 3,76400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 N - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.237 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x2,5 mmq	1,00000 m	€ 12,38895 0%	€ 12,38895
	Totale MT			**€ 12,38895**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
	Totale RU			**€ 4,14040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,52935** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14050 = 5% * B)			€ 2,80999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93393
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,27** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,46%			*€ 4,14040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 O - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.238 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x4 mmq	1,00000 m	€ 5,64936 0%	€ 5,64936
	Totale MT			**€ 5,64936**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362

CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,29708
	Totale RU			**€ 2,54070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,19006** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06962 = 5% * B)			€ 1,39231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,54** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,1%			*€ 2,54070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06962*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 P - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.239 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x4 mmq	1,00000 m	€ 7,94545 0%	€ 7,94545
	Totale MT			**€ 7,94545**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	Totale RU			**€ 2,72890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,67435** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09073 = 5% * B)			€ 1,81464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24890
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,74** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,86%			*€ 2,72890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Q - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.240 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x4 mmq	1,00000 m	€ 9,00264 0%	€ 9,00264

	Totale MT			**€ 9,00264**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,91974** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10132 = 5% * B)			€ 2,02636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39461
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,34** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,02%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 R - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.241 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x4 mmq	1,00000 m	€ 9,94420 0%	€ 9,94420
	Totale MT			**€ 9,94420**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
	Totale RU			**€ 3,01120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,95540** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11012 = 5% * B)			€ 2,20242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51578
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,67** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,06%			*€ 3,01120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 S - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4			

	mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.242 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x4 mmq	1,00000 m	€ 11,34828 0%	€ 11,34828
	Totale MT			**€ 11,34828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,63336
	Totale RU			**€ 3,19940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54768** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12366 = 5% * B)			€ 2,47311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,72** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,09%			*€ 3,19940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 T - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.243 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x4 mmq	1,00000 m	€ 12,98362 0%	€ 12,98362
	Totale MT			**€ 12,98362**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,68140
	Totale RU			**€ 3,29350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,27712** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13836 = 5% * B)			€ 2,76711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90442
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,95** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,72%			*€ 3,29350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.090.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 U - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non			

	propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.244 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x4 mmq	1,00000 m	€ 16,33690 0%	€ 16,33690
	Totale MT			**€ 16,33690**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,91270** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16926 = 5% * B)			€ 3,38516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32979
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,63** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.245 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,97460 0%	€ 0,97460
	Totale MT			**€ 0,97460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,10380** +3,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01788 = 5% * B)			€ 0,35765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24615
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,71** +3,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,7%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.246 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,33801 0%	€ 1,33801
	Totale MT			**€ 1,33801**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,65541** +3,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02257 = 5% * B)			€ 0,45142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31068
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,42** +3,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,55%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.247 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x4 mmq	1,00000 m	€ 1,86660 0%	€ 1,86660
	Totale MT			**€ 1,86660**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,72060
	Totale RU			**€ 1,41150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,27810** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02786 = 5% * B)			€ 0,55728
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38354
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,22** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,46%			*€ 1,41150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.248 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x6 mmq	1,00000 m	€ 2,60994 0%	€ 2,60994
	Totale MT			**€ 2,60994**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,82908
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,86472
	Totale RU			**€ 1,69380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,30374** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03658 = 5% * B)			€ 0,73164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50354
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,54** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,58%			*€ 1,69380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.249 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x10 mmq	1,00000 m	€ 4,16269 0%	€ 4,16269
	Totale MT			**€ 4,16269**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,13879** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05218 = 5% * B)			€ 1,04359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,90** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,01%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.250 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x16 mmq	1,00000 m	€ 5,96321 0%	€ 5,96321
	Totale MT			**€ 5,96321**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
	Totale RU			**€ 3,01120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,97441** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07628 = 5% * B)			€ 1,52565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05001
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,55** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,07%			*€ 3,01120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.251 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x25 mmq	1,00000 m	€ 9,28345 0%	€ 9,28345
	Totale MT			**€ 9,28345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,85925** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10930 = 5% * B)			€ 2,18607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50453
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,61%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.252 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x35 mmq	1,00000 m	€ 11,92643 0%	€ 11,92643
	Totale MT			**€ 11,92643**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
	Totale RU			**€ 3,95220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,87863** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13497 = 5% * B)			€ 2,69937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85780
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,44** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,34%			*€ 3,95220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.253 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x50 mmq	1,00000 m	€ 16,32038 0%	€ 16,32038
	Totale MT			**€ 16,32038**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
	Totale RU			**€ 4,14040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,46078** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17392 = 5% * B)			€ 3,47833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39391
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,33** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,72%			*€ 4,14040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.254 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x70 mmq	1,00000 m	€ 21,58981 0%	€ 21,58981
	Totale MT			**€ 21,58981**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,30592
	Totale RU			**€ 4,51680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,10661** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22191 = 5% * B)			€ 4,43812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05447
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,60** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 4,51680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.255 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x95 mmq	1,00000 m	€ 28,34592 0%	€ 28,34592
	Totale MT			**€ 28,34592**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	Totale RU			**€ 5,17550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,52142** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28493 = 5% * B)			€ 5,69864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92201
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,14** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 5,17550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.256 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x120 mmq	1,00000 m	€ 36,77040 0%	€ 36,77040
	Totale MT			**€ 36,77040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,02652
	Totale RU			**€ 5,92830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,69870** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36294 = 5% * B)			€ 7,25878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,99575
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 54,95** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 5,92830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.257 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x150 mmq	1,00000 m	€ 46,96238 0%	€ 46,96238
	Totale MT			**€ 46,96238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,21868
	Totale RU			**€ 6,30470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,26708** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45277 = 5% * B)			€ 9,05540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,23225
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 68,55** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,2%			*€ 6,30470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.258 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x185 mmq	1,00000 m	€ 55,27124 0%	€ 55,27124
	Totale MT			**€ 55,27124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,95234** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52660 = 5% * B)			€ 10,53190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24842
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 79,73** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,38%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.100.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.259 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x240 mmq	1,00000 m	€ 72,89658 0%	€ 72,89658
	Totale MT			**€ 72,89658**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,69908
	Totale RU			**€ 7,24570**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,14228** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68121 = 5% * B)			€ 13,62419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,37665
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 103,14** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 7,24570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.276 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,66074 0%	€ 0,66074
	Totale MT			**€ 0,66074**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,24020
	Totale RU			**€ 0,47050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,13124** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00962 = 5% * B)			€ 0,19231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13236
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,46** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,32%			*€ 0,47050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00962*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.277 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,79289 0%	€ 0,79289
	Totale MT			**€ 0,79289**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,27636
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,28824
	Totale RU			**€ 0,56460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,35749** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01154 = 5% * B)			€ 0,23077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,15883
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,75** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,32%			*€ 0,56460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F			

	C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.278 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,97460 0%	€ 0,97460
	Totale MT			**€ 0,97460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,36030
	Totale RU			**€ 0,70575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,68035** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01428 = 5% * B)			€ 0,28566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19660
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,16** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,63%			*€ 0,70575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.279 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x6 mmq	1,00000 m	€ 1,18934 0%	€ 1,18934
	Totale MT			**€ 1,18934**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,48040
	Totale RU			**€ 0,94100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,13034** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01811 = 5% * B)			€ 0,36216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,24925
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,74** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,32%			*€ 0,94100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina			

	in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.280 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,76749 0%	€ 1,76749
	Totale MT			**€ 1,76749**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,72060
	Totale RU			**€ 1,41150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,17899** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02702 = 5% * B)			€ 0,54043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37194
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,09** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,5%			*€ 1,41150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.281 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x16 mmq	1,00000 m	€ 2,32912 0%	€ 2,32912
	Totale MT			**€ 2,32912**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,64652** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03100 = 5% * B)			€ 0,61991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42664
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,69** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,07%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq			

	MT			
	CAM24_MT.L02.001.282 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x25 mmq	1,00000 m	€ 3,25416 0%	€ 3,25416
	Totale MT			**€ 3,25416**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,80605
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,84070
	Totale RU			**€ 1,64675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90091** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04166 = 5% * B)			€ 0,83315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57341
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,11%			*€ 1,64675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.283 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x35 mmq	1,00000 m	€ 4,29484 0%	€ 4,29484
	Totale MT			**€ 4,29484**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,08274** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05170 = 5% * B)			€ 1,03407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71168
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,83** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,84%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.284 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x50 mmq	1,00000	€ 6,04581	€ 6,04581

		m	0%	
	Totale MT			**€ 6,04581**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,15296
	Totale RU			**€ 2,25840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,30421** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07059 = 5% * B)			€ 1,41172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97159
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,69** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,13%			*€ 2,25840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.285 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x70 mmq	1,00000 m	€ 7,79678 0%	€ 7,79678
	Totale MT			**€ 7,79678**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	Totale RU			**€ 3,38760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,18438** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09507 = 5% * B)			€ 1,90134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30857
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,39** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,53%			*€ 3,38760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.286 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x95 mmq	1,00000 m	€ 10,27457 0%	€ 10,27457
	Totale MT			

				€ 10,27457
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,77748
	Totale RU			**€ 3,48170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,75627** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11693 = 5% * B)			€ 2,33857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60948
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,70** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,67%			*€ 3,48170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.287 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x120 mmq	1,00000 m	€ 13,13229 0%	€ 13,13229
	Totale MT			**€ 13,13229**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,77748
	Totale RU			**€ 3,48170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,61399** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14122 = 5% * B)			€ 2,82438
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94384
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,38** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,28%			*€ 3,48170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.288 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x150 mmq	1,00000 m	€ 15,65963 0%	€ 15,65963
	Totale MT			**€ 15,65963**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,96964
	Totale RU			**€ 3,85810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,51773** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16590 = 5% * B)			€ 3,31801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28357
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,12** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,36%			*€ 3,85810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.289 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x185 mmq	1,00000 m	€ 19,21113 0%	€ 19,21113
	Totale MT			**€ 19,21113**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,11876
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,20984
	Totale RU			**€ 4,32860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,53973** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20009 = 5% * B)			€ 4,00175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,75415
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,30** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,29%			*€ 4,32860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.290 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x240 mmq	1,00000 m	€ 24,00153 0%	€ 24,00153
	Totale MT			**€ 24,00153**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09400	€ 23,03000	€ 2,16482

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,25788
		Totale RU			**€ 4,42270**
		Sommano euro (A)			**€ 28,42423**
		Scostamento % su anno 2023			+1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24161 = 5% * B)			€ 4,83212
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32564
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 36,58**
		Scostamento % su anno 2023			+1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,09%			*€ 4,42270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.291 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x300 mmq	1,00000 m	€ 30,17948 0%	€ 30,17948
	Totale MT			**€ 30,17948**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	Totale RU			**€ 4,79910**
	Sommano euro (A)			**€ 34,97858**
	Scostamento % su anno 2023			+0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29732 = 5% * B)			€ 5,94636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09249
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 45,02**
	Scostamento % su anno 2023			+0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,66%			*€ 4,79910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.110.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F Q - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.292 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x400 mmq	1,00000 m	€ 45,39311 0%	€ 45,39311
	Totale MT			**€ 45,39311**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220

	Totale RU			**€ 5,17550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,56861** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42983 = 5% * B)			€ 8,59666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,91653
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 65,08** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 5,17550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.293 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,27193 0%	€ 1,27193
	Totale MT			**€ 1,27193**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,32242
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,33628
	Totale RU			**€ 0,65870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93063** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01641 = 5% * B)			€ 0,32821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,48** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,51%			*€ 0,65870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.294 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,61882 0%	€ 1,61882
	Totale MT			**€ 1,61882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,41454
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 0,84690**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,46572** +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02096 = 5% * B)			€ 0,41917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28849
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,17** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,69%			*€ 0,84690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.295 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x4 mmq	1,00000 m	€ 2,16394 0%	€ 2,16394
	Totale MT			**€ 2,16394**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,29314** +2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02799 = 5% * B)			€ 0,55983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38530
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24** +2,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,64%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.296 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x6 mmq	1,00000 m	€ 2,70905 0%	€ 2,70905
	Totale MT			**€ 2,70905**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,02645** +2,24%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03423 = 5% * B)			€ 0,68450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47110
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,18** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,42%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.297 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x10 mmq	1,00000 m	€ 4,87299 0%	€ 4,87299
	Totale MT			**€ 4,87299**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,47269** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05502 = 5% * B)			€ 1,10036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75731
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,33** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,2%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.298 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x16 mmq	1,00000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,44225
	Totale MT			**€ 6,44225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,85211
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03700 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,88874
	Totale RU			**€ 1,74085**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,18310** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06956 = 5% * B)			€ 1,39113

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95742
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,53** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,53%			*€ 1,74085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.299 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x25 mmq	1,00000 m	€ 9,10175 0%	€ 9,10175
	Totale MT			**€ 9,10175**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,07785** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09416 = 5% * B)			€ 1,88323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29611
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,26** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,86%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.300 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x1.5 mmq	1,00000 m	€ 1,17282 0%	€ 1,17282
	Totale MT			**€ 1,17282**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,49022** +3,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02117 = 5% * B)			€ 0,42334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29136

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,20** +3,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,11%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.301 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,60230 0%	€ 1,60230
	Totale MT			**€ 1,60230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,76864
	Totale RU			**€ 1,50560**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,10790** +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02642 = 5% * B)			€ 0,52834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36362
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,00** +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,64%			*€ 1,50560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.302 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x4 mmq	1,00000 m	€ 2,26305 0%	€ 2,26305
	Totale MT			**€ 2,26305**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,82908
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,86472
	Totale RU			**€ 1,69380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,95685** +2,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03363 = 5% * B)			€ 0,67266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46295

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,09** +2,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,26%			*€ 1,69380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.303 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x6 mmq	1,00000 m	€ 3,27068 0%	€ 3,27068
	Totale MT			**€ 3,27068**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,96080
	Totale RU			**€ 1,88200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,15268** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04380 = 5% * B)			€ 0,87596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60286
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,63** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,38%			*€ 1,88200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.304 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x10 mmq	1,00000 m	€ 5,23640 0%	€ 5,23640
	Totale MT			**€ 5,23640**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	Totale RU			**€ 2,07020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,30660** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06211 = 5% * B)			€ 1,24212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85487

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,40** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,01%			*€ 2,07020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.305 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x16 mmq	1,00000 m	€ 7,63159 0%	€ 7,63159
	Totale MT			**€ 7,63159**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	Totale RU			**€ 2,72890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,36049** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08806 = 5% * B)			€ 1,76128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21218
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,33** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 2,72890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.130.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.306 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x25 mmq	1,00000 m	€ 11,74472 0%	€ 11,74472
	Totale MT			**€ 11,74472**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,66182** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12463 = 5% * B)			€ 2,49251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71543

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,87** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,46%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.307 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,47016 0%	€ 1,47016
	Totale MT			**€ 1,47016**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,41454
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 0,84690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,31706** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01970 = 5% * B)			€ 0,39390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27110
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,98** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,4%			*€ 0,84690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.308 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,99875 0%	€ 1,99875
	Totale MT			**€ 1,99875**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,12795** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02659 = 5% * B)			€ 0,53175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36597
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,03** +2,48%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 28,05%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.309 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x4 mmq	1,00000 m	€ 2,62646 0%	€ 2,62646
	Totale MT			**€ 2,62646**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,94386** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03352 = 5% * B)			€ 0,67046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46143
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,08** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,95%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.310 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x6 mmq	1,00000 m	€ 3,99750 0%	€ 3,99750
	Totale MT			**€ 3,99750**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,59720** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04758 = 5% * B)			€ 0,95152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65487
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,20** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,21%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04758*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.311 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x10 mmq	1,00000 m	€ 6,19448 0%	€ 6,19448
	Totale MT			**€ 6,19448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	Totale RU			**€ 1,78790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,98238** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06785 = 5% * B)			€ 1,35700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93394
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,4%			*€ 1,78790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.312 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x16 mmq	1,00000 m	€ 7,94545 0%	€ 7,94545
	Totale MT			**€ 7,94545**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,92155** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08433 = 5% * B)			€ 1,68666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16082
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,77** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.140.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.313 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x25 mmq	1,00000 m	€ 11,33176 0%	€ 11,33176
	Totale MT			**€ 11,33176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,29708
	Totale RU			**€ 2,54070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,87246** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11792 = 5% * B)			€ 2,35832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62308
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,85** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,23%			*€ 2,54070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.314 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x35 mmq	1,00000 m	€ 14,98237 0%	€ 14,98237
	Totale MT			**€ 14,98237**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,89947** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15215 = 5% * B)			€ 3,04291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09424
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,04** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F			

	l - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.315 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x50 mmq	1,00000 m	€ 20,78040 0%	€ 20,78040
	Totale MT			**€ 20,78040**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,35620** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20703 = 5% * B)			€ 4,14055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84968
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,35** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.316 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x70 mmq	1,00000 m	€ 28,79192 0%	€ 28,79192
	Totale MT			**€ 28,79192**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,16180
	Totale RU			**€ 4,23450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,02642** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28072 = 5% * B)			€ 5,61449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86409
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,51** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,96%			*€ 4,23450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina			

	in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.317 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x95 mmq	1,00000 m	€ 37,54678 0%	€ 37,54678
	Totale MT			**€ 37,54678**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,41815
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,52210
	Totale RU			**€ 4,94025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,48703** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36114 = 5% * B)			€ 7,22280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97098
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 54,68** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,03%			*€ 4,94025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.318 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x120 mmq	1,00000 m	€ 46,79719 0%	€ 46,79719
	Totale MT			**€ 46,79719**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,88240
	Totale RU			**€ 5,64600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,44319** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44577 = 5% * B)			€ 8,91534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 67,49** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 5,64600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq			

	MT			
	CAM24_MT.L02.001.319 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x150 mmq	1,00000 m	€ 57,58384 0%	€ 57,58384
	Totale MT			**€ 57,58384**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,02652
	Totale RU			**€ 5,92830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,51214** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53985 = 5% * B)			€ 10,79706
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43092
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 81,74** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,25%			*€ 5,92830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.320 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x185 mmq	1,00000 m	€ 76,61327 0%	€ 76,61327
	Totale MT			**€ 76,61327**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,21868
	Totale RU			**€ 6,30470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,91797** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70480 = 5% * B)			€ 14,09605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,70140
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 106,72** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,91%			*€ 6,30470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.321 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x240 mmq	1,00000	€ 90,05941	€ 90,05941

		m	0%	
	Totale MT			**€ 90,05941**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,74051** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82229 = 5% * B)			€ 16,44589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,31864
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 124,51** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.140.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.322 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x300 mmq	1,00000 m	€ 131,42198 0%	€ 131,42198
	Totale MT			**€ 131,42198**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,63874
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,79516
	Totale RU			**€ 7,43390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,85588** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18028 = 5% * B)			€ 23,60550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,24614
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 178,71** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 7,43390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.323 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,75097 0%	€ 1,75097
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,75097
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,88017** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02448 = 5% * B)			€ 0,48963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33698
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,71** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,46%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.324 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,41172 0%	€ 2,41172
	Totale MT			**€ 2,41172**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,72912** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 5% * B)			€ 0,63395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43631
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,80** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,45%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.325 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x4 mmq	1,00000 m	€ 3,27068 0%	€ 3,27068
	Totale MT			**€ 3,27068**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,72060
	Totale RU			**€ 1,41150**
	Sommano euro (A)			**€ 4,68218**
	Scostamento % su anno 2023			+2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03980 = 5% * B)			€ 0,79597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54782
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,03**
	Scostamento % su anno 2023			+2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,42%			*€ 1,41150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.326 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x6 mmq	1,00000 m	€ 4,31135 0%	€ 4,31135
	Totale MT			**€ 4,31135**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A)			**€ 5,91105**
	Scostamento % su anno 2023			+1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05024 = 5% * B)			€ 1,00488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69159
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,61**
	Scostamento % su anno 2023			+1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.327 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x10 mmq	1,00000 m	€ 7,41685 0%	€ 7,41685
	Totale MT			**€ 7,41685**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04200	€ 23,03000	€ 0,96726

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
		Totale RU			**€ 1,97610**
		Sommano euro (A)			**€ 9,39295**
		Scostamento % su anno 2023			+1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07984 = 5% * B)			€ 1,59680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09898
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,09**
		Scostamento % su anno 2023			+1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,35%			*€ 1,97610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07984*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.328	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x16 mmq	1,00000 m	€ 9,94420 0%	€ 9,94420
		Totale MT			**€ 9,94420**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
		Totale RU			**€ 3,01120**
		Sommano euro (A)			**€ 12,95540**
		Scostamento % su anno 2023			+1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11012 = 5% * B)			€ 2,20242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51578
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,67**
		Scostamento % su anno 2023			+1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,06%			*€ 3,01120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11012*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.329	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x25 mmq	1,00000 m	€ 14,47029 0%	€ 14,47029
		Totale MT			**€ 14,47029**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552

	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,04609** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15339 = 5% * B)			€ 3,06784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11139
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,23** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,4%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.330 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x35 mmq	1,00000 m	€ 18,83120 0%	€ 18,83120
	Totale MT			**€ 18,83120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
	Totale RU			**€ 3,95220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,78340** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19366 = 5% * B)			€ 3,87318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,32** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,48%			*€ 3,95220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.331 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x50 mmq	1,00000 m	€ 26,24806 0%	€ 26,24806
	Totale MT			**€ 26,24806**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
	Totale RU			**€ 4,14040**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,38846** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25830 = 5% * B)			€ 5,16604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,55545
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,11** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,59%			*€ 4,14040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.332 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x70 mmq	1,00000 m	€ 36,40699 0%	€ 36,40699
	Totale MT			**€ 36,40699**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,30592
	Totale RU			**€ 4,51680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,92379** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34785 = 5% * B)			€ 6,95704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,78808
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,67** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 4,51680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.333 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x95 mmq	1,00000 m	€ 47,68920 0%	€ 47,68920
	Totale MT			**€ 47,68920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	Totale RU			**€ 5,17550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,86470** +0,66%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44935 = 5% * B)			€ 8,98700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18517
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 68,04** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 5,17550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.334 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x120 mmq	1,00000 m	€ 62,02734 0%	€ 62,02734
	Totale MT			**€ 62,02734**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,02652
	Totale RU			**€ 5,92830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,95564** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57762 = 5% * B)			€ 11,55246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95081
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 87,46** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,78%			*€ 5,92830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.335 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x150 mmq	1,00000 m	€ 80,52818 0%	€ 80,52818
	Totale MT			**€ 80,52818**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,08602
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,21868
	Totale RU			**€ 6,30470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,83288** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73808 = 5% * B)			€ 14,76159

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,15945
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 111,75** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 6,30470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.336 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x185 mmq	1,00000 m	€ 91,69475 0%	€ 91,69475
	Totale MT			**€ 91,69475**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	Totale RU			**€ 6,68110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,37585** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83619 = 5% * B)			€ 16,72389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,50997
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 126,61** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 6,68110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.337 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x240 mmq	1,00000 m	€ 144,86812 0%	€ 144,86812
	Totale MT			**€ 144,86812**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,54662
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,69908
	Totale RU			**€ 7,24570**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,11382** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29297 = 5% * B)			€ 25,85935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,79732

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 195,77** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 7,24570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.150.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.338 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x300 mmq	1,00000 m	€ 187,91559 0%	€ 187,91559
	Totale MT			**€ 187,91559**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,08340
	Totale RU			**€ 7,99850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 195,91409** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66527 = 5% * B)			€ 33,30540
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,92195
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 252,14** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 7,99850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.339 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,18046 0%	€ 2,18046
	Totale MT			**€ 2,18046**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,30966** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02813 = 5% * B)			€ 0,56264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38723
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,26** +2,34%

	Incidenza Manodopera sul totale 26,51%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.340 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,10550 0%	€ 3,10550
	Totale MT			**€ 3,10550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,72060
	Totale RU			**€ 1,41150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,51700** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03839 = 5% * B)			€ 0,76789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52849
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,81** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,28%			*€ 1,41150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.341 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x4 mmq	1,00000 m	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT			**€ 4,09661**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,69631** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04842 = 5% * B)			€ 0,96837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66647
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,33** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,82%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04842*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.342 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x6 mmq	1,00000 m	€ 5,30247 0%	€ 5,30247
	Totale MT			**€ 5,30247**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	Totale RU			**€ 1,97610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,27857** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06187 = 5% * B)			€ 1,23736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85159
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,37** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,1%			*€ 1,97610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.343 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x10 mmq	1,00000 m	€ 9,28345 0%	€ 9,28345
	Totale MT			**€ 9,28345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
	Totale RU			**€ 3,01120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,29465** +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10450 = 5% * B)			€ 2,09009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43847
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,82** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 3,01120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.160.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.344 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x16 mmq	1,00000 m	€ 19,60758 0%	€ 19,60758
	Totale MT			**€ 19,60758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,82552
	Totale RU			**€ 3,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,18338** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19706 = 5% * B)			€ 3,94117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,71246
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,84** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 3,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.160.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.345 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x25 mmq	1,00000 m	€ 27,86688 0%	€ 27,86688
	Totale MT			**€ 27,86688**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
	Totale RU			**€ 3,95220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,81908** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27046 = 5% * B)			€ 5,40924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72283
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,95** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 3,95220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K			

	A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.346 - Cavi - Cavo N1V V-K 7x1.5 mmq	1,00000 m	€ 1,22238 0%	€ 1,22238
	Totale MT			**€ 1,22238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	Totale RU			**€ 2,07020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,29258** +4,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02799 = 5% * B)			€ 0,55974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38523
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24** +4,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,85%			*€ 2,07020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.347 - Cavi - Cavo N1V V-K 10x1.5 mmq	1,00000 m	€ 2,75861 0%	€ 2,75861
	Totale MT			**€ 2,75861**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,15296
	Totale RU			**€ 2,25840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,01701** +3,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04264 = 5% * B)			€ 0,85289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58699
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46** +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,98%			*€ 2,25840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE			

	170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.348 - Cavi - Cavo N1V V-K 12x1.5 mmq	1,00000 m	€ 3,10550 0%	€ 3,10550
	Totale MT			**€ 3,10550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	Totale RU			**€ 2,44660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,55210** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04719 = 5% * B)			€ 0,94386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64960
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,15** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,24%			*€ 2,44660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.349 - Cavi - Cavo N1V V-K 16x1.5 mmq	1,00000 m	€ 3,91491 0%	€ 3,91491
	Totale MT			**€ 3,91491**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
	Totale RU			**€ 2,63480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,54971** +2,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05567 = 5% * B)			€ 1,11345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,43** +2,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,26%			*€ 2,63480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.350 - Cavi - Cavo N1V V-K 19x1.5 mmq	1,00000 m	€ 4,47654 0%	€ 4,47654
	Totale MT			**€ 4,47654**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	Totale RU			**€ 2,72890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,20544** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06125 = 5% * B)			€ 1,22492
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84304
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,27** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,43%			*€ 2,72890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.351 - Cavi - Cavo N1V V-K 24x1.5 mmq	1,00000 m	€ 5,83107 0%	€ 5,83107
	Totale MT			**€ 5,83107**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,74817** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07436 = 5% * B)			€ 1,48719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02354
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,26** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,91%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.352 - Cavi - Cavo N1V V-K 7x2.5 mmq	1,00000 m	€ 2,60994 0%	€ 2,60994
	Totale MT			**€ 2,60994**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10492
	Totale RU			**€ 2,16430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,77424** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04058 = 5% * B)			€ 0,81162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55859
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,14** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,22%			*€ 2,16430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.353 - Cavi - Cavo N1V V-K 10x2.5 mmq	1,00000 m	€ 3,63409 0%	€ 3,63409
	Totale MT			**€ 3,63409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,15296
	Totale RU			**€ 2,25840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,89249** +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05009 = 5% * B)			€ 1,00172
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68942
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,58** +2,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,78%			*€ 2,25840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.354 - Cavi - Cavo N1V V-K 12x2.5 mmq	1,00000 m	€ 4,27832 0%	€ 4,27832
	Totale MT			**€ 4,27832**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	Totale RU			**€ 2,44660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72492** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05716 = 5% * B)			€ 1,14324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78682
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,65** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,27%			*€ 2,44660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.355 - Cavi - Cavo N1V V-K 16x2.5 mmq	1,00000 m	€ 5,46766 0%	€ 5,46766
	Totale MT			**€ 5,46766**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,48924
	Totale RU			**€ 2,91710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,38476** +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07127 = 5% * B)			€ 1,42541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98102
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,79** +2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,03%			*€ 2,91710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07127*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.356 - Cavi - Cavo N1V V-K 19x2.5 mmq	1,00000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,44225
	Totale MT			**€ 6,44225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	Totale RU			**€ 3,10530**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,54755** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08115 = 5% * B)			€ 1,62308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11706
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,29** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,27%			*€ 3,10530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.170.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.357 - Cavi - Cavo N1V V-K 24x2.5 mmq	1,00000 m	€ 7,99500 0%	€ 7,99500
	Totale MT			**€ 7,99500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,63336
	Totale RU			**€ 3,19940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,19440** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09515 = 5% * B)			€ 1,90305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30975
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,41** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,21%			*€ 3,19940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.010.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM A - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.386 - Cavi - Cavo FM 9 1x1 mmq	1,00000 m	€ 0,16519 0%	€ 0,16519
	Totale MT			**€ 0,16519**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,00880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,20266
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,00880 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,21138
	Totale RU			**€ 0,41404**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,57923** +5,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00492 = 5% * B)			€ 0,09847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06777
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 0,75** +5,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,54%			*€ 0,41404*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM B - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.387 - Cavi - Cavo FM 9 1x1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,18170 0%	€ 0,18170
	Totale MT			**€ 0,18170**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,00940 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,21648
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,00940 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,44227**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,62397** +4,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00530 = 5% * B)			€ 0,10607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 0,80** +4,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,07%			*€ 0,44227*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM			

	C - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.388 - Cavi - Cavo FM 9 1x2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,26430 0%	€ 0,26430
	Totale MT			**€ 0,26430**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,25333
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01100 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,26422
	Totale RU			**€ 0,51755**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,78185** +4,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00665 = 5% * B)			€ 0,13291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09148
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,01** +4,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,43%			*€ 0,51755*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM D - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.389 - Cavi - Cavo FM 9 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,39645 0%	€ 0,39645
	Totale MT			**€ 0,39645**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,27636
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,28824
	Totale RU			**€ 0,56460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,96105** +4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00817 = 5% * B)			€ 0,16338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11244
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,24** +4,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,65%			*€ 0,56460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM E - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare			

	stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.390 - Cavi - Cavo FM 9 1x6 mmq	1,00000 m	€ 0,52860 0%	€ 0,52860
	Totale MT			**€ 0,52860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,34545
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,36030
	Totale RU			**€ 0,70575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,23435** +3,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01049 = 5% * B)			€ 0,20984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14442
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,59** +3,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,43%			*€ 0,70575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM F - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.391 - Cavi - Cavo FM 9 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,15630 0%	€ 1,15630
	Totale MT			**€ 1,15630**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,28550** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01943 = 5% * B)			€ 0,38854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26740
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,94** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,39%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM G - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq			

	MT			
	CAM24_MT.L02.001.392 - Cavi - Cavo FM 9 1x16 mmq	1,00000 m	€ 1,65186 0%	€ 1,65186
	Totale MT			**€ 1,65186**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,55272
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,57648
	Totale RU			**€ 1,12920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,78106** +2,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02364 = 5% * B)			€ 0,47278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32538
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,58** +2,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,55%			*€ 1,12920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM H - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.393 - Cavi - Cavo FM 9 1x25 mmq	1,00000 m	€ 2,54386 0%	€ 2,54386
	Totale MT			**€ 2,54386**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	Totale RU			**€ 1,31740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,86126** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03282 = 5% * B)			€ 0,65641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45177
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,97** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,51%			*€ 1,31740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM I - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.394 - Cavi - Cavo FM 9 1x35 mmq	1,00000	€ 3,43587	€ 3,43587

		m	0%	
	Totale MT			**€ 3,43587**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,81668
	Totale RU			**€ 1,59970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03557** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04280 = 5% * B)			€ 0,85605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58916
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,48** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,68%			*€ 1,59970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM J - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.395 - Cavi - Cavo FM 9 1x50 mmq	1,00000 m	€ 4,79039 0%	€ 4,79039
	Totale MT			**€ 4,79039**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	Totale RU			**€ 2,07020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,86059** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05832 = 5% * B)			€ 1,16630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80269
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,83** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,45%			*€ 2,07020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM K - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.396 - Cavi - Cavo FM 9 1x70 mmq	1,00000 m	€ 6,45877 0%	€ 6,45877
	Totale MT			

				€ 6,45877
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	Totale RU			**€ 3,38760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,84637** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08369 = 5% * B)			€ 1,67388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15203
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,67** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,73%			*€ 3,38760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM L - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.397 - Cavi - Cavo FM 9 1x95 mmq	1,00000 m	€ 8,63923 0%	€ 8,63923
	Totale MT			**€ 8,63923**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,06572
	Totale RU			**€ 4,04630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,68553** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10783 = 5% * B)			€ 2,15654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48421
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,33** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,78%			*€ 4,04630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM M - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.398 - Cavi - Cavo FM 9 1x120 mmq	1,00000 m	€ 10,65450 0%	€ 10,65450
	Totale MT			**€ 10,65450**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,30592
	Totale RU			**€ 4,51680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,17130** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12896 = 5% * B)			€ 2,57912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77504
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,53** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,13%			*€ 4,51680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM N - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.399 - Cavi - Cavo FM 9 1x150 mmq	1,00000 m	€ 13,00014 0%	€ 13,00014
	Totale MT			**€ 13,00014**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	Totale RU			**€ 4,79910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,79924** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15129 = 5% * B)			€ 3,02587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08251
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,91** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,95%			*€ 4,79910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM O - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.400 - Cavi - Cavo FM 9 1x185 mmq	1,00000 m	€ 15,51097 0%	€ 15,51097
	Totale MT			**€ 15,51097**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 23,03000	€ 2,53330

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
		Totale RU			**€ 5,17550**
		Sommano euro (A)			**€ 20,68647**
		Scostamento % su anno 2023			+1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17584 = 5% * B)			€ 3,51670
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42032
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 26,62**
		Scostamento % su anno 2023			+1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,44%			*€ 5,17550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.180.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM P - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.401 - Cavi - Cavo FM 9 1x240 mmq	1,00000 m	€ 20,48306 0%	€ 20,48306
	Totale MT			**€ 20,48306**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,12260
	Totale RU			**€ 6,11650**
	Sommano euro (A)			**€ 26,59956**
	Scostamento % su anno 2023			+1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22610 = 5% * B)			€ 4,52193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11215
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 34,23**
	Scostamento % su anno 2023			+1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,87%			*€ 6,11650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.466 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,27200 0%	€ 0,27200
	Totale MT			**€ 0,27200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01300	€ 25,71000	€ 0,33423

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 0,63362**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 0,90562** +4,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00770 = 5% * B)			€ 0,15396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,10596
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,17** +4,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,36%			*€ 0,63362*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.467 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,43200 0%	€ 0,43200
	Totale MT			**€ 0,43200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	Totale RU			**€ 0,82858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,26058** +4,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01072 = 5% * B)			€ 0,21430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14749
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,62** +4,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,07%			*€ 0,82858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.468 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,49600 0%	€ 0,49600
	Totale MT			**€ 0,49600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991

	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,51954** +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01292 = 5% * B)			€ 0,25832
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17779
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,96** +4,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,34%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.469 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 0,72000 0%	€ 0,72000
	Totale MT			**€ 0,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93850** +4,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01648 = 5% * B)			€ 0,32955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22681
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,49** +4,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,84%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.470 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 1,84000 0%	€ 1,84000
	Totale MT			**€ 1,84000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			

				€ 1,41346
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,25346** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02765 = 5% * B)			€ 0,55309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38066
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,19** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,76%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.471 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 2,78400 0%	€ 2,78400
	Totale MT			**€ 2,78400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,44116** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03775 = 5% * B)			€ 0,75500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51962
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,72** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,99%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.472 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,24000 0%	€ 4,24000
	Totale MT			**€ 4,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,85212
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,09212** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05178 = 5% * B)			€ 1,03566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71278
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,84** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,62%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.473 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 5,96800 0%	€ 5,96800
	Totale MT			**€ 5,96800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,01508** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06813 = 5% * B)			€ 1,36256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93776
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,32** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,84%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.474 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,32000 0%	€ 8,32000
	Totale MT			**€ 8,32000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			

				€ 2,24204
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,56204** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08978 = 5% * B)			€ 1,79555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23576
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,59** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.475 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,95200 0%	€ 11,95200
	Totale MT			**€ 11,95200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,38900** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12231 = 5% * B)			€ 2,44613
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68351
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,52** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,16%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.476 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 15,61600 0%	€ 15,61600
	Totale MT			**€ 15,61600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	Totale RU			

				€ 2,63196
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,24796** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15511 = 5% * B)			€ 3,10215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13501
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,49** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 2,63196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.477 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,00000 0%	€ 20,00000
	Totale MT			**€ 20,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,82692** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19403 = 5% * B)			€ 3,88058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67075
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,38** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,62%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.478 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 25,10400 0%	€ 25,10400
	Totale MT			**€ 25,10400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	Totale RU			

				€ 3,02188
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,12588** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23907 = 5% * B)			€ 4,78140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29073
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,20** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			*€ 3,02188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.479 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 30,54400 0%	€ 30,54400
	Totale MT			**€ 30,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
	Totale RU			**€ 3,21684**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,76084** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28697 = 5% * B)			€ 5,73934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,95002
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,45** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 3,21684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.190.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 190 - Cavo unipolare FS17 O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.480 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 40,12800 0%	€ 40,12800
	Totale MT			**€ 40,12800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			

				€ 3,41180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,53980** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37009 = 5% * B)			€ 7,40177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,09416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,04** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.481 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,38400 0%	€ 2,38400
	Totale MT			**€ 2,38400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,79746** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03228 = 5% * B)			€ 0,64557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44430
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,89** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,92%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.482 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,36000 0%	€ 3,36000
	Totale MT			**€ 3,36000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
		Totale RU			**€ 1,65716**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,01716** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04265 = 5% * B)			€ 0,85292
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58701
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,66%			*€ 1,65716*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.483 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,91200 0%	€ 4,91200
	Totale MT			**€ 4,91200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,76412** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05750 = 5% * B)			€ 1,14990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79140
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,71** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,28%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.484 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,62400 0%	€ 6,62400

	Totale MT			**€ 6,62400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,67108** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07370 = 5% * B)			€ 1,47408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01452
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,16** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.485 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 9,16800 0%	€ 9,16800
	Totale MT			**€ 9,16800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,41004** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09699 = 5% * B)			€ 1,93971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33498
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,68** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,27%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L02.001.486	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 12,72000 0%	€ 12,72000
		Totale MT			**€ 12,72000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
		Totale RU			**€ 2,43700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,15700** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12883 = 5% * B)			€ 2,57669
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77337
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,51** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,49%			*€ 2,43700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.487 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 16,46400 0%	€ 16,46400
	Totale MT			**€ 16,46400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	Totale RU			**€ 2,63196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,09596** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16232 = 5% * B)			€ 3,24631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23423
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,58** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			*€ 2,63196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

	35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.488 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,20000 0%	€ 21,20000
	Totale MT			**€ 21,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,02692** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20423 = 5% * B)			€ 4,08458
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,81115
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,92** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,14%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.489 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 26,70400 0%	€ 26,70400
	Totale MT			**€ 26,70400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	Totale RU			**€ 3,02188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,72588** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25267 = 5% * B)			€ 5,05340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,47793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,26** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,9%			*€ 3,02188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq			
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.490	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 32,22400 0%	€ 32,22400
		Totale MT			**€ 32,22400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
		Totale RU			**€ 3,21684**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,44084** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30125 = 5% * B)			€ 6,02494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14658
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,61** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 3,21684*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30125*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.200.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 200 - Cavo unipolare FG16(O)M16 K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.491	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 42,25600 0%	€ 42,25600
		Totale MT			**€ 42,25600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
		Totale RU			**€ 3,41180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,66780** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38818 = 5% * B)			€ 7,76353
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34313
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 58,77** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,8%			*€ 3,41180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.210.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.492 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
	Totale MT			**€ 1,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	Totale RU			**€ 0,82858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,18858** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01860 = 5% * B)			€ 0,37206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25606
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,82** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,42%			*€ 0,82858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.210.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.493 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,82400 0%	€ 1,82400
	Totale MT			**€ 1,82400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,84754** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02420 = 5% * B)			€ 0,48408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33316
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,66** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,93%			*€ 1,02354*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.494 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,38400 0%	€ 2,38400
	Totale MT			**€ 2,38400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,60250** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03062 = 5% * B)			€ 0,61243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42149
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,64** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,28%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.495 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,20000 0%	€ 3,20000
	Totale MT			**€ 3,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,61346** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03921 = 5% * B)			€ 0,78429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53978

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,94** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,81%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.210.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 210 - Cavo bipolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.496 - Cavi - Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 5,58400 0%	€ 5,58400
	Totale MT			**€ 5,58400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,24116** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06155 = 5% * B)			€ 1,23100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84722
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,32** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,78%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.497 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,70354** +2,6%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02298 = 5% * B)			€ 0,45960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31631
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,48** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,42%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.498 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,20800 0%	€ 2,20800
	Totale MT			**€ 2,20800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,42650** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02913 = 5% * B)			€ 0,58251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40090
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,41** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,63%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.499 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,02400 0%	€ 3,02400
	Totale MT			**€ 3,02400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			

				€ 1,41346
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,43746** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03772 = 5% * B)			€ 0,75437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51918
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,71** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,75%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.500 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,22400 0%	€ 4,22400
	Totale MT			**€ 4,22400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,88116** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04999 = 5% * B)			€ 0,99980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,57** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,89%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.220.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.501 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,31200 0%	€ 7,31200
	Totale MT			**€ 7,31200**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
		Totale RU			**€ 1,85212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,16412** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07790 = 5% * B)			€ 1,55790
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07220
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,79** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,7%			*€ 1,85212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.220.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 220 - Cavo tripolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.502 - Cavi - Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 10,60800 0%	€ 10,60800
	Totale MT			**€ 10,60800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,65508** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10757 = 5% * B)			€ 2,15136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48064
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,29** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,57%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.503 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,04800 0%	€ 2,04800

	Totale MT			**€ 2,04800**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,26650** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02777 = 5% * B)			€ 0,55531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38218
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,20** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,98%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.504 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,81600 0%	€ 2,81600
	Totale MT			**€ 2,81600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,22946** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03595 = 5% * B)			€ 0,71901
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49485
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,44** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,97%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L02.001.505	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,85600 0%	€ 3,85600
		Totale MT			**€ 3,85600**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
		Totale RU			**€ 1,65716**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,51316** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04686 = 5% * B)			€ 0,93724
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64504
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,10** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,36%			*€ 1,65716*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04686*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L02.001.506	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 5,31200 0%	€ 5,31200
		Totale MT			**€ 5,31200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
		Totale RU			**€ 1,85212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,16412** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06090 = 5% * B)			€ 1,21790
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83820
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,22** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,09%			*€ 1,85212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

	35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.507 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,88800 0%	€ 7,88800
	Totale MT			**€ 7,88800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,93508** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08445 = 5% * B)			€ 1,68896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16240
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,79** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,01%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.508 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 13,66400 0%	€ 13,66400
	Totale MT			**€ 13,66400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,90604** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13520 = 5% * B)			€ 2,70403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86101
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,47** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.230.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 230 - Cavo quadripolare FG16(O)M16			

	G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.509 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 20,44800 0%	€ 20,44800
	Totale MT			**€ 20,44800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,88500** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19452 = 5% * B)			€ 3,89045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67755
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,45** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.510 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR conforme al Regolamento, FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,38400 0%	€ 2,38400
	Totale MT			**€ 2,38400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,79746** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03228 = 5% * B)			€ 0,64557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44430
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,89** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,92%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.511 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,37600 0%	€ 3,37600
	Totale MT			**€ 3,37600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03316** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04278 = 5% * B)			€ 0,85564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58888
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,48** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,58%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.512 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq	1,00000 m	€ 4,62400 0%	€ 4,62400
	Totale MT			**€ 4,62400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,47612** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05505 = 5% * B)			€ 1,10094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75771
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,33** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,22%			*€ 1,85212*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.513 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq	1,00000 m	€ 6,24000 0%	€ 6,24000
	Totale MT			**€ 6,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,28708** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07044 = 5% * B)			€ 1,40880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96959
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,67** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,19%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.514 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 11,18400 0%	€ 11,18400
	Totale MT			**€ 11,18400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,42604** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11412 = 5% * B)			€ 2,28243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57085