	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,28** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,98%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.515 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 19,28000 0%	€ 19,28000
	Totale MT			**€ 19,28000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,71700** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18459 = 5% * B)			€ 3,69189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54089
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,95** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,72%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.240.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 240 - Cavo pentapolare FG16(O)M16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.516 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 24,72000 0%	€ 24,72000
	Totale MT			**€ 24,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	Totale RU			**€ 2,63196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,35196** +0,65%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23249 = 5% * B)			€ 4,64983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20018
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,20** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 2,63196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.250.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 250 - Cavo multipolare FG16(O)M16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.517 - Cavi - Conduttore multipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,99200 0%	€ 4,99200
	Totale MT			**€ 4,99200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,84412** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05818 = 5% * B)			€ 1,16350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80076
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,81** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.518 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,57600 0%	€ 0,57600
	Totale MT			**€ 0,57600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,33423
	Totale RU			

				€ 0,63362
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,20962** +3,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01028 = 5% * B)			€ 0,20564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14153
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,56** +3,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,7%			*€ 0,63362*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.519 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600 0%	€ 0,73600
	Totale MT			**€ 0,73600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	Totale RU			**€ 0,82858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,56458** +3,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01330 = 5% * B)			€ 0,26598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18306
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,01** +3,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,15%			*€ 0,82858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.520 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200 0%	€ 0,99200
	Totale MT			**€ 0,99200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02100	€ 23,03000	€ 0,48363

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
		Totale RU			**€ 1,02354**
		Sommano euro (A)			**€ 2,01554**
		Scostamento % su anno 2023			+3,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01713 = 5% * B)			€ 0,34264
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23582
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 2,59**
		Scostamento % su anno 2023			+3,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,46%			*€ 1,02354*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.521 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,34400 0%	€ 1,34400
	Totale MT			**€ 1,34400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A)			**€ 2,56250**
	Scostamento % su anno 2023			+3,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 5% * B)			€ 0,43563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29981
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,30**
	Scostamento % su anno 2023			+3,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,95%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.522 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,14400 0%	€ 2,14400
	Totale MT			

				€ 2,14400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,55746** +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03024 = 5% * B)			€ 0,60477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41622
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,58** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,87%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.523 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,08800 0%	€ 3,08800
	Totale MT			**€ 3,08800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,74516** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04033 = 5% * B)			€ 0,80668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55518
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,11** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,14%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L02.001.524	- Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 4,43200 0%	€ 4,43200
		Totale MT			**€ 4,43200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
		Totale RU			**€ 1,85212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,28412** +2,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05342 = 5% * B)			€ 1,06830
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73524
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,09** +2,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,9%			*€ 1,85212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.525 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,08000 0%	€ 6,08000
	Totale MT			**€ 6,08000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,12708** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06908 = 5% * B)			€ 1,38160
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95087
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,46** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,57%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

	35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.526 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 8,51200 0%	€ 8,51200
	Totale MT			**€ 8,51200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,75404** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09141 = 5% * B)			€ 1,82819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25822
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,84** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,2%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.527 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 11,84000 0%	€ 11,84000
	Totale MT			**€ 11,84000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,27700** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12135 = 5% * B)			€ 2,42709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67041
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,37** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.528 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 15,66400 0%	€ 15,66400
	Totale MT			**€ 15,66400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	Totale RU			**€ 2,63196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,29596** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15552 = 5% * B)			€ 3,11031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14063
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,55** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,18%			*€ 2,63196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 L - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.529 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 20,08000 0%	€ 20,08000
	Totale MT			**€ 20,08000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,90692** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19471 = 5% * B)			€ 3,89418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68011
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,48** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,59%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.010.260.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 M - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.530 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 25,63200 0%	€ 25,63200
	Totale MT			**€ 25,63200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	Totale RU			**€ 3,02188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,65388** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24356 = 5% * B)			€ 4,87116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35250
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,88** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,19%			*€ 3,02188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 N - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.531 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 31,12000 0%	€ 31,12000
	Totale MT			**€ 31,12000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
	Totale RU			**€ 3,21684**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,33684** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29186 = 5% * B)			€ 5,83726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01741
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,19** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 3,21684*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.260.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 260 - Cavo unipolare FG16(O)R16 O - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.532 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 40,00000 0%	€ 40,00000
	Totale MT			**€ 40,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,41180** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36900 = 5% * B)			€ 7,38001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,07918
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 55,87** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.533 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,67200 0%	€ 0,67200
	Totale MT			**€ 0,67200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	Totale RU			**€ 0,82858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,50058** +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01276 = 5% * B)			€ 0,25510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17557

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93** +3,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,9%			*€ 0,82858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.534 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
	Totale MT			**€ 1,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,38354** +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02026 = 5% * B)			€ 0,40520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,07** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,37%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.535 - Cavi - Conduttore biipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,92000 0%	€ 1,92000
	Totale MT			**€ 1,92000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,13850** +2,67%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02668 = 5% * B)			€ 0,53355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36721
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,04** +2,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,17%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.536 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,54400 0%	€ 2,54400
	Totale MT			**€ 2,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,95746** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03364 = 5% * B)			€ 0,67277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46302
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,09** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,75%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.270.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 270 - Cavo bipolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.537 - Cavi - Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	1,00000 m	€ 4,11200 0%	€ 4,11200
	Totale MT			**€ 4,11200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,76916** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04904 = 5% * B)			€ 0,98076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67499
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,42** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,32%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.538 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,86400 0%	€ 0,86400
	Totale MT			**€ 0,86400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,88754** +3,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01604 = 5% * B)			€ 0,32088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22084
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,43** +3,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,13%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.539 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,71200 0%	€ 1,71200
	Totale MT			**€ 1,71200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,93050** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02491 = 5% * B)			€ 0,49819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34287
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,77** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,31%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.540 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,49600 0%	€ 2,49600
	Totale MT			**€ 2,49600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,90946** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03323 = 5% * B)			€ 0,66461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45741
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,09%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.541 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,50400 0%	€ 3,50400
	Totale MT			**€ 3,50400**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,16116** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04387 = 5% * B)			€ 0,87740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60386
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,64** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,95%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.542 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq	1,00000 m	€ 5,92000 0%	€ 5,92000
	Totale MT			**€ 5,92000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,77212** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06606 = 5% * B)			€ 1,32126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90934
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,00** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06606*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.280.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 280 - Cavo tripolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.543 - Cavi - Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	1,00000 m	€ 9,26400 0%	€ 9,26400

	Totale MT			**€ 9,26400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,31108** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09614 = 5% * B)			€ 1,92288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32340
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,56** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,06%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.544 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,10400 0%	€ 1,10400
	Totale MT			**€ 1,10400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,32250** +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01974 = 5% * B)			€ 0,39483
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27173
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,99** +3,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,77%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq			

	MT				
	CAM24_MT.L02.001.545	- Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,22400 0%	€ 2,22400
		Totale MT			**€ 2,22400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
		Totale RU			**€ 1,41346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,63746** +2,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03092 = 5% * B)			€ 0,61837
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42558
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,68** +2,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,19%			*€ 1,41346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.546 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,29600 0%	€ 3,29600
	Totale MT			**€ 3,29600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,95316** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04210 = 5% * B)			€ 0,84204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57952
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,37** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 26%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL			

	35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.547 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,64000 0%	€ 4,64000
	Totale MT			**€ 4,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,49212** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05518 = 5% * B)			€ 1,10366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75958
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,36** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,17%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.548 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	1,00000 m	€ 7,60000 0%	€ 7,60000
	Totale MT			**€ 7,60000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,64708** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08200 = 5% * B)			€ 1,64000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12871
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,42** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.549 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	1,00000 m	€ 11,92000 0%	€ 11,92000
	Totale MT			**€ 11,92000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,16204** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12038 = 5% * B)			€ 2,40755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65696
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,23** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.290.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 290 - Cavo quadripolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.550 - Cavi - Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	1,00000 m	€ 18,60800 0%	€ 18,60800
	Totale MT			**€ 18,60800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,04500** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17888 = 5% * B)			€ 3,57765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,46227
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,08** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.010.300.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.551 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,36000 0%	€ 1,36000
	Totale MT			**€ 1,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,77346** +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02357 = 5% * B)			€ 0,47149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32450
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,57** +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,6%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.552 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,72000 0%	€ 2,72000
	Totale MT			**€ 2,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,37716** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03721 = 5% * B)			€ 0,74412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51213
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,63** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,42%			*€ 1,65716*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.553 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq	1,00000 m	€ 4,01600 0%	€ 4,01600
	Totale MT			**€ 4,01600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,86812** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04988 = 5% * B)			€ 0,99758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68657
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,55** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,52%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.554 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq	1,00000 m	€ 5,76000 0%	€ 5,76000
	Totale MT			**€ 5,76000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80708** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06636 = 5% * B)			€ 1,32720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91343

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,05** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,37%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.555 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	1,00000 m	€ 9,23200 0%	€ 9,23200
	Totale MT			**€ 9,23200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,47404** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09753 = 5% * B)			€ 1,95059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34246
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,77** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,18%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.556 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	1,00000 m	€ 14,32000 0%	€ 14,32000
	Totale MT			**€ 14,32000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,75700** +0,98%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14243 = 5% * B)			€ 2,84869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96057
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,57** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,3%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.300.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 300 - Cavo pentapolare FG16(O)R16 G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.557 - Cavi - Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	1,00000 m	€ 22,86400 0%	€ 22,86400
	Totale MT			**€ 22,86400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	Totale RU			**€ 2,63196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,49596** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21672 = 5% * B)			€ 4,33431
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98303
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,81** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,02%			*€ 2,63196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 A - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.558 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48000 0%	€ 0,48000
	Totale MT			**€ 0,48000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,33423
	Totale RU			**€ 0,63362**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,11362** +3,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00947 = 5% * B)			€ 0,18932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13029
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,43** +3,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,21%			*€ 0,63362*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 B - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.559 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,73600 0%	€ 0,73600
	Totale MT			**€ 0,73600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,29939
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,33423
	Totale RU			**€ 0,63362**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,36962** +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01164 = 5% * B)			€ 0,23284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,76** +3,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,95%			*€ 0,63362*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 C - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.560 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 0,99200 0%	€ 0,99200
	Totale MT			**€ 0,99200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,01554** +3,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01713 = 5% * B)			€ 0,34264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23582
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,59** +3,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,46%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 D - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.561 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,47200 0%	€ 1,47200
	Totale MT			**€ 1,47200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,49554** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02121 = 5% * B)			€ 0,42424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29198
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,21** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,87%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 E - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.562 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,54400 0%	€ 2,54400
	Totale MT			**€ 2,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,95746** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03364 = 5% * B)			€ 0,67277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46302
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,09** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,75%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 F - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.563 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 3,36000 0%	€ 3,36000
	Totale MT			**€ 3,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,01716** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04265 = 5% * B)			€ 0,85292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58701
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,66%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 G - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.564 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 5,05600 0%	€ 5,05600
	Totale MT			**€ 5,05600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,71316** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05706 = 5% * B)			€ 1,14124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78544
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,64** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 H - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.565 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 6,76800 0%	€ 6,76800
	Totale MT			**€ 6,76800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,81508** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 5% * B)			€ 1,49856
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03136
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,35** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,04%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 I - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.566 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 10,24000 0%	€ 10,24000
	Totale MT			**€ 10,24000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,18266
	Totale RU			**€ 2,24204**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,48204** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10610 = 5% * B)			€ 2,12195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46040
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,06** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,96%			*€ 2,24204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 J - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.567 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 13,68000 0%	€ 13,68000
	Totale MT			**€ 13,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,11700** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13699 = 5% * B)			€ 2,73989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88569
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,74** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,75%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 K - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.568 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 95 mmq	1,00000 m	€ 17,36000 0%	€ 17,36000
	Totale MT			**€ 17,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	Totale RU			**€ 2,63196**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,99196** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16993 = 5% * B)			€ 3,39863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33906
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,23%			*€ 2,63196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 L - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.569 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 21,44000 0%	€ 21,44000
	Totale MT			**€ 21,44000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,26692** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20627 = 5% * B)			€ 4,12538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83923
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,23** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 M - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.570 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 150 mmq	1,00000 m	€ 27,93600 0%	€ 27,93600
	Totale MT			**€ 27,93600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	Totale RU			**€ 3,02188**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,95788** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26314 = 5% * B)			€ 5,26284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,62207
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,84** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 3,02188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 N - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.571 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 185 mmq	1,00000 m	€ 34,41600 0%	€ 34,41600
	Totale MT			**€ 34,41600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
	Totale RU			**€ 3,21684**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,63284** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31988 = 5% * B)			€ 6,39758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,40304
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,43** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 3,21684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.310.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 310 - Cavo unipolare FG17 O - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.572 - Cavi - Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 240 mmq	1,00000 m	€ 44,17600 0%	€ 44,17600
	Totale MT			**€ 44,17600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,58780** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40450 = 5% * B)			€ 8,08993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,56777
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 61,25** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.573 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,54400 0%	€ 0,54400
	Totale MT			**€ 0,54400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,39151
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,43707
	Totale RU			**€ 0,82858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,37258** +4,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01167 = 5% * B)			€ 0,23334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16059
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 1,77** +4,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,9%			*€ 0,82858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.574 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,97600 0%	€ 0,97600
	Totale MT			**€ 0,97600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,99954** +3,55%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)			€ 0,33992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23395
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,57** +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,77%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.575 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,44000 0%	€ 1,44000
	Totale MT			**€ 1,44000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,65850** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02260 = 5% * B)			€ 0,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31105
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,42** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,61%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.320.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 320 - Cavo bipolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.576 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,03200 0%	€ 2,03200
	Totale MT			**€ 2,03200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,44546** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02929 = 5% * B)			€ 0,58573

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40312
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,43** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,88%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.577 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,72000 0%	€ 0,72000
	Totale MT			**€ 0,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,48363
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,53991
	Totale RU			**€ 1,02354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,74354** +4,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01482 = 5% * B)			€ 0,29640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20399
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,24** +4,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,61%			*€ 1,02354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.578 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,16800 0%	€ 1,16800
	Totale MT			**€ 1,16800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,38650** +3,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02029 = 5% * B)			€ 0,40571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27922

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,07** +3,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,67%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.579 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,01600 0%	€ 2,01600
	Totale MT			**€ 2,01600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,42946** +2,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02915 = 5% * B)			€ 0,58301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40125
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,41** +2,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,02%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.330.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 330 - Cavo tripolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.580 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 6 mmq	1,00000 m	€ 2,89600 0%	€ 2,89600
	Totale MT			**€ 2,89600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,55316** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03870 = 5% * B)			€ 0,77404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53272
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,86** +2,5%

	Incidenza Manodopera sul totale 28,28%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.581 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,94400 0%	€ 0,94400
	Totale MT			**€ 0,94400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,57575
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,64275
	Totale RU			**€ 1,21850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,16250** +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01838 = 5% * B)			€ 0,36763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,78** +3,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,78%			*€ 1,21850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.582 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,09346** +3,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02629 = 5% * B)			€ 0,52589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36194
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98** +3,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,5%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02629*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.583 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 4 mmq	1,00000 m	€ 2,59200 0%	€ 2,59200
	Totale MT			**€ 2,59200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24916** +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03612 = 5% * B)			€ 0,72236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49715
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,47** +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,3%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.340.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 340 - Cavo quadripolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.584 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 6 mmq	1,00000 m	€ 3,77600 0%	€ 3,77600
	Totale MT			**€ 3,77600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,62812** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04784 = 5% * B)			€ 0,95678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65849
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,24** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,57%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.010.350.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR A - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.585 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,18400 0%	€ 1,18400
	Totale MT			**€ 1,18400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,66787
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,74559
	Totale RU			**€ 1,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,59746** +3,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02208 = 5% * B)			€ 0,44157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30390
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,34** +3,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,28%			*€ 1,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.350.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR B - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.586 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,09600 0%	€ 2,09600
	Totale MT			**€ 2,09600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,78302
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,87414
	Totale RU			**€ 1,65716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,75316** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03190 = 5% * B)			€ 0,63804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43912
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,83** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,31%			*€ 1,65716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.350.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR			

	C - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.587 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 4 mmq	1,00000 m	€ 3,26400 0%	€ 3,26400
	Totale MT			**€ 3,26400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,11612** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04349 = 5% * B)			€ 0,86974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59859
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,58** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,13%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.010.350.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 350 - Cavo pentapolare FROR D - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.001.588 - Cavi - Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 6 mmq	1,00000 m	€ 4,68800 0%	€ 4,68800
	Totale MT			**€ 4,68800**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	Totale RU			**€ 2,04708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,73508** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05725 = 5% * B)			€ 1,14496
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78800
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,67** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,62%			*€ 2,04708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7,			

	semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.001 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x25 mmq	1,00000 m	€ 13,03430 0%	€ 13,03430
	Totale MT			**€ 13,03430**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,37050** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16465 = 5% * B)			€ 3,29299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,26635
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,93** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,42%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.002 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq	1,00000 m	€ 14,13418 0%	€ 14,13418
	Totale MT			**€ 14,13418**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,47038** +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17400 = 5% * B)			€ 3,47996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39503
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,35** +2,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,05%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di			

	rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.003 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq	1,00000 m	€ 16,13693 0%	€ 16,13693
	Totale MT			**€ 16,13693**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,47313** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19102 = 5% * B)			€ 3,82043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62936
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,92** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,91%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.004 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq	1,00000 m	€ 19,51862 0%	€ 19,51862
	Totale MT			**€ 19,51862**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,65082
	Totale RU			**€ 6,92108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,43970** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22474 = 5% * B)			€ 4,49475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09345
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,03** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,34%			*€ 6,92108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.005 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq	1,00000 m	€ 23,55696 0%	€ 23,55696
	Totale MT			**€ 23,55696**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,21644
	Totale RU			**€ 7,99336**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,55032** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26818 = 5% * B)			€ 5,36355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,69139
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,61** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,69%			*€ 7,99336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.006 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq	1,00000 m	€ 27,39830 0%	€ 27,39830
	Totale MT			**€ 27,39830**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,39873
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,91061
	Totale RU			**€ 9,30934**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,70764** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31202 = 5% * B)			€ 6,24030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,29479
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,24** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,71%			*€ 9,30934*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 010 - Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.007 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq	1,00000 m	€ 31,00982 0%	€ 31,00982
	Totale MT			**€ 31,00982**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,02054
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,60478
	Totale RU			**€ 10,62532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,63514** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35390 = 5% * B)			€ 7,07797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87131
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,58** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,83%			*€ 10,62532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV A - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.008 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq A	1,00000 m	€ 16,20259 0%	€ 16,20259
	Totale MT			**€ 16,20259**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,53879** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19158 = 5% * B)			€ 3,83159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63704
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,01** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE			

	020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV B - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.009 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq A	1,00000 m	€ 17,71286 0%	€ 17,71286
	Totale MT			**€ 17,71286**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			**€ 6,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,04906** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20442 = 5% * B)			€ 4,08834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,81374
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,95** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 6,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20442*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV C - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.010 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq A	1,00000 m	€ 21,09456 0%	€ 21,09456
	Totale MT			**€ 21,09456**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,65082
	Totale RU			**€ 6,92108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,01564** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23813 = 5% * B)			€ 4,76266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,27783
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,06** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,2%			*€ 6,92108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV D - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.011 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq A	1,00000 m	€ 25,23139 0%	€ 25,23139
	Totale MT			**€ 25,23139**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,21644
	Totale RU			**€ 7,99336**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,22475** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28241 = 5% * B)			€ 5,64821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,88730
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,76** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 7,99336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV E - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.012 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq A	1,00000 m	€ 29,26973 0%	€ 29,26973
	Totale MT			**€ 29,26973**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,39873
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,91061
	Totale RU			**€ 9,30934**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,57907** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32792 = 5% * B)			€ 6,55844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,51375
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 49,65** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,75%			*€ 9,30934*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV F - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.013 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq A	1,00000 m	€ 32,91408 0%	€ 32,91408
	Totale MT			**€ 32,91408**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,02054
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,60478
	Totale RU			**€ 10,62532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,53940** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37009 = 5% * B)			€ 7,40170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,09411
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 56,04** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,96%			*€ 10,62532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV G - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.014 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x185 mmq	1,00000 m	€ 38,41344 0%	€ 38,41344
	Totale MT			**€ 38,41344**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24100 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,55023
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,19611
	Totale RU			**€ 11,74634**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,15978** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42636 = 5% * B)			€ 8,52716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86869
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,56** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,2%			*€ 11,74634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 020 - Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV H - Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.015 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x240 mmq	1,00000 m	€ 55,61741 0%	€ 55,61741
	Totale MT			**€ 55,61741**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,55384
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,43288
	Totale RU			**€ 15,98672**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,60413** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60864 = 5% * B)			€ 12,17270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,37768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 92,15** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,35%			*€ 15,98672*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.016 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x25 mmq	1,00000 m	€ 38,57760 0%	€ 38,57760
	Totale MT			**€ 38,57760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,43508
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,06756
	Totale RU			**€ 11,50264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,08024** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42568 = 5% * B)			€ 8,51364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,85939
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,45** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,85%			*€ 11,50264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.017 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq	1,00000 m	€ 42,27120 0%	€ 42,27120
	Totale MT			**€ 42,27120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,80356
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,47892
	Totale RU			**€ 12,28248**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,55368** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46371 = 5% * B)			€ 9,27413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38278
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 70,21** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,49%			*€ 12,28248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.018 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq	1,00000 m	€ 48,64061 0%	€ 48,64061
	Totale MT			**€ 48,64061**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,23142
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,07294
	Totale RU			**€ 15,30436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,94497** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54353 = 5% * B)			€ 10,87064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,48156
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 82,30** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 15,30436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.019 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq	1,00000 m	€ 59,72141 0%	€ 59,72141
	Totale MT			**€ 59,72141**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,78414
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,68998
	Totale RU			**€ 16,47412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,19553** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64766 = 5% * B)			€ 12,95324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,91488
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 98,06** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,8%			*€ 16,47412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.020 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq	1,00000 m	€ 72,24682 0%	€ 72,24682
	Totale MT			**€ 72,24682**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,25806
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,33542
	Totale RU			**€ 19,59348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 91,84030** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78064 = 5% * B)			€ 15,61285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,74532
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 118,20** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,58%			*€ 19,59348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.021 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq	1,00000 m	€ 84,70656 0%	€ 84,70656
	Totale MT			**€ 84,70656**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,54774
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,77518
	Totale RU			**€ 22,32292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,02948** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90975 = 5% * B)			€ 18,19501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,52245
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 137,75** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,21%			*€ 22,32292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 030 - Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.022 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq	1,00000 m	€ 96,72307 0%	€ 96,72307
	Totale MT			**€ 96,72307**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,40346
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,96322
	Totale RU			**€ 28,36668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,08975** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06326 = 5% * B)			€ 21,26526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,63550
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 160,99** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,62%			*€ 28,36668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV A - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.023 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq A	1,00000 m	€ 49,41216 0%	€ 49,41216
	Totale MT			**€ 49,41216**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,80356
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,47892
	Totale RU			**€ 12,28248**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,69464** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52440 = 5% * B)			€ 10,48809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,21827
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 79,40** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,47%			*€ 12,28248*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV B - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.024 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq A	1,00000 m	€ 54,23846 0%	€ 54,23846
	Totale MT			**€ 54,23846**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,23142
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,07294
	Totale RU			**€ 15,30436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,54282** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59111 = 5% * B)			€ 11,82228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,13651
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 89,50** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,1%			*€ 15,30436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV C - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.025 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq A	1,00000 m	€ 64,43280 0%	€ 64,43280
	Totale MT			**€ 64,43280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,78414
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,68998
	Totale RU			**€ 16,47412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,90692** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68771 = 5% * B)			€ 13,75418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,46611
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 104,13** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,82%			*€ 16,47412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV D - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.026 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq A	1,00000 m	€ 78,30432 0%	€ 78,30432
	Totale MT			**€ 78,30432**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,25806
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,33542
	Totale RU			**€ 19,59348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,89780** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83213 = 5% * B)			€ 16,64263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45404
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 125,99** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,55%			*€ 19,59348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV E - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.027 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq A	1,00000 m	€ 91,09238 0%	€ 91,09238
	Totale MT			**€ 91,09238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,54774
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,77518
	Totale RU			**€ 22,32292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,41530** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96403 = 5% * B)			€ 19,28060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,26959
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 145,97** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,29%			*€ 22,32292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV F - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L17.060.028 - Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq A	1,00000 m	€ 104,79974 0%	€ 104,79974
	Totale MT			**€ 104,79974**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,40346
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,96322
	Totale RU			**€ 28,36668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 133,16642** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13191 = 5% * B)			€ 22,63829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,58047
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 171,39** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,55%			*€ 28,36668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV G - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L17.060.029	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x185 mmq	1,00000 m	€ 122,34845 0%	€ 122,34845
		Totale MT			**€ 122,34845**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,32466
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,99162
		Totale RU			**€ 30,31628**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,66473** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29765 = 5% * B)			€ 25,95300
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,86177
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 196,48** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			*€ 30,31628*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29765*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.015.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE 040 - Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV H - Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq				
	MT				
	CAM24_MT.L17.060.030	- Cavi per media tensione - Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x240 mmq	1,00000 m	€ 149,66467 0%	€ 149,66467
		Totale MT			**€ 149,66467**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,91734
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,77800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,00238
		Totale RU			**€ 37,91972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 187,58439** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59447 = 5% * B)			€ 31,88935
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,94737
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 241,42** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,71%			*€ 37,91972*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.125 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 513,39782 0%	€ 513,39782
	Totale MT			**€ 513,39782**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,39782 %	€ 0,02000 0%	€ 10,26796
	Totale RU			**€ 44,38596**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 557,78378** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74116 = 5% * B)			€ 94,82324
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,26070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 717,87** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,18%			*€ 44,38596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,74116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.126 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 620,93400 0%	€ 620,93400
	Totale MT			**€ 620,93400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,93400 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41868
	Totale RU			**€ 46,53668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 667,47068** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67350 = 5% * B)			€ 113,47002
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,09407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 859,03** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 46,53668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,67350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.127 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 996,09481 0%	€ 996,09481
	Totale MT			**€ 996,09481**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	996,09481 %	€ 0,02000 0%	€ 19,92190
	Totale RU			**€ 54,03990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.050,13471** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92615 = 5% * B)			€ 178,52290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,86576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.351,52** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 54,03990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,92615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.128 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 629,82780 0%	€ 629,82780
	Totale MT			**€ 629,82780**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	629,82780 %	€ 0,02000 0%	€ 12,59656
	Totale RU			**€ 56,46256**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 686,29036** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83347 = 5% * B)			€ 116,66936
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,29597

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 883,26** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 56,46256*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.129 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 792,33679 0%	€ 792,33679
	Totale MT			**€ 792,33679**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000 0%	€ 15,84674
	Totale RU			**€ 59,71274**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 852,04953** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,24242 = 5% * B)			€ 144,84842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,68980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.096,59** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 59,71274*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,24242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.130 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.252,38290 0%	€ 1.252,38290
	Totale MT			**€ 1.252,38290**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.252,38290 %	€ 0,02000 0%	€ 25,04766
	Totale RU			**€ 68,91366**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.321,29656 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23102 = 5% * B)			€ 224,62042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,59170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.700,51** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 68,91366*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,23102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.131 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 802,85169 0%	€ 802,85169
	Totale MT			**€ 802,85169**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	802,85169 %	€ 0,02000 0%	€ 16,05703
	Totale RU			**€ 50,17503**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 853,02672** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,25073 = 5% * B)			€ 145,01454
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,80413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.097,85** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			*€ 50,17503*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,25073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.132 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 903,91460 0%	€ 903,91460
	Totale MT			**€ 903,91460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	903,91460 %	€ 0,02000 0%	€ 18,07829
		Totale RU			**€ 52,19629**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 956,11089** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12694 = 5% * B)			€ 162,53885
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,86497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.230,51** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 52,19629*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,12694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.133	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.236,23859 0%	€ 1.236,23859
		Totale MT			**€ 1.236,23859**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.236,23859 %	€ 0,02000 0%	€ 24,72477
		Totale RU			**€ 58,84277**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.295,08136** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,00819 = 5% * B)			€ 220,16383
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 151,52452
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.666,77** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 58,84277*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,00819*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.134	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 919,27057 0%	€ 919,27057
		Totale MT			**€ 919,27057**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	919,27057 %	€ 0,02000 0%	€ 18,38541
		Totale RU			**€ 62,25141**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 981,52198** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34294 = 5% * B)			€ 166,85874
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,83807
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.263,22** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 62,25141*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,34294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.135 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284 0%	€ 1.085,03284
	Totale MT			**€ 1.085,03284**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000 0%	€ 21,70066
	Totale RU			**€ 65,56666**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.150,59950** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,78010 = 5% * B)			€ 195,60192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,62014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.480,82** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 65,56666*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,78010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.136 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 1.505,45101	€ 1.505,45101

fonte: http://burc.regione.campania.it

		160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=400 A	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.505,45101**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.505,45101 %	€ 0,02000 0%	€ 30,10902
		Totale RU			**€ 73,97502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.579,42603** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,42512 = 5% * B)			€ 268,50243
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,79285
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.032,72** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 73,97502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,42512*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.137	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.001,74643 0%	€ 1.001,74643
		Totale MT			**€ 1.001,74643**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.001,74643 %	€ 0,02000 0%	€ 20,03493
		Totale RU			**€ 54,15293**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.055,89936** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,97514 = 5% * B)			€ 179,50289
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,54023
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.358,94** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 54,15293*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,97514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A,			

	Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.138	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.102,80934 0%	€ 1.102,80934
		Totale MT			**€ 1.102,80934**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,80934 %	€ 0,02000 0%	€ 22,05619
		Totale RU			**€ 56,17419**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.158,98353** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,85136 = 5% * B)			€ 197,02720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,60107
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.491,61** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 56,17419*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,85136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.139	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.423,79679 0%	€ 1.423,79679
		Totale MT			**€ 1.423,79679**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.423,79679 %	€ 0,02000 0%	€ 28,47594
		Totale RU			**€ 62,59394**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.486,39073** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,63432 = 5% * B)			€ 252,68642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,90772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.912,98** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 62,59394*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,63432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.020.010.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.140 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.125,46023 0%	€ 1.125,46023
	Totale MT			**€ 1.125,46023**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.125,46023 %	€ 0,02000 0%	€ 22,50920
	Totale RU			**€ 66,37520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.191,83543** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,13060 = 5% * B)			€ 202,61202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,44475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.533,89** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 66,37520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,13060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.141 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.283,92758 0%	€ 1.283,92758
	Totale MT			**€ 1.283,92758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.283,92758 %	€ 0,02000 0%	€ 25,67855
	Totale RU			**€ 69,54455**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.353,47213** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50451 = 5% * B)			€ 230,09026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,35624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.741,92** +0,22%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 69,54455*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,50451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.010.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 010 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.142 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.687,36869 0%	€ 1.687,36869
	Totale MT			**€ 1.687,36869**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.687,36869 %	€ 0,02000 0%	€ 33,74737
	Totale RU			**€ 77,61337**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.764,98206** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,00235 = 5% * B)			€ 300,04695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,50290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.271,53** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 77,61337*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,00235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.143 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 686,41060 0%	€ 686,41060
	Totale MT			**€ 686,41060**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	686,41060 %	€ 0,02000 0%	€ 13,72821
	Totale RU			**€ 47,84621**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 734,25681** +0,31%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24118 = 5% * B)			€ 124,82366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,90805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 944,99** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 47,84621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,24118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.144 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 785,06408 0%	€ 785,06408
	Totale MT			**€ 785,06408**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	785,06408 %	€ 0,02000 0%	€ 15,70128
	Totale RU			**€ 49,81928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 834,88336** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09651 = 5% * B)			€ 141,93017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,68135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.074,49** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 49,81928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,09651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.145 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.085,03284 0%	€ 1.085,03284
	Totale MT			**€ 1.085,03284**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.085,03284 %	€ 0,02000 0%	€ 21,70066

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 55,81866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.140,85150** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,69724 = 5% * B)			€ 193,94476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,47963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.468,28** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 55,81866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,69724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.146 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 878,84318 0%	€ 878,84318
	Totale MT			**€ 878,84318**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	878,84318 %	€ 0,02000 0%	€ 17,57686
	Totale RU			**€ 61,44286**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 940,28604** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,99243 = 5% * B)			€ 159,84863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,01347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.210,15** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			*€ 61,44286*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,99243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.147 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 977,48556 0%	€ 977,48556
	Totale MT			**€ 977,48556**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000 0%	€ 19,54971
		Totale RU			**€ 63,41571**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.040,90127** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84766 = 5% * B)			€ 176,95322
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,78545
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.339,64** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 63,41571*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,84766*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.148	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.393,88430 0%	€ 1.393,88430
		Totale MT			**€ 1.393,88430**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.393,88430 %	€ 0,02000 0%	€ 27,87769
		Totale RU			**€ 71,74369**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.465,62799** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,45784 = 5% * B)			€ 249,15676
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 171,47848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.886,26** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 71,74369*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,45784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.149	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 977,48556 0%	€ 977,48556
		Totale MT			

					€ 977,48556
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	977,48556 %	€ 0,02000 0%	€ 19,54971
		Totale RU			**€ 53,66771**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.031,15327** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,76480 = 5% * B)			€ 175,29606
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 120,64493
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.327,09** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 53,66771*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,76480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.150 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.053,52146 0%	€ 1.053,52146
	Totale MT			**€ 1.053,52146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.053,52146 %	€ 0,02000 0%	€ 21,07043
	Totale RU			**€ 55,18843**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.108,70989** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,42403 = 5% * B)			€ 188,48068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 129,71906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.426,91** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 55,18843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,42403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A			

	MT				
	CAM24_MT.L02.002.151	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.315,45006 0%	€ 1.315,45006
		Totale MT			**€ 1.315,45006**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.315,45006 %	€ 0,02000 0%	€ 26,30900
		Totale RU			**€ 60,42700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.375,87706** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,69496 = 5% * B)			€ 233,89910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 160,97762
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.770,75** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 60,42700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,69496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.152 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468 0%	€ 1.181,25468
	Totale MT			**€ 1.181,25468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000 0%	€ 23,62509
	Totale RU			**€ 67,49109**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.248,74577** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,61434 = 5% * B)			€ 212,28678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,10326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.607,14** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 67,49109*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,61434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con			

	marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.153 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.250,78401 0%	€ 1.250,78401
	Totale MT			**€ 1.250,78401**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.250,78401 %	€ 0,02000 0%	€ 25,01568
	Totale RU			**€ 68,88168**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.319,66569** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,21716 = 5% * B)			€ 224,34317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,40089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.698,41** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 68,88168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,21716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.154 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.629,16480 0%	€ 1.629,16480
	Totale MT			**€ 1.629,16480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,16480 %	€ 0,02000 0%	€ 32,58330
	Totale RU			**€ 76,44930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.705,61410** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,49772 = 5% * B)			€ 289,95440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 199,55685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.195,13** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 76,44930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,49772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.020.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.155 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.181,25468 0%	€ 1.181,25468
	Totale MT			**€ 1.181,25468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.181,25468 %	€ 0,02000 0%	€ 23,62509
	Totale RU			**€ 57,74309**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.238,99777** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,53148 = 5% * B)			€ 210,62962
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,96274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.594,59** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 57,74309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,53148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.156 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.245,12129 0%	€ 1.245,12129
	Totale MT			**€ 1.245,12129**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,12129 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90243
	Totale RU			**€ 59,02043**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.304,14172** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,08520 = 5% * B)			€ 221,70409
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 152,58458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.678,43** +0,18%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 59,02043*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,08520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.157 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.495,74666 0%	€ 1.495,74666
	Totale MT			**€ 1.495,74666**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.495,74666 %	€ 0,02000 0%	€ 29,91493
	Totale RU			**€ 64,03293**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.559,77959** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,25813 = 5% * B)			€ 265,16253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,49421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.007,44** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 64,03293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,25813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.158 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.379,30557 0%	€ 1.379,30557
	Totale MT			**€ 1.379,30557**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.379,30557 %	€ 0,02000 0%	€ 27,58611
	Totale RU			**€ 71,45211**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.450,75768** +0,2%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,33144 = 5% * B)			€ 246,62881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,73865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.867,13** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 71,45211*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,33144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.159 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.443,19439 0%	€ 1.443,19439
	Totale MT			**€ 1.443,19439**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.443,19439 %	€ 0,02000 0%	€ 28,86389
	Totale RU			**€ 72,72989**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.515,92428** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,88536 = 5% * B)			€ 257,70713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,36314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.950,99** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 72,72989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,88536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.020.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 020 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.160 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921 0%	€ 1.806,21921
	Totale MT			**€ 1.806,21921**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1.806,21921	€ 0,02000	€ 36,12438

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 79,99038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.886,20959** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,03278 = 5% * B)			€ 320,65563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,68652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.427,55** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 79,99038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,03278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.161 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 917,66058 0%	€ 917,66058
	Totale MT			**€ 917,66058**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	917,66058 %	€ 0,02000 0%	€ 18,35321
	Totale RU			**€ 52,47121**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 970,13179** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24612 = 5% * B)			€ 164,92240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,50542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.248,56** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 52,47121*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.162 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.118,16531 0%	€ 1.118,16531
	Totale MT			**€ 1.118,16531**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.118,16531 %	€ 0,02000 0%	€ 22,36331
		Totale RU			**€ 25,77511**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.143,94042** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72349 = 5% * B)			€ 194,46987
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,84103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.472,25** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 25,77511*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,72349*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.163	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091 0%	€ 1.457,75091
		Totale MT			**€ 1.457,75091**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000 0%	€ 29,15502
		Totale RU			**€ 63,27302**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.521,02393** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,92870 = 5% * B)			€ 258,57407
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 177,95980
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.957,56** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 63,27302*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,92870*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.164	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico	1,00000	€ 1.150,49834	€ 1.150,49834

		160-400 A, 100 kA, base 4P, In=160 A	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.150,49834**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,49834 %	€ 0,02000 0%	€ 23,00997
		Totale RU			**€ 66,87597**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.217,37431** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,34768 = 5% * B)			€ 206,95363
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 142,43279
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.566,76** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 66,87597*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,34768*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.165	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.413,29300 0%	€ 1.413,29300
		Totale MT			**€ 1.413,29300**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.413,29300 %	€ 0,02000 0%	€ 28,26586
		Totale RU			**€ 72,13186**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.485,42486** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,62611 = 5% * B)			€ 252,52223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,79471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.911,74** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 72,13186*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,62611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.166	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.841,79442 0%	€ 1.841,79442
		Totale MT			**€ 1.841,79442**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.841,79442 %	€ 0,02000 0%	€ 36,83589
		Totale RU			**€ 80,70189**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.922,49631** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,34122 = 5% * B)			€ 326,82437
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,93207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.474,25** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 80,70189*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,34122*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A G - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.167	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.209,54608 0%	€ 1.209,54608
		Totale MT			**€ 1.209,54608**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.209,54608 %	€ 0,02000 0%	€ 24,19092
		Totale RU			**€ 58,30892**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.267,85500** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,77677 = 5% * B)			€ 215,53535
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 148,33904
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.631,73** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 58,30892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,77677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

	030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A H - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.168 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.370,42287 0%	€ 1.370,42287
	Totale MT			**€ 1.370,42287**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,42287 %	€ 0,02000 0%	€ 27,40846
	Totale RU			**€ 61,52646**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.431,94933** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,17157 = 5% * B)			€ 243,43139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,53807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.842,92** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 61,52646*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,17157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A I - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.169 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.690,58867 0%	€ 1.690,58867
	Totale MT			**€ 1.690,58867**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,58867 %	€ 0,02000 0%	€ 33,81177
	Totale RU			**€ 67,92977**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.758,51844** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,94741 = 5% * B)			€ 298,94813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 205,74666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.263,21** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 67,92977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,94741*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.020.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A J - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.163 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.457,75091 0%	€ 1.457,75091
	Totale MT			**€ 1.457,75091**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.457,75091 %	€ 0,02000 0%	€ 29,15502
	Totale RU			**€ 73,02102**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.530,77193** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,01156 = 5% * B)			€ 260,23123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 179,10032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.970,10** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 73,02102*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,01156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A K - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.170 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.667,16055 0%	€ 1.667,16055
	Totale MT			**€ 1.667,16055**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.667,16055 %	€ 0,02000 0%	€ 33,34321
	Totale RU			**€ 77,20921**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.744,36976** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,82714 = 5% * B)			€ 296,54286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,09126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.245,00** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 77,20921*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,82714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A L - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.171 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 2.079,51766 0%	€ 2.079,51766
	Totale MT			**€ 2.079,51766**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.079,51766 %	€ 0,02000 0%	€ 41,59035
	Totale RU			**€ 85,45635**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.164,97401** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,40228 = 5% * B)			€ 368,04558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,30196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.786,32** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 85,45635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,40228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A M - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.172 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.417,33463 0%	€ 1.417,33463
	Totale MT			**€ 1.417,33463**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.417,33463 %	€ 0,02000 0%	€ 28,34669
	Totale RU			**€ 62,46469**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.479,79932** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,57829 = 5% * B)			€ 251,56588

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,13652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.904,50** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 62,46469*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,57829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A N - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.173 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.562,06711 0%	€ 1.562,06711
	Totale MT			**€ 1.562,06711**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.562,06711 %	€ 0,02000 0%	€ 31,24134
	Totale RU			**€ 65,35934**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.627,42645** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,83313 = 5% * B)			€ 276,66250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,40890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.094,50** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 65,35934*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,83313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A O - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.174 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.870,91857 0%	€ 1.870,91857
	Totale MT			**€ 1.870,91857**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.870,91857 %	€ 0,02000 0%	€ 37,41837
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 71,53637
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.942,45494** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,51087 = 5% * B)			€ 330,21734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,26723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.499,94** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 71,53637*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,51087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A P - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.175 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	1,00000 cad	€ 1.655,83511 0%	€ 1.655,83511
	Totale MT			**€ 1.655,83511**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.655,83511 %	€ 0,02000 0%	€ 33,11670
	Totale RU			**€ 37,50330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.693,33841** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,39338 = 5% * B)			€ 287,86753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,12059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.179,33** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 37,50330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,39338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A Q - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.176 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	1,00000 cad	€ 1.858,77148 0%	€ 1.858,77148
	Totale MT			**€ 1.858,77148**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.858,77148 %	€ 0,02000 0%	€ 37,17543
		Totale RU			**€ 81,04143**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.939,81291** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,48841 = 5% * B)			€ 329,76819
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,95811
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.496,54** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 81,04143*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,48841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.030.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 030 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A R - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.177 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	1,00000 cad	€ 1.806,21921 0%	€ 1.806,21921
	Totale MT			**€ 1.806,21921**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.806,21921 %	€ 0,02000 0%	€ 36,12438
	Totale RU			**€ 79,99038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.886,20959** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,03278 = 5% * B)			€ 320,65563
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 220,68652
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.427,55** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 79,99038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,03278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A			
	MT			

	CAM24_MT.L02.002.178	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 36 kA	1,00000 cad	€ 622,55509 0%	€ 622,55509
		Totale MT			**€ 622,55509**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	622,55509 %	€ 0,02000 0%	€ 12,45110
		Totale RU			**€ 46,56910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 669,12419** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68756 = 5% * B)			€ 113,75111
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,28753
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 861,16** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,41%			*€ 46,56910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,68756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.179 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 36 kA	1,00000 cad	€ 792,33679 0%	€ 792,33679
	Totale MT			**€ 792,33679**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	792,33679 %	€ 0,02000 0%	€ 15,84674
	Totale RU			**€ 59,71274**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 852,04953** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,24242 = 5% * B)			€ 144,84842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,68980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.096,59** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 59,71274*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,24242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione:			

	da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.180 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 70 kA	1,00000 cad	€ 748,67832 0%	€ 748,67832
	Totale MT			**€ 748,67832**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	748,67832 %	€ 0,02000 0%	€ 14,97357
	Totale RU			**€ 49,09157**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 797,76989** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,78104 = 5% * B)			€ 135,62088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,33908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.026,73** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,78%			*€ 49,09157*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,78104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.181 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 70 kA	1,00000 cad	€ 951,62580 0%	€ 951,62580
	Totale MT			**€ 951,62580**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000 0%	€ 19,03252
	Totale RU			**€ 62,89852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.014,52432** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62346 = 5% * B)			€ 172,46913
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,69935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.305,69** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 62,89852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,62346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A E - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.182 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.117,36587 0%	€ 1.117,36587
	Totale MT			**€ 1.117,36587**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.117,36587 %	€ 0,02000 0%	€ 22,34732
	Totale RU			**€ 56,46532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.173,83119** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,97757 = 5% * B)			€ 199,55130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 137,33825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.510,72** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 56,46532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,97757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 040 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A F - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.183 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 100 kA	1,00000 cad	€ 1.401,16811 0%	€ 1.401,16811
	Totale MT			**€ 1.401,16811**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.401,16811 %	€ 0,02000 0%	€ 28,02336
	Totale RU			**€ 71,88936**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.473,05747** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,52099 = 5% * B)			€ 250,41977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,34772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.895,82** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 71,88936*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,52099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.184 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.405,99808 0%	€ 1.405,99808
	Totale MT			**€ 1.405,99808**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.405,99808 %	€ 0,02000 0%	€ 28,11996
	Totale RU			**€ 71,98596**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.477,98404** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,56286 = 5% * B)			€ 251,25729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,92413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.902,17** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 71,98596*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,56286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.185 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.779,56001 0%	€ 1.779,56001
	Totale MT			**€ 1.779,56001**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.779,56001 %	€ 0,02000 0%	€ 35,59120
	Totale RU			**€ 89,20520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.868,76521** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,88450 = 5% * B)			€ 317,69009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 218,64553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.405,10** +0,19%

	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 89,20520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,88450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.186 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.750,42475 0%	€ 1.750,42475
	Totale MT			**€ 1.750,42475**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.750,42475 %	€ 0,02000 0%	€ 35,00850
	Totale RU			**€ 88,62250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.839,04725** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,63190 = 5% * B)			€ 312,63803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 215,16853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.366,85** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 88,62250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,63190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.187 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187 0%	€ 2.162,78187
	Totale MT			**€ 2.162,78187**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000 0%	€ 43,25564
	Totale RU			**€ 96,86964**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.259,65151** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,20704 = 5% * B)			€ 384,14076

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 264,37923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.908,17** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 96,86964*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,20704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.188 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.828,05955 0%	€ 1.828,05955
	Totale MT			**€ 1.828,05955**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.828,05955 %	€ 0,02000 0%	€ 36,56119
	Totale RU			**€ 80,42719**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.908,48674** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,22214 = 5% * B)			€ 324,44275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 223,29295
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.456,22** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 80,42719*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,22214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 050 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.189 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.350,35117 0%	€ 2.350,35117
	Totale MT			**€ 2.350,35117**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.350,35117 %	€ 0,02000 0%	€ 47,00702
	Totale RU			**€ 100,62102**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.450,97219** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,83326 = 5% * B)			€ 416,66527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 286,76375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.154,40** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 100,62102*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,83326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.190 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 200,51584 0%	€ 200,51584
	Totale MT			**€ 200,51584**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	200,51584 %	€ 0,02000 0%	€ 4,01032
	Totale RU			**€ 38,12832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 238,64416** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02848 = 5% * B)			€ 40,56951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,92137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 307,14** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,41%			*€ 38,12832*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.191 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145 0%	€ 310,46145
	Totale MT			**€ 310,46145**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20923
		Totale RU			**€ 40,32723**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,78868** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98170 = 5% * B)			€ 59,63408
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,04228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 451,47** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			*€ 40,32723*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.192 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568 0%	€ 275,68568
	Totale MT			**€ 275,68568**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000 0%	€ 5,51371
	Totale RU			**€ 49,37971**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 325,06539** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76306 = 5% * B)			€ 55,26112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,03265
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 418,36** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 49,37971*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 060 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.193 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200 0%	€ 424,48200
	Totale MT			**€ 424,48200**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48964
		Totale RU			**€ 52,35564**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 476,83764** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05312 = 5% * B)			€ 81,06240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,79000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 613,69** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 52,35564*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,05312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.194 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.905,66103 0%	€ 1.905,66103
	Totale MT			**€ 1.905,66103**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.905,66103 %	€ 0,02000 0%	€ 38,11322
	Totale RU			**€ 81,97922**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.987,64025** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,89494 = 5% * B)			€ 337,89884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 232,55391
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.558,09** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 81,97922*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,89494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.195 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.980,06474	€ 1.980,06474

	A, 100 kA, base 4P		cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.980,06474**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.980,06474 %	€ 0,02000 0%	€ 39,60129
		Totale RU			**€ 93,21529**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.073,28003** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,62288 = 5% * B)			€ 352,45761
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,57376
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.668,31** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 93,21529*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,62288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.196	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.127,21776 0%	€ 2.127,21776
		Totale MT			**€ 2.127,21776**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.127,21776 %	€ 0,02000 0%	€ 42,54436
		Totale RU			**€ 86,41036**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.213,62812** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,81584 = 5% * B)			€ 376,31678
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,99449
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.848,94** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 86,41036*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,81584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.197	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.162,78187 0%	€ 2.162,78187
		Totale MT			**€ 2.162,78187**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.162,78187 %	€ 0,02000 0%	€ 43,25564
		Totale RU			**€ 96,86964**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.259,65151** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,20704 = 5% * B)			€ 384,14076
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 264,37923
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.908,17** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 96,86964*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,20704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.198	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.287,28400 0%	€ 2.287,28400
		Totale MT			**€ 2.287,28400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.287,28400 %	€ 0,02000 0%	€ 45,74568
		Totale RU			**€ 89,61168**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.376,89568** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,20361 = 5% * B)			€ 404,07227
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,09680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.059,06** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 89,61168*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,20361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 070 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.199 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.744,93178 0%	€ 2.744,93178
	Totale MT			**€ 2.744,93178**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.744,93178 %	€ 0,02000 0%	€ 54,89864
	Totale RU			**€ 108,51264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.853,44442** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,25428 = 5% * B)			€ 485,08555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 333,85300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.672,38** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 108,51264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,25428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.200 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.503,03047 0%	€ 1.503,03047
	Totale MT			**€ 1.503,03047**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.503,03047 %	€ 0,02000 0%	€ 30,06061
	Totale RU			**€ 78,80061**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.581,83108** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,44556 = 5% * B)			€ 268,91128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,07424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.035,82** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 78,80061*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,44556*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.201 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 1.853,11986 0%	€ 1.853,11986
	Totale MT			**€ 1.853,11986**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.853,11986 %	€ 0,02000 0%	€ 37,06240
	Totale RU			**€ 95,55040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.948,67026** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,56370 = 5% * B)			€ 331,27394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,99442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.507,94** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 95,55040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,56370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.202 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.726,18609 0%	€ 1.726,18609
	Totale MT			**€ 1.726,18609**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.726,18609 %	€ 0,02000 0%	€ 34,52372
	Totale RU			**€ 83,26372**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.809,44981** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,38032 = 5% * B)			€ 307,60647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,70563

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.328,76** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 83,26372*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,38032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.203 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.107,79796 0%	€ 2.107,79796
	Totale MT			**€ 2.107,79796**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.107,79796 %	€ 0,02000 0%	€ 42,15596
	Totale RU			**€ 100,64396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.208,44192** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,77176 = 5% * B)			€ 375,43513
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,38771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.842,26** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 100,64396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,77176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.204 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 1.913,76649 0%	€ 1.913,76649
	Totale MT			**€ 1.913,76649**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.913,76649 %	€ 0,02000 0%	€ 38,27533
	Totale RU			**€ 87,01533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.000,78182 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,00665 = 5% * B)			€ 340,13291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,09147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.575,01** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 87,01533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,00665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 080 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.205 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.326,11250 0%	€ 2.326,11250
	Totale MT			**€ 2.326,11250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.326,11250 %	€ 0,02000 0%	€ 46,52225
	Totale RU			**€ 105,01025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.431,12275** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,66454 = 5% * B)			€ 413,29087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,44136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.128,85** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 105,01025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,66454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.206 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 1.629,96424 0%	€ 1.629,96424
	Totale MT			**€ 1.629,96424**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.629,96424 %	€ 0,02000 0%	€ 32,59928
		Totale RU			**€ 81,33928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.711,30352** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,54608 = 5% * B)			€ 290,92160
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 200,22251
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.202,45** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 81,33928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,54608*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.207	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.040,70027 0%	€ 2.040,70027
		Totale MT			**€ 2.040,70027**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.040,70027 %	€ 0,02000 0%	€ 40,81401
		Totale RU			**€ 99,30201**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.140,00228** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,19002 = 5% * B)			€ 363,80039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,38027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.754,18** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 99,30201*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,19002*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.208	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 1.847,46824 0%	€ 1.847,46824
		Totale MT			**€ 1.847,46824**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.847,46824 %	€ 0,02000 0%	€ 36,94936
		Totale RU			**€ 85,68936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.933,15760** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,43184 = 5% * B)			€ 328,63679
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,17944
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.487,97** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 85,68936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,43184*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.209	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.258,18206 0%	€ 2.258,18206
		Totale MT			**€ 2.258,18206**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.258,18206 %	€ 0,02000 0%	€ 45,16364
		Totale RU			**€ 103,65164**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.361,83370** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,07559 = 5% * B)			€ 401,51173
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,33454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.039,68** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 103,65164*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,07559*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.210	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630	1,00000	€ 1.982,49638	€ 1.982,49638

		A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.982,49638**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.982,49638 %	€ 0,02000 0%	€ 39,64993
		Totale RU			**€ 88,38993**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.070,88631** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,60253 = 5% * B)			€ 352,05067
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,29370
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.665,23** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 88,38993*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,60253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 090 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.211 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 2.433,63758 0%	€ 2.433,63758
	Totale MT			**€ 2.433,63758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.433,63758 %	€ 0,02000 0%	€ 48,67275
	Totale RU			**€ 107,16075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.540,79833** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,59679 = 5% * B)			€ 431,93572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,27341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.270,01** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 107,16075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,59679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il			

	successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.212	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409 0%	€ 1.414,91409
		Totale MT			**€ 1.414,91409**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000 0%	€ 28,29828
		Totale RU			**€ 77,03828**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.491,95237** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68160 = 5% * B)			€ 253,63190
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,55843
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.920,14** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 77,03828*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,68160*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 100 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.213	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516 0%	€ 1.534,57516
		Totale MT			**€ 1.534,57516**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000 0%	€ 30,69150
		Totale RU			**€ 89,17950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.623,75466** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,80191 = 5% * B)			€ 276,03829
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,97930
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.089,77** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 89,17950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,80191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

	110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.214 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 213,45127 0%	€ 213,45127
	Totale MT			**€ 213,45127**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,45127 %	€ 0,02000 0%	€ 4,26903
	Totale RU			**€ 38,38703**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 251,83830** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14063 = 5% * B)			€ 42,81251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,46508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 324,12** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 38,38703*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.215 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 310,46145 0%	€ 310,46145
	Totale MT			**€ 310,46145**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,46145 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20923
	Totale RU			**€ 40,32723**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 350,78868** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98170 = 5% * B)			€ 59,63408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,04228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 451,47** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			*€ 40,32723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98170*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.020.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.216 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 275,68568 0%	€ 275,68568
	Totale MT			**€ 275,68568**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,68568 %	€ 0,02000 0%	€ 5,51371
	Totale RU			**€ 49,37971**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 325,06539** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76306 = 5% * B)			€ 55,26112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,03265
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 418,36** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 49,37971*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 110 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.217 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 424,48200 0%	€ 424,48200
	Totale MT			**€ 424,48200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,48200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48964
	Totale RU			**€ 52,35564**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 476,83764** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05312 = 5% * B)			€ 81,06240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,79000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 613,69** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 52,35564*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,05312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.212 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.414,91409 0%	€ 1.414,91409
	Totale MT			**€ 1.414,91409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.414,91409 %	€ 0,02000 0%	€ 28,29828
	Totale RU			**€ 77,03828**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.491,95237** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68160 = 5% * B)			€ 253,63190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 174,55843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.920,14** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 77,03828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,68160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 120 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.213 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 1.534,57516 0%	€ 1.534,57516
	Totale MT			**€ 1.534,57516**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.534,57516 %	€ 0,02000 0%	€ 30,69150
	Totale RU			**€ 89,17950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.623,75466** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,80191 = 5% * B)			€ 276,03829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,97930

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.089,77** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 89,17950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,80191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.218 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 3P, In=500	1,00000 cad	€ 1.804,62032 0%	€ 1.804,62032
	Totale MT			**€ 1.804,62032**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.804,62032 %	€ 0,02000 0%	€ 36,09241
	Totale RU			**€ 84,83241**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.889,45273** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,06035 = 5% * B)			€ 321,20696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 221,06597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.431,73** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 84,83241*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,06035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 130 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c. Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.219 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 4P, In=630	1,00000 cad	€ 2.068,18112 0%	€ 2.068,18112
	Totale MT			**€ 2.068,18112**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.068,18112 %	€ 0,02000 0%	€ 41,36362
	Totale RU			**€ 99,85162**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.168,03274 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,42828 = 5% * B)			€ 368,56557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,65983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.790,26** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 99,85162*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,42828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.220 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 3P In=630	1,00000 cad	€ 1.919,44032 0%	€ 1.919,44032
	Totale MT			**€ 1.919,44032**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.919,44032 %	€ 0,02000 0%	€ 38,38881
	Totale RU			**€ 92,00281**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.011,44313** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,09727 = 5% * B)			€ 341,94533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 235,33885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.588,73** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 92,00281*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,09727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.221 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.469,21279 0%	€ 2.469,21279
	Totale MT			**€ 2.469,21279**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.469,21279 %	€ 0,02000 0%	€ 49,38426
		Totale RU			**€ 112,74626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.581,95905** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,94665 = 5% * B)			€ 438,93304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 302,08921
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.322,98** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 112,74626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,94665*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.222	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.131,24828 0%	€ 2.131,24828
		Totale MT			**€ 2.131,24828**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.131,24828 %	€ 0,02000 0%	€ 42,62497
		Totale RU			**€ 96,23897**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.227,48725** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,93364 = 5% * B)			€ 378,67283
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,61601
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.866,78** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 96,23897*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,93364*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.223	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.689,12622 0%	€ 2.689,12622
		Totale MT			**€ 2.689,12622**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.689,12622 %	€ 0,02000 0%	€ 53,78252
		Totale RU			**€ 117,14452**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.806,27074** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,85330 = 5% * B)			€ 477,06603
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 328,33368
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.611,67** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 117,14452*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,85330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.224 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P In=630	1,00000 cad	€ 2.343,07846 0%	€ 2.343,07846
	Totale MT			**€ 2.343,07846**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,07846 %	€ 0,02000 0%	€ 46,86157
	Totale RU			**€ 100,47557**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.443,55403** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,77021 = 5% * B)			€ 415,40419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,89582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.144,85** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 100,47557*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,77021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 140 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.002.225	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P In=630	1,00000 cad	€ 2.907,42967 0%	€ 2.907,42967
		Totale MT			**€ 2.907,42967**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.907,42967 %	€ 0,02000 0%	€ 58,14859
		Totale RU			**€ 121,51059**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.028,94026** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,74599 = 5% * B)			€ 514,91984
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 354,38601
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.898,25** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 121,51059*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,74599*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.228	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.093,24143 0%	€ 2.093,24143
		Totale MT			**€ 2.093,24143**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.093,24143 %	€ 0,02000 0%	€ 41,86483
		Totale RU			**€ 95,47883**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.188,72026** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,60412 = 5% * B)			€ 372,08244
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 256,08027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.816,88** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 95,47883*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,60412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V			

	a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.229	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 2.680,24352 0%	€ 2.680,24352
		Totale MT			**€ 2.680,24352**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,24352 %	€ 0,02000 0%	€ 53,60487
		Totale RU			**€ 116,96687**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.797,21039** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,77629 = 5% * B)			€ 475,52577
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,27362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.600,01** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 116,96687*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,77629*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.230	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.275,98077 0%	€ 2.275,98077
		Totale MT			**€ 2.275,98077**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.275,98077 %	€ 0,02000 0%	€ 45,51962
		Totale RU			**€ 99,13362**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.375,11439** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,18847 = 5% * B)			€ 403,76945
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 277,88838
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.056,77** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 99,13362*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,18847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.020.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.231 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 2.867,81283 0%	€ 2.867,81283
	Totale MT			**€ 2.867,81283**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.867,81283 %	€ 0,02000 0%	€ 57,35626
	Totale RU			**€ 120,71826**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.988,53109** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,40251 = 5% * B)			€ 508,05029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,65814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.846,24** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 120,71826*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,40251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.232 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.521,74286 0%	€ 2.521,74286
	Totale MT			**€ 2.521,74286**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.521,74286 %	€ 0,02000 0%	€ 50,43486
	Totale RU			**€ 104,04886**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.625,79172** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,31923 = 5% * B)			€ 446,38459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,21763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.379,39** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 104,04886*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,31923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.150.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 150 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.233 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.103,08222 0%	€ 3.103,08222
	Totale MT			**€ 3.103,08222**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.103,08222 %	€ 0,02000 0%	€ 62,06164
	Totale RU			**€ 125,42364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.228,50586** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,44230 = 5% * B)			€ 548,84600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 377,73519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.155,09** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 125,42364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,44230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.234 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 331,49124 0%	€ 331,49124
	Totale MT			**€ 331,49124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,49124 %	€ 0,02000 0%	€ 6,62982
	Totale RU			**€ 40,74782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 372,23906** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16403 = 5% * B)			€ 63,28064

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,55197
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 479,07** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,51%			*€ 40,74782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.235 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 481,06480 0%	€ 481,06480
	Totale MT			**€ 481,06480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	481,06480 %	€ 0,02000 0%	€ 9,62130
	Totale RU			**€ 43,73930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 524,80410** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46084 = 5% * B)			€ 89,21670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,40208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 675,42** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 43,73930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.236 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 436,59578 0%	€ 436,59578
	Totale MT			**€ 436,59578**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,59578 %	€ 0,02000 0%	€ 8,73192
	Totale RU			**€ 52,59792**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 489,19370** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,15815 = 5% * B)			€ 83,16293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,23566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 629,59** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			*€ 52,59792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,15815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 160 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.237 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 593,44205 0%	€ 593,44205
	Totale MT			**€ 593,44205**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	593,44205 %	€ 0,02000 0%	€ 11,86884
	Totale RU			**€ 55,73484**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 649,17689** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,51800 = 5% * B)			€ 110,36007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,95370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 835,49** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 55,73484*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,51800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.226 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659 0%	€ 1.846,64659
	Totale MT			**€ 1.846,64659**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		Totale RU			**€ 90,54693**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.937,19352** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46615 = 5% * B)			€ 329,32290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,65164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.493,17** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 90,54693*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,46615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 170 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.227	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
		Totale MT			**€ 2.327,70029**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
		Totale RU			**€ 109,91601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.437,61630** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,71974 = 5% * B)			€ 414,39477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,20111
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.137,21** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 109,91601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,71974*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.226	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	1,00000 cad	€ 1.846,64659 0%	€ 1.846,64659
		Totale MT			**€ 1.846,64659**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		Totale RU			**€ 90,54693**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.937,19352** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46615 = 5% * B)			€ 329,32290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,65164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.493,17** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 90,54693*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,46615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 180 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.227 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
	Totale MT			**€ 2.327,70029**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
	Totale RU			**€ 109,91601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.437,61630** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,71974 = 5% * B)			€ 414,39477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,20111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.137,21** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 109,91601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,71974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.238 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800	1,00000	€ 1.846,64659	€ 1.846,64659

	A, 100 kA, 3P		cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.846,64659**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.846,64659 %	€ 0,02000 0%	€ 36,93293
		Totale RU			**€ 90,54693**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.937,19352** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,46615 = 5% * B)			€ 329,32290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 226,65164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.493,17** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 90,54693*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,46615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 190 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.239	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	1,00000 cad	€ 2.327,70029 0%	€ 2.327,70029
		Totale MT			**€ 2.327,70029**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.327,70029 %	€ 0,02000 0%	€ 46,55401
		Totale RU			**€ 109,91601**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.437,61630** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,71974 = 5% * B)			€ 414,39477
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,20111
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.137,21** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 109,91601*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,71974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.242 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 3P		1,00000 cad	€ 2.302,65107 0%	€ 2.302,65107
		Totale MT			**€ 2.302,65107**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		2.302,65107 %	€ 0,02000 0%	€ 46,05302
		Totale RU			**€ 104,54102**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.407,19209** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46113 = 5% * B)			€ 409,22266
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,64148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.098,06** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 104,54102*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,46113*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.243 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 4P		1,00000 cad	€ 2.859,74067 0%	€ 2.859,74067
		Totale MT			**€ 2.859,74067**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		2.859,74067 %	€ 0,02000 0%	€ 57,19481
		Totale RU			**€ 125,43081**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.985,17148** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,37396 = 5% * B)			€ 507,47915
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,26506
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.841,92** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,26%			*€ 125,43081*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,37396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

	200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.244 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.488,62149 0%	€ 2.488,62149
	Totale MT			**€ 2.488,62149**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.488,62149 %	€ 0,02000 0%	€ 49,77243
	Totale RU			**€ 108,26043**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.596,88192** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,07350 = 5% * B)			€ 441,46993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 303,83519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.342,19** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 108,26043*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,07350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.245 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.111,18769 0%	€ 3.111,18769
	Totale MT			**€ 3.111,18769**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.111,18769 %	€ 0,02000 0%	€ 62,22375
	Totale RU			**€ 130,45975**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.241,64744** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,55400 = 5% * B)			€ 551,08006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 379,27275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.172,00** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 130,45975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,55400*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.020.200.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.246 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.785,34806 0%	€ 2.785,34806
	Totale MT			**€ 2.785,34806**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.785,34806 %	€ 0,02000 0%	€ 55,70696
	Totale RU			**€ 114,19496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.899,54302** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,64612 = 5% * B)			€ 492,92231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 339,24653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.731,71** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 114,19496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,64612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.200.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 200 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.247 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.395,75607 0%	€ 3.395,75607
	Totale MT			**€ 3.395,75607**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.395,75607 %	€ 0,02000 0%	€ 67,91512
	Totale RU			**€ 136,15112**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.531,90719** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,02121 = 5% * B)			€ 600,42422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 413,23314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 4.545,56 +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 136,15112*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,02121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.248 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.416,64942 0%	€ 2.416,64942
	Totale MT			**€ 2.416,64942**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.416,64942 %	€ 0,02000 0%	€ 48,33299
	Totale RU			**€ 106,82099**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.523,47041** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,44950 = 5% * B)			€ 428,98997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 295,24604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.247,71** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 106,82099*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,44950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.249 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.020,59526 0%	€ 3.020,59526
	Totale MT			**€ 3.020,59526**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.020,59526 %	€ 0,02000 0%	€ 60,41191
	Totale RU			**€ 128,64791**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.149,24317 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,76857 = 5% * B)			€ 535,37134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,46145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.053,08** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 128,64791*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,76857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.250 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.613,93417 0%	€ 2.613,93417
	Totale MT			**€ 2.613,93417**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.613,93417 %	€ 0,02000 0%	€ 52,27868
	Totale RU			**€ 110,76668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.724,70085** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,15996 = 5% * B)			€ 463,19914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 318,79000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.506,69** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 110,76668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,15996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.251 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.241,35254 0%	€ 3.241,35254
	Totale MT			**€ 3.241,35254**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.241,35254 %	€ 0,02000 0%	€ 64,82705
		Totale RU			**€ 133,06305**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.374,41559** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,68253 = 5% * B)			€ 573,65065
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 394,80662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.342,87** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 133,06305*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,68253*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.252	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
		Totale MT			**€ 2.892,86204**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
		Totale RU			**€ 116,34524**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.009,20728** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,57826 = 5% * B)			€ 511,56524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 352,07725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.872,85** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 116,34524*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,57826*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.210.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 210 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.253	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.526,75368 0%	€ 3.526,75368
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 3.526,75368
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.526,75368 %	€ 0,02000 0%	€ 70,53507
		Totale RU			**€ 138,77107**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.665,52475** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,15696 = 5% * B)			€ 623,13921
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 428,86640
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.717,53** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 138,77107*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,15696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.254 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.008,35614 0%	€ 2.008,35614
	Totale MT			**€ 2.008,35614**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.008,35614 %	€ 0,02000 0%	€ 40,16712
	Totale RU			**€ 98,65512**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.107,01126** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,90960 = 5% * B)			€ 358,19191
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 246,52032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.711,72** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 98,65512*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,90960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			

	MT				
	CAM24_MT.L02.002.255	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.096,49472 0%	€ 2.096,49472
		Totale MT			**€ 2.096,49472**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.096,49472 %	€ 0,02000 0%	€ 41,92989
		Totale RU			**€ 100,41789**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.196,91261** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,67376 = 5% * B)			€ 373,47514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 257,03878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.827,43** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 100,41789*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,67376*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.256	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
		Totale MT			**€ 2.892,86204**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
		Totale RU			**€ 126,09324**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.018,95528** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,66112 = 5% * B)			€ 513,22240
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 353,21777
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.885,40** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 126,09324*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,66112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 220 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le			

	seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.257 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.668,90698 0%	€ 2.668,90698
	Totale MT			**€ 2.668,90698**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,90698 %	€ 0,02000 0%	€ 53,37814
	Totale RU			**€ 121,61414**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.790,52112** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,71943 = 5% * B)			€ 474,38859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 326,49097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.591,40** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 121,61414*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,71943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.258 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.106,18797 0%	€ 2.106,18797
	Totale MT			**€ 2.106,18797**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.106,18797 %	€ 0,02000 0%	€ 42,12376
	Totale RU			**€ 100,61176**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.206,79973** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,75780 = 5% * B)			€ 375,15595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,19557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.840,15** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 100,61176*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,75780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.259 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.241,20500 0%	€ 2.241,20500
	Totale MT			**€ 2.241,20500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.241,20500 %	€ 0,02000 0%	€ 44,82410
	Totale RU			**€ 103,31210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.344,51710** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,92840 = 5% * B)			€ 398,56791
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 274,30850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.017,39** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 103,31210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,92840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.260 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.679,39967 0%	€ 2.679,39967
	Totale MT			**€ 2.679,39967**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.679,39967 %	€ 0,02000 0%	€ 53,58799
	Totale RU			**€ 121,82399**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.801,22366** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,81040 = 5% * B)			€ 476,20802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,74317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.605,17** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 121,82399*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,81040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.230.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 230 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.261 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.850,84687 0%	€ 2.850,84687
	Totale MT			**€ 2.850,84687**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.850,84687 %	€ 0,02000 0%	€ 57,01694
	Totale RU			**€ 125,25294**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.976,09981** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,29685 = 5% * B)			€ 505,93697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 348,20368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.830,24** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 125,25294*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,29685*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.262 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P, In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.312,35542 0%	€ 2.312,35542
	Totale MT			**€ 2.312,35542**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,35542 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24711
	Totale RU			**€ 104,73511**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.417,09053** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,54527 = 5% * B)			€ 410,90539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,79959

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.110,80** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 104,73511*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,54527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.263 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P In=1250 A	1,00000 cad	€ 2.486,20095 0%	€ 2.486,20095
	Totale MT			**€ 2.486,20095**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.486,20095 %	€ 0,02000 0%	€ 49,72402
	Totale RU			**€ 108,21202**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.594,41297** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,05251 = 5% * B)			€ 441,05020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 303,54632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.339,01** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 108,21202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,05251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.264 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In= 1000 A	1,00000 cad	€ 2.892,86204 0%	€ 2.892,86204
	Totale MT			**€ 2.892,86204**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.892,86204 %	€ 0,02000 0%	€ 57,85724
	Totale RU			**€ 126,09324**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.018,95528 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,66112 = 5% * B)			€ 513,22240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 353,21777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.885,40** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 126,09324*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,66112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 240 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.265 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1250 A	1,00000 cad	€ 3.066,70757 0%	€ 3.066,70757
	Totale MT			**€ 3.066,70757**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,24200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,99400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.066,70757 %	€ 0,02000 0%	€ 61,33415
	Totale RU			**€ 129,57015**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.196,27772** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,16836 = 5% * B)			€ 543,36721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,96449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.113,61** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 129,57015*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,16836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.266 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P, In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 447,09957 0%	€ 447,09957
	Totale MT			**€ 447,09957**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,09957 %	€ 0,02000 0%	€ 8,94199
		Totale RU			**€ 43,05999**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 490,15956** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,16636 = 5% * B)			€ 83,32713
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,34867
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 630,84** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 43,05999*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,16636*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.267	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P In=100 A	1,00000 cad	€ 587,79043 0%	€ 587,79043
		Totale MT			**€ 587,79043**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,79043 %	€ 0,02000 0%	€ 11,75581
		Totale RU			**€ 45,87381**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 633,66424** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38615 = 5% * B)			€ 107,72292
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,13872
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 815,53** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 45,87381*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,38615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.268	- Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In= 25-100 A	1,00000 cad	€ 242,54211 0%	€ 242,54211
		Totale MT			**€ 242,54211**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,54211 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85084
		Totale RU			**€ 48,71684**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 291,25895** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47570 = 5% * B)			€ 49,51402
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,07730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 374,85** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 13%			*€ 48,71684*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.250.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 250 - Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.269 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 745,43614 0%	€ 745,43614
	Totale MT			**€ 745,43614**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	745,43614 %	€ 0,02000 0%	€ 14,90872
	Totale RU			**€ 58,77472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 804,21086** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,83579 = 5% * B)			€ 136,71585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,09267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.035,02** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 58,77472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,83579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.270 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico	1,00000	€ 2.581,60115	€ 2.581,60115

		1600 A, 50 kA, base 3P	cad	0%	
		Totale MT			**€ 2.581,60115**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.581,60115 %	€ 0,02000 0%	€ 51,63202
		Totale RU			**€ 129,61602**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.711,21717** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04535 = 5% * B)			€ 460,90692
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 317,21241
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.489,34** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 129,61602*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,04535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.271 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601 0%	€ 3.228,40601
	Totale MT			**€ 3.228,40601**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000 0%	€ 64,56812
	Totale RU			**€ 152,30012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.380,70613** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,73600 = 5% * B)			€ 574,72004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 395,54262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.350,97** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 152,30012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,73600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento			

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.272 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 3P		1,00000 cad	€ 2.808,78729 0%	€ 2.808,78729
		Totale MT			**€ 2.808,78729**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		2.808,78729 %	€ 0,02000 0%	€ 56,17575
		Totale RU			**€ 134,15975**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.942,94704** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,01505 = 5% * B)			€ 500,30100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 344,32480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.787,57** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 134,15975*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,01505*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.273 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 4P		1,00000 cad	€ 3.488,74683 0%	€ 3.488,74683
		Totale MT			**€ 3.488,74683**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		3.488,74683 %	€ 0,02000 0%	€ 69,77494
		Totale RU			**€ 157,50694**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.646,25377** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,99316 = 5% * B)			€ 619,86314
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 426,61169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.692,73** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 157,50694*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,99316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

	260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.274 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 2.982,62172 0%	€ 2.982,62172
	Totale MT			**€ 2.982,62172**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.982,62172 %	€ 0,02000 0%	€ 59,65243
	Totale RU			**€ 137,63643**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.120,25815** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,52219 = 5% * B)			€ 530,44389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 365,07020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.015,77** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 137,63643*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,52219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.260.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 260 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.275 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.663,39180 0%	€ 3.663,39180
	Totale MT			**€ 3.663,39180**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.663,39180 %	€ 0,02000 0%	€ 73,26784
	Totale RU			**€ 160,99984**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.824,39164** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,50733 = 5% * B)			€ 650,14658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 447,45382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.921,99** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 160,99984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,50733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.276 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 70 kA, base 3P	1,00000 cad	€ 2.747,33011 0%	€ 2.747,33011
	Totale MT			**€ 2.747,33011**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.747,33011 %	€ 0,02000 0%	€ 54,94660
	Totale RU			**€ 132,93060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.880,26071** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,48222 = 5% * B)			€ 489,64432
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,99050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.706,90** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 132,93060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,48222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.271 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	1,00000 cad	€ 3.228,40601 0%	€ 3.228,40601
	Totale MT			**€ 3.228,40601**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.228,40601 %	€ 0,02000 0%	€ 64,56812
	Totale RU			**€ 152,30012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.380,70613** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,73600 = 5% * B)			€ 574,72004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 395,54262

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.350,97** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 152,30012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,73600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A C - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.277 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 3P	1,00000 cad	€ 2.968,88684 0%	€ 2.968,88684
	Totale MT			**€ 2.968,88684**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.968,88684 %	€ 0,02000 0%	€ 59,37774
	Totale RU			**€ 137,36174**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.106,24858** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,40311 = 5% * B)			€ 528,06226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 363,43108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.997,74** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 137,36174*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,40311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A D - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.278 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 4P	1,00000 cad	€ 3.764,44361 0%	€ 3.764,44361
	Totale MT			**€ 3.764,44361**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.764,44361 %	€ 0,02000 0%	€ 75,28887
	Totale RU			**€ 163,02087**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.927,46448 +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,38345 = 5% * B)			€ 667,66896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 459,51334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.054,65** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 163,02087*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,38345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A E - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.279 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	1,00000 cad	€ 3.137,03634 0%	€ 3.137,03634
	Totale MT			**€ 3.137,03634**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,84800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 41,13600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.137,03634 %	€ 0,02000 0%	€ 62,74073
	Totale RU			**€ 140,72473**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.277,76107** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,86097 = 5% * B)			€ 557,21938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 383,49805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.218,48** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 140,72473*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,86097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.270.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 270 - Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A F - Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.280 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	1,00000 cad	€ 3.938,27804 0%	€ 3.938,27804
	Totale MT			**€ 3.938,27804**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.938,27804 %	€ 0,02000 0%	€ 78,76556
		Totale RU			**€ 166,49756**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.104,77560** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,89059 = 5% * B)			€ 697,81185
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 480,25875
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.282,85** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 166,49756*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,89059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.281 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 63,04496 0%	€ 63,04496
	Totale MT			**€ 63,04496**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,04496 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26090
	Totale RU			**€ 6,13490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,17986** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58803 = 5% * B)			€ 11,76058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,03** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 6,13490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.282 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 43,65847 0%	€ 43,65847
	Totale MT			**€ 43,65847**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,65847 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87317
	Totale RU			**€ 5,74717**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,40564** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41995 = 5% * B)			€ 8,39896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,59** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 5,74717*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; A; 0,3			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.283 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C 0,3	1,00000 cad	€ 56,59390 0%	€ 56,59390
	Totale MT			**€ 56,59390**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,59390 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13188
	Totale RU			**€ 6,00588**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,59978** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53210 = 5% * B)			€ 10,64196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,32417
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,57** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 6,00588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.020.280.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.284 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 40,41628 0%	€ 40,41628
	Totale MT			**€ 40,41628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,41628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80833
	Totale RU			**€ 5,68233**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,09861** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39184 = 5% * B)			€ 7,83676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,39354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,33** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 5,68233*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.285 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;0,03	1,00000 cad	€ 79,21147 0%	€ 79,21147
	Totale MT			**€ 79,21147**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,21147 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58423
	Totale RU			**€ 6,45823**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 85,66970** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72819 = 5% * B)			€ 14,56385

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,02336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 110,26** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 6,45823*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.286 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 49,28788 0%	€ 49,28788
	Totale MT			**€ 49,28788**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,28788 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98576
	Totale RU			**€ 5,85976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,14764** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46876 = 5% * B)			€ 9,37510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,98** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,26%			*€ 5,85976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 G - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.287 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;00,03	1,00000 cad	€ 67,13100 0%	€ 67,13100
	Totale MT			**€ 67,13100**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,13100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34262
		Totale RU			**€ 6,21662**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,34762** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62346 = 5% * B)			€ 12,46910
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,58167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,40** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 6,21662*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 H - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 2m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.288 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 46,09011 0%	€ 46,09011
	Totale MT			**€ 46,09011**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,09011 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92180
	Totale RU			**€ 5,79580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,88591** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44103 = 5% * B)			€ 8,82060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,07065
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,78** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 5,79580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 I - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	"AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.289 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 98,64238 0%	€ 98,64238
	Totale MT			**€ 98,64238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,64238 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97285
	Totale RU			**€ 6,84685**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,48923** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89666 = 5% * B)			€ 17,93317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,76** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 6,84685*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 J - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.290 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;AC;0,03	1,00000 cad	€ 81,64311 0%	€ 81,64311
	Totale MT			**€ 81,64311**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,64311 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63286
	Totale RU			**€ 6,50686**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,14997** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74927 = 5% * B)			€ 14,98549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,45** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 6,50686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.020.280.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 K - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.291 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;00,03	1,00000 cad	€ 75,99149 0%	€ 75,99149
	Totale MT			**€ 75,99149**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,99149 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51983
	Totale RU			**€ 6,39383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,38532** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70028 = 5% * B)			€ 14,00550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,03** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 6,39383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 L - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.292 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 59,82498 0%	€ 59,82498
	Totale MT			**€ 59,82498**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,82498 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19650
	Totale RU			**€ 6,07050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,89548** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56011 = 5% * B)			€ 11,20223

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,70977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,81** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,16%			*€ 6,07050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 M - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.293 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163 0%	€ 117,25163
	Totale MT			**€ 117,25163**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34503
	Totale RU			**€ 7,21903**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,47066** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05800 = 5% * B)			€ 21,16001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,56307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 160,19** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 7,21903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 N - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; AC; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.294 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A; 0,03	1,00000 cad	€ 86,49529 0%	€ 86,49529
	Totale MT			**€ 86,49529**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,49529 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72991
		Totale RU			**€ 6,60391**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,09920** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79134 = 5% * B)			€ 15,82686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,89261
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 119,82** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 6,60391*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.280.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 280 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 O - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.295 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;0,03	1,00000 cad	€ 87,30583 0%	€ 87,30583
	Totale MT			**€ 87,30583**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,30583 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74612
	Totale RU			**€ 6,62012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,92595** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79837 = 5% * B)			€ 15,96741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,98934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,88** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 6,62012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A;			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	0,3-0,5 A; fisso				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.293	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	1,00000 cad	€ 117,25163 0%	€ 117,25163
		Totale MT			**€ 117,25163**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,25163 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34503
		Totale RU			**€ 9,16863**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,42026** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07457 = 5% * B)			€ 21,49144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,79117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,70** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 9,16863*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.296	- Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 238,52269 0%	€ 238,52269
		Totale MT			**€ 238,52269**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,52269 %	€ 0,02000 0%	€ 4,77045
		Totale RU			**€ 11,59405**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 250,11674** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12599 = 5% * B)			€ 42,51985
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,26366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 321,90** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 11,59405*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.020.290.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.297 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 303,98818 0%	€ 303,98818
	Totale MT			**€ 303,98818**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,98818 %	€ 0,02000 0%	€ 6,07976
	Totale RU			**€ 12,90336**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 316,89154** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69358 = 5% * B)			€ 53,87156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,07631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 407,84** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 12,90336*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.298 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,3-0,5 A;fisso	1,00000 cad	€ 126,92267 0%	€ 126,92267
	Totale MT			**€ 126,92267**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,92267 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53845
	Totale RU			**€ 9,36205**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 136,28472** +0,34%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15842 = 5% * B)			€ 23,16840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,94531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 175,40** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 9,36205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso E - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.299 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	1,00000 cad	€ 261,95081 0%	€ 261,95081
	Totale MT			**€ 261,95081**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	261,95081 %	€ 0,02000 0%	€ 5,23902
	Totale RU			**€ 12,06262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 274,01343** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32911 = 5% * B)			€ 46,58228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,05957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 352,66** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,42%			*€ 12,06262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.290.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 290 - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso F - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.300 - Apparecchi - Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	1,00000 cad	€ 333,10123 0%	€ 333,10123
	Totale MT			**€ 333,10123**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	333,10123 %	€ 0,02000 0%	€ 6,66202
		Totale RU			**€ 13,48562**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 346,58685** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94599 = 5% * B)			€ 58,91976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,55066
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 446,06** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 13,48562*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.300.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.301 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 365,45646 0%	€ 365,45646
	Totale MT			**€ 365,45646**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	365,45646 %	€ 0,02000 0%	€ 7,30913
	Totale RU			**€ 31,67913**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 397,13559** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37565 = 5% * B)			€ 67,51305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,46486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 511,11** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 31,67913*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.300.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo			

	corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.302 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f	1,00000 cad	€ 325,82852 0%	€ 325,82852
	Totale MT			**€ 325,82852**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,82852 %	€ 0,02000 0%	€ 6,51657
	Totale RU			**€ 30,88657**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 356,71509** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03208 = 5% * B)			€ 60,64157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,73567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 459,09** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,73%			*€ 30,88657*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.300.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica C - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.303 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 389,70623 0%	€ 389,70623
	Totale MT			**€ 389,70623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000 0%	€ 7,79412
	Totale RU			**€ 32,16412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 421,87035** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58590 = 5% * B)			€ 71,71796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,35883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 542,95** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,92%			*€ 32,16412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,58590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.020.300.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 300 - Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica D - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.304 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s	1,00000 cad	€ 331,49124 0%	€ 331,49124
	Totale MT			**€ 331,49124**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,49124 %	€ 0,02000 0%	€ 6,62982
	Totale RU			**€ 30,99982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 362,49106** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08117 = 5% * B)			€ 61,62348
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,41145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 466,53** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 30,99982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,08117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.310.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.305 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 407,49384 0%	€ 407,49384
	Totale MT			**€ 407,49384**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	407,49384 %	€ 0,02000 0%	€ 8,14988
	Totale RU			**€ 32,51988**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 440,01372** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74012 = 5% * B)			€ 74,80233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,48161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 566,30 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 32,51988*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.310.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 310 - Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.306 - Apparecchi - Modulo differenziale 160 A, In=160 A	1,00000 cad	€ 361,39263 0%	€ 361,39263
	Totale MT			**€ 361,39263**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,39263 %	€ 0,02000 0%	€ 7,22785
	Totale RU			**€ 31,59785**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 392,99048** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34042 = 5% * B)			€ 66,80838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,97989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 505,78** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 31,59785*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.320.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.307 - Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 439,01632 0%	€ 439,01632
	Totale MT			**€ 439,01632**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	439,01632 %	€ 0,02000 0%	€ 8,78033
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 33,15033
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 472,16665** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,01342 = 5% * B)			€ 80,26833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,24350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 607,68** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 33,15033*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,01342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.320.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 320 - Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.308 - Apparecchi - Modulo differenziale 250 A, In=250 A	1,00000 cad	€ 389,70623 0%	€ 389,70623
	Totale MT			**€ 389,70623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	389,70623 %	€ 0,02000 0%	€ 7,79412
	Totale RU			**€ 32,16412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 421,87035** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58590 = 5% * B)			€ 71,71796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,35883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 542,95** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,92%			*€ 32,16412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,58590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.330.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica A - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.309 - Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A; a segnalazione ottica	1,00000 cad	€ 503,70458 0%	€ 503,70458
	Totale MT			**€ 503,70458**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,70458 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07409
	Totale RU			**€ 34,44409**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 538,14867** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57426 = 5% * B)			€ 91,48527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,96339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 692,60** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 34,44409*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,57426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.330.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 330 - Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica B - Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.310 - Apparecchi - Modulo differenziale 400 A, In=400 A	1,00000 cad	€ 438,19467 0%	€ 438,19467
	Totale MT			**€ 438,19467**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,19467 %	€ 0,02000 0%	€ 8,76389
	Totale RU			**€ 33,13389**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 471,32856** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00629 = 5% * B)			€ 80,12586
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,14544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 606,60** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 33,13389*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00629*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.340.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P;			

	In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.311 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=160	1,00000 cad	€ 225,56505 0%	€ 225,56505
	Totale MT			**€ 225,56505**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,56505 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51130
	Totale RU			**€ 38,62930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 264,19435** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24565 = 5% * B)			€ 44,91304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,91074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 340,02** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 38,62930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.340.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 340 - Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.312 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160	1,00000 cad	€ 276,49623 0%	€ 276,49623
	Totale MT			**€ 276,49623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,49623 %	€ 0,02000 0%	€ 5,52992
	Totale RU			**€ 49,39592**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 325,89215** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77008 = 5% * B)			€ 55,40167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,12938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 419,42** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,78%			*€ 49,39592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.350.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.313 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=200	1,00000 cad	€ 222,33397 0%	€ 222,33397
	Totale MT			**€ 222,33397**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33397 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44668
	Totale RU			**€ 38,56468**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 260,89865** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21764 = 5% * B)			€ 44,35277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,52514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 335,78** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,49%			*€ 38,56468*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.350.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 350 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.314 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=200	1,00000 cad	€ 285,40113 0%	€ 285,40113
	Totale MT			**€ 285,40113**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	285,40113 %	€ 0,02000 0%	€ 5,70802
	Totale RU			**€ 49,57402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 334,97515** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84729 = 5% * B)			€ 56,94578
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,19209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 431,11** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			*€ 49,57402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.315 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250	1,00000 cad	€ 356,55156 0%	€ 356,55156
	Totale MT			**€ 356,55156**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,55156 %	€ 0,02000 0%	€ 7,13103
	Totale RU			**€ 41,24903**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 397,80059** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38131 = 5% * B)			€ 67,62610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,54267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 511,97** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,06%			*€ 41,24903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.316 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250	1,00000 cad	€ 426,08089 0%	€ 426,08089
	Totale MT			**€ 426,08089**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	426,08089 %	€ 0,02000 0%	€ 8,52162
	Totale RU			**€ 52,38762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 478,46851** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06698 = 5% * B)			€ 81,33965

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,98082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 615,79** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,51%			*€ 52,38762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,06698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.317 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 531,18543 0%	€ 531,18543
	Totale MT			**€ 531,18543**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,18543 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62371
	Totale RU			**€ 44,74171**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 575,92714** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89538 = 5% * B)			€ 97,90761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,38348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 741,22** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,04%			*€ 44,74171*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,89538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.318 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=100	1,00000 cad	€ 598,28312 0%	€ 598,28312
	Totale MT			**€ 598,28312**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	598,28312 %	€ 0,02000 0%	€ 11,96566
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 55,83166
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 654,11478** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55998 = 5% * B)			€ 111,19951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,53143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 841,85** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 55,83166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,55998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.319 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160 (A)	1,00000 cad	€ 628,19561 0%	€ 628,19561
	Totale MT			**€ 628,19561**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,19561 %	€ 0,02000 0%	€ 12,56391
	Totale RU			**€ 56,42991**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 684,62552** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81932 = 5% * B)			€ 116,38634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,10119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 881,11** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 56,42991*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,81932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.360.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 360 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.320 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250 (A)	1,00000 cad	€ 665,39191 0%	€ 665,39191
	Totale MT			**€ 665,39191**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	665,39191 %	€ 0,02000 0%	€ 13,30784
		Totale RU			**€ 57,17384**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 722,56575** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14181 = 5% * B)			€ 122,83618
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,54019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 929,94** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 57,17384*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,14181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.370.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.321 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=400	1,00000 cad	€ 624,16508 0%	€ 624,16508
	Totale MT			**€ 624,16508**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,16508 %	€ 0,02000 0%	€ 12,48330
	Totale RU			**€ 46,60130**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 670,76638** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70151 = 5% * B)			€ 114,03028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,47967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 863,28** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 46,60130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.370.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 370 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L02.002.322	- Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=400	1,00000 cad	€ 786,68517 0%	€ 786,68517
		Totale MT			**€ 786,68517**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	786,68517 %	€ 0,02000 0%	€ 15,73370
		Totale RU			**€ 59,59970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 846,28487** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,19342 = 5% * B)			€ 143,86843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,01533
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.089,17** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 59,59970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,19342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.380.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.323 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=630	1,00000 cad	€ 949,99360 0%	€ 949,99360
	Totale MT			**€ 949,99360**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	949,99360 %	€ 0,02000 0%	€ 18,99987
	Totale RU			**€ 62,86587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.012,85947** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60931 = 5% * B)			€ 172,18611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,50456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.303,55** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 62,86587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,60931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.380.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 380 - Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A			

	B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.324 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=630	1,00000 cad	€ 1.197,43230 0%	€ 1.197,43230
	Totale MT			**€ 1.197,43230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.197,43230 %	€ 0,02000 0%	€ 23,94865
	Totale RU			**€ 77,56265**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.274,99495** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,83746 = 5% * B)			€ 216,74914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,17441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.640,92** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 77,56265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,83746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.325 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P, In= 100 A	1,00000 cad	€ 674,29682 0%	€ 674,29682
	Totale MT			**€ 674,29682**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	674,29682 %	€ 0,02000 0%	€ 13,48594
	Totale RU			**€ 47,60394**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 721,90076** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13616 = 5% * B)			€ 122,72313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,46239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 929,09** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 47,60394*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,13616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.020.390.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.326 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In=160 A	1,00000 cad	€ 789,09461 0%	€ 789,09461
	Totale MT			**€ 789,09461**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	789,09461 %	€ 0,02000 0%	€ 15,78189
	Totale RU			**€ 49,89989**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 838,99450** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,13145 = 5% * B)			€ 142,62907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,16236
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.079,79** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 49,89989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,13145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.327 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In= 250 A	1,00000 cad	€ 951,62580 0%	€ 951,62580
	Totale MT			**€ 951,62580**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	951,62580 %	€ 0,02000 0%	€ 19,03252
	Totale RU			**€ 53,15052**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.004,77632** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,54060 = 5% * B)			€ 170,81197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,55883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.293,15** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 53,15052*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,54060*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.328 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=100 A	1,00000 cad	€ 854,59341 0%	€ 854,59341
	Totale MT			**€ 854,59341**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	854,59341 %	€ 0,02000 0%	€ 17,09187
	Totale RU			**€ 60,95787**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 915,55128** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78219 = 5% * B)			€ 155,64372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,11950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.178,31** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 60,95787*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,78219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.329 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=160 A	1,00000 cad	€ 988,00045 0%	€ 988,00045
	Totale MT			**€ 988,00045**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	988,00045 %	€ 0,02000 0%	€ 19,76001
	Totale RU			**€ 63,62601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.051,62646** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,93883 = 5% * B)			€ 178,77650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,04030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.353,44** +0,28%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 63,62601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,93883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.390.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 390 - Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.330 - Apparecchi - Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=250 A	1,00000 cad	€ 1.179,63359 0%	€ 1.179,63359
	Totale MT			**€ 1.179,63359**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.179,63359 %	€ 0,02000 0%	€ 23,59267
	Totale RU			**€ 67,45867**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.247,09226** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,60028 = 5% * B)			€ 212,00568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 145,90979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.605,01** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 67,45867*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,60028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.400.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.331 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.183,67522 0%	€ 1.183,67522
	Totale MT			**€ 1.183,67522**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.183,67522 %	€ 0,02000 0%	€ 23,67350
	Totale RU			**€ 67,53950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.251,21472** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63533 = 5% * B)			€ 212,70650

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,39212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.610,31** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,19%			*€ 67,53950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,63533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.400.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 400 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.332 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=800 A	1,00000 cad	€ 1.490,89448 0%	€ 1.490,89448
	Totale MT			**€ 1.490,89448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.490,89448 %	€ 0,02000 0%	€ 29,81789
	Totale RU			**€ 83,43189**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.574,32637** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,38177 = 5% * B)			€ 267,63548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 184,19619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.026,16** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 83,43189*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,38177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.410.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.333 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.358,32019 0%	€ 1.358,32019
	Totale MT			**€ 1.358,32019**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.358,32019 %	€ 0,02000 0%	€ 27,16640
	Totale RU			

				€ 71,03240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.429,35259** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14950 = 5% * B)			€ 242,98994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,23425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.839,58** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 71,03240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,14950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.410.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 410 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.334 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1250 A	1,00000 cad	€ 1.707,57683 0%	€ 1.707,57683
	Totale MT			**€ 1.707,57683**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.707,57683 %	€ 0,02000 0%	€ 34,15154
	Totale RU			**€ 87,76554**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.795,34237** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,26041 = 5% * B)			€ 305,20820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 210,05506
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.310,61** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 87,76554*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,26041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.420.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.335 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 1.778,71615 0%	€ 1.778,71615
	Totale MT			**€ 1.778,71615**
	RU			

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.778,71615 %	€ 0,02000 0%	€ 35,57432
		Totale RU			**€ 79,44032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.858,15647** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,79433 = 5% * B)			€ 315,88660
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,40431
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.391,45** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 79,44032*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,79433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.020.420.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI 420 - Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.336 - Apparecchi - Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1600 A	1,00000 cad	€ 2.263,84478 0%	€ 2.263,84478
	Totale MT			**€ 2.263,84478**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 25,33300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 28,28100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.263,84478 %	€ 0,02000 0%	€ 45,27690
	Totale RU			**€ 98,89090**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.362,73568** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,08325 = 5% * B)			€ 401,66507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,44008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.040,84** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 98,89090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,08325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.003.001	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 10,43931 0%	€ 10,43931
		Totale MT			**€ 10,43931**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,43931 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20879
		Totale RU			**€ 4,10799**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54730** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12365 = 5% * B)			€ 2,47304
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70203
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,72** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,94%			*€ 4,10799*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.002 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 14,25560 0%	€ 14,25560
	Totale MT			**€ 14,25560**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,25560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28511
	Totale RU			**€ 4,18431**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,43991** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15674 = 5% * B)			€ 3,13478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15747
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,73** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,63%			*€ 4,18431*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche:			

	base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.003 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 17,09562 0%	€ 17,09562
	Totale MT			**€ 17,09562**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,09562 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34191
	Totale RU			**€ 4,24111**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,33673** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18136 = 5% * B)			€ 3,62724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49640
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,46** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,44%			*€ 4,24111*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.004 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 21,72176 0%	€ 21,72176
	Totale MT			**€ 21,72176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43444
	Totale RU			**€ 4,33364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,05540** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22147 = 5% * B)			€ 4,42942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,04848
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,53** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,92%			*€ 4,33364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.005 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 29,13245 0%	€ 29,13245
	Totale MT			**€ 29,13245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,13245 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58265
	Totale RU			**€ 4,48185**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,61430** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28572 = 5% * B)			€ 5,71443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,93287
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 43,26** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 4,48185*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.006 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 37,63034 0%	€ 37,63034
	Totale MT			**€ 37,63034**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,63034 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75261
	Totale RU			**€ 7,08881**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,71915** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38011 = 5% * B)			€ 7,60226
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,23214

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 57,55** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 7,08881*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.007 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 42,70023 0%	€ 42,70023
	Totale MT			**€ 42,70023**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,70023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85400
	Totale RU			**€ 7,19020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,89043** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42407 = 5% * B)			€ 8,48137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83718
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,21** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,2%			*€ 7,19020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.008 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 50,74327 0%	€ 50,74327
	Totale MT			**€ 50,74327**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74327 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01487
	Totale RU			**€ 7,35107**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,09434** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49380 = 5% * B)			€ 9,87604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79704
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 74,77** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,83%			*€ 7,35107*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 010 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.009 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	1,00000 m	€ 8,30929 0%	€ 8,30929
	Totale MT			**€ 8,30929**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,77149** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08306 = 5% * B)			€ 1,66115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14326
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,58** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.010 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 50 mm.	1,00000 m	€ 13,31262 0%	€ 13,31262
	Totale MT			**€ 13,31262**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31262 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26625
	Totale RU			**€ 4,16545**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,47807** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14856 = 5% * B)			€ 2,97127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,49** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 4,16545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.011 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 15,27623 0%	€ 15,27623
	Totale MT			**€ 15,27623**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,27623 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30552
	Totale RU			**€ 4,20472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,48095** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16559 = 5% * B)			€ 3,31176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27927
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,07** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 4,20472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.012 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 18,20501 0%	€ 18,20501
	Totale MT			**€ 18,20501**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,20501 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36410
		Totale RU			**€ 4,26330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,46831** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19098 = 5% * B)			€ 3,81961
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62879
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,92** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,74%			*€ 4,26330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.013	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 22,42067 0%	€ 22,42067
		Totale MT			**€ 22,42067**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,42067 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44841
		Totale RU			**€ 4,34761**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,76828** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22753 = 5% * B)			€ 4,55061
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13189
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,45** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 4,34761*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22753*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.014	- Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento	1,00000 m	€ 30,39715 0%	€ 30,39715

		rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm.			
		Totale MT			**€ 30,39715**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,39715 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60794
		Totale RU			**€ 4,50714**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,90429** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29669 = 5% * B)			€ 5,93373
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08380
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,92** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 4,50714*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.015 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 38,88394 0%	€ 38,88394
	Totale MT			**€ 38,88394**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,88394 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77768
	Totale RU			**€ 7,11388**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,99782** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39098 = 5% * B)			€ 7,81963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38175
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 59,20** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,02%			*€ 7,11388*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione			

	IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.016 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 44,26446 0%	€ 44,26446
	Totale MT			**€ 44,26446**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,26446 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88529
	Totale RU			**€ 7,22149**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,48595** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43763 = 5% * B)			€ 8,75261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,02386
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 66,26** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			*€ 7,22149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm H - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.017 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 52,78454 0%	€ 52,78454
	Totale MT			**€ 52,78454**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,78454 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05569
	Totale RU			**€ 7,39189**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,17643** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51150 = 5% * B)			€ 10,22999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04064
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 77,45** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,54%			*€ 7,39189*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 020 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm I - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.018 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	1,00000 m	€ 9,97337 0%	€ 9,97337
	Totale MT			**€ 9,97337**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,43557** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09720 = 5% * B)			€ 1,94405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33796
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,72** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm A - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.019 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm.	1,00000 m	€ 17,75016 0%	€ 17,75016
	Totale MT			**€ 17,75016**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75016 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35500
	Totale RU			**€ 4,25420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,00436** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18704 = 5% * B)			€ 3,74074
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57451
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,32** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,02%			*€ 4,25420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.030.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm B - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.020 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm.	1,00000 m	€ 21,52207 0%	€ 21,52207
	Totale MT			**€ 21,52207**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,52207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43044
	Totale RU			**€ 4,32964**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,85171** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21974 = 5% * B)			€ 4,39479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,02465
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,27** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,01%			*€ 4,32964*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm C - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.021 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm.	1,00000 m	€ 25,72664 0%	€ 25,72664
	Totale MT			**€ 25,72664**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,72664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51453
	Totale RU			**€ 4,41373**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,14037** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25619 = 5% * B)			€ 5,12386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,52642
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,79** +0,87%

	Incidenza Manodopera sul totale 11,38%			*€ 4,41373*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm D - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.022 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm.	1,00000 m	€ 35,61126 0%	€ 35,61126
	Totale MT			**€ 35,61126**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,61126 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71223
	Totale RU			**€ 4,61143**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,22269** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34189 = 5% * B)			€ 6,83786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70606
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 51,77** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,91%			*€ 4,61143*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm E - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.023 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm.	1,00000 m	€ 45,07431 0%	€ 45,07431
	Totale MT			**€ 45,07431**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,07431 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90149
	Totale RU			**€ 4,80069**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,87500** +0,53%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42394 = 5% * B)			€ 8,47875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83538
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 64,19** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 4,80069*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm F - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.024 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm.	1,00000 m	€ 51,29796 0%	€ 51,29796
	Totale MT			**€ 51,29796**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,29796 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02596
	Totale RU			**€ 7,36216**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,66012** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49861 = 5% * B)			€ 9,97222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,86323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 75,50** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,75%			*€ 7,36216*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm G - Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.025 - Canalizzazioni - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm.	1,00000 m	€ 61,34899 0%	€ 61,34899
	Totale MT			**€ 61,34899**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	61,34899	€ 0,02000	€ 1,22698

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 7,56318**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,91217** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58575 = 5% * B)			€ 11,71507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,06272
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 88,69** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 7,56318*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 030 - Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm H - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.026 - Canalizzazioni - Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	1,00000 m	€ 12,60261 0%	€ 12,60261
	Totale MT			**€ 12,60261**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,06481** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11955 = 5% * B)			€ 2,39102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64558
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,10** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.027 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 50 mm	1,00000 m	€ 6,93366 0%	€ 6,93366
	Totale MT			**€ 6,93366**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 8,39586 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07137 = 5% * B)			€ 1,42730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98232
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,81** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.028 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 80 mm	1,00000 m	€ 7,79898 0%	€ 7,79898
	Totale MT			**€ 7,79898**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,26118** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 5% * B)			€ 1,57440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08356
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,92** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,27%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.029 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 100 mm	1,00000 m	€ 8,20945 0%	€ 8,20945
	Totale MT			**€ 8,20945**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,67165** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08221 = 5% * B)			€ 1,64418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13158

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,45** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,75%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.030 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 150 mm	1,00000 m	€ 10,96072 0%	€ 10,96072
	Totale MT			**€ 10,96072**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,42292** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10560 = 5% * B)			€ 2,11190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45348
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,99** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.031 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 200 mm	1,00000 m	€ 13,39028 0%	€ 13,39028
	Totale MT			**€ 13,39028**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,85248** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12625 = 5% * B)			€ 2,52492
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73774
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,12** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12625*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.032 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 300 mm	1,00000 m	€ 17,53938 0%	€ 17,53938
	Totale MT			**€ 17,53938**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,00158** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16151 = 5% * B)			€ 3,23027
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,22319
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 24,46** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.033 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 400 mm	1,00000 m	€ 21,99910 0%	€ 21,99910
	Totale MT			**€ 21,99910**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,46130** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19942 = 5% * B)			€ 3,98842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74497
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,19** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.034	- Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 500 mm	1,00000 m	€ 25,27179 0%	€ 25,27179
		Totale MT			**€ 25,27179**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,73399** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22724 = 5% * B)			€ 4,54478
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,12788
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,41** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 040 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.035 - Canalizzazioni - Coperchio per canale in acciaio zincato base 600 mm	1,00000 m	€ 28,83292 0%	€ 28,83292
	Totale MT			**€ 28,83292**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,29512** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25751 = 5% * B)			€ 5,15017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54453
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,99** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.036 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 5,77990 0%	€ 5,77990
	Totale MT			**€ 5,77990**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,77990 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11560
		Totale RU			**€ 4,98960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,76950** +3,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09154 = 5% * B)			€ 1,83082
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26003
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,86** +3,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 36%			*€ 4,98960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09154*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.037	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,76725 0%	€ 6,76725
		Totale MT			**€ 6,76725**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,76725 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13535
		Totale RU			**€ 5,00935**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,77660** +2,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10010 = 5% * B)			€ 2,00202
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,16** +2,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,05%			*€ 5,00935*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.038	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,37586 0%	€ 8,37586
		Totale MT			**€ 8,37586**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37586 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16752
		Totale RU			**€ 5,04152**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,41738** +2,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11405 = 5% * B)			€ 2,28095
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56983
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,27** +2,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,2%			*€ 5,04152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.039	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,71977 0%	€ 8,71977
		Totale MT			**€ 8,71977**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,71977 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17440
		Totale RU			**€ 5,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,76817** +2,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11703 = 5% * B)			€ 2,34059
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61088
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,72** +2,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,49%			*€ 5,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.040	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,33791 0%	€ 11,33791
		Totale MT			**€ 11,33791**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,33791 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22676
		Totale RU			**€ 5,10076**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,43867** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13973 = 5% * B)			€ 2,79457
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,16** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			*€ 5,10076*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.041	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,15575 0%	€ 14,15575
		Totale MT			**€ 14,15575**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,15575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28312
		Totale RU			**€ 5,15712**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,31287** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16416 = 5% * B)			€ 3,28319
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25961
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,86** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,75%			*€ 5,15712*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16416*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.042	- Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 15,42045 0%	€ 15,42045
		Totale MT			**€ 15,42045**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,42045 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30841

	Totale RU			**€ 5,18241**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,60286** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17512 = 5% * B)			€ 3,50249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,52** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 5,18241*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.043 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 18,85954 0%	€ 18,85954
	Totale MT			**€ 18,85954**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,85954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37719
	Totale RU			**€ 5,25119**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,11073** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20494 = 5% * B)			€ 4,09882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,82096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,03** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,92%			*€ 5,25119*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.044 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 6,16818 0%	€ 6,16818
	Totale MT			**€ 6,16818**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,16818 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12336
	Totale RU			**€ 4,99736**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,16554** +3,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 5% * B)			€ 1,89814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,37** +3,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,78%			*€ 4,99736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.045 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 6,96694 0%	€ 6,96694
	Totale MT			**€ 6,96694**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,96694 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13934
	Totale RU			**€ 5,01334**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,98028** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10183 = 5% * B)			€ 2,03665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,42** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,51%			*€ 5,01334*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.046 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 8,60883 0%	€ 8,60883
	Totale MT			**€ 8,60883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,60883 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17218
	Totale RU			**€ 5,04618**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 13,65501 +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11607 = 5% * B)			€ 2,32135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,57** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,71%			*€ 5,04618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.047 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 8,87508 0%	€ 8,87508
	Totale MT			**€ 8,87508**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87508 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17750
	Totale RU			**€ 5,05150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,92658** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11838 = 5% * B)			€ 2,36752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,92** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,18%			*€ 5,05150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.048 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 11,55979 0%	€ 11,55979
	Totale MT			**€ 11,55979**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,55979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23120
	Totale RU			**€ 5,10520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 16,66499 +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14165 = 5% * B)			€ 2,83305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,45** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,8%			*€ 5,10520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.049 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 14,53294 0%	€ 14,53294
	Totale MT			**€ 14,53294**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,53294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29066
	Totale RU			**€ 5,16466**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,69760** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16743 = 5% * B)			€ 3,34859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,35** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,37%			*€ 5,16466*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.050 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 16,01952 0%	€ 16,01952
	Totale MT			**€ 16,01952**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,01952 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32039
	Totale RU			**€ 5,19439**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 21,21391 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18032 = 5% * B)			€ 3,60636
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,30** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 5,19439*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.051 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 19,24783 0%	€ 19,24783
	Totale MT			**€ 19,24783**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,24783 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38496
	Totale RU			**€ 5,25896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,50679** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20831 = 5% * B)			€ 4,16615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,86729
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,54** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,67%			*€ 5,25896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.052 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 7,78788 0%	€ 7,78788
	Totale MT			**€ 7,78788**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78788 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15576
	Totale RU			**€ 5,02976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,81764 +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10895 = 5% * B)			€ 2,17900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49966
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,50** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,49%			*€ 5,02976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.053 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 9,61837 0%	€ 9,61837
	Totale MT			**€ 9,61837**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61837 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19237
	Totale RU			**€ 5,06637**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,68474** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12482 = 5% * B)			€ 2,49641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,90** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,81%			*€ 5,06637*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.054 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 9,91790 0%	€ 9,91790
	Totale MT			**€ 9,91790**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,91790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19836
	Totale RU			**€ 5,07236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,99026 +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12742 = 5% * B)			€ 2,54834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,29** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,29%			*€ 5,07236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.055 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 12,95762 0%	€ 12,95762
	Totale MT			**€ 12,95762**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,95762 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25915
	Totale RU			**€ 5,13315**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,09077** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15377 = 5% * B)			€ 3,07543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,28** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,05%			*€ 5,13315*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.056 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 16,16374 0%	€ 16,16374
	Totale MT			**€ 16,16374**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32327
	Totale RU			**€ 5,19727**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 21,36101 +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18157 = 5% * B)			€ 3,63137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,49** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,9%			*€ 5,19727*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.057 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 17,82782 0%	€ 17,82782
	Totale MT			**€ 17,82782**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,82782 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35656
	Totale RU			**€ 5,23056**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,05838** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19600 = 5% * B)			€ 3,91992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,68** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,63%			*€ 5,23056*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.050.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 050 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.058 - Canalizzazioni - Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 21,51097 0%	€ 21,51097
	Totale MT			**€ 21,51097**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,51097 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43022
	Totale RU			**€ 5,30422**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,81519 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22793 = 5% * B)			€ 4,55858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,13738
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,51** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,37%			*€ 5,30422*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.059 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 12,05901 0%	€ 12,05901
	Totale MT			**€ 12,05901**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,05901 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24118
	Totale RU			**€ 9,98918**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,04819** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18741 = 5% * B)			€ 3,74819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,38** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,2%			*€ 9,98918*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.060 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,17639 0%	€ 15,17639
	Totale MT			**€ 15,17639**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,17639 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30353
	Totale RU			**€ 10,05153**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 25,22792 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21444 = 5% * B)			€ 4,28875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,47** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,96%			*€ 10,05153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.061 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,18282 0%	€ 18,18282
	Totale MT			**€ 18,18282**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18282 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36366
	Totale RU			**€ 10,11166**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,29448** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24050 = 5% * B)			€ 4,81006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,41** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,77%			*€ 10,11166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.062 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,25582 0%	€ 21,25582
	Totale MT			**€ 21,25582**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,25582 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42512
	Totale RU			**€ 10,17312**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 31,42894 +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26715 = 5% * B)			€ 5,34292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,45** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,15%			*€ 10,17312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.063 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 24,53960 0%	€ 24,53960
	Totale MT			**€ 24,53960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,53960 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49079
	Totale RU			**€ 10,23879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,77839** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29562 = 5% * B)			€ 5,91233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,76** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,87%			*€ 10,23879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.064 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 29,33214 0%	€ 29,33214
	Totale MT			**€ 29,33214**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,33214 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58664
	Totale RU			**€ 10,33464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 39,66678 +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33717 = 5% * B)			€ 6,74335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,05** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,24%			*€ 10,33464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo G - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.065 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 33,17061 0%	€ 33,17061
	Totale MT			**€ 33,17061**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,17061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66341
	Totale RU			**€ 10,41141**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,58202** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37045 = 5% * B)			€ 7,40894
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,09910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,09** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,56%			*€ 10,41141*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo H - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 50 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.066 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 33,98046 0%	€ 33,98046
	Totale MT			**€ 33,98046**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,98046 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67961
	Totale RU			**€ 10,42761**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 44,40807 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37747 = 5% * B)			€ 7,54937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,15** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,25%			*€ 10,42761*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo I - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.067 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 14,72154 0%	€ 14,72154
	Totale MT			**€ 14,72154**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72154 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29443
	Totale RU			**€ 11,01723**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73877** +2,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21878 = 5% * B)			€ 4,37559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,13** +2,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,26%			*€ 11,01723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo J - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.068 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 15,65342 0%	€ 15,65342
	Totale MT			**€ 15,65342**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,65342 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31307
	Totale RU			**€ 11,03587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,68929 +2,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22686 = 5% * B)			€ 4,53718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,12265
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,35** +2,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,13%			*€ 11,03587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo K - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.069 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532 0%	€ 18,71532
	Totale MT			**€ 18,71532**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37431
	Totale RU			**€ 11,09711**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,81243** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25341 = 5% * B)			€ 5,06811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,37** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,92%			*€ 11,09711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo L - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.070 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 21,92145 0%	€ 21,92145
	Totale MT			**€ 21,92145**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,92145 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43843
	Totale RU			**€ 11,16123**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 33,08268 +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28120 = 5% * B)			€ 5,62406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,87067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,58** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,21%			*€ 11,16123*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo M - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.071 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 25,24960 0%	€ 25,24960
	Totale MT			**€ 25,24960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,24960 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50499
	Totale RU			**€ 11,22779**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,47739** +2,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31006 = 5% * B)			€ 6,20116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,95** +2,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,92%			*€ 11,22779*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo N - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.072 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 30,24183 0%	€ 30,24183
	Totale MT			**€ 30,24183**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,24183 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60484
	Totale RU			**€ 11,32764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 41,56947 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35334 = 5% * B)			€ 7,06681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,50** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,17%			*€ 11,32764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo O - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.073 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 34,22453 0%	€ 34,22453
	Totale MT			**€ 34,22453**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,22453 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68449
	Totale RU			**€ 11,40729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,63182** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38787 = 5% * B)			€ 7,75741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,73** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,42%			*€ 11,40729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo P - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 80 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.074 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 35,03438 0%	€ 35,03438
	Totale MT			**€ 35,03438**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,03438 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70069
	Totale RU			**€ 11,42349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 46,45787 +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39489 = 5% * B)			€ 7,89784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,43557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,79** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,11%			*€ 11,42349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo Q - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.075 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 16,11936 0%	€ 16,11936
	Totale MT			**€ 16,11936**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11936 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32239
	Totale RU			**€ 12,50739**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,62675** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24333 = 5% * B)			€ 4,86655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,34933
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,84** +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,95%			*€ 12,50739*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo R - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.076 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 19,27002 0%	€ 19,27002
	Totale MT			**€ 19,27002**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,27002 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38540
	Totale RU			**€ 12,57040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 31,84042 +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27064 = 5% * B)			€ 5,41287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,72533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,98** +2,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,68%			*€ 12,57040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo S - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.077 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 22,54270 0%	€ 22,54270
	Totale MT			**€ 22,54270**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,54270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45085
	Totale RU			**€ 12,63585**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,17855** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29902 = 5% * B)			€ 5,98035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11589
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,27** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,91%			*€ 12,63585*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo T - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.078 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 26,02617 0%	€ 26,02617
	Totale MT			**€ 26,02617**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,02617 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52052
	Totale RU			**€ 12,70552**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 38,73169 +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32922 = 5% * B)			€ 6,58439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,85** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,49%			*€ 12,70552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo U - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.079 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	1,00000 cad	€ 31,14044 0%	€ 31,14044
	Totale MT			**€ 31,14044**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,14044 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62281
	Totale RU			**€ 12,80781**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,94825** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37356 = 5% * B)			€ 7,47120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,56** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,64%			*€ 12,80781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo V - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.080 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	1,00000 cad	€ 35,22297 0%	€ 35,22297
	Totale MT			**€ 35,22297**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,22297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70446
	Totale RU			**€ 12,88946**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 48,11243 +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40896 = 5% * B)			€ 8,17911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,62915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,92** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,82%			*€ 12,88946*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.060.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 060 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo W - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoaltezza 100 mm base 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.081 - Canalizzazioni - Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	1,00000 cad	€ 36,05501 0%	€ 36,05501
	Totale MT			**€ 36,05501**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,05501 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72110
	Totale RU			**€ 12,90610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,96111** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41617 = 5% * B)			€ 8,32339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,01** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,48%			*€ 12,90610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 A - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.082 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	1,00000 cad	€ 16,13046 0%	€ 16,13046
	Totale MT			**€ 16,13046**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,13046 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32261
	Totale RU			**€ 7,63361**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 23,76407 +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20199 = 5% * B)			€ 4,03989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,58** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,96%			*€ 7,63361*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20199*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 B - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.083 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	1,00000 cad	€ 16,60749 0%	€ 16,60749
	Totale MT			**€ 16,60749**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60749 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33215
	Totale RU			**€ 7,64315**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,25064** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20613 = 5% * B)			€ 4,12261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,21** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,49%			*€ 7,64315*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 C - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.084 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	1,00000 cad	€ 17,67250 0%	€ 17,67250
	Totale MT			**€ 17,67250**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,67250 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35345
	Totale RU			**€ 8,63925**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,31175 +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22365 = 5% * B)			€ 4,47300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,86** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,51%			*€ 8,63925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 D - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.085 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	1,00000 cad	€ 18,71532 0%	€ 18,71532
	Totale MT			**€ 18,71532**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,71532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37431
	Totale RU			**€ 8,66011**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,37543** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23269 = 5% * B)			€ 4,65382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,23** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,58%			*€ 8,66011*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 E - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.086 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	1,00000 cad	€ 20,10206 0%	€ 20,10206
	Totale MT			**€ 20,10206**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10206 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40204
	Totale RU			**€ 8,68784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 28,78990 +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24471 = 5% * B)			€ 4,89428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,05** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,45%			*€ 8,68784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 070 - Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44 F - Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.087 - Canalizzazioni - Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	1,00000 cad	€ 27,88994 0%	€ 27,88994
	Totale MT			**€ 27,88994**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,88994 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55780
	Totale RU			**€ 10,30580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,19574** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32466 = 5% * B)			€ 6,49328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,16** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,96%			*€ 10,30580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.206 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 26,22784 0%	€ 26,22784
	Totale MT			**€ 26,22784**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,22784 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52456
	Totale RU			**€ 2,96156**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,18940** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24811 = 5% * B)			€ 4,96220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,57** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 2,96156*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.207 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,95041 0%	€ 25,95041
	Totale MT			**€ 25,95041**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,95041 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51901
	Totale RU			**€ 3,44341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,39382** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24985 = 5% * B)			€ 4,99695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,83** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 3,44341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.208 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 29,96248 0%	€ 29,96248
	Totale MT			**€ 29,96248**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,96248 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59925
	Totale RU			**€ 3,52365**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,48613** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28463 = 5% * B)			€ 5,69264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,10** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,18%			*€ 3,52365*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 080 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90° D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.209 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 600x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 47,39792 0%	€ 47,39792
	Totale MT			**€ 47,39792**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94796
	Totale RU			**€ 3,87236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,27028** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43580 = 5% * B)			€ 8,71595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,99862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,98** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 3,87236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.210 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 9,71006 0%	€ 9,71006
	Totale MT			**€ 9,71006**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,71006 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19420
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,14380
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,85386** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10076 = 5% * B)			€ 2,01516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38690
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,26** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,05%			*€ 2,14380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.211 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,26492 0%	€ 10,26492
	Totale MT			**€ 10,26492**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26492 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20530
	Totale RU			**€ 2,15490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,41982** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10557 = 5% * B)			€ 2,11137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,98** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,48%			*€ 2,15490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.212 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,80448 0%	€ 12,80448
	Totale MT			**€ 12,80448**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	12,80448	€ 0,02000	€ 0,25609

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 2,20569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,01017** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12759 = 5% * B)			€ 2,55173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,32** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,42%			*€ 2,20569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12759*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.213 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 14,72515 0%	€ 14,72515
	Totale MT			**€ 14,72515**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29450
	Totale RU			**€ 2,73150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,45665** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14838 = 5% * B)			€ 2,96763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,04243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,47** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,16%			*€ 2,73150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.214 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 18,18236 0%	€ 18,18236
	Totale MT			**€ 18,18236**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,18236 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36365
		Totale RU			**€ 2,80065**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,98301** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17836 = 5% * B)			€ 3,56711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45501
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,01** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 2,80065*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17836*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.215	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 21,46884 0%	€ 21,46884
		Totale MT			**€ 21,46884**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,46884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42938
		Totale RU			**€ 3,35378**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,82262** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21099 = 5% * B)			€ 4,21985
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,90425
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,95** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,5%			*€ 3,35378*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21099*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.216	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,03276 0%	€ 25,03276
		Totale MT			**€ 25,03276**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,03276 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50066
		Totale RU			**€ 3,42506**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,45782** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24189 = 5% * B)			€ 4,83783
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,32957
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,63** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,35%			*€ 3,42506*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.217 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,37465 0%	€ 11,37465
	Totale MT			**€ 11,37465**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37465 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22749
	Totale RU			**€ 2,17709**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,55174** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11519 = 5% * B)			€ 2,30380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,44** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 2,17709*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.218 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 13,85018 0%	€ 13,85018
	Totale MT			**€ 13,85018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 23,03000	€ 0,92120

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,85018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27700
		Totale RU			**€ 2,22660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,07678** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13665 = 5% * B)			€ 2,73305
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,69** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,76%			*€ 2,22660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13665*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.219	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 16,19767 0%	€ 16,19767
		Totale MT			**€ 16,19767**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,19767 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32395
		Totale RU			**€ 2,76095**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,95862** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16115 = 5% * B)			€ 3,22297
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21816
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,40** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,32%			*€ 2,76095*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16115*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.220	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 20,10303 0%	€ 20,10303
		Totale MT			**€ 20,10303**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,10303 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40206
		Totale RU			**€ 2,83906**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,94209** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19501 = 5% * B)			€ 3,90016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68423
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,53** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,62%			*€ 2,83906*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.221 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 23,19745 0%	€ 23,19745
	Totale MT			**€ 23,19745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46395
	Totale RU			**€ 3,38835**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,58580** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22598 = 5% * B)			€ 4,51959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,22** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,9%			*€ 3,38835*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.090.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 090 - Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.222 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,59365 0%	€ 27,59365
	Totale MT			**€ 27,59365**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,59365 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55187
		Totale RU			**€ 3,47627**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,06992** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26409 = 5% * B)			€ 5,28189
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63518
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,99** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,69%			*€ 3,47627*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26409*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.223	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 14,66113 0%	€ 14,66113
		Totale MT			**€ 14,66113**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,66113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29322
		Totale RU			**€ 3,21762**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,87875** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15197 = 5% * B)			€ 3,03939
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09181
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,01** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,98%			*€ 3,21762*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15197*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.224	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 15,94158 0%	€ 15,94158
		Totale MT			**€ 15,94158**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,94158 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31883
		Totale RU			**€ 3,24323**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,18481** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16307 = 5% * B)			€ 3,26142
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24462
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,69** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 3,24323*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16307*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.225	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 17,05130 0%	€ 17,05130
		Totale MT			**€ 17,05130**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,05130 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34103
		Totale RU			**€ 3,26543**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,31673** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17269 = 5% * B)			€ 3,45384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,15** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,49%			*€ 3,26543*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17269*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.226	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 20,14572 0%	€ 20,14572
		Totale MT			**€ 20,14572**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,14572 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40291
		Totale RU			**€ 3,32731**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,47303** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19952 = 5% * B)			€ 3,99042
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74635
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,21** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,01%			*€ 3,32731*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19952*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.227	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 25,75835 0%	€ 25,75835
		Totale MT			**€ 25,75835**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,75835 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51517
		Totale RU			**€ 3,43957**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,19792** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24818 = 5% * B)			€ 4,96365
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,58** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 3,43957*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.228	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 31,49902 0%	€ 31,49902
		Totale MT			**€ 31,49902**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,49902 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62998
		Totale RU			**€ 4,04178**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,54080** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30210 = 5% * B)			€ 6,04194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15827
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,74** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 4,04178*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.229	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,21836 0%	€ 37,21836
		Totale MT			**€ 37,21836**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,21836 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74437
		Totale RU			**€ 4,15617**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,37453** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35168 = 5% * B)			€ 7,03367
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,84082
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,25** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 4,15617*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.230	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884 0%	€ 17,64884
		Totale MT			**€ 17,64884**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35298
		Totale RU			**€ 3,27738**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,92622** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17787 = 5% * B)			€ 3,55746
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44837
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,93** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,17%			*€ 3,27738*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.231	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 18,77990 0%	€ 18,77990
		Totale MT			**€ 18,77990**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,77990 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37560
		Totale RU			**€ 3,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,07990** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18768 = 5% * B)			€ 3,75358
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58335
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,42** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,61%			*€ 3,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18768*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.232	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 21,72493 0%	€ 21,72493
		Totale MT			**€ 21,72493**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,72493 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43450
		Totale RU			**€ 3,35890**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,08383** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21321 = 5% * B)			€ 4,26425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,28** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,4%			*€ 3,35890*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21321*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.233	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 27,57231 0%	€ 27,57231
		Totale MT			**€ 27,57231**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,57231 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55145
		Totale RU			**€ 2,98845**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,56076** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25977 = 5% * B)			€ 5,19533
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,33** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 2,98845*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.234	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 42,55356 0%	€ 42,55356
		Totale MT			**€ 42,55356**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,55356 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85107
		Totale RU			**€ 3,77547**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,32903** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39380 = 5% * B)			€ 7,87594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,42050
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,63** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,33%			*€ 3,77547*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39380*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 100 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.235	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 45,79736 0%	€ 45,79736
		Totale MT			**€ 45,79736**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,79736 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91595
		Totale RU			**€ 4,32775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,12511** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42606 = 5% * B)			€ 8,52127
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86464
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,51** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 4,32775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce A - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.236	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 75x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 20,74326 0%	€ 20,74326
		Totale MT			**€ 20,74326**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41487
	Totale RU			**€ 3,82667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,56993** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20884 = 5% * B)			€ 4,17689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,62** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,1%			*€ 3,82667*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce B - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.237 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 21,61823 0%	€ 21,61823
	Totale MT			**€ 21,61823**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,61823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43236
	Totale RU			**€ 3,84416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,46239** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21643 = 5% * B)			€ 4,32861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,77** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,73%			*€ 3,84416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce C - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.238 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 23,49622 0%	€ 23,49622
	Totale MT			**€ 23,49622**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,49622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46992
		Totale RU			**€ 3,88172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,37794** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23271 = 5% * B)			€ 4,65425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20322
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,24** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 3,88172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23271*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce D - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.239	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x75 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 24,88337 0%	€ 24,88337
		Totale MT			**€ 24,88337**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,88337 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49767
		Totale RU			**€ 3,90947**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,79284** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24474 = 5% * B)			€ 4,89478
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36876
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,06** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,55%			*€ 3,90947*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24474*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce E - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.240	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,26729 0%	€ 32,26729
		Totale MT			**€ 32,26729**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,26729 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64535
		Totale RU			**€ 3,56975**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,83704** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30462 = 5% * B)			€ 6,09230
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19293
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,12** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 3,56975*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30462*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce F - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.241	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 37,41042 0%	€ 37,41042
		Totale MT			**€ 37,41042**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,41042 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74821
		Totale RU			**€ 4,16001**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,57043** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35335 = 5% * B)			€ 7,06697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,86374
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,50** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,78%			*€ 4,16001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce G - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.242	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x75 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 41,44383 0%	€ 41,44383
		Totale MT			**€ 41,44383**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,44383 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82888
		Totale RU			**€ 4,72808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,17191** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39246 = 5% * B)			€ 7,84922
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40211
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,42** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 4,72808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce H - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.243 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 100x100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 23,75231 0%	€ 23,75231
	Totale MT			**€ 23,75231**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,75231 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47505
	Totale RU			**€ 3,88685**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,63916** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23493 = 5% * B)			€ 4,69866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,57** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,93%			*€ 3,88685*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce I - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.244 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 150x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 25,43823 0%	€ 25,43823
	Totale MT			**€ 25,43823**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,43823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50876
	Totale RU			**€ 3,92056**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,35879** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24955 = 5% * B)			€ 4,99099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,43498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,78** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,38%			*€ 3,92056*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce J - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.245 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 200x100 mm, sp. 10/10 mm	1,00000 cad	€ 26,86807 0%	€ 26,86807
	Totale MT			**€ 26,86807**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,86807 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53736
	Totale RU			**€ 3,94916**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,81723** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26195 = 5% * B)			€ 5,23893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,60562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,66** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,96%			*€ 3,94916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce K - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.246 - Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 300x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 32,39533 0%	€ 32,39533
	Totale MT			**€ 32,39533**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,39533 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64791
		Totale RU			**€ 4,05971**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,45504** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30987 = 5% * B)			€ 6,19736
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,26524
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,92** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,65%			*€ 4,05971*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30987*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce L - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.247	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 400x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669 0%	€ 55,33669
		Totale MT			**€ 55,33669**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10673
		Totale RU			**€ 4,51853**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,85522** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50877 = 5% * B)			€ 10,17539
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,00306
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,03** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 4,51853*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50877*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 110 - Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce M - Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.248	- Canalizzazioni - Derivazione piana a croce 500x100 mm, sp. 12/10 mm	1,00000 cad	€ 59,60485 0%	€ 59,60485
		Totale MT			**€ 59,60485**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,60485 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19210
		Totale RU			**€ 5,09130**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,69615** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54992 = 5% * B)			€ 10,99835
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,56945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,26** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 5,09130*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54992*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.249	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,87410 0%	€ 28,87410
		Totale MT			**€ 28,87410**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,87410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57748
		Totale RU			**€ 7,88848**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,76258** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31248 = 5% * B)			€ 6,24964
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30122
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 47,31** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,67%			*€ 7,88848*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.250	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 28,48997 0%	€ 28,48997
		Totale MT			**€ 28,48997**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,48997 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56980
		Totale RU			**€ 8,85560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,34557** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31744 = 5% * B)			€ 6,34875
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36943
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,06** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,42%			*€ 8,85560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.251 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 31,07220 0%	€ 31,07220
	Totale MT			**€ 31,07220**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,07220 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62144
	Totale RU			**€ 9,88204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 40,95424** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34811 = 5% * B)			€ 6,96222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79165
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 52,71** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,75%			*€ 9,88204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.252 - Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,44103 0%	€ 33,44103
	Totale MT			**€ 33,44103**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,44103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66882
		Totale RU			**€ 11,39162**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,83265** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38108 = 5% * B)			€ 7,62155
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,24542
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 57,70** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,74%			*€ 11,39162*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38108*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 120 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.253	- Canalizzazioni - Passerella rettilinea a traversini largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 40,37679 0%	€ 40,37679
		Totale MT			**€ 40,37679**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80754
		Totale RU			**€ 12,01774**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,39453** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44535 = 5% * B)			€ 8,90707
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13016
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 67,43** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,82%			*€ 12,01774*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44535*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.254	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 42,78830 0%	€ 42,78830
		Totale MT			

				€ 42,78830
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,78830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85577
	Totale RU			**€ 3,78017**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,56847** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39583 = 5% * B)			€ 7,91664
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,93** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 3,78017*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.255 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 46,77903 0%	€ 46,77903
	Totale MT			**€ 46,77903**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,77903 %	€ 0,02000 0%	€ 0,93558
	Totale RU			**€ 3,85998**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,63901** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43043 = 5% * B)			€ 8,60863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,92476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,17** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,92%			*€ 3,85998*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.256 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 90°	1,00000	€ 51,21792	€ 51,21792

		largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 51,21792**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,21792 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02436
		Totale RU			**€ 4,43616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,65408** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47306 = 5% * B)			€ 9,46119
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51153
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,63** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,19%			*€ 4,43616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.257	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 54,39770 0%	€ 54,39770
		Totale MT			**€ 54,39770**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,39770 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08795
		Totale RU			**€ 4,49975**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,89745** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50063 = 5% * B)			€ 10,01257
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,89100
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,80** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 4,49975*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.130.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 130 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.003.258	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 60,56519 0%	€ 60,56519
		Totale MT			**€ 60,56519**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,56519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21130
		Totale RU			**€ 5,11050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,67569** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55824 = 5% * B)			€ 11,16487
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,68406
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,52** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 5,11050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.259 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 25,35287 0%	€ 25,35287
	Totale MT			**€ 25,35287**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,35287 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50706
	Totale RU			**€ 3,43146**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,78433** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24467 = 5% * B)			€ 4,89334
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,05** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 3,43146*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.260	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 27,97779 0%	€ 27,97779
		Totale MT			**€ 27,97779**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,97779 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55956
		Totale RU			**€ 3,48396**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,46175** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26743 = 5% * B)			€ 5,34850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,49** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,6%			*€ 3,48396*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.261 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 29,79176 0%	€ 29,79176
	Totale MT			**€ 29,79176**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,79176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59584
	Totale RU			**€ 4,49504**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,28680** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29144 = 5% * B)			€ 5,82876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,01156
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,13** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,19%			*€ 4,49504*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45°			

	Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.262	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 32,24595 0%	€ 32,24595
		Totale MT			**€ 32,24595**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,24595 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64492
		Totale RU			**€ 4,54412**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,79007** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31272 = 5% * B)			€ 6,25431
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,30444
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,35** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			*€ 4,54412*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 140 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.263	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 33,24897 0%	€ 33,24897
		Totale MT			**€ 33,24897**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,24897 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66498
		Totale RU			**€ 4,56418**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,81315** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32141 = 5% * B)			€ 6,42824
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,67** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,38%			*€ 4,56418*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per			

	immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.264 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 51,55937 0%	€ 51,55937
	Totale MT			**€ 51,55937**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	Totale RU			**€ 3,95559**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,51496** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47188 = 5% * B)			€ 9,43754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,49525
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 71,45** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 3,95559*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.265 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 52,41300 0%	€ 52,41300
	Totale MT			**€ 52,41300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,41300 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04826
	Totale RU			**€ 3,97266**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,38566** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47928 = 5% * B)			€ 9,58556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,57** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 3,97266*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.266 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 55,33669 0%	€ 55,33669
	Totale MT			**€ 55,33669**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,33669 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10673
	Totale RU			**€ 4,51853**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,85522** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50877 = 5% * B)			€ 10,17539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,00306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,03** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 4,51853*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.267 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 56,12630 0%	€ 56,12630
	Totale MT			**€ 56,12630**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,12630 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12253
	Totale RU			**€ 5,02173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,14803** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51976 = 5% * B)			€ 10,39517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,15432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,70** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 5,02173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51976*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 150 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.268 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 58,85793 0%	€ 58,85793
	Totale MT			**€ 58,85793**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,85793 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17716
	Totale RU			**€ 4,58896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,44689** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53930 = 5% * B)			€ 10,78597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,66** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 4,58896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.269 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 72,49470 0%	€ 72,49470
	Totale MT			**€ 72,49470**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,49470 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44989
	Totale RU			**€ 5,83649**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,33119** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66582 = 5% * B)			€ 13,31630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,16475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,81** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 5,83649*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.270 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 75,16230 0%	€ 75,16230
	Totale MT			**€ 75,16230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,16230 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50325
	Totale RU			**€ 5,88985**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,05215** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68894 = 5% * B)			€ 13,77887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,31** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 5,88985*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.271 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 82,95169 0%	€ 82,95169
	Totale MT			**€ 82,95169**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,95169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65903
	Totale RU			**€ 7,02043**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,97212** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76476 = 5% * B)			€ 15,29526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,52674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,79** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 7,02043*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.272 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 95,15863 0%	€ 95,15863
	Totale MT			**€ 95,15863**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,15863 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90317
	Totale RU			**€ 6,77717**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,93580** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86645 = 5% * B)			€ 17,32909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,92649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 131,19** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 6,77717*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 160 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.273 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 106,46925 0%	€ 106,46925
	Totale MT			**€ 106,46925**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,46925 %	€ 0,02000 0%	€ 2,12939
	Totale RU			**€ 7,49079**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 113,96004** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96866 = 5% * B)			€ 19,37321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,33333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 146,67** +0,32%

	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 7,49079*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.274 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,01207 0%	€ 4,01207
	Totale MT			**€ 4,01207**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08024
	Totale RU			**€ 1,05504**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,06711** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04307 = 5% * B)			€ 0,86141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,52** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,18%			*€ 1,05504*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.275 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,16146 0%	€ 4,16146
	Totale MT			**€ 4,16146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,16146 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08323
	Totale RU			**€ 1,05803**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21949** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61068

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,75%			*€ 1,05803*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.276 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	Totale MT			**€ 5,76202**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
	Totale RU			**€ 1,09004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,85206** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05824 = 5% * B)			€ 1,16485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,82** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 1,09004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.277 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,08515 0%	€ 7,08515
	Totale MT			**€ 7,08515**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,08515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14170
	Totale RU			**€ 1,11650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,20165** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06971 = 5% * B)			€ 1,39428

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,56** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,58%			*€ 1,11650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.278 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	Totale MT			**€ 8,40828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,40828 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16817
	Totale RU			**€ 1,14297**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55125** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08119 = 5% * B)			€ 1,62371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,29** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 1,14297*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.279 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	Totale MT			**€ 11,28928**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,71319**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,00247** +0,27%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10202 = 5% * B)			€ 2,04042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,45** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 0,71319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.170.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 170 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90° G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.280 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 45° o 90° 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 12,29230 0%	€ 12,29230
	Totale MT			**€ 12,29230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,29230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24585
	Totale RU			**€ 1,22065**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,51295** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11486 = 5% * B)			€ 2,29720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,39** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 1,22065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.281 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,01207 0%	€ 4,01207
	Totale MT			**€ 4,01207**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08024
	Totale RU			**€ 1,05504**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,06711** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04307 = 5% * B)			€ 0,86141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,52** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,18%			*€ 1,05504*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.282 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 4,16146 0%	€ 4,16146
	Totale MT			**€ 4,16146**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,16146 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08323
	Totale RU			**€ 1,05803**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21949** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,72** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,75%			*€ 1,05803*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.283 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	Totale MT			**€ 5,76202**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,09004
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,85206** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05824 = 5% * B)			€ 1,16485
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,82** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 1,09004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.284 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,08515 0%	€ 7,08515
	Totale MT			**€ 7,08515**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,08515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14170
	Totale RU			**€ 1,11650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,20165** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06971 = 5% * B)			€ 1,39428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,56** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,58%			*€ 1,11650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.285 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
	Totale MT			**€ 8,40828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	8,40828	€ 0,02000	€ 0,16817

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 1,14297**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55125** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08119 = 5% * B)			€ 1,62371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,29** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 1,14297*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.180.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 180 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.286 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	Totale MT			**€ 11,28928**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,71319**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,00247** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10202 = 5% * B)			€ 2,04042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,45** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 0,71319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.287 - Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,76202 0%	€ 5,76202
	Totale MT			**€ 5,76202**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,76202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11524
		Totale RU			**€ 1,09004**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,85206** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05824 = 5% * B)			€ 1,16485
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,82** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 1,09004*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.288	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 6,14615 0%	€ 6,14615
		Totale MT			**€ 6,14615**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,14615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12292
		Totale RU			**€ 1,09772**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,24387** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06157 = 5% * B)			€ 1,23146
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84753
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,32** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,77%			*€ 1,09772*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.289	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 7,04246**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04246 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14085
		Totale RU			**€ 1,11565**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,15811** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06934 = 5% * B)			€ 1,38688
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95450
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,50** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,63%			*€ 1,11565*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06934*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.290	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,40828 0%	€ 8,40828
		Totale MT			**€ 8,40828**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,40828 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16817
		Totale RU			**€ 1,14297**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,55125** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08119 = 5% * B)			€ 1,62371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11750
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,29** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 1,14297*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.291	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,12459 0%	€ 13,12459
		Totale MT			**€ 13,12459**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01000	€ 23,03000	€ 0,23030

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26249
		Totale RU			**€ 0,74989**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,87448** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11793 = 5% * B)			€ 2,35866
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62331
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,86** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 0,74989*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11793*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.292	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 16,45376 0%	€ 16,45376
		Totale MT			**€ 16,45376**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,45376 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32908
		Totale RU			**€ 0,81648**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,27024** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14680 = 5% * B)			€ 2,93594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02062
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,23** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 0,81648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14680*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.190.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 190 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.293	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 19,69756 0%	€ 19,69756
		Totale MT			**€ 19,69756**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,69756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39395
		Totale RU			**€ 0,88135**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,57891** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17492 = 5% * B)			€ 3,49841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40773
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,49** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 0,88135*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.294	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 73,00688 0%	€ 73,00688
		Totale MT			**€ 73,00688**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,00688 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46014
		Totale RU			**€ 1,94754**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,95442** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63711 = 5% * B)			€ 12,74225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,76967
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,47** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 1,94754*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.295	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 67,99179 0%	€ 67,99179
		Totale MT			**€ 67,99179**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,99179 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35984
		Totale RU			**€ 4,77164**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 72,76343** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61849 = 5% * B)			€ 12,36978
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,51332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 93,65** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 4,77164*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.296	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 72,49470 0%	€ 72,49470
		Totale MT			**€ 72,49470**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,49470 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44989
		Totale RU			**€ 5,83649**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,33119** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66582 = 5% * B)			€ 13,31630
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,16475
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,81** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 5,83649*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66582*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.297	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 75,69582 0%	€ 75,69582

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 75,69582**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69582 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51392
		Totale RU			**€ 5,90052**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,59634** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69357 = 5% * B)			€ 13,87138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,54677
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,01** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			*€ 5,90052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.200.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 200 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.298	- Canalizzazioni - Derivazione piana a tre vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	1,00000 cad	€ 83,25046 0%	€ 83,25046
		Totale MT			**€ 83,25046**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,25046 %	€ 0,02000 0%	€ 1,66501
		Totale RU			**€ 6,05161**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,30207** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75907 = 5% * B)			€ 15,18135
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,44834
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 114,93** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 6,05161*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75907*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.299	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie	1,00000	€ 9,56068	€ 9,56068

		largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 9,56068**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,56068 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19121
		Totale RU			**€ 0,67861**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23929** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08703 = 5% * B)			€ 1,74068
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19800
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,18** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 0,67861*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.300 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,03018 0%	€ 10,03018
	Totale MT			**€ 10,03018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,03018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20060
	Totale RU			**€ 0,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,71818** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09110 = 5% * B)			€ 1,82209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25403
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,79** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,99%			*€ 0,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.003.301	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 10,73442 0%	€ 10,73442
		Totale MT			**€ 10,73442**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,73442 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21469
		Totale RU			**€ 0,70209**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,43651** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09721 = 5% * B)			€ 1,94421
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33807
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,72** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 0,70209*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09721*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.302 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,41733 0%	€ 11,41733
	Totale MT			**€ 11,41733**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,41733 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22835
	Totale RU			**€ 0,71575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,13308** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10313 = 5% * B)			€ 2,06262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,62** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 0,71575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.303	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,46604 0%	€ 13,46604
		Totale MT			**€ 13,46604**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,46604 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26932
		Totale RU			**€ 1,24412**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,71016** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12504 = 5% * B)			€ 2,50073
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,93** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,57%			*€ 1,24412*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.304	- Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 17,64884 0%	€ 17,64884
		Totale MT			**€ 17,64884**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,64884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35298
		Totale RU			**€ 0,84038**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,48922** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15716 = 5% * B)			€ 3,14317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16324
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,80** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 0,84038*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.210.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 210 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie			

	Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.305 - Canalizzazioni - Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 19,52683 0%	€ 19,52683
	Totale MT			**€ 19,52683**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,52683 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39054
	Totale RU			**€ 1,36534**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,89217** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17758 = 5% * B)			€ 3,55167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,89** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			*€ 1,36534*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio A - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.306 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 750 mm	1,00000 cad	€ 15,62147 0%	€ 15,62147
	Totale MT			**€ 15,62147**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,62147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31243
	Totale RU			**€ 4,69903**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,32050** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17272 = 5% * B)			€ 3,45449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,15** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,97%			*€ 4,69903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio B - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.003.307	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 20,74326 0%	€ 20,74326
		Totale MT			**€ 20,74326**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,74326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41487
		Totale RU			**€ 8,21327**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,95653** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24613 = 5% * B)			€ 4,92261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38791
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,27** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,04%			*€ 8,21327*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio C - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.308 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 2000 mm	1,00000 cad	€ 32,92885 0%	€ 32,92885
	Totale MT			**€ 32,92885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65858
	Totale RU			**€ 11,38138**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,31023** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37664 = 5% * B)			€ 7,53274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,03** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,96%			*€ 11,38138*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio D - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.309 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh.	1,00000 cad	€ 22,79197 0%	€ 22,79197

fonte: http://burc.regione.campania.it

	750 mm			
	Totale MT			**€ 22,79197**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,79197 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45584
	Totale RU			**€ 6,79204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,58401** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25146 = 5% * B)			€ 5,02928
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,07** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,84%			*€ 6,79204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio E - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.310 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 28,29790 0%	€ 28,29790
	Totale MT			**€ 28,29790**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,29790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56596
	Totale RU			**€ 12,75096**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,04886** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34892 = 5% * B)			€ 6,97831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,83** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 12,75096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio F - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.311 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh.	1,00000 cad	€ 46,58697 0%	€ 46,58697

		2000 mm			
		Totale MT			**€ 46,58697**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,58697 %	€ 0,02000 0%	€ 0,93174
		Totale RU			**€ 20,42774**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,01471** +1,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56963 = 5% * B)			€ 11,39250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,84072
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,25** +1,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,68%			*€ 20,42774*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio G - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.312 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 750 mm	1,00000 cad	€ 34,31601 0%	€ 34,31601
	Totale MT			**€ 34,31601**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,31601 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68632
	Totale RU			**€ 8,48472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 42,80073** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36381 = 5% * B)			€ 7,27612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00769
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,08** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,4%			*€ 8,48472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio H - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.313 - Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 1000 mm	1,00000 cad	€ 39,18171 0%	€ 39,18171

	Totale MT			**€ 39,18171**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,18171 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78363
	Totale RU			**€ 13,94343**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,12514** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45156 = 5% * B)			€ 9,03127
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,37** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,39%			*€ 13,94343*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.220.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 220 - Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio I - Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.314	- Canalizzazioni - Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 2000 mm	1,00000 cad	€ 64,51324 0%	€ 64,51324
	Totale MT			**€ 64,51324**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,51324 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29026
	Totale RU			**€ 23,22326**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,73650** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74576 = 5% * B)			€ 14,91521
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,92** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,57%			*€ 23,22326*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° A - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.315	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in	1,00000	€ 5,31386	€ 5,31386

		discesa a 90° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5,31386**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,31386 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10628
		Totale RU			**€ 1,08108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,39494** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05436 = 5% * B)			€ 1,08714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74821
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,23** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 1,08108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° B - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.316 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,54861 0%	€ 5,54861
	Totale MT			**€ 5,54861**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,54861 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11097
	Totale RU			**€ 1,08577**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,63438** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05639 = 5% * B)			€ 1,12784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,54** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,72%			*€ 1,08577*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° C - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.003.317	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 5,80470 0%	€ 5,80470
		Totale MT			**€ 5,80470**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,80470 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11609
		Totale RU			**€ 1,09089**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,89559** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05861 = 5% * B)			€ 1,17225
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80678
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,87** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,29%			*€ 1,09089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05861*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° D - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.318	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 6,80772 0%	€ 6,80772
		Totale MT			**€ 6,80772**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,80772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13615
		Totale RU			**€ 1,11095**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,91867** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06731 = 5% * B)			€ 1,34617
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,19** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			*€ 1,11095*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° E - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.319	- Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 8,92045 0%	€ 8,92045
		Totale MT			**€ 8,92045**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,92045 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17841
		Totale RU			**€ 1,15321**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,07366** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08563 = 5% * B)			€ 1,71252
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17862
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,96** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			*€ 1,15321*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° F - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.320 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 11,28928 0%	€ 11,28928
	Totale MT			**€ 11,28928**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28928 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 0,71319**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,00247** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10202 = 5% * B)			€ 2,04042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,45** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 0,71319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.230.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 230 - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90° G - Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in			

	discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.321 - Canalizzazioni - Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	1,00000 cad	€ 13,12459 0%	€ 13,12459
	Totale MT			**€ 13,12459**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26249
	Totale RU			**€ 0,74989**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,87448** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11793 = 5% * B)			€ 2,35866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,86** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 0,74989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.322 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,65229 0%	€ 4,65229
	Totale MT			**€ 4,65229**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,65229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09305
	Totale RU			**€ 1,55525**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,20754** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05276 = 5% * B)			€ 1,05528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72628
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,99** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,47%			*€ 1,55525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.323	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,46023 0%	€ 4,46023
		Totale MT			**€ 4,46023**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,46023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08920
		Totale RU			**€ 2,03880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,49903** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05524 = 5% * B)			€ 1,10484
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76039
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,36** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,38%			*€ 2,03880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05524*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.324	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 4,82302 0%	€ 4,82302
		Totale MT			**€ 4,82302**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,82302 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09646
		Totale RU			**€ 2,53346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,35648** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06253 = 5% * B)			€ 1,25060
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86071
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,47** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,76%			*€ 2,53346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.003.325	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 4,84436 0%	€ 4,84436
		Totale MT			**€ 4,84436**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,84436 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09689
		Totale RU			**€ 3,02129**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,86565** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06686 = 5% * B)			€ 1,33716
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92028
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,12** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,85%			*€ 3,02129*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.240.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 240 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.326 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 5,91140 0%	€ 5,91140
	Totale MT			**€ 5,91140**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11823
	Totale RU			**€ 3,53003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,44143** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08025 = 5% * B)			€ 1,60504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10465
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,15** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,05%			*€ 3,53003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.327 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,78034 0%	€ 4,78034

	Totale MT			**€ 4,78034**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,78034 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09561
	Totale RU			**€ 1,55781**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,33815** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05387 = 5% * B)			€ 1,07749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74156
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,16** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,1%			*€ 1,55781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.328	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,65229 0%	€ 4,65229
	Totale MT			**€ 4,65229**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,65229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09305
	Totale RU			**€ 2,04265**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,69494** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05691 = 5% * B)			€ 1,13814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78331
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,62** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,71%			*€ 2,04265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.329	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 4,97241 0%	€ 4,97241
	Totale MT			**€ 4,97241**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,97241 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09945
		Totale RU			**€ 2,53645**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,50886** +2,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06383 = 5% * B)			€ 1,27651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87854
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,66** +2,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,25%			*€ 2,53645*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.330 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 5,01509 0%	€ 5,01509
	Totale MT			**€ 5,01509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,01509 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10030
	Totale RU			**€ 3,02470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,03979** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06834 = 5% * B)			€ 1,36676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94066
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,35** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,23%			*€ 3,02470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.250.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 250 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.331 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 6,14615 0%	€ 6,14615
	Totale MT			**€ 6,14615**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,14615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12292
		Totale RU			**€ 3,53472**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,68087** +2,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08229 = 5% * B)			€ 1,64575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13266
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,46** +2,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,37%			*€ 3,53472*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.332 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 4,90838 0%	€ 4,90838
	Totale MT			**€ 4,90838**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,90838 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09817
	Totale RU			**€ 1,56037**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,46875** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05498 = 5% * B)			€ 1,09969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75684
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,33** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,74%			*€ 1,56037*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.333 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 4,80168 0%	€ 4,80168
	Totale MT			**€ 4,80168**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,80168 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09603
		Totale RU			**€ 2,04563**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,84731** +1,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05820 = 5% * B)			€ 1,16404
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80114
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,81** +1,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,21%			*€ 2,04563*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05820*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.334	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 5,14313 0%	€ 5,14313
		Totale MT			**€ 5,14313**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,14313 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10286
		Totale RU			**€ 2,53986**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,68299** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06531 = 5% * B)			€ 1,30611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89891
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,89** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,69%			*€ 2,53986*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06531*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.335	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 5,20716 0%	€ 5,20716
		Totale MT			**€ 5,20716**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,20716 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10414
		Totale RU			**€ 3,02854**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,23570** +2,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07000 = 5% * B)			€ 1,40007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96358
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,60** +2,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,57%			*€ 3,02854*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.260.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 260 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.336	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 6,35956 0%	€ 6,35956
		Totale MT			**€ 6,35956**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12719
		Totale RU			**€ 3,53899**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,89855** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08414 = 5% * B)			€ 1,68275
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15813
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,74** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,78%			*€ 3,53899*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08414*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm A - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.337	- Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 16,47510 0%	€ 16,47510
		Totale MT			**€ 16,47510**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,47510 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32950

	Totale RU			**€ 6,17830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,65340** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19255 = 5% * B)			€ 3,85108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65045
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,15** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,19%			*€ 6,17830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm B - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.338 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 17,56348 0%	€ 17,56348
	Totale MT			**€ 17,56348**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,56348 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35127
	Totale RU			**€ 7,17487**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,73835** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21028 = 5% * B)			€ 4,20552
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89439
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,84** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,54%			*€ 7,17487*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm C - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.339 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 400	1,00000 cad	€ 18,60918 0%	€ 18,60918
	Totale MT			**€ 18,60918**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,60918 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37218
	Totale RU			**€ 9,14538**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,75456** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23591 = 5% * B)			€ 4,71828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24728
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,72** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,6%			*€ 9,14538*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm D - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.340 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 500	1,00000 cad	€ 18,37443 0%	€ 18,37443
	Totale MT			**€ 18,37443**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,37443 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36749
	Totale RU			**€ 11,09029**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,46472** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25045 = 5% * B)			€ 5,00900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44737
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,92** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,25%			*€ 11,09029*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.270.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 270 - Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm E - Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.341 - Canalizzazioni - Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 600	1,00000 cad	€ 21,19141 0%	€ 21,19141
	Totale MT			**€ 21,19141**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,19141 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42383
	Totale RU			**€ 13,58363**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 34,77504 +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29559 = 5% * B)			€ 5,91176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06868
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 44,76** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,35%			*€ 13,58363*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.342 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 15,30135 0%	€ 15,30135
	Totale MT			**€ 15,30135**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,30135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30603
	Totale RU			**€ 5,66743**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,96878** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17823 = 5% * B)			€ 3,56469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,45335
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,99** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 21%			*€ 5,66743*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.343 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 16,11230 0%	€ 16,11230
	Totale MT			**€ 16,11230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32225
	Totale RU			**€ 6,65845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 22,77075 +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19355 = 5% * B)			€ 3,87103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66418
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,31** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,72%			*€ 6,65845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.344 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 16,79521 0%	€ 16,79521
	Totale MT			**€ 16,79521**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,79521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33590
	Totale RU			**€ 8,62170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,41691** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21604 = 5% * B)			€ 4,32087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97378
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,71** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,36%			*€ 8,62170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.345 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 17,28605 0%	€ 17,28605
	Totale MT			**€ 17,28605**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,28605 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34572
	Totale RU			**€ 10,09372**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,37977 +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23273 = 5% * B)			€ 4,65456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,20343
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,24** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,64%			*€ 10,09372*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.280.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 280 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.346 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 19,52683 0%	€ 19,52683
	Totale MT			**€ 19,52683**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,52683 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39054
	Totale RU			**€ 12,57554**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,10237** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27287 = 5% * B)			€ 5,45740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,75598
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,32** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,44%			*€ 12,57554*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.344 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 16,79521 0%	€ 16,79521
	Totale MT			**€ 16,79521**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,79521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33590
	Totale RU			**€ 6,18470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 22,97991 +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19533 = 5% * B)			€ 3,90658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68865
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,58** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,91%			*€ 6,18470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.347 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 17,92627 0%	€ 17,92627
	Totale MT			**€ 17,92627**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92627 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35853
	Totale RU			**€ 7,18213**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,10840** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21342 = 5% * B)			€ 4,26843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93768
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,31** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,23%			*€ 7,18213*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.348 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 18,07566 0%	€ 18,07566
	Totale MT			**€ 18,07566**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,07566 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36151
	Totale RU			**€ 9,62211**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,69777 +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23543 = 5% * B)			€ 4,70862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24064
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,65** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,99%			*€ 9,62211*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.349 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 18,84393 0%	€ 18,84393
	Totale MT			**€ 18,84393**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,84393 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37688
	Totale RU			**€ 11,09968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,94361** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25452 = 5% * B)			€ 5,09041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50340
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,54** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,8%			*€ 11,09968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.290.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 290 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.350 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 21,74628 0%	€ 21,74628
	Totale MT			**€ 21,74628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,74628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43493
	Totale RU			**€ 13,59473**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,34101 +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30040 = 5% * B)			€ 6,00797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,13490
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,48** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,89%			*€ 13,59473*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.351 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 75	1,00000 cad	€ 17,30739 0%	€ 17,30739
	Totale MT			**€ 17,30739**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,30739 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34615
	Totale RU			**€ 6,68235**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,98974** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20391 = 5% * B)			€ 4,07826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80680
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,87** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,64%			*€ 6,68235*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.352 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 100	1,00000 cad	€ 18,54516 0%	€ 18,54516
	Totale MT			**€ 18,54516**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,54516 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37090
	Totale RU			**€ 7,68190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,22706 +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22293 = 5% * B)			€ 4,45860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06857
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,75** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,76%			*€ 7,68190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.353 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 150	1,00000 cad	€ 18,92929 0%	€ 18,92929
	Totale MT			**€ 18,92929**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,92929 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37859
	Totale RU			**€ 10,12659**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,05588** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24698 = 5% * B)			€ 4,93950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39954
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 37,39** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,08%			*€ 10,12659*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.354 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 19,88963 0%	€ 19,88963
	Totale MT			**€ 19,88963**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,88963 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39779
	Totale RU			**€ 11,60799**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 31,49762 +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26773 = 5% * B)			€ 5,35460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68522
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,54** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,64%			*€ 11,60799*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.300.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 300 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.355 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 23,19745 0%	€ 23,19745
	Totale MT			**€ 23,19745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,19745 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46395
	Totale RU			**€ 14,11115**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,30860** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31712 = 5% * B)			€ 6,34246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,36511
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 48,02** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,39%			*€ 14,11115*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm A - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.356 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 200	1,00000 cad	€ 47,39792 0%	€ 47,39792
	Totale MT			**€ 47,39792**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,39792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94796
	Totale RU			**€ 17,51956**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 64,91748 +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55180 = 5% * B)			€ 11,03597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,59535
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 83,55** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,97%			*€ 17,51956*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm B - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.357 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 300	1,00000 cad	€ 49,23323 0%	€ 49,23323
	Totale MT			**€ 49,23323**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,23323 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98466
	Totale RU			**€ 20,96806**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 70,20129** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59671 = 5% * B)			€ 11,93422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,21355
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 90,35** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,21%			*€ 20,96806*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm C - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.358 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 400	1,00000 cad	€ 51,55937 0%	€ 51,55937
	Totale MT			**€ 51,55937**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55937 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	Totale RU			**€ 26,86339**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 78,42276 +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66659 = 5% * B)			€ 13,33187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17546
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 100,93** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,62%			*€ 26,86339*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm D - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.359 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 500	1,00000 cad	€ 52,37032 0%	€ 52,37032
	Totale MT			**€ 52,37032**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,50890
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,19730
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,37032 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04741
	Totale RU			**€ 31,75361**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,12393** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71505 = 5% * B)			€ 14,30107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,84250
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 108,27** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,33%			*€ 31,75361*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.030.310.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI 310 - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm E - Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.360 - Canalizzazioni - Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm 600	1,00000 cad	€ 61,61089 0%	€ 61,61089
	Totale MT			**€ 61,61089**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,50280
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,53960
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,61089 %	€ 0,02000 0%	€ 1,23222
	Totale RU			**€ 38,27462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 99,88551 +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84903 = 5% * B)			€ 16,98054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,68661
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 128,55** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,77%			*€ 38,27462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale A - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.337 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 302,42261 0%	€ 302,42261
	Totale MT			**€ 302,42261**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	302,42261 %	€ 0,02000 0%	€ 6,04845
	Totale RU			**€ 21,64525**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,06786** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75458 = 5% * B)			€ 55,09154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,91594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,08** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 21,64525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale B - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.338 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 315,22480 0%	€ 315,22480
	Totale MT			**€ 315,22480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,22480 %	€ 0,02000 0%	€ 6,30450
	Totale RU			**€ 22,38870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 337,61350** +0,32%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86972 = 5% * B)			€ 57,39430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,50078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 434,51** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 22,38870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale C - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.339 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 337,50927 0%	€ 337,50927
	Totale MT			**€ 337,50927**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,50927 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75019
	Totale RU			**€ 21,37219**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,88146** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05049 = 5% * B)			€ 61,00985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,98913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 461,88** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			*€ 21,37219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale D - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.340 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 630 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 521,55880 0%	€ 521,55880
	Totale MT			**€ 521,55880**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	521,55880 %	€ 0,02000 0%	€ 10,43118
	Totale RU			**€ 29,43978**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 550,99858** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68349 = 5% * B)			€ 93,66976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 64,46683

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 709,14** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 29,43978*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 010 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale E - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.341 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 1600 A con fissaggio laterale	1,00000 cad	€ 755,01835 0%	€ 755,01835
	Totale MT			**€ 755,01835**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	755,01835 %	€ 0,02000 0%	€ 15,10037
	Totale RU			**€ 37,52077**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 792,53912** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,73658 = 5% * B)			€ 134,73165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,72708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.020,00** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%			*€ 37,52077*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,73658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale A - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.342 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 302,42261 0%	€ 302,42261
	Totale MT			**€ 302,42261**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	302,42261 %	€ 0,02000 0%	€ 6,04845
	Totale RU			**€ 21,64525**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,06786** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75458 = 5% * B)			€ 55,09154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,91594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 417,08** +0,32%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 21,64525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale B - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.343 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 315,22480 0%	€ 315,22480
	Totale MT			**€ 315,22480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,22480 %	€ 0,02000 0%	€ 6,30450
	Totale RU			**€ 22,38870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 337,61350** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86972 = 5% * B)			€ 57,39430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,50078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 434,51** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 22,38870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 020 - Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale C - Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.344 - Apparecchi - Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio frontale	1,00000 cad	€ 337,50927 0%	€ 337,50927
	Totale MT			**€ 337,50927**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,50927 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75019
	Totale RU			**€ 21,37219**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 358,88146** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05049 = 5% * B)			€ 61,00985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,98913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 461,88** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			*€ 21,37219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05049*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 030 - Manovra a maniglia rotante A - Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.345 - Apparecchi - Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 47,89996 0%	€ 47,89996
	Totale MT			**€ 47,89996**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,89996 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95800
	Totale RU			**€ 6,31940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,21936** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46086 = 5% * B)			€ 9,21729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,78** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,06%			*€ 6,31940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 040 - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante A - Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.346 - Apparecchi - Blocco a chiave pe Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 38,56202 0%	€ 38,56202
	Totale MT			**€ 38,56202**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,56202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77124
	Totale RU			**€ 7,59484**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,15686** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39233 = 5% * B)			€ 7,84667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,40035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,40** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 7,59484*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.040.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 050 - Coppia di contatti ausiliari A - Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.347 - Apparecchi - Coppia di contatti ausiliari per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	1,00000 cad	€ 52,95199 0%	€ 52,95199
	Totale MT			**€ 52,95199**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,95199 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05904
	Totale RU			**€ 10,80704**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,75903** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54195 = 5% * B)			€ 10,83904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,06** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,17%			*€ 10,80704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 060 - Sganciatore a lancio corrente A - Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.348 - Apparecchi - Sganciatori a lancio corrente per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 71,16153 0%	€ 71,16153
	Totale MT			**€ 71,16153**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,16153 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42323
	Totale RU			**€ 10,68383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,84536** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69569 = 5% * B)			€ 13,91371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,57591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,33** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,14%			*€ 10,68383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 070 - Sganciatore di minima tensione A - Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.349 - Apparecchi - Sganciatori di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 89,42658 0%	€ 89,42658
	Totale MT			**€ 89,42658**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,42658 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78853
	Totale RU			**€ 11,53653**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,96311** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85819 = 5% * B)			€ 17,16373
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,81268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,94** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 11,53653*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.040.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI 080 - Ritardatore per sganciatore di minima tensione A - Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.350 - Apparecchi - Ritardatore per Sganciatore di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	1,00000 cad	€ 107,78045 0%	€ 107,78045
	Totale MT			**€ 107,78045**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,78045 %	€ 0,02000 0%	€ 2,15561
	Totale RU			**€ 11,41621**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 119,19666** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01317 = 5% * B)			€ 20,26343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 153,41** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,44%			*€ 11,41621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
	CAM24_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	Totale MT			**€ 3,33491**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 4,16611**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,50102** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06376 = 5% * B)			€ 1,27517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87762
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,65** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,16%			*€ 4,16611*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.361 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,27575 0%	€ 0,85515
	Totale MT			**€ 5,23412**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 4,16611**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,40023** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07990 = 5% * B)			€ 1,59804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09983

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,10** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,44%			*€ 4,16611*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.362 - Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM24_MT.L02.003.363 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890
	Totale MT			**€ 7,18310**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,30592
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 4,54251**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,72561** +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09967 = 5% * B)			€ 1,99335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37190
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,09** +2,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,1%			*€ 4,54251*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	Totale MT			**€ 8,65885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,40200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,73071**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,38956** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11381 = 5% * B)			€ 2,27623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56658
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,23** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,45%			*€ 4,73071*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11381*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.365	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM24_MT.L02.003.366	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
		Totale MT			**€ 10,65374**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 5,20121**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,85495** +2,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13477 = 5% * B)			€ 2,69534
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,85503
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,41** +2,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,49%			*€ 5,20121*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13477*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.367	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM24_MT.L02.003.368	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839

	Totale MT			**€ 6,46130**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,25694
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,35396
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 4,63661**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,09791** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09433 = 5% * B)			€ 1,88664
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29846
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,28** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,46%			*€ 4,63661*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.369 - Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
	CAM24_MT.L02.003.370 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
	Totale MT			**€ 8,28901**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,39512
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,49808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 4,91891**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,20792** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11227 = 5% * B)			€ 2,24535
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54533
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,00** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,94%			*€ 4,91891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni,			

	per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.371	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
	CAM24_MT.L02.003.372	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
		Totale MT			**€ 10,73541**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57936
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,69024
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 5,29531**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,03072** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13626 = 5% * B)			€ 2,72522
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87559
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,63** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,67%			*€ 5,29531*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.373	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM24_MT.L02.003.374	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
		Totale MT			**€ 12,63185**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,80966
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,93044
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 5,76581**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,39766** +2,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15638 = 5% * B)			€ 3,12760
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15253
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,68** +2,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 5,76581*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.375 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM24_MT.L02.003.376 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	Totale MT			**€ 16,38077**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,17064
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 6,23631**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,61708** +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19225 = 5% * B)			€ 3,84490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,64620
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,11** +1,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,42%			*€ 6,23631*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.377 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM24_MT.L02.003.378 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	Totale MT			**€ 21,71185**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,31632
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,45888
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 6,80091**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 28,51276 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24236 = 5% * B)			€ 4,84717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33599
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,70** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,53%			*€ 6,80091*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.379 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM24_MT.L02.003.380 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	Totale MT			**€ 13,90634**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,97848
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 5,85991**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,76625** +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16801 = 5% * B)			€ 3,36026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31265
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,44** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,03%			*€ 5,85991*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.381 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM24_MT.L02.003.382 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	Totale MT			**€ 16,35823**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,13208
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,26672
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 6,42451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,78274** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19365 = 5% * B)			€ 3,87307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66558
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,32** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,91%			*€ 6,42451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM24_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	Totale MT			**€ 20,85230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 6,70681**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,55911** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23425 = 5% * B)			€ 4,68505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22442
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,47** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,91%			*€ 6,70681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.010.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 010 - Canale portacavi in PVC montato a parete O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.385	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM24_MT.L02.003.386	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
		Totale MT			**€ 27,96407**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,84320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 7,55371**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,51778** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30190 = 5% * B)			€ 6,03802
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15558
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 45,71** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,52%			*€ 7,55371*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
	CAM24_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.004.015	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	1,00000 cad	€ 4,12408 0%	€ 4,12408
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 8,21543**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 7,17731**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,39274** +3,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 5% * B)			€ 2,61677
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80095

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,81** +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,23%			*€ 7,17731*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.004.015 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	1,00000 cad	€ 4,12408 0%	€ 4,12408
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 10,15852**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 7,17731**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,33583** +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14735 = 5% * B)			€ 2,94709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02829
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,31** +2,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,17%			*€ 7,17731*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.362 - Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM24_MT.L02.003.363 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 12,23718**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,00722
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,17948
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 8,21241**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,44959** +2,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17382 = 5% * B)			€ 3,47643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39260
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,32** +2,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,2%			*€ 8,21241*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17382*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.364	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 13,71293**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,28358
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,46772
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 8,77701**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,48994** +2,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19116 = 5% * B)			€ 3,82329
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,63132

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 28,94** +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,32%			*€ 8,77701*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM24_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.004.016 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 15,70782**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,61184
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 9,05931**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,76713** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21052 = 5% * B)			€ 4,21041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89775
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,88** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,42%			*€ 9,05931*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM24_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 11,58861**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,09934
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,27556
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 8,40061**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,98922** +2,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16991 = 5% * B)			€ 3,39817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33874
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,73** +2,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,65%			*€ 8,40061*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16991*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
	CAM24_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
	CAM24_MT.L02.004.016	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	0,50000 cad	€ 4,38300 0%	€ 2,19150
	CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 11,22482**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,46782
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,65988
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 9,15341**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,37823** +3,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17322 = 5% * B)			€ 3,46430
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,38425
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 26,23 +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,9%			*€ 9,15341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.371 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
	CAM24_MT.L02.003.372 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
	CAM24_MT.L02.004.016 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	1,00000 cad	€ 4,38300 0%	€ 4,38300
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 15,86272**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,80400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 9,43571**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,29843** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21504 = 5% * B)			€ 4,30073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95992
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 32,56** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,98%			*€ 9,43571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.373 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM24_MT.L02.003.374 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare	0,33000	€ 1,47949	€ 0,48823

		interna per canali portacavi da 60 mm	cad	0%	
	CAM24_MT.L02.004.018	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	1,00000 cad	€ 4,71588 0%	€ 4,71588
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 18,09204**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,92842
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,14028
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 10,09441**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,18645** +2,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23959 = 5% * B)			€ 4,79170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29782
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 36,28** +2,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,83%			*€ 10,09441*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23959*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.375	- Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM24_MT.L02.003.376	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.004.018	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	1,00000 cad	€ 4,71588 0%	€ 4,71588
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 21,84096**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,25084
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,47656
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 10,75311**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,59407** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27705 = 5% * B)			€ 5,54099
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81351
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 41,95** +2,26%

	Incidenza Manodopera sul totale 25,63%			*€ 10,75311*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,50000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,25610
	CAM24_MT.L02.003.377 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM24_MT.L02.003.378 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 27,50493**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,48114
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,71676
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 11,22361**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,72854** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32919 = 5% * B)			€ 6,58385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53124
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 49,84** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,52%			*€ 11,22361*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.379 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM24_MT.L02.003.380 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 19,85802**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,18832
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 10,18851**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,04653** +2,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25540 = 5% * B)			€ 5,10791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51544
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,67** +2,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,35%			*€ 10,18851*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25540*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.381	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM24_MT.L02.003.382	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	CAM24_MT.L02.004.019	- Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 22,30991**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,15872
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,38048
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 10,56491**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,87482** +2,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27944 = 5% * B)			€ 5,58872
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,84635
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 42,31** +2,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,97%			*€ 10,56491*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM24_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 26,80398**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,76480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 11,31771**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,12169** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32403 = 5% * B)			€ 6,48069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,46024
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 49,06** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,07%			*€ 11,31771*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 020 - Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM24_MT.L02.003.385 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM24_MT.L02.003.386 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
	CAM24_MT.L02.004.019 - Supporti e Placche - Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	1,00000 cad	€ 5,04877 0%	€ 5,04877
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 33,91575**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,61932
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,86088
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 11,50591**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,42166** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38608 = 5% * B)			€ 7,72168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31433
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 58,46** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,68%			*€ 11,50591*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC A - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,02000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,76260
	CAM24_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,31621
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 3,74989**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 5,20121**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,95110** +4,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07608 = 5% * B)			€ 1,52169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04728
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,52** +4,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,15%			*€ 5,20121*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC B - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di			

	derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,02000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,12287
	CAM24_MT.L02.003.364	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 5,77834**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,88240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 5,67171**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,45005** +3,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09733 = 5% * B)			€ 1,94651
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33966
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,74** +3,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,49%			*€ 5,67171*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC C - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.362	- Canalizzazioni - Canale portacavi 90x40 mm	1,02000 m	€ 5,93931 0%	€ 6,05810
	CAM24_MT.L02.003.363	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 90x40 mm	0,20000 cad	€ 4,34449 0%	€ 0,86890
	CAM24_MT.L02.004.014	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 7,59808**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,12260
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 6,14221**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,74029** +3,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11679 = 5% * B)			€ 2,33585
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60761

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,68** +3,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,73%			*€ 6,14221*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC D - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,02000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,41836
	CAM24_MT.L02.003.364 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 4,92193 0%	€ 0,98439
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 9,07383**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,40844
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,55496
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 6,98911**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,06294** +3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13654 = 5% * B)			€ 2,73070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87936
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 20,67** +3%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,81%			*€ 6,98911*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC E - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.365 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x40 mm	1,02000 m	€ 9,12894 0%	€ 9,31152
	CAM24_MT.L02.003.366 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x40 mm	0,20000 cad	€ 5,43062 0%	€ 1,08612
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 11,06872**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,50056
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,65104
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 7,17731**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,24603** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15509 = 5% * B)			€ 3,10183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13479
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,48** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,56%			*€ 7,17731*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC F - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.367 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x60 mm	1,02000 m	€ 5,18315 0%	€ 5,28681
	CAM24_MT.L02.003.368 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 60x60 mm	0,20000 cad	€ 4,59197 0%	€ 0,91839
	CAM24_MT.L02.004.014 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	0,33000 cad	€ 1,25757 0%	€ 0,41500
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 6,87628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,93928
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 7,74191**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,61819** +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12425 = 5% * B)			€ 2,48509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71033
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,81** +3,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,15%			*€ 7,74191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC G - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di			

	protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.369	- Canalizzazioni - Canale portacavi 80x60 mm	1,02000 m	€ 6,92919 0%	€ 7,06777
	CAM24_MT.L02.003.370	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 80x60 mm	0,20000 cad	€ 4,82569 0%	€ 0,96514
	CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 8,77722**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,93928
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 7,74191**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,51913** +3,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14041 = 5% * B)			€ 2,80825
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93274
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,26** +3,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,42%			*€ 7,74191*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC H - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.371	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x60 mm	1,02000 m	€ 9,22518 0%	€ 9,40968
	CAM24_MT.L02.003.372	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x60 mm	0,20000 cad	€ 5,34813 0%	€ 1,06963
	CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 11,22362**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,77692
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,93928
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 7,74191**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,96553** +2,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16121 = 5% * B)			€ 3,22414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21897
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 24,41 +2,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,72%			*€ 7,74191*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC I - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.373 - Canalizzazioni - Canale portacavi 120x60 mm	1,02000 m	€ 10,97122 0%	€ 11,19064
	CAM24_MT.L02.003.374 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x60 mm	0,20000 cad	€ 5,92556 0%	€ 1,18511
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 13,12006**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,32360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 8,49471**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,61477** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18373 = 5% * B)			€ 3,67451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52893
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 27,82** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,54%			*€ 8,49471*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC J - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.375 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x60 mm	1,02000 m	€ 12,95099 0%	€ 13,21001
	CAM24_MT.L02.003.376 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x60 mm	0,20000 cad	€ 14,57330 0%	€ 2,91466
	CAM24_MT.L02.004.017 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 16,86898**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,28358

	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,46772
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 8,77701**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,64599** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21799 = 5% * B)			€ 4,35982
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00058
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,01** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,59%			*€ 8,77701*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21799*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC K - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.377	- Canalizzazioni - Canale portacavi 200x60 mm	1,02000 m	€ 18,01040 0%	€ 18,37061
	CAM24_MT.L02.003.378	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x60 mm	0,20000 cad	€ 15,42570 0%	€ 3,08514
	CAM24_MT.L02.004.017	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	0,33000 cad	€ 1,47949 0%	€ 0,48823
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 22,20006**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,65206
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,85204
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 9,52981**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,72987** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26970 = 5% * B)			€ 5,39408
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71240
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 40,84** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,34%			*€ 9,52981*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC L - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.003.379	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x80 mm	1,02000 m	€ 12,27732 0%	€ 12,52287
	CAM24_MT.L02.003.380	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 100x80 mm	0,20000 cad	€ 5,63684 0%	€ 1,12737
	CAM24_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 14,46779**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,56380
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 8,96521**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,43300** +2,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19918 = 5% * B)			€ 3,98361
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74166
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 30,16** +2,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,73%			*€ 8,96521*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC M - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.381	- Canalizzazioni - Canale portacavi 120x80 mm	1,02000 m	€ 14,57330 0%	€ 14,86477
	CAM24_MT.L02.003.382	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 120x80 mm	0,20000 cad	€ 6,18678 0%	€ 1,23736
	CAM24_MT.L02.004.020	- Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017	- Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
		Totale MT			**€ 16,91968**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,51388
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,19600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,70792
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
		Totale RU			**€ 9,24751**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,16719** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22242 = 5% * B)			€ 4,44842
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06156
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,68** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,46%			*€ 9,24751*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC N - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.383 - Canalizzazioni - Canale portacavi 150x80 mm	1,02000 m	€ 17,24049 0%	€ 17,58530
	CAM24_MT.L02.003.384 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 150x80 mm	0,20000 cad	€ 15,05450 0%	€ 3,01090
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 21,41375**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,69812
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 4,90008
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571
	Totale RU			**€ 9,62391**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,03766** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26382 = 5% * B)			€ 5,27640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63141
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 39,95** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,09%			*€ 9,62391*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.050.030.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 050 - CANALI IN PVC 030 - Canale portacavi in PVC O - Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.385 - Canalizzazioni - Canale portacavi 200x80 mm	1,02000 m	€ 24,03220 0%	€ 24,51284
	CAM24_MT.L02.003.386 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 200x80 mm	0,20000 cad	€ 15,97564 0%	€ 3,19513
	CAM24_MT.L02.004.020 - Supporti e Placche - Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	0,33000 cad	€ 1,70142 0%	€ 0,56147
	CAM24_MT.L02.005.017 - Varie - Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	2,00000 cad	€ 0,12804 0%	€ 0,25608
	Totale MT			**€ 28,52552**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,21000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 5,04420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,00100 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,02571

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 9,90621**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,43173** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32667 = 5% * B)			€ 6,53339
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,49651
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 49,46** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,03%			*€ 9,90621*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale A - Relé differenziale, Da quadro con toroide separato			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.351 - Apparecchi - Relè differenziale da quadro con toroide separato	1,00000 cad	€ 359,37181 0%	€ 359,37181
	Totale MT			**€ 359,37181**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,37181 %	€ 0,02000 0%	€ 7,18744
	Totale RU			**€ 20,34724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 379,71905** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22761 = 5% * B)			€ 64,55224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,42713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 488,70** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 20,34724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale B - Relé differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.352 - Apparecchi - Toroide apribile per relè differenziale 110 mm	1,00000 cad	€ 100,72981 0%	€ 100,72981
	Totale MT			**€ 100,72981**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,72981 %	€ 0,02000 0%	€ 2,01460
	Totale RU			**€ 12,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 112,97981** +0,61%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96033 = 5% * B)			€ 19,20657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,21864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 145,41** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,42%			*€ 12,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 010 - Relè differenziale C - Relé differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.353 - Apparecchi - Toroide apribile per relè differenziale 180 mm	1,00000 cad	€ 468,31812 0%	€ 468,31812
	Totale MT			**€ 468,31812**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	468,31812 %	€ 0,02000 0%	€ 9,36636
	Totale RU			**€ 16,18996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 484,50808** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11832 = 5% * B)			€ 82,36637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,68745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 623,56** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 16,18996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo A - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.375 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 36,67300 0%	€ 36,67300
	Totale MT			**€ 36,67300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,67300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73346
	Totale RU			**€ 9,01926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,69226** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38838 = 5% * B)			€ 7,76768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34599

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,81** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,34%			*€ 9,01926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo B - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.376 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac o 24 Vdc, 1 modulo	1,00000 cad	€ 39,38550 0%	€ 39,38550
	Totale MT			**€ 39,38550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,38550 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78771
	Totale RU			**€ 9,07351**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,45901** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41190 = 5% * B)			€ 8,23803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,37** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,55%			*€ 9,07351*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo C - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.377 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo	1,00000 cad	€ 39,38550 0%	€ 39,38550
	Totale MT			**€ 39,38550**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,38550 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78771
	Totale RU			**€ 9,07351**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,45901** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41190 = 5% * B)			€ 8,23803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,66970

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,37** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,55%			*€ 9,07351*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo D - Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.378 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	Totale MT			**€ 51,42900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	Totale RU			**€ 9,31438**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,74338** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51632 = 5% * B)			€ 10,32637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,18** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 9,31438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo E - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.379 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	Totale MT			**€ 51,42900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	Totale RU			**€ 9,31438**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,74338** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51632 = 5% * B)			€ 10,32637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 78,18 +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 9,31438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo F - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.380 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 51,42900 0%	€ 51,42900
	Totale MT			**€ 51,42900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,42900 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02858
	Totale RU			**€ 9,31438**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,74338** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51632 = 5% * B)			€ 10,32637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,10698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,18** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 9,31438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo G - Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.381 - Apparecchi - Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	1,00000 cad	€ 79,53050 0%	€ 79,53050
	Totale MT			**€ 79,53050**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,53050 %	€ 0,02000 0%	€ 1,59061
	Totale RU			**€ 9,87641**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,40691** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75996 = 5% * B)			€ 15,19917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,46061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 115,07 +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 9,87641*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 020 - Relè passo passo H - Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.382 - Apparecchi - Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli	1,00000 cad	€ 32,33300 0%	€ 32,33300
	Totale MT			**€ 32,33300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,33300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64666
	Totale RU			**€ 6,49546**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,82846** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33004 = 5% * B)			€ 6,60084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,97** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13%			*€ 6,49546*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A A - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.354 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, unipolare	1,00000 cad	€ 31,27821 0%	€ 31,27821
	Totale MT			**€ 31,27821**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,27821 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62556
	Totale RU			**€ 8,42396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,70217** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33747 = 5% * B)			€ 6,74937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,10** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 8,42396*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A B - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Bipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.355 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	1,00000 cad	€ 39,28374 0%	€ 39,28374
	Totale MT			**€ 39,28374**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,28374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78567
	Totale RU			**€ 11,99587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,27961** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43588 = 5% * B)			€ 8,71753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,99971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,00** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,18%			*€ 11,99587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A C - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tripolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.356 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, tripolare	1,00000 cad	€ 47,00058 0%	€ 47,00058
	Totale MT			**€ 47,00058**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,00058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94001
	Totale RU			**€ 15,56201**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,56259** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53178 = 5% * B)			€ 10,63564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,31982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,52** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 15,56201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 030 - Contattore di portata 20A D - Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide DIN, Tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.357 - Apparecchi - Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	1,00000 cad	€ 60,08036 0%	€ 60,08036
	Totale MT			**€ 60,08036**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,08036 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20161
	Totale RU			**€ 17,77321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,85357** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66176 = 5% * B)			€ 13,23511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,10887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,20** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,74%			*€ 17,77321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare A - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.358 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 9 A	1,00000 cad	€ 40,11649 0%	€ 40,11649
	Totale MT			**€ 40,11649**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,11649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80233
	Totale RU			**€ 15,91173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,02822** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47624 = 5% * B)			€ 9,52480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,55530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,11** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,07%			*€ 15,91173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.060.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare B - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.359 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 12 A	1,00000 cad	€ 44,36908 0%	€ 44,36908
	Totale MT			**€ 44,36908**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36908 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88738
	Totale RU			**€ 15,99678**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,36586** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51311 = 5% * B)			€ 10,26220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,69** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,59%			*€ 15,99678*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare C - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.360 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 18 A	1,00000 cad	€ 49,55436 0%	€ 49,55436
	Totale MT			**€ 49,55436**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,55436 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99109
	Totale RU			**€ 16,10049**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,65485** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55807 = 5% * B)			€ 11,16132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,68162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,50** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,05%			*€ 16,10049*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Contattore tetrapolare D - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.361 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 25 A	1,00000 cad	€ 65,87632 0%	€ 65,87632
	Totale MT			**€ 65,87632**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,87632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,31753
	Totale RU			**€ 18,86393**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,74025** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72029 = 5% * B)			€ 14,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,91461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 109,06** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,3%			*€ 18,86393*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare E - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.362 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 32 A	1,00000 cad	€ 84,61882 0%	€ 84,61882
	Totale MT			**€ 84,61882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,61882 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69238
	Totale RU			**€ 19,23878**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 103,85760** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88279 = 5% * B)			€ 17,65579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,15134
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 133,66** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,39%			*€ 19,23878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare F - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V,			

	alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.363	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 40 A	1,00000 cad	€ 104,19406 0%	€ 104,19406
		Totale MT			**€ 104,19406**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,19406 %	€ 0,02000 0%	€ 2,08388
		Totale RU			**€ 18,65548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 122,84954** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04422 = 5% * B)			€ 20,88442
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37340
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 158,11** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 18,65548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare G - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.364 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 50 A	1,00000 cad	€ 135,45006 0%	€ 135,45006
	Totale MT			**€ 135,45006**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,45006 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70900
	Totale RU			**€ 19,76800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 155,21806** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31935 = 5% * B)			€ 26,38707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,16051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 199,77** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,9%			*€ 19,76800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare H - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A			

	MT				
	CAM24_MT.L02.002.365	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 65 A	1,00000 cad	€ 169,34866 0%	€ 169,34866
		Totale MT			**€ 169,34866**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,75140
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,76980
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,34866 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38697
		Totale RU			**€ 21,90817**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 191,25683** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62568 = 5% * B)			€ 32,51366
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,37705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 246,15** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,9%			*€ 21,90817*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62568*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare I - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.366	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 80 A	1,00000 cad	€ 214,67264 0%	€ 214,67264
		Totale MT			**€ 214,67264**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,67264 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29345
		Totale RU			**€ 23,30205**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 237,97469** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02279 = 5% * B)			€ 40,45570
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,84304
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 306,27** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 23,30205*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare J - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A			
	MT			

	CAM24_MT.L02.002.367	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 115 A	1,00000 cad	€ 322,47530 0%	€ 322,47530
		Totale MT			**€ 322,47530**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,58770
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,16890
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	322,47530 %	€ 0,02000 0%	€ 6,44951
		Totale RU			**€ 35,20611**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 357,68141** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04029 = 5% * B)			€ 60,80584
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,84873
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 460,34** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			*€ 35,20611*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,04029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare K - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.368 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 150 A	1,00000 cad	€ 388,12955 0%	€ 388,12955
	Totale MT			**€ 388,12955**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,58770
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,16890
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	388,12955 %	€ 0,02000 0%	€ 7,76259
	Totale RU			**€ 36,51919**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 424,64874** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60951 = 5% * B)			€ 72,19029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,68390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 546,52** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,68%			*€ 36,51919*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare L - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.369 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 185 A	1,00000 cad	€ 438,37232 0%	€ 438,37232

	Totale MT			**€ 438,37232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,37232 %	€ 0,02000 0%	€ 8,76745
	Totale RU			**€ 40,93585**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 479,30817** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07412 = 5% * B)			€ 81,48239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,07906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 616,87** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,64%			*€ 40,93585*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare M - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.370 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 225 A	1,00000 cad	€ 544,17637 0%	€ 544,17637
	Totale MT			**€ 544,17637**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,04220
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,02540
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,17637 %	€ 0,02000 0%	€ 10,88353
	Totale RU			**€ 46,95113**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 591,12750** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02458 = 5% * B)			€ 100,49168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,16192
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 760,78** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			*€ 46,95113*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare N - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.371 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 265 A	1,00000 cad	€ 662,58276 0%	€ 662,58276
	Totale MT			**€ 662,58276**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,58276 %	€ 0,02000 0%	€ 13,25166
	Totale RU			**€ 52,24366**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 714,82642** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07602 = 5% * B)			€ 121,52049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,63469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 919,98** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 52,24366*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,07602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare O - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.372 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 330 A	1,00000 cad	€ 725,72765 0%	€ 725,72765
	Totale MT			**€ 725,72765**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,73310
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,77000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,79670
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	725,72765 %	€ 0,02000 0%	€ 14,51455
	Totale RU			**€ 52,04435**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 777,77200** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,61106 = 5% * B)			€ 132,22124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,99932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.000,99** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 52,04435*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,61106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare P - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.373 - Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 400 A	1,00000 cad	€ 845,99940 0%	€ 845,99940
	Totale MT			**€ 845,99940**
	RU			

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	845,99940 %	€ 0,02000 0%	€ 16,91999
	Totale RU			**€ 60,78599**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 906,78539** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70768 = 5% * B)			€ 154,15352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,09389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.167,03** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 60,78599*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,70768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.060.040.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 060 - RELE' E CONTATTORI 040 - Contattore tetrapolare Q - Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.374	- Apparecchi - Contattore tetrapolare, portata contatti 500 A	1,00000 cad	€ 1.268,93803 0%	€ 1.268,93803
	Totale MT			**€ 1.268,93803**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,10880
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,68160
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.268,93803 %	€ 0,02000 0%	€ 25,37876
	Totale RU			**€ 72,16916**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.341,10719** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,39941 = 5% * B)			€ 227,98822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,90954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.726,00** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 72,16916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,39941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera A - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,10000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,31143
	Totale AT			**€ 1,31143**
	MT			
CAM24_MT.L02.004.021	- Supporti e Placche - Profilo mensola	0,80000	€ 6,86114	€ 5,48891

fonte: http://burc.regione.campania.it

		leggera, 60x20x2	m	0%	
	CAM24_MT.L02.005.018	- Varie - Barra filettata 8M	2,00000 cad	€ 4,50291 0%	€ 9,00582
	CAM24_MT.L02.005.019	- Varie - Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	2,00000 cad	€ 0,36279 0%	€ 0,72558
		Totale MT			**€ 15,22031**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,38054** +1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19023 = 5% * B)			€ 3,80469
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61852
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,80** +1,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,31%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera B - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
		Totale AT			**€ 1,83601**
	MT				
	CAM24_MT.L02.004.021	- Supporti e Placche - Profilo mensola leggera, 60x20x2	1,20000 m	€ 6,86114 0%	€ 8,23337
	CAM24_MT.L02.005.018	- Varie - Barra filettata 8M	2,00000 cad	€ 4,50291 0%	€ 9,00582
	CAM24_MT.L02.005.019	- Varie - Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	3,00000 cad	€ 0,36279 0%	€ 1,08837
		Totale MT			**€ 18,32756**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
		Totale RU			**€ 7,79840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,96197** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23768 = 5% * B)			€ 4,75353
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,27155
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,99** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,67%			*€ 7,79840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.070.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 010 - Sospensione leggera C - Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.022 - Supporti e Placche - Bandella zincata forata 20x1	2,20000 m	€ 1,99731 0%	€ 4,39408
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 5,50380**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
	Totale RU			**€ 3,99668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,02505** +2,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08521 = 5% * B)			€ 1,70426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,90** +2,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,98%			*€ 3,99668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 020 - Sospensione pesante A - Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
	Totale AT			**€ 1,83601**
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.023 - Supporti e Placche - Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	2,00000 m	€ 13,29693 0%	€ 26,59386
	CAM24_MT.L02.004.024 - Supporti e Placche - Profilo mensola pesante, zincato a caldo	0,80000 m	€ 12,96405 0%	€ 10,37124
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	8,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 4,43888
	CAM24_MT.L02.005.021 - Varie - Piastra di ancoraggio a soffitto	2,00000 cad	€ 7,93878 0%	€ 15,87756
	CAM24_MT.L02.005.022 - Varie - Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM24_MT.L02.005.023 - Varie - Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	12,00000 cad	€ 0,34145 0%	€ 4,09740
	Totale MT			**€ 65,43370**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
		Totale RU			**€ 10,72280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,99251** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66294 = 5% * B)			€ 13,25873
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,12512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,38** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,68%			*€ 10,72280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 020 - Sospensione pesante B - Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,14000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,83601
		Totale AT			**€ 1,83601**
	MT				
	CAM24_MT.L02.004.023	- Supporti e Placche - Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	2,00000 m	€ 13,29693 0%	€ 26,59386
	CAM24_MT.L02.004.024	- Supporti e Placche - Profilo mensola pesante, zincato a caldo	1,20000 m	€ 12,96405 0%	€ 15,55686
	CAM24_MT.L02.005.020	- Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	8,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 4,43888
	CAM24_MT.L02.005.021	- Varie - Piastra di ancoraggio a soffitto	2,00000 cad	€ 7,93878 0%	€ 15,87756
	CAM24_MT.L02.005.022	- Varie - Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM24_MT.L02.005.023	- Varie - Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	12,00000 cad	€ 0,34145 0%	€ 4,09740
		Totale MT			**€ 70,61932**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
		Totale RU			**€ 10,72280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,17813** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70701 = 5% * B)			€ 14,14028
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,73184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 107,05** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 10,72280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate A - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm			

	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
		Totale AT			**€ 0,26229**
	MT				
	CAM24_MT.L02.004.025	- Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 50 mm	1,00000 cad	€ 3,43982 0%	€ 3,43982
	CAM24_MT.L02.005.024	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 10	2,00000 cad	€ 0,10670 0%	€ 0,21340
		Totale MT			**€ 3,65322**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
		Totale RU			**€ 2,92440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,83991** +2,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05814 = 5% * B)			€ 1,16278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,80** +2,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,22%			*€ 2,92440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate B - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
		Totale AT			**€ 0,26229**
	MT				
	CAM24_MT.L02.004.026	- Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 100 mm	1,00000 cad	€ 3,90216 0%	€ 3,90216
	CAM24_MT.L02.005.024	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 10	2,00000 cad	€ 0,10670 0%	€ 0,21340
		Totale MT			**€ 4,11556**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
		Totale RU			**€ 2,92440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,30225** +2,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06207 = 5% * B)			€ 1,24138
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85436
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,40** +2,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,12%			*€ 2,92440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate C - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	Totale AT			**€ 0,65572**
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.027 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 150 mm	1,00000 cad	€ 3,99463 0%	€ 3,99463
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 5,10435**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,65927** +2,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08210 = 5% * B)			€ 1,64208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,43** +2,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,37%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate D - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	Totale AT			**€ 0,65572**
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.028 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 200 mm	1,00000 cad	€ 4,56793 0%	€ 4,56793
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 5,67765**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23257** +2,62%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08698 = 5% * B)			€ 1,73954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19721
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,17** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,61%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 030 - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate E - Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,05000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,65572
	Totale AT			**€ 0,65572**
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.029 - Supporti e Placche - Mensola in acciaio zincato largh. 300 mm	1,00000 cad	€ 5,15973 0%	€ 5,15973
	CAM24_MT.L02.005.020 - Varie - Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	2,00000 cad	€ 0,55486 0%	€ 1,10972
	Totale MT			**€ 6,26945**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,82437** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09201 = 5% * B)			€ 1,84014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,93** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,99%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari A - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti			
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.030 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e due contatti	1,00000 cad	€ 26,92675 0%	€ 26,92675
	Totale MT			**€ 26,92675**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,92675 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53854

	Totale RU			**€ 7,84954**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,77629** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29560 = 5% * B)			€ 5,91197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,76** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,54%			*€ 7,84954*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari B - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti			
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.031 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e quattro contatti	1,00000 cad	€ 42,46142 0%	€ 42,46142
	Totale MT			**€ 42,46142**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,46142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84923
	Totale RU			**€ 11,08463**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,54605** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45514 = 5% * B)			€ 9,10283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,91** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 11,08463*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.070.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE 040 - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari C - Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico			
	MT			
	CAM24_MT.L02.004.032 - Supporti e Placche - Blocco di contatti ausiliari, temporizzato a due contatti	1,00000 cad	€ 82,37072 0%	€ 82,37072
	Totale MT			**€ 82,37072**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,37072 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64741

	Totale RU			**€ 9,93321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 92,30393** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78458 = 5% * B)			€ 15,69167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,79956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 118,80** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,36%			*€ 9,93321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,13748
	CAM24_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	Totale MT			**€ 0,14161**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,14161 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00283
	Totale RU			**€ 1,56251**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,70412** +6,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01449 = 5% * B)			€ 0,28970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,19938
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,19** +6,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,24%			*€ 1,56251*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	1,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,17873
	CAM24_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	Totale MT			**€ 0,18973**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,18973 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00379
		Totale RU			**€ 1,85591**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,04564** +6,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01739 = 5% * B)			€ 0,34776
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23934
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,63** +6,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 70,49%			*€ 1,85591*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01739*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.389	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM24_MT.L02.003.390	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 25 mm	1,00000 m	€ 0,28872 0%	€ 0,28872
		Totale MT			**€ 0,30247**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,30246 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00605
		Totale RU			**€ 2,44305**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,74552** +6,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02334 = 5% * B)			€ 0,46674
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32123
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,53** +6,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 69,14%			*€ 2,44305*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.391	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 32 mm	1,00000 m	€ 0,45370 0%	€ 0,45370

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.003.392	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
		Totale MT			**€ 0,47295**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,47294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00946
		Totale RU			**€ 2,83638**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,30933** +6,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02813 = 5% * B)			€ 0,56259
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38719
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,26** +6,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 66,6%			*€ 2,83638*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 010 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.393 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 40 mm	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.394 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 40	0,10000 cad	€ 0,35746 0%	€ 0,03575
	Totale MT			**€ 0,70942**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,49695
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,67115
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70942 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01419
	Totale RU			**€ 3,18229**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,89171** +5,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03308 = 5% * B)			€ 0,66159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45533
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,01** +5,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,54%			*€ 3,18229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira			

	- filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	CAM24_MT.L02.003.395 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 16	1,00000 m	€ 0,21997 0%	€ 0,21997
	Totale MT			**€ 0,22410**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,82272
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,22410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00448
	Totale RU			**€ 1,56416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,78826** +6,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01520 = 5% * B)			€ 0,30400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20923
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,30** +6,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,96%			*€ 1,56416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	CAM24_MT.L02.003.396 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 20	1,00000 m	€ 0,34371 0%	€ 0,34371
	Totale MT			**€ 0,35471**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,35471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00709
	Totale RU			**€ 1,85921**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,21392** +5,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01882 = 5% * B)			€ 0,37637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25903
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,85** +5,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,25%			*€ 1,85921*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01882*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.389 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM24_MT.L02.003.397 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 25	1,00000 m	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	Totale MT			**€ 0,48120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,48119 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00962
	Totale RU			**€ 2,44662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,92782** +5,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02489 = 5% * B)			€ 0,49773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34256
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,77** +5,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,93%			*€ 2,44662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 020 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	CAM24_MT.L02.003.398 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 32	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	Totale MT			**€ 0,69292**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,69292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01386
	Totale RU			**€ 2,84078**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,53370** +5,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03004 = 5% * B)			€ 0,60073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41344

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,55** +5,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,46%			*€ 2,84078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,21997
	CAM24_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	Totale MT			**€ 0,22410**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,80605
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,89985
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,22410 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00448
	Totale RU			**€ 1,71038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1,93448** +6,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01644 = 5% * B)			€ 0,32886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22633
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,49** +6,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,7%			*€ 1,71038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,34371
	CAM24_MT.L02.003.388 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	Totale MT			**€ 0,35471**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,35471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00709
	Totale RU			**€ 2,05417**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,40888** +6,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02048 = 5% * B)			€ 0,40951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28184
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,10** +6,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,26%			*€ 2,05417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,48119
	CAM24_MT.L02.003.389 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	Totale MT			**€ 0,49494**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,49494 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00990
	Totale RU			**€ 2,64186**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,13680** +5,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02666 = 5% * B)			€ 0,53326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36701
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,04** +5,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,44%			*€ 2,64186*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.054 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,00000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,75616
	CAM24_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	Totale MT			**€ 0,77541**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,06200	€ 25,71000	€ 1,59402

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,77541 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01551
		Totale RU			**€ 3,03739**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,81280** +5,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03241 = 5% * B)			€ 0,64818
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44610
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,91** +5,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,9%			*€ 3,03739*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03241*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.394	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 40	0,10000 cad	€ 0,35746 0%	€ 0,03575
	CAM24_MT.L02.003.399	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 40 mm	1,00000 m	€ 1,03113 0%	€ 1,03113
		Totale MT			**€ 1,06688**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,06688 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02134
		Totale RU			**€ 3,33566**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,40254** +5,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03742 = 5% * B)			€ 0,74843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51510
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,67** +5,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,87%			*€ 3,33566*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03742*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 030 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante F - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.400	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 50 mm	1,00000 m	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM24_MT.L02.003.401	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 50	0,10000 cad	€ 0,53619 0%	€ 0,05362
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,46971
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07250 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,66968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07250 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,86398
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,46970 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02939
	Totale RU			**€ 3,56305**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03276** +4,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04278 = 5% * B)			€ 0,85557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58883
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,48** +4,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,01%			*€ 3,56305*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.387 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 16	0,10000 cad	€ 0,04125 0%	€ 0,00413
	CAM24_MT.L02.003.402 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 16	1,00000 m	€ 1,05863 0%	€ 1,05863
	Totale MT			**€ 1,06276**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,80605
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,89985
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,06275 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02126
	Totale RU			**€ 1,72716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,78992** +4,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02371 = 5% * B)			€ 0,47429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32642
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,59** +4,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,1%			*€ 1,72716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di			

	controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.388	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 20	0,10000 cad	€ 0,10999 0%	€ 0,01100
	CAM24_MT.L02.003.403	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 20	1,00000 m	€ 1,38859 0%	€ 1,38859
		Totale MT			**€ 1,39959**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,07982
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,39959 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02799
		Totale RU			**€ 2,07507**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,47466** +4,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02953 = 5% * B)			€ 0,59069
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40654
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,47** +4,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,4%			*€ 2,07507*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.389	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 25	0,10000 cad	€ 0,13748 0%	€ 0,01375
	CAM24_MT.L02.003.404	- Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 25	1,00000 m	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
		Totale MT			**€ 2,07601**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07601 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04152
		Totale RU			**€ 2,67348**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,74949** +3,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04037 = 5% * B)			€ 0,80741
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55569
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,11** +3,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,74%			*€ 2,67348*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.080.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 040 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.392 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo corrugato mm 32	0,10000 cad	€ 0,19248 0%	€ 0,01925
	CAM24_MT.L02.003.405 - Canalizzazioni - Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 32	1,00000 m	€ 3,38211 0%	€ 3,38211
	Totale MT			**€ 3,40136**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,40135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06803
	Totale RU			**€ 3,08991**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,49127** +3,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05518 = 5% * B)			€ 1,10352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75948
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,35** +3,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,99%			*€ 3,08991*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.037 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,28872
	CAM24_MT.L02.003.411 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 16	0,33000 cad	€ 0,08249 0%	€ 0,02722
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 0,39916**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,82908
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,92556
	Totale RU			**€ 1,75464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,15380** +5,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01831 = 5% * B)			€ 0,36615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25200
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,77** +5,76%

	Incidenza Manodopera sul totale 63,3%			*€ 1,75464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.406 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 20	1,00000 m	€ 0,37121 0%	€ 0,37121
	CAM24_MT.L02.003.412 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 20	0,33000 cad	€ 0,12374 0%	€ 0,04083
	Totale MT			**€ 0,52300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,03635
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,15695
	Totale RU			**€ 2,19330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,71630** +5,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02309 = 5% * B)			€ 0,46177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31781
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,50** +5,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,74%			*€ 2,19330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.407 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 25	1,00000 m	€ 0,54994 0%	€ 0,54994
	CAM24_MT.L02.003.413 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 25	0,33000 cad	€ 0,16498 0%	€ 0,05444
	Totale MT			**€ 0,72921**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	Totale RU			**€ 2,72944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,45865** +5,57%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02940 = 5% * B)			€ 0,58797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40466
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,45** +5,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,32%			*€ 2,72944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.408 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 32	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM24_MT.L02.003.414 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 32	0,33000 cad	€ 0,21997 0%	€ 0,07259
	Totale MT			**€ 1,07768**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,49695
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,67115
	Totale RU			**€ 3,16810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,24578** +5,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03609 = 5% * B)			€ 0,72178
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49676
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,46** +5,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,98%			*€ 3,16810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.409 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 1,19611 0%	€ 1,19611
	CAM24_MT.L02.003.415 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 40	0,33000 cad	€ 0,38496 0%	€ 0,12704
	CAM24_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 1,58669**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,09597** +4,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04332 = 5% * B)			€ 0,86631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59623
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,56** +4,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,51%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 050 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.410 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 1,60856 0%	€ 1,60856
	CAM24_MT.L02.003.416 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 50	0,33000 cad	€ 0,59118 0%	€ 0,19509
	CAM24_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	Totale MT			**€ 2,15041**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,95396
	Totale RU			**€ 3,70424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,85465** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04976 = 5% * B)			€ 0,99529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68499
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,53** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,16%			*€ 3,70424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	1,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,35746
	CAM24_MT.L02.003.411 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 16	0,33000 cad	€ 0,08249 0%	€ 0,02722
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 0,46790**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,97698
	Totale RU			**€ 1,85212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,32002** +5,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01972 = 5% * B)			€ 0,39440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27144
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 2,99** +5,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,03%			*€ 1,85212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	1,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,48119
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.412 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 20	0,33000 cad	€ 0,12374 0%	€ 0,04083
	Totale MT			**€ 0,63298**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,08241
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,20837
	Totale RU			**€ 2,29078**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,92376** +5,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02485 = 5% * B)			€ 0,49704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,76** +5,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,88%			*€ 2,29078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.057 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,00000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo	0,75000	€ 0,16644	€ 0,12483

fonte: http://burc.regione.campania.it

		con foro passante per tubo mm 25	cad	0%	
	CAM24_MT.L02.003.413	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 25	0,33000 cad	€ 0,16498 0%	€ 0,05444
		Totale MT			**€ 0,86669**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
		Totale RU			**€ 2,82692**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,69361** +5,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03140 = 5% * B)			€ 0,62791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43215
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,75** +5,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,47%			*€ 2,82692*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.058 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,00000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.414 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 32	0,33000 cad	€ 0,21997 0%	€ 0,07259
	Totale MT			**€ 1,28391**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54301
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72257
	Totale RU			**€ 3,26558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,54949** +5,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03867 = 5% * B)			€ 0,77341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53229
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,86** +5,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,77%			*€ 3,26558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.415	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 40	0,33000 cad	€ 0,38496 0%	€ 0,12704
	CAM24_MT.L02.003.417	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 40 mm	1,00000 m	€ 1,42983 0%	€ 1,42983
	CAM24_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
		Totale MT			**€ 1,82041**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,72725
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,92825
		Totale RU			**€ 3,65550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,47591** +4,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04655 = 5% * B)			€ 0,93090
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64068
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,05** +4,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,87%			*€ 3,65550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 060 - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.416 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido mm 50	0,33000 cad	€ 0,59118 0%	€ 0,19509
	CAM24_MT.L02.003.418 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 50 mm	1,00000 m	€ 2,15850 0%	€ 2,15850
	CAM24_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	Totale MT			**€ 2,70035**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
	Totale RU			**€ 3,99668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,69703** +4,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05693 = 5% * B)			€ 1,13850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78355
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,62** +4,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,37%			*€ 3,99668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

	070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,79741
	CAM24_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 1,06664**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,89356
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,99755
	Totale RU			**€ 1,89111**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,95775** +4,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02514 = 5% * B)			€ 0,50282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34606
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,81** +4,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,68%			*€ 1,89111*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,09987
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.422 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
	Totale MT			**€ 1,47851**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,81803** +4,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03245 = 5% * B)			€ 0,64907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44671
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,91** +4,27%

	Incidenza Manodopera sul totale 47,61%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.043 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,00000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,45733
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.423 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
	Totale MT			**€ 1,96780**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,35416
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,51175
	Totale RU			**€ 2,86591**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,83371** +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04109 = 5% * B)			€ 0,82173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56554
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,22** +4,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,07%			*€ 2,86591*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,00000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,13100
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	Totale MT			**€ 2,80558**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	Totale RU			**€ 3,31432**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,11990** +3,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05202 = 5% * B)			€ 1,04038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71603
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,88** +3,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,08%			*€ 3,31432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.419 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 2,94216 0%	€ 2,94216
	CAM24_MT.L02.003.425 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
	CAM24_MT.L02.004.033 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 3,91347**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75028
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,95396
	Totale RU			**€ 3,70424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,61771** +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06475 = 5% * B)			€ 1,29501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89127
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,80** +3,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			*€ 3,70424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 070 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.420 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 3,73956 0%	€ 3,73956
	CAM24_MT.L02.003.426 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM24_MT.L02.004.034 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,96196
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
	Totale RU			**€ 4,09416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,05612** +3,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07698 = 5% * B)			€ 1,53954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,66** +3,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,13%			*€ 4,09416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,79741
	CAM24_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 1,06664**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03860 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,88896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03860 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,99241
	Totale RU			**€ 1,88137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,94801** +4,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02506 = 5% * B)			€ 0,50116
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34492
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,79** +4,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,59%			*€ 1,88137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,09987
	CAM24_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.422	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
		Totale MT			**€ 1,47851**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,11005
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04820 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23922
		Totale RU			**€ 2,34927**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,82778** +4,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03254 = 5% * B)			€ 0,65072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44785
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,93** +4,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,69%			*€ 2,34927*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03254*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,00000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,45733
	CAM24_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.423	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
		Totale MT			**€ 1,96780**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,35877
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,51689
		Totale RU			**€ 2,87566**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,84346** +4,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04117 = 5% * B)			€ 0,82339
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56669
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,23** +4,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,13%			*€ 2,87566*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.419	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	1,00000 m	€ 2,94216 0%	€ 2,94216
	CAM24_MT.L02.003.425	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
	CAM24_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
		Totale MT			**€ 3,91347**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75949
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,96424
		Totale RU			**€ 3,72373**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,63720** +3,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06492 = 5% * B)			€ 1,29832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89355
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,83** +3,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,88%			*€ 3,72373*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 080 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.420	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	1,00000 m	€ 3,73956 0%	€ 3,73956
	CAM24_MT.L02.003.426	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM24_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
		Totale MT			**€ 4,96196**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08450 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,94604
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08450 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,17250
		Totale RU			**€ 4,11854**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,08050** +3,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07718 = 5% * B)			€ 1,54369
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06242

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,69** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,24%			*€ 4,11854*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente A - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.421 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	0,33000 cad	€ 0,56368 0%	€ 0,18601
	CAM24_MT.L02.003.427 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 16	1,00000 m	€ 1,38859 0%	€ 1,38859
	CAM24_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	0,75000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,08322
	Totale MT			**€ 1,65782**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,88435
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,98726
	Totale RU			**€ 1,87161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,52943** +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03000 = 5% * B)			€ 0,60000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,41294
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,54** +3,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,2%			*€ 1,87161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente B - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,11096
	CAM24_MT.L02.003.422 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	0,33000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,26768
	CAM24_MT.L02.003.428 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 20	1,00000 m	€ 2,06226 0%	€ 2,06226
	Totale MT			**€ 2,44090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,33952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,78042** +3,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04063 = 5% * B)			€ 0,81267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55931
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,15** +3,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,03%			*€ 2,33952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente C - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,12483
	CAM24_MT.L02.003.423 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	0,33000 cad	€ 1,16861 0%	€ 0,38564
	CAM24_MT.L02.003.429 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 25	1,00000 m	€ 2,91466 0%	€ 2,91466
	Totale MT			**€ 3,42513**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	Totale RU			**€ 2,82692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,25205** +3,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05314 = 5% * B)			€ 1,06285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73149
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,05** +3,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,13%			*€ 2,82692*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente D - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	CAM24_MT.L02.003.430 - Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm	1,00000 m	€ 3,93204 0%	€ 3,93204

	32			
	Totale MT			**€ 4,60662**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,56604
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,74828
	Totale RU			**€ 3,31432**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,92094** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06733 = 5% * B)			€ 1,34656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92675
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,19** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,51%			*€ 3,31432*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente E - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.425	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	0,33000 cad	€ 2,14475 0%	€ 0,70777
CAM24_MT.L02.003.431	- Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 40	1,00000 m	€ 5,87057 0%	€ 5,87057
CAM24_MT.L02.004.033	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 0,35138 0%	€ 0,26354
	Totale MT			**€ 6,84188**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,72725
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,92825
	Totale RU			**€ 3,65550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,49738** +2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08923 = 5% * B)			€ 1,78455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22819
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,51** +2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,06%			*€ 3,65550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 090 - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente F - Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o			

	all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.426	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	0,33000 cad	€ 2,65344 0%	€ 0,87564
	CAM24_MT.L02.003.432	- Canalizzazioni - Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 50	1,00000 m	€ 7,85034 0%	€ 7,85034
	CAM24_MT.L02.004.034	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 0,46234 0%	€ 0,34676
		Totale MT			**€ 9,07274**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
		Totale RU			**€ 3,99668**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,06942** +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11109 = 5% * B)			€ 2,22180
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52912
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,82** +2,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,76%			*€ 3,99668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo A - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	1,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 1,98469
	CAM24_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	0,75000 cad	€ 1,15240 0%	€ 0,86430
	CAM24_MT.L02.003.437	- Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 16	0,33000 cad	€ 4,03341 0%	€ 1,33103
		Totale MT			**€ 4,18002**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03860 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,88896
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03860 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,99241
		Totale RU			**€ 1,88137**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,06139** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05152 = 5% * B)			€ 1,03044
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70918
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,12%			*€ 1,88137*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.080.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo B - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	1,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 2,49687
	CAM24_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	0,75000 cad	€ 1,17374 0%	€ 0,88031
	CAM24_MT.L02.003.438 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 20	0,33000 cad	€ 5,86872 0%	€ 1,93668
	Totale MT			**€ 5,31386**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,11005
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04820 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23922
	Totale RU			**€ 2,34927**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,66313** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06514 = 5% * B)			€ 1,30273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89659
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,86** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,82%			*€ 2,34927*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo C - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.433 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 25	0,75000 cad	€ 1,40849 0%	€ 1,05637
	CAM24_MT.L02.003.439 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 25	0,33000 cad	€ 6,42358 0%	€ 2,11978
	CAM24_MT.L02.003.443 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 25 mm	1,00000 m	€ 3,62794 0%	€ 3,62794
	Totale MT			**€ 6,80409**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05900 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,35877
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05900 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,51689
	Totale RU			**€ 2,87566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,67975** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08228 = 5% * B)			€ 1,64556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13253
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,46** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,08%			*€ 2,87566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo D - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.434 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 1,74995 0%	€ 1,31246
	CAM24_MT.L02.003.440 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 32	0,33000 cad	€ 11,48135 0%	€ 3,78885
	CAM24_MT.L02.003.444 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 32 mm	1,00000 m	€ 4,75900 0%	€ 4,75900
	Totale MT			**€ 9,86031**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,57525
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,75856
	Totale RU			**€ 3,33381**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,19412** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11215 = 5% * B)			€ 2,24300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54371
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,98** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,63%			*€ 3,33381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo E - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.435 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 40	0,75000 cad	€ 1,89933 0%	€ 1,42450
	CAM24_MT.L02.003.441 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 40	0,33000 cad	€ 16,00560 0%	€ 5,28185
	CAM24_MT.L02.003.445 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 40 mm	1,00000 m	€ 6,06079 0%	€ 6,06079
	Totale MT			**€ 12,76714**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,75949
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,96424
	Totale RU			**€ 3,72373**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,49087** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14017 = 5% * B)			€ 2,80345
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92943
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,22** +1,53%

	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 3,72373*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 100 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo F - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.436 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 50	0,75000 cad	€ 2,11274 0%	€ 1,58456
	CAM24_MT.L02.003.442 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo mm 50	0,33000 cad	€ 22,92002 0%	€ 7,56361
	CAM24_MT.L02.003.446 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 50 mm	1,00000 m	€ 7,59732 0%	€ 7,59732
	Totale MT			**€ 16,74549**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08450 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,94604
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08450 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,17250
	Totale RU			**€ 4,11854**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,86403** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17734 = 5% * B)			€ 3,54689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44109
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,85** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,34%			*€ 4,11854*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini A - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.447 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 8	1,00000 m	€ 0,64617 0%	€ 0,64617
	CAM24_MT.L02.003.460 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 8	0,33000 cad	€ 0,70117 0%	€ 0,23139
	Totale MT			**€ 0,87756**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04290 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,98799
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04290 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,10296
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,87756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01755
	Totale RU			**€ 2,10850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,98606** +4,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02538 = 5% * B)			€ 0,50763

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34937
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,84** +4,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,87%			*€ 2,10850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini B - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.448 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 10	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.461 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 10	0,33000 cad	€ 0,70117 0%	€ 0,23139
	Totale MT			**€ 0,90506**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04290 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,98799
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04290 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,10296
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,90506 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01810
	Totale RU			**€ 2,10905**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,01411** +4,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02562 = 5% * B)			€ 0,51240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35265
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,88** +4,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,37%			*€ 2,10905*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini C - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.449 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 12	1,00000 m	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM24_MT.L02.003.462 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 12	0,33000 cad	€ 0,74241 0%	€ 0,24500
	Totale MT			**€ 0,93242**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,93242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01865
	Totale RU			**€ 2,16321**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,09563** +4,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02631 = 5% * B)			€ 0,52626
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36219
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98** +4,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,3%			*€ 2,16321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini D - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.450 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 14	1,00000 m	€ 0,74241 0%	€ 0,74241
	CAM24_MT.L02.003.463 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 14	0,33000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,25407
	Totale MT			**€ 0,99648**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,13124
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,99648 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01993
	Totale RU			**€ 2,16449**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,16097** +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02687 = 5% * B)			€ 0,53736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36983
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07** +4,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,21%			*€ 2,16449*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini E - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.451 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 16	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM24_MT.L02.003.464 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 16	0,33000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,25407
	Totale MT			**€ 1,09272**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05017
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04560	€ 25,71000	€ 1,17238

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,09272 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02185
		Totale RU			**€ 2,24440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,33712** +4,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02837 = 5% * B)			€ 0,56731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,39044
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,29** +4,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,26%			*€ 2,24440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02837*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini F - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.452	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 20	1,00000 m	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L02.003.465	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 20	0,33000 cad	€ 0,86615 0%	€ 0,28583
		Totale MT			**€ 1,33071**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,20677
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,34720
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,33071 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02661
		Totale RU			**€ 2,58058**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,91129** +4,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 5% * B)			€ 0,66492
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45762
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03** +4,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,26%			*€ 2,58058*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini G - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.453	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 22	1,00000 m	€ 1,11362 0%	€ 1,11362
	CAM24_MT.L02.003.466	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 22	0,33000 cad	€ 0,90739 0%	€ 0,29944
		Totale MT			

				€ 1,41306
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05420 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24823
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05420 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,39348
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,41306 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02826
	Totale RU			**€ 2,66997**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,08303** +4,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03471 = 5% * B)			€ 0,69412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47772
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,25** +4,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,81%			*€ 2,66997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini H - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.454 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 25	1,00000 m	€ 1,25110 0%	€ 1,25110
	CAM24_MT.L02.003.467 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 25	0,33000 cad	€ 1,19611 0%	€ 0,39472
	Totale MT			**€ 1,64582**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,64582 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03292
	Totale RU			**€ 2,85984**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,50566** +4,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03830 = 5% * B)			€ 0,76596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52716
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,80** +4,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,32%			*€ 2,85984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini I - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.455	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 28	1,00000 m	€ 1,64981 0%	€ 1,64981
	CAM24_MT.L02.003.468	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 28	0,33000 cad	€ 1,26485 0%	€ 0,41740
		Totale MT			**€ 2,06721**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06540 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,50616
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06540 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,68143
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,06721 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04134
		Totale RU			**€ 3,22893**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,29614** +4,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04502 = 5% * B)			€ 0,90034
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61965
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,82** +4,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,37%			*€ 3,22893*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini J - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.456 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 32	1,00000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,80104
	CAM24_MT.L02.003.469 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 32	0,33000 cad	€ 1,44358 0%	€ 0,47638
	Totale MT			**€ 2,27742**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,62131
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,80998
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,27742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04555
	Totale RU			**€ 3,47684**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,75426** +4,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04891 = 5% * B)			€ 0,97822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,41** +4,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,95%			*€ 3,47684*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

	110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini K - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.457	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 35	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
	CAM24_MT.L02.003.470	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 35	0,33000 cad	€ 1,47108 0%	€ 0,48546
		Totale MT			**€ 2,47898**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,73186
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,93339
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,47897 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04958
		Totale RU			**€ 3,71483**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,19381** +4,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05265 = 5% * B)			€ 1,05295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72468
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,97** +4,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,6%			*€ 3,71483*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini L - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.458	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 40	1,00000 m	€ 2,44722 0%	€ 2,44722
	CAM24_MT.L02.003.471	- Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 40	0,33000 cad	€ 3,05214 0%	€ 1,00721
		Totale MT			**€ 3,45443**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,89767
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,11850
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,49936 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10999
		Totale RU			**€ 4,12616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,58059** +3,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06444 = 5% * B)			€ 1,28870
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88693
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,76** +3,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,29%			*€ 4,12616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 110 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini M - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.459 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 50	1,00000 m	€ 3,51959 0%	€ 3,51959
	CAM24_MT.L02.003.472 - Canalizzazioni - Raccordo di giunzione mm 50	0,33000 cad	€ 3,71207 0%	€ 1,22498
	Totale MT			**€ 4,74457**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,23166 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14463
	Totale RU			**€ 5,01863**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,76320** +3,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08299 = 5% * B)			€ 1,65974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14229
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,57** +3,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,94%			*€ 5,01863*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista A - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.448 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 10	1,00000 m	€ 0,67367 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.473 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 10	0,75000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,57743
	Totale MT			**€ 1,25110**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,38834
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,25110 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02502
	Totale RU			**€ 2,65698**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,90808** +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03322 = 5% * B)			€ 0,66437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45725
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,03** +4,72%

	Incidenza Manodopera sul totale 52,83%			*€ 2,65698*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista B - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.449 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 12	1,00000 m	€ 0,68742 0%	€ 0,68742
	CAM24_MT.L02.003.474 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 12	0,75000 cad	€ 0,81116 0%	€ 0,60837
	Totale MT			**€ 1,29579**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,29579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02592
	Totale RU			**€ 2,75536**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,05115** +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03444 = 5% * B)			€ 0,68870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47399
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,21** +4,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,85%			*€ 2,75536*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista C - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.450 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 14	1,00000 m	€ 0,74241 0%	€ 0,74241
	CAM24_MT.L02.003.475 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 14	0,75000 cad	€ 0,83865 0%	€ 0,62899
	Totale MT			**€ 1,37140**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,43976
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,37140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02743
	Totale RU			**€ 2,75687**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,12827** +4,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03509 = 5% * B)			€ 0,70181

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,31** +4,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,89%			*€ 2,75687*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista D - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.451 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 16	1,00000 m	€ 0,83865 0%	€ 0,83865
	CAM24_MT.L02.003.476 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 16	0,75000 cad	€ 0,87990 0%	€ 0,65993
	Totale MT			**€ 1,49858**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,49858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02997
	Totale RU			**€ 2,85689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,35547** +4,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03702 = 5% * B)			€ 0,74043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50959
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,61** +4,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,97%			*€ 2,85689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista E - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.452 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 20	1,00000 m	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM24_MT.L02.003.477 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 20	0,75000 cad	€ 1,00363 0%	€ 0,75272
	Totale MT			**€ 1,79760**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06500 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,49695
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06500 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,67115
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,79760 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03595
	Totale RU			**€ 3,20405**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,00165** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04251 = 5% * B)			€ 0,85028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58519
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,44** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,77%			*€ 3,20405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista F - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.453 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 22	1,00000 m	€ 1,11362 0%	€ 1,11362
	CAM24_MT.L02.003.478 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 22	0,75000 cad	€ 1,09987 0%	€ 0,82490
	Totale MT			**€ 1,93852**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,69686
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,93852 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03877
	Totale RU			**€ 3,25561**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,19413** +4,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04415 = 5% * B)			€ 0,88300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60771
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,68** +4,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,7%			*€ 3,25561*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista G - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.454 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 25	1,00000 m	€ 1,25110 0%	€ 1,25110
	CAM24_MT.L02.003.479 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 25	0,75000 cad	€ 1,31985 0%	€ 0,98989
	Totale MT			**€ 2,24099**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	2,24099	€ 0,02000	€ 0,04482

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 3,55410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,79509** +4,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04926 = 5% * B)			€ 0,98517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67803
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,46** +4,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,65%			*€ 3,55410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista H - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.455 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 28	1,00000 m	€ 1,64981 0%	€ 1,64981
	CAM24_MT.L02.003.480 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 28	0,75000 cad	€ 1,38859 0%	€ 1,04144
	Totale MT			**€ 2,69125**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,69125 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05383
	Totale RU			**€ 3,85555**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,54680** +4,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05565 = 5% * B)			€ 1,11296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76598
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,43** +4,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,76%			*€ 3,85555*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista I - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.456 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 32	1,00000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,80104
	CAM24_MT.L02.003.481 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 32	0,75000 cad	€ 1,67730 0%	€ 1,25798
	Totale MT			**€ 3,05902**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08400	€ 23,03000	€ 1,93452

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,05902 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06118
		Totale RU			**€ 4,15534**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,21436** +3,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06132 = 5% * B)			€ 1,22644
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84408
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,28** +3,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,75%			*€ 4,15534*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06132*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista J - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.457	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 35	1,00000 m	€ 1,99352 0%	€ 1,99352
	CAM24_MT.L02.003.482	- Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 35	0,75000 cad	€ 1,73230 0%	€ 1,29923
		Totale MT			**€ 3,29275**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,29274 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06585
		Totale RU			**€ 4,16001**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,45276** +3,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06335 = 5% * B)			€ 1,26697
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87197
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,59** +3,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,37%			*€ 4,16001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista K - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.458	- Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 40	1,00000 m	€ 2,44722 0%	€ 2,44722
	CAM24_MT.L02.003.483	- Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 40	0,75000 cad	€ 3,36836 0%	€ 2,52627

		Totale MT			**€ 4,97349**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81557 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11631
		Totale RU			**€ 4,99031**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,96380** +3,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08469 = 5% * B)			€ 1,69385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16577
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,82** +3,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,92%			*€ 4,99031*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.120.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 120 - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in oera a vista L - Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.459 - Canalizzazioni - Guaina spiralata mm 50	1,00000 m	€ 3,51959 0%	€ 3,51959
	CAM24_MT.L02.003.484 - Canalizzazioni - Raccordo girevole mm 50	0,75000 cad	€ 4,09702 0%	€ 3,07277
	Totale MT			**€ 6,59236**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15233
	Totale RU			**€ 6,97593**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,56829** +3,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11533 = 5% * B)			€ 2,30661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58749
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,46** +3,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,95%			*€ 6,97593*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.003.485	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	1,02000 m	€ 1,30610 0%	€ 1,33222
	CAM24_MT.L02.003.494	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,03000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,07589
		Totale MT			**€ 1,40811**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,64484
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,67256
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,40811 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02816
		Totale RU			**€ 1,34556**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,75367** +3,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02341 = 5% * B)			€ 0,46812
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32218
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 3,54** +3,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,97%			*€ 1,34556*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02341*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.486	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	1,02000 m	€ 1,47108 0%	€ 1,50050
	CAM24_MT.L02.003.495	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
		Totale MT			**€ 1,60774**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,76864
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,60774 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03215
		Totale RU			**€ 1,53775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,14549** +3,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02674 = 5% * B)			€ 0,53473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36802
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,05** +3,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,99%			*€ 1,53775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.487 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	1,02000 m	€ 1,80104 0%	€ 1,83706
	CAM24_MT.L02.003.496 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,03000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,11549
	Totale MT			**€ 1,95255**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,73696
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,76864
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,95255 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03905
	Totale RU			**€ 1,54465**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,49720** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02973 = 5% * B)			€ 0,59452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40917
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 4,50** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,32%			*€ 1,54465*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	1,02000 m	€ 2,39222 0%	€ 2,44006
	CAM24_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,03000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,13900
	Totale MT			**€ 2,57906**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,87514
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,91276
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,57906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05158
	Totale RU			**€ 1,83948**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,41854** +2,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03756 = 5% * B)			€ 0,75115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51697
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,69** +2,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,35%			*€ 1,83948*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.489 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	1,02000 m	€ 2,90091 0%	€ 2,95893
	CAM24_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,03000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,15797
	Totale MT			**€ 3,11690**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,11690 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06234
	Totale RU			**€ 2,13254**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,24944** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04462 = 5% * B)			€ 0,89240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61418
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,76** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,57%			*€ 2,13254*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.490 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	1,02000 m	€ 3,68457 0%	€ 3,75826
	CAM24_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,06000 cad	€ 7,42414 0%	€ 0,44545
	Totale MT			**€ 4,20371**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05420 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24823
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05420 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,30188
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,20371 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08407
	Totale RU			**€ 2,63418**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,83789** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05812 = 5% * B)			€ 1,16244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80003
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 8,80 +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,93%			*€ 2,63418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.491 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	1,02000 m	€ 6,43425 0%	€ 6,56294
	CAM24_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,06000 cad	€ 8,05656 0%	€ 0,48339
	Totale MT			**€ 7,04633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14093
	Totale RU			**€ 3,24623**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,29256** +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08749 = 5% * B)			€ 1,74974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20423
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,25** +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,51%			*€ 3,24623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	1,02000 m	€ 7,12167 0%	€ 7,26410
	CAM24_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,06000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,52051
	Totale MT			**€ 7,78461**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,96964
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,78462 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15569
	Totale RU			**€ 4,01379**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,79840** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10029 = 5% * B)			€ 2,00573
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38041
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,18** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,43%			*€ 4,01379*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.130.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 130 - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.493 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	1,02000 m	€ 8,97771 0%	€ 9,15726
	CAM24_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,12000 cad	€ 15,49445 0%	€ 1,85933
	Totale MT			**€ 11,01659**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,01659 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22033
	Totale RU			**€ 5,39583**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,41242** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13951 = 5% * B)			€ 2,79011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,12** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,55%			*€ 5,39583*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.485 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	2,04000 m	€ 1,30610 0%	€ 2,66444
	CAM24_MT.L02.003.494 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,06000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,15178
	Totale MT			**€ 2,81622**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 24,02000	€ 0,96080

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,81622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05632
		Totale RU			**€ 1,93832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,75454** +2,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04041 = 5% * B)			€ 0,80827
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55628
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,12** +2,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,68%			*€ 1,93832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.486	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	2,04000 m	€ 1,47108 0%	€ 3,00100
	CAM24_MT.L02.003.495	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,06000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,21447
		Totale MT			**€ 3,21547**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 0,96080
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,21548 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06431
		Totale RU			**€ 1,94631**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,16178** +2,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04388 = 5% * B)			€ 0,87750
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60393
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,64** +2,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,3%			*€ 1,94631*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.487	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	2,04000 m	€ 1,80104 0%	€ 3,67412
	CAM24_MT.L02.003.496	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,06000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,23097
		Totale MT			

				€ 3,90509
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,90510 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07810
	Totale RU			**€ 2,14830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,05339** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05145 = 5% * B)			€ 1,02908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70825
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,79** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 2,14830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	2,04000 m	€ 2,39222 0%	€ 4,88013
	CAM24_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,06000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,27799
	Totale MT			**€ 5,15812**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,15812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10316
	Totale RU			**€ 2,54976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,70788** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06552 = 5% * B)			€ 1,31034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,92** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,7%			*€ 2,54976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.489	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	2,04000 m	€ 2,90091 0%	€ 5,91786
	CAM24_MT.L02.003.498	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,06000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,31594
		Totale MT			**€ 6,23380**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,23380 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12468
		Totale RU			**€ 2,85358**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,08738** +2,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07724 = 5% * B)			€ 1,54485
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06322
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,70** +2,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,4%			*€ 2,85358*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.490 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	2,04000 m	€ 3,68457 0%	€ 7,51652
	CAM24_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,06000 cad	€ 7,42414 0%	€ 0,44545
	Totale MT			**€ 7,96197**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,68140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96197 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15924
	Totale RU			**€ 3,45274**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,41471** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09703 = 5% * B)			€ 1,94050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33552
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,69** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,5%			*€ 3,45274*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			