	140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.491 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	2,04000 m	€ 6,43425 0%	€ 13,12587
	CAM24_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,12000 cad	€ 8,05656 0%	€ 0,96679
	Totale MT			**€ 14,09266**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,01768
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,09266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28185
	Totale RU			**€ 4,23405**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,32671** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15578 = 5% * B)			€ 3,11554
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14423
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 23,59** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,95%			*€ 4,23405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	2,04000 m	€ 7,12167 0%	€ 14,52821
	CAM24_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,12000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,04103
	Totale MT			**€ 15,56924**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,39512
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,49808
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,56924 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31138
	Totale RU			**€ 5,20458**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,77382** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17658 = 5% * B)			€ 3,53155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43054
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 26,74** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,47%			*€ 5,20458*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.140.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 140 - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.493 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	2,04000 m	€ 8,97771 0%	€ 18,31453
	CAM24_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	2,24000 cad	€ 15,49445 0%	€ 34,70757
	Totale MT			**€ 53,02210**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,13208
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,26672
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,02208 %	€ 0,02000 0%	€ 1,06044
	Totale RU			**€ 7,45924**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,48134** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51409 = 5% * B)			€ 10,28183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,07632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 77,84** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 7,45924*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.485 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	3,06000 m	€ 1,30610 0%	€ 3,99667
	CAM24_MT.L02.003.494 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	0,09000 cad	€ 2,52971 0%	€ 0,22767
	Totale MT			**€ 4,22434**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,22433 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08449
	Totale RU			**€ 2,53109**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,75543** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05742 = 5% * B)			€ 1,14842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79039
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 8,69 +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,11%			*€ 2,53109*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.486 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	3,06000 m	€ 1,47108 0%	€ 4,50150
	CAM24_MT.L02.003.495 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	0,09000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,32171
	Totale MT			**€ 4,82321**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,82321 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09646
	Totale RU			**€ 2,73126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,55447** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06421 = 5% * B)			€ 1,28426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88387
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,72** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,09%			*€ 2,73126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.487 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	3,06000 m	€ 1,80104 0%	€ 5,51118
	CAM24_MT.L02.003.496 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,09000 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,34646
	Totale MT			**€ 5,85764**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,39316
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,85764 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11715
	Totale RU			**€ 2,84605**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,70369** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07398 = 5% * B)			€ 1,47963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01833
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,20** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,41%			*€ 2,84605*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.488 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	3,06000 m	€ 2,39222 0%	€ 7,32019
	CAM24_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,09000 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,41699
	Totale MT			**€ 7,73718**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,51998
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,58532
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,73719 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15474
	Totale RU			**€ 3,26004**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,99722** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09348 = 5% * B)			€ 1,86953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28668
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,15** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,03%			*€ 3,26004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.489 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	3,06000 m	€ 2,90091 0%	€ 8,87678
	CAM24_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,09000 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,47391
	Totale MT			**€ 9,35069**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70422
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07400	€ 24,02000	€ 1,77748

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,35070 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18701
		Totale RU			**€ 3,66871**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,01940** +1,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11067 = 5% * B)			€ 2,21330
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52327
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,76** +1,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,89%			*€ 3,66871*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.490	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	3,06000 m	€ 3,68457 0%	€ 11,27478
	CAM24_MT.L02.003.499	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,18000 cad	€ 7,42414 0%	€ 1,33635
		Totale MT			**€ 12,61113**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,02664
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11376
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25222
		Totale RU			**€ 4,39262**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,00375** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14453 = 5% * B)			€ 2,89064
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98944
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 21,88** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,07%			*€ 4,39262*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14453*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.491	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	3,06000 m	€ 6,43425 0%	€ 19,68881
	CAM24_MT.L02.003.500	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,18000 cad	€ 8,05656 0%	€ 1,45018
		Totale MT			

				€ 21,13899
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,13899 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42278
	Totale RU			**€ 5,22188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,36087** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22407 = 5% * B)			€ 4,48135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08422
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 33,93** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,39%			*€ 5,22188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità H - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.492 - Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	3,06000 m	€ 7,12167 0%	€ 21,79231
	CAM24_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,18000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,56154
	Totale MT			**€ 23,35385**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,02652
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,35386 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46708
	Totale RU			**€ 6,39538**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,74923** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25287 = 5% * B)			€ 5,05737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48066
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 38,29** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,7%			*€ 6,39538*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.150.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 150 - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità I - Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.493	- Canalizzazioni - Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	3,06000 m	€ 8,97771 0%	€ 27,47179
	CAM24_MT.L02.003.502	- Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,36000 cad	€ 15,49445 0%	€ 5,57800
		Totale MT			**€ 33,04979**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,73086
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,89124
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,04978 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66100
		Totale RU			**€ 8,28310**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,33289** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35133 = 5% * B)			€ 7,02659
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83595
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 53,20** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,57%			*€ 8,28310*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità A - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.496 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	0,17500 cad	€ 3,84955 0%	€ 0,67367
	CAM24_MT.L02.003.503 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	1,05000 m	€ 2,10351 0%	€ 2,20869
	Totale MT			**€ 2,88236**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,01332
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,05688
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,88235 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05765
	Totale RU			**€ 2,12785**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,01021** +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04259 = 5% * B)			€ 0,85174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58620
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,45** +2,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 33%			*€ 2,12785*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

	160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità B - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.497 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	0,17500 cad	€ 4,63321 0%	€ 0,81081
	CAM24_MT.L02.003.504 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	1,05000 m	€ 2,76343 0%	€ 2,90160
	Totale MT			**€ 3,71241**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,19756
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,24904
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,71241 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07425
	Totale RU			**€ 2,52085**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,23326** +2,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05298 = 5% * B)			€ 1,05965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72929
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 8,02** +2,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,42%			*€ 2,52085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità C - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.498 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	0,17500 cad	€ 5,26564 0%	€ 0,92149
	CAM24_MT.L02.003.505 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	1,05000 m	€ 3,03840 0%	€ 3,19032
	Totale MT			**€ 4,11181**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,53728
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,11180 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08224
	Totale RU			**€ 3,09344**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,20525** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06124 = 5% * B)			€ 1,22489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,27** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,36%			*€ 3,09344*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità D - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.499 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	0,17500 cad	€ 7,42414 0%	€ 1,29922
	CAM24_MT.L02.003.506 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	1,05000 m	€ 3,94579 0%	€ 4,14308
	Totale MT			**€ 5,44230**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07420 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,70883
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07420 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,78228
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,44230 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10885
	Totale RU			**€ 3,59996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,04226** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07686 = 5% * B)			€ 1,53718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05794
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 11,64** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,93%			*€ 3,59996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità E - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.500 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	0,17500 cad	€ 8,05656 0%	€ 1,40990
	CAM24_MT.L02.003.507 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	1,05000 m	€ 5,88432 0%	€ 6,17854
	Totale MT			**€ 7,58844**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08640 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,07533
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,58843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15177
	Totale RU			**€ 4,21689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,80533** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10035 = 5% * B)			€ 2,00691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38122
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,19 +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,75%			*€ 4,21689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità F - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.501 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	0,17500 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,51817
	CAM24_MT.L02.003.508 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	1,05000 m	€ 6,48924 0%	€ 6,81370
	Totale MT			**€ 8,33187**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,45004
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33187 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16664
	Totale RU			**€ 4,96574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,29761** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11303 = 5% * B)			€ 2,26059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55582
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,11** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,02%			*€ 4,96574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.160.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 160 - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità G - Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.502 - Canalizzazioni - Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	0,17500 cad	€ 15,49445 0%	€ 2,71153
	CAM24_MT.L02.003.509 - Canalizzazioni - Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	1,05000 m	€ 8,97771 0%	€ 9,42660
	Totale MT			**€ 12,13813**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,62542
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,73828
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,13812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24276
	Totale RU			**€ 5,60646**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,74459** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15083 = 5% * B)			€ 3,01658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07612
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 22,84** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,55%			*€ 5,60646*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media A - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.063 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,00000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,13100
	CAM24_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	0,75000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,16644
	CAM24_MT.L02.003.424 - Canalizzazioni - Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	0,33000 cad	€ 1,53982 0%	€ 0,50814
	Totale MT			**€ 2,80558**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,62181
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02700 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,69417
	Totale RU			**€ 1,31598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,12156** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03503 = 5% * B)			€ 0,70067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48222
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,30** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,81%			*€ 1,31598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media B - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.510 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 50	1,02000 m	€ 1,67730 0%	€ 1,71085
	CAM24_MT.L02.003.517 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,10000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,26122
	Totale MT			**€ 1,97207**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,97207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03944
		Totale RU			**€ 2,01554**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,98761** +3,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03389 = 5% * B)			€ 0,67789
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,46655
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,13** +3,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,27%			*€ 2,01554*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media C - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.511	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 63	1,02000 m	€ 2,33723 0%	€ 2,38397
	CAM24_MT.L02.003.518	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,10000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,45232
		Totale MT			**€ 2,83629**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10492
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,83629 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05673
		Totale RU			**€ 2,22103**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,05732** +2,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04299 = 5% * B)			€ 0,85974
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59171
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 6,51** +2,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,12%			*€ 2,22103*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04299*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media D - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.512	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 80	1,05000 m	€ 3,31336 0%	€ 3,47903
	CAM24_MT.L02.003.519	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,10000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,86752

	Totale MT			**€ 4,34655**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,34656 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08693
	Totale RU			**€ 2,72173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,06828** +2,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06008 = 5% * B)			€ 1,20161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82699
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 9,10** +2,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,92%			*€ 2,72173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media E - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			
	MT			
CAM24_MT.L02.003.513	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 100	1,05000 m	€ 4,70195 0%	€ 4,93705
CAM24_MT.L02.003.520	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,10000 cad	€ 13,06098 0%	€ 1,30610
	Totale MT			**€ 6,24315**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07540 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,73646
CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07540 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,81111
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,24315 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12486
	Totale RU			**€ 3,67243**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,91558** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08428 = 5% * B)			€ 1,68565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16012
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 12,76** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,78%			*€ 3,67243*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media F - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.514	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 110	1,05000 m	€ 5,58185 0%	€ 5,86094
	CAM24_MT.L02.003.521	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,10000 cad	€ 15,71442 0%	€ 1,57144
		Totale MT			**€ 7,43238**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,00822
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08720 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,09454
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43239 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14865
		Totale RU			**€ 4,25141**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,68379** +2,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09931 = 5% * B)			€ 1,98624
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36700
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 15,04** +2,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,27%			*€ 4,25141*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media G - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.515 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 125	1,05000 m	€ 6,90170 0%	€ 7,24679
	CAM24_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,10000 cad	€ 20,36138 0%	€ 2,03614
	Totale MT			**€ 9,28293**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,03125
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08820 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11856
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,28292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18566
	Totale RU			**€ 4,33547**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,61840** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11576 = 5% * B)			€ 2,31513
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59335
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 17,53** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,74%			*€ 4,33547*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.170.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	170 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media H - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.516 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido medio mm 160		1,05000 m	€ 12,78601 0%	€ 13,42531
	CAM24_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160		0,10000 cad	€ 57,88076 0%	€ 5,78808
		Totale MT			**€ 19,21339**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2		0,11000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,64220
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		19,21339 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38427
		Totale RU			**€ 5,55977**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,77316** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21057 = 5% * B)			€ 4,21144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89846
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 31,88** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,44%			*€ 5,55977*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21057*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante A - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.517 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50		0,10000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,26122
	CAM24_MT.L02.003.524 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 50		1,02000 m	€ 2,30973 0%	€ 2,35592
		Totale MT			**€ 2,61714**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,04200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,96726
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2		0,04200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,00884
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		2,61715 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05234
		Totale RU			**€ 2,02844**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,64558** +2,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03949 = 5% * B)			€ 0,78975
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54353
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 5,98** +2,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,93%			*€ 2,02844*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante B - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.518 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,10000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,45232
	CAM24_MT.L02.003.525 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 63	1,02000 m	€ 3,10714 0%	€ 3,16928
	Totale MT			**€ 3,62160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,05938
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,10492
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,62160 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07243
	Totale RU			**€ 2,23673**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,85833** +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04980 = 5% * B)			€ 0,99592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68543
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 7,54** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,67%			*€ 2,23673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante C - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.519 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,10000 cad	€ 8,67524 0%	€ 0,86752
	CAM24_MT.L02.003.526 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 80	1,05000 m	€ 4,35824 0%	€ 4,57615
	Totale MT			**€ 5,44367**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,28968
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,34512
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,44368 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10887
	Totale RU			**€ 2,74367**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,18734** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06959 = 5% * B)			€ 1,39185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95792
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			

				€ 10,54 +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,04%			*€ 2,74367*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante D - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.520 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,10000 cad	€ 13,06098 0%	€ 1,30610
	CAM24_MT.L02.003.527 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 100	1,05000 m	€ 5,95306 0%	€ 6,25071
	Totale MT			**€ 7,55681**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07540 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,73646
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07540 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,81111
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,55681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15114
	Totale RU			**€ 3,69871**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,25552** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09567 = 5% * B)			€ 1,91344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31690
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 14,49** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,53%			*€ 3,69871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante E - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.521 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,10000 cad	€ 15,71442 0%	€ 1,57144
	CAM24_MT.L02.003.528 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 110	1,05000 m	€ 6,95669 0%	€ 7,30452
	Totale MT			**€ 8,87596**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,00822
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08720 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,09454
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87597 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17752
	Totale RU			**€ 4,28028**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,15624** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11183 = 5% * B)			€ 2,23656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53928
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 16,93** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,28%			*€ 4,28028*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante F - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,10000 cad	€ 20,36138 0%	€ 2,03614
	CAM24_MT.L02.003.529 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 125	1,05000 m	€ 8,42777 0%	€ 8,84916
	Totale MT			**€ 10,88530**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08820 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,03125
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08820 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,11856
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88530 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21771
	Totale RU			**€ 4,36752**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,25282** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12965 = 5% * B)			€ 2,59298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78458
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 19,63** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,25%			*€ 4,36752*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.180.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 180 - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante G - Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,10000 cad	€ 57,88076 0%	€ 5,78808
	CAM24_MT.L02.003.530 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 160	1,05000 m	€ 14,97201 0%	€ 15,72061
	Totale MT			**€ 21,50869**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 24,02000	€ 2,64220

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+7,18%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,50868 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43017
		Totale RU			**€ 5,60567**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,11436** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23047 = 5% * B)			€ 4,60944
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17238
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 34,90** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,06%			*€ 5,60567*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23047*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante A - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.517	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 50	0,20000 cad	€ 2,61220 0%	€ 0,52244
	CAM24_MT.L02.003.524	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 50	2,04000 m	€ 2,30973 0%	€ 4,71185
		Totale MT			**€ 5,23429**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,24362
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,29708
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,23429 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10469
		Totale RU			**€ 2,64539**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,87968** +2,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06698 = 5% * B)			€ 1,33955
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,92192
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 10,14** +2,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,09%			*€ 2,64539*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante B - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.518	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 63	0,20000 cad	€ 4,52322 0%	€ 0,90464
	CAM24_MT.L02.003.525	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 63	2,04000 m	€ 3,10714 0%	€ 6,33857
		Totale MT			

				€ 7,24321
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,44120
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,24321 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14486
	Totale RU			**€ 2,96786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,21107** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)			€ 1,73588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19470
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 13,14** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,58%			*€ 2,96786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante C - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.519 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 80	0,20000 cad	€ 8,67524 0%	€ 1,73505
	CAM24_MT.L02.003.526 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 80	2,10000 m	€ 4,35824 0%	€ 9,15230
	Totale MT			**€ 10,88735**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 1,72944
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88736 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21775
	Totale RU			**€ 3,60535**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,49270** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12319 = 5% * B)			€ 2,46376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69565
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 18,65** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 3,60535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante D - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.003.520	- Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 100	0,20000 cad	€ 13,06098 0%	€ 2,61220
	CAM24_MT.L02.003.527	- Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 100	2,10000 m	€ 5,95306 0%	€ 12,50143
		Totale MT			**€ 15,11363**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09240 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,21945
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,11362 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30227
		Totale RU			**€ 4,64969**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,76332** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16799 = 5% * B)			€ 3,35976
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31231
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 25,44** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,28%			*€ 4,64969*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante E - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.521 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 110	0,20000 cad	€ 15,71442 0%	€ 3,14288
	CAM24_MT.L02.003.528 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 110	2,10000 m	€ 6,95669 0%	€ 14,60905
	Totale MT			**€ 17,75193**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10800 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,59416
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,75193 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35504
	Totale RU			**€ 5,43644**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,18837** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19710 = 5% * B)			€ 3,94202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,71304
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 29,84** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,22%			*€ 5,43644*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI			

	190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante F - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm			
	MT				
	CAM24_MT.L02.003.522 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 125	0,20000 cad	€ 20,36138 0%	€ 4,07228
	CAM24_MT.L02.003.529 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 125	2,10000 m	€ 8,42777 0%	€ 17,69832
	Totale MT			**€ 21,77060**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,62542
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 2,73828
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,77059 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43541
	Totale RU			**€ 5,79911**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,56971** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23434 = 5% * B)			€ 4,68685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 35,48** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,34%			*€ 5,79911*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.080.190.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI 190 - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante G - Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.523 - Canalizzazioni - Curva 90° per cavidotto mm 160	0,20000 cad	€ 57,88076 0%	€ 11,57615
	CAM24_MT.L02.003.530 - Canalizzazioni - Cavidotto rigido pesante mm 160	2,10000 m	€ 14,97201 0%	€ 31,44122
	Totale MT			**€ 43,01737**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 3,41084
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,01737 %	€ 0,02000 0%	€ 0,86035
	Totale RU			**€ 7,54145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,55882** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42975 = 5% * B)			€ 8,59500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,91538
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			**€ 65,07** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			*€ 7,54145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile A - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.531 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè	1,00000 cad	€ 778,82308 0%	€ 778,82308
	Totale MT			**€ 778,82308**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 54,12050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 60,41850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	778,82308 %	€ 0,02000 0%	€ 15,57646
	Totale RU			**€ 130,11546**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 908,93854** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72598 = 5% * B)			€ 154,51955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,34581
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.169,80** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,12%			*€ 130,11546*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,72598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile B - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.532 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V, 0,5 A	1,00000 cad	€ 829,93953 0%	€ 829,93953
	Totale MT			**€ 829,93953**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 54,12050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 60,41850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	829,93953 %	€ 0,02000 0%	€ 16,59879
	Totale RU			**€ 131,13779**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 961,07732** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,16916 = 5% * B)			€ 163,38314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,44605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.236,91** +0,8%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 131,13779*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,16916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile C - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.533 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè	1,00000 cad	€ 966,38568 0%	€ 966,38568
	Totale MT			**€ 966,38568**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 73,23540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 81,75780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	966,38568 %	€ 0,02000 0%	€ 19,32771
	Totale RU			**€ 174,32091**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.140,70659** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,69601 = 5% * B)			€ 193,92012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,46267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.468,09** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,87%			*€ 174,32091*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,69601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile D - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.534 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V, 0,5 A	1,00000 cad	€ 1.027,93255 0%	€ 1.027,93255
	Totale MT			**€ 1.027,93255**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 75,76870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 84,58590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.027,93255 %	€ 0,02000 0%	€ 20,55865
	Totale RU			**€ 180,91325**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.208,84580** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,27519 = 5% * B)			€ 205,50379

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 141,43496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.555,78** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 180,91325*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,27519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile E - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.535 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè	1,00000 cad	€ 1.227,81192 0%	€ 1.227,81192
	Totale MT			**€ 1.227,81192**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,82000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 87,97460
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,82000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 98,21220
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.227,81192 %	€ 0,02000 0%	€ 24,55624
	Totale RU			**€ 210,74304**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.438,55496** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,22772 = 5% * B)			€ 244,55434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 168,31093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.851,42** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,38%			*€ 210,74304*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,22772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.090.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI 010 - Controllore programmabile F - Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor			
	MT			
	CAM24_MT.L02.003.536 - Canalizzazioni - Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	1,00000 cad	€ 1.309,38741 0%	€ 1.309,38741
	Totale MT			**€ 1.309,38741**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,95000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 90,96850
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,95000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 101,55450
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.309,38741 %	€ 0,02000 0%	€ 26,18775
	Totale RU			**€ 218,71075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 1.528,09816 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,98883 = 5% * B)			€ 259,77669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 178,78749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.966,66** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,12%			*€ 218,71075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,98883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 010 - Soft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V) A - Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.383 - Apparecchi - Softstarter larghezza 22,5 mm corrente 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V morsetti a vite	1,00000 cad	€ 376,71200 0%	€ 376,71200
	Totale MT			**€ 376,71200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,71200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,53424
	Totale RU			**€ 21,77604**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 398,48804** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38715 = 5% * B)			€ 67,74297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,62310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 512,85** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			*€ 21,77604*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.384 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 3,6A, motore 1,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 359,89450 0%	€ 359,89450
	Totale MT			**€ 359,89450**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,89450 %	€ 0,02000 0%	€ 7,19789
		Totale RU			**€ 21,43969**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 381,33419** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24134 = 5% * B)			€ 64,82681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,61610
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 490,78** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 21,43969*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.385 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 6,5/9 A, motore 3/4 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 470,67300 0%	€ 470,67300
	Totale MT			**€ 470,67300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	470,67300 %	€ 0,02000 0%	€ 9,41346
	Totale RU			**€ 23,65526**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 494,32826** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20179 = 5% * B)			€ 84,03580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,83641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 636,20** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 23,65526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C -			

	12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.386	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 12,5/17,6 A, motore 5,5/7,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 601,30700 0%	€ 601,30700
		Totale MT			**€ 601,30700**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	601,30700 %	€ 0,02000 0%	€ 12,02614
		Totale RU			**€ 26,26794**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 627,57494** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33439 = 5% * B)			€ 106,68774
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,42627
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 807,69** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 26,26794*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.387	- Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 647,31100 0%	€ 647,31100
		Totale MT			**€ 647,31100**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	647,31100 %	€ 0,02000 0%	€ 12,94622
		Totale RU			**€ 27,18802**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 674,49902** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73324 = 5% * B)			€ 114,66483
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,91639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 868,08** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 27,18802*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,73324*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.388 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 764,27400 0%	€ 764,27400
	Totale MT			**€ 764,27400**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	764,27400 %	€ 0,02000 0%	€ 15,28548
	Totale RU			**€ 29,52728**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 793,80128** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74731 = 5% * B)			€ 134,94622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,87475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.021,62** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 29,52728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,74731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.389 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 923,98600 0%	€ 923,98600
	Totale MT			**€ 923,98600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	923,98600 %	€ 0,02000 0%	€ 18,47972
	Totale RU			**€ 32,72152**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 956,70752** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13201 = 5% * B)			€ 162,64028
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,93478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.231,28** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,66%			*€ 32,72152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,13201*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 020 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.390 - Apparecchi - Soft starter larghezza 45 mm corrente 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.083,58950 0%	€ 1.083,58950
	Totale MT			**€ 1.083,58950**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.083,58950 %	€ 0,02000 0%	€ 21,67179
	Totale RU			**€ 35,91359**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.119,50309** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51578 = 5% * B)			€ 190,31553
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,98186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.440,80** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 35,91359*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,51578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.391 - Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.300,91500 0%	€ 1.300,91500
	Totale MT			

					€ 1.300,91500
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.300,91500 %	€ 0,02000 0%	€ 26,01830
		Totale RU			**€ 40,26010**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.341,17510** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,39999 = 5% * B)			€ 227,99977
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,91749
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.726,09** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 40,26010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,39999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.392	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.520,08500 0%	€ 1.520,08500
		Totale MT			**€ 1.520,08500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.520,08500 %	€ 0,02000 0%	€ 30,40170
		Totale RU			**€ 44,64350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.564,72850** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,30019 = 5% * B)			€ 266,00385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 183,07324
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.013,81** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 44,64350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,30019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi			

	mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.393	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.759,87000 0%	€ 1.759,87000
		Totale MT			**€ 1.759,87000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.759,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,19740
		Totale RU			**€ 49,43920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.809,30920** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,37913 = 5% * B)			€ 307,58256
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,68918
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.328,58** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 49,43920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,37913*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 030 - Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.394	- Apparecchi - Soft starter larghezza 55 mm corrente 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.027,86500 0%	€ 2.027,86500
		Totale MT			**€ 2.027,86500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.027,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 40,55730
		Totale RU			**€ 54,79910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.082,66410** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,70265 = 5% * B)			€ 354,05290
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 243,67170
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.680,39** +0,05%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 54,79910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,70265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.395 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 687,02200 0%	€ 687,02200
	Totale MT			**€ 687,02200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	687,02200 %	€ 0,02000 0%	€ 13,74044
	Totale RU			**€ 27,98224**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 715,00424** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,07754 = 5% * B)			€ 121,55072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 83,65550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 920,21** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 27,98224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,07754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.396 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 687,02200 0%	€ 687,02200
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 904,02200**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	904,02200 %	€ 0,02000 0%	€ 18,08044
		Totale RU			**€ 32,32224**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 936,34424** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95893 = 5% * B)			€ 159,17852
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,55228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.205,08** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 32,32224*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,95893*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.397	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 808,75900 0%	€ 808,75900
		Totale MT			**€ 808,75900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	808,75900 %	€ 0,02000 0%	€ 16,17518
		Totale RU			**€ 30,41698**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 839,17598** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,13300 = 5% * B)			€ 142,65992
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,18359
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.080,02** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 30,41698*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,13300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			

	CAM24_MT.L02.002.398	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 808,75900 0%	€ 808,75900
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 1.025,75900**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.025,75900 %	€ 0,02000 0%	€ 20,51518
		Totale RU			**€ 34,75698**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.060,51598** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01439 = 5% * B)			€ 180,28772
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 124,08037
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.364,88** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,55%			*€ 34,75698*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,01439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.399 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 982,68450 0%	€ 982,68450
	Totale MT			**€ 982,68450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	982,68450 %	€ 0,02000 0%	€ 19,65369
	Totale RU			**€ 33,89549**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.016,57999** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,64093 = 5% * B)			€ 172,81860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,93986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.308,34** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 33,89549*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,64093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.100.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.400 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 982,68450 0%	€ 982,68450
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 1.199,68450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.199,68450 %	€ 0,02000 0%	€ 23,99369
	Totale RU			**€ 38,23549**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.237,91999** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52232 = 5% * B)			€ 210,44640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,83664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.593,20** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 38,23549*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,52232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.401 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.151,18500 0%	€ 1.151,18500
	Totale MT			**€ 1.151,18500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.151,18500 %	€ 0,02000 0%	€ 23,02370
	Totale RU			**€ 37,26550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.188,45050** +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,10183 = 5% * B)			€ 202,03659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,04871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.529,54** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 37,26550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,10183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW H - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.402 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.151,18500 0%	€ 1.151,18500
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 1.368,18500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.368,18500 %	€ 0,02000 0%	€ 27,36370
	Totale RU			**€ 41,60550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.409,79050** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,98322 = 5% * B)			€ 239,66439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 164,94549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.814,40** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			*€ 41,60550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,98322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW I - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.403 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.374,69500 0%	€ 1.374,69500
	Totale MT			**€ 1.374,69500**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.374,69500 %	€ 0,02000 0%	€ 27,49390
		Totale RU			**€ 41,73570**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.416,43070** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,03966 = 5% * B)			€ 240,79322
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,72239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.822,95** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			*€ 41,73570*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,03966*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW J - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.404	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.374,69500 0%	€ 1.374,69500
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 1.591,69500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.591,69500 %	€ 0,02000 0%	€ 31,83390
		Totale RU			**€ 46,07570**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.637,77070** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,92105 = 5% * B)			€ 278,42102
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,61917
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.107,81** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 46,07570*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,92105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW K - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete			

	da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**				
	CAM24_MT.L02.002.405	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.634,01000 0%	€ 1.634,01000
		Totale MT			**€ 1.634,01000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.634,01000 %	€ 0,02000 0%	€ 32,68020
		Totale RU			**€ 46,92200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.680,93200** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,28792 = 5% * B)			€ 285,75844
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 196,66904
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.163,36** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,17%			*€ 46,92200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,28792*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW L - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore **MT**				
	CAM24_MT.L02.002.406	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.634,01000 0%	€ 1.634,01000
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 1.851,01000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.851,01000 %	€ 0,02000 0%	€ 37,02020
		Totale RU			**€ 51,26200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.902,27200** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,16931 = 5% * B)			€ 323,38624
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 222,56582

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.448,22** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 51,26200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,16931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW M - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.407 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.888,98500 0%	€ 1.888,98500
	Totale MT			**€ 1.888,98500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.888,98500 %	€ 0,02000 0%	€ 37,77970
	Totale RU			**€ 52,02150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.941,00650** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,49856 = 5% * B)			€ 329,97111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 227,09776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.498,08** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 52,02150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,49856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW N - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.408 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.888,98500 0%	€ 1.888,98500
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 2.105,98500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.105,98500 %	€ 0,02000 0%	€ 42,11970
		Totale RU			**€ 56,36150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.162,34650** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,37995 = 5% * B)			€ 367,59891
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,99454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.782,94** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 56,36150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,37995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW O - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.409	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.130,94000 0%	€ 2.130,94000
		Totale MT			**€ 2.130,94000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.130,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 42,61880
		Totale RU			**€ 56,86060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.187,80060** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,59631 = 5% * B)			€ 371,92610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,97267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.815,70** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 56,86060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,59631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW P - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			

	MT				
	CAM24_MT.L02.002.410	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.130,94000 0%	€ 2.130,94000
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
		Totale MT			**€ 2.347,94000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.347,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 46,95880
		Totale RU			**€ 61,20060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.409,14060** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,47770 = 5% * B)			€ 409,55390
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,86945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.100,56** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 61,20060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,47770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW Q - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.411	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.318,64500 0%	€ 2.318,64500
		Totale MT			**€ 2.318,64500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.318,64500 %	€ 0,02000 0%	€ 46,37290
		Totale RU			**€ 60,61470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.379,25970** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,22371 = 5% * B)			€ 404,47415
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 278,37339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.062,11** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 60,61470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,22371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.040.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 040 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW R - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.412 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.318,64500 0%	€ 2.318,64500
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	Totale MT			**€ 2.535,64500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.535,64500 %	€ 0,02000 0%	€ 50,71290
	Totale RU			**€ 64,95470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.600,59970** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,10510 = 5% * B)			€ 442,10195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 304,27017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.346,97** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 64,95470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,10510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW A - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.414 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 788,79500 0%	€ 788,79500
	Totale MT			**€ 788,79500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	788,79500 %	€ 0,02000 0%	€ 15,77590
	Totale RU			**€ 30,01770**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 818,81270** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,95991 = 5% * B)			€ 139,19816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,80109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.053,81** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 30,01770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,95991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW B - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.415 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 788,79500 0%	€ 788,79500
	Totale MT			**€ 1.005,79500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.005,79500 %	€ 0,02000 0%	€ 20,11590
	Totale RU			**€ 34,35770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.040,15270** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84130 = 5% * B)			€ 176,82596
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,69787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.338,68** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 34,35770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,84130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW C - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.416 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V,	1,00000 cad	€ 927,02400 0%	€ 927,02400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V			
		Totale MT			**€ 927,02400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	927,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 18,54048
		Totale RU			**€ 32,78228**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 959,80628** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15835 = 5% * B)			€ 163,16707
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,29734
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.235,27** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 32,78228*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,15835*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW D - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.417	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 927,02400 0%	€ 927,02400
		Totale MT			**€ 1.144,02400**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.144,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 22,88048
		Totale RU			**€ 37,12228**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.181,14628** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,03974 = 5% * B)			€ 200,79487
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,19412
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.520,14** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 37,12228*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,03974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW E - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.418 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.107,78500 0%	€ 1.107,78500
	Totale MT			**€ 1.107,78500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.107,78500 %	€ 0,02000 0%	€ 22,15570
	Totale RU			**€ 36,39750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.144,18250** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72555 = 5% * B)			€ 194,51103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,86935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.472,56** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 36,39750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,72555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW F - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.419 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.107,78500 0%	€ 1.107,78500
	Totale MT			**€ 1.324,78500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.324,78500 %	€ 0,02000 0%	€ 26,49570
	Totale RU			**€ 40,73750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.365,52250** +0,07%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,60694 = 5% * B)			€ 232,13883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,76613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.757,43** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 40,73750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,60694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW G - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.420 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.325,87000 0%	€ 1.325,87000
	Totale MT			**€ 1.325,87000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.325,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 26,51740
	Totale RU			**€ 40,75920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.366,62920** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,61635 = 5% * B)			€ 232,32696
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,89562
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.758,85** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 40,75920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,61635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW H - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.421 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.325,87000 0%	€ 1.325,87000
	Totale MT			**€ 1.542,87000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
		Totale RU			**€ 45,09920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.587,96920** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,49774 = 5% * B)			€ 269,95476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,79240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.043,72** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 45,09920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,49774*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW I - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.422	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.580,84500 0%	€ 1.580,84500
		Totale MT			**€ 1.580,84500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.580,84500 %	€ 0,02000 0%	€ 31,61690
		Totale RU			**€ 45,85870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.626,70370** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,82698 = 5% * B)			€ 276,53963
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 190,32433
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.093,57** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 45,85870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,82698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW J - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C -			

	45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.423	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.580,84500 0%	€ 1.580,84500
		Totale MT			**€ 1.797,84500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.797,84500 %	€ 0,02000 0%	€ 35,95690
		Totale RU			**€ 50,19870**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.848,04370** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,70837 = 5% * B)			€ 314,16743
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 216,22111
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.378,43** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 50,19870*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,70837*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW K - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.424	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 1.877,05000 0%	€ 1.877,05000
		Totale MT			**€ 1.877,05000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.877,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 37,54100
		Totale RU			**€ 51,78280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.928,83280** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,39508 = 5% * B)			€ 327,90158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 225,67344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.482,41** +0,05%

	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 51,78280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,39508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW L - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.425 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 1.877,05000 0%	€ 1.877,05000
	Totale MT			**€ 2.094,05000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.094,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,88100
	Totale RU			**€ 56,12280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.150,17280** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,27647 = 5% * B)			€ 365,52938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 251,57022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.767,27** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 56,12280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,27647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW M - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.426 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.172,17000 0%	€ 2.172,17000
	Totale MT			**€ 2.172,17000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	2.172,17000	€ 0,02000	€ 43,44340

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 57,68520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.229,85520** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,95377 = 5% * B)			€ 379,07538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,89306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.869,82** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 57,68520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,95377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW N - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.427 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.172,17000 0%	€ 2.172,17000
	Totale MT			**€ 2.389,17000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.389,17000 %	€ 0,02000 0%	€ 47,78340
	Totale RU			**€ 62,02520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.451,19520** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,83516 = 5% * B)			€ 416,70318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 286,78984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.154,69** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 62,02520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,83516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW O - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L02.002.428	- Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.451,01500 0%	€ 2.451,01500
		Totale MT			**€ 2.451,01500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.451,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 49,02030
		Totale RU			**€ 63,26210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.514,27710** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,37136 = 5% * B)			€ 427,42711
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 294,17042
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.235,87** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 63,26210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,37136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW P - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.413	- Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.429	- Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.451,01500 0%	€ 2.451,01500
		Totale MT			**€ 2.668,01500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.668,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 53,36030
		Totale RU			**€ 67,60210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.735,61710** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,25275 = 5% * B)			€ 465,05491
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,06720
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.520,74** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 67,60210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,25275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW Q - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.430 - Apparecchi - Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	1,00000 cad	€ 2.678,86500 0%	€ 2.678,86500
	Totale MT			**€ 2.678,86500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.678,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 53,57730
	Totale RU			**€ 67,81910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.746,68410** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,34682 = 5% * B)			€ 466,93630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 321,36204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.534,98** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 67,81910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,34682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.050.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 050 - Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW R - Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.413 - Apparecchi - Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	1,00000 cad	€ 217,00000 0%	€ 217,00000
	CAM24_MT.L02.002.431 - Apparecchi - Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	1,00000 cad	€ 2.678,86500 0%	€ 2.678,86500
	Totale MT			**€ 2.895,86500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.895,86500 %	€ 0,02000 0%	€ 57,91730
	Totale RU			**€ 72,15910**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.968,02410** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,22821 = 5% * B)			€ 504,56410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 347,25882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.819,85** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 72,15910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,22821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.432 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.132,74000 0%	€ 1.132,74000
	Totale MT			**€ 1.132,74000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.132,74000 %	€ 0,02000 0%	€ 22,65480
	Totale RU			**€ 36,89660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.169,63660** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,94191 = 5% * B)			€ 198,83822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,84748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.505,32** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 36,89660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,94191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.433 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.249,92000 0%	€ 1.249,92000

	Totale MT			**€ 1.249,92000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99840
	Totale RU			**€ 39,24020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.289,16020** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,95786 = 5% * B)			€ 219,15723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,83174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.659,15** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 39,24020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,95786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.434 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.386,63000 0%	€ 1.386,63000
	Totale MT			**€ 1.386,63000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.386,63000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,73260
	Totale RU			**€ 41,97440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.428,60440** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14314 = 5% * B)			€ 242,86275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,14672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.838,61** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 41,97440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,14314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.435 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.542,87000 0%	€ 1.542,87000
	Totale MT			**€ 1.542,87000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
	Totale RU			**€ 45,09920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.587,96920** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,49774 = 5% * B)			€ 269,95476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,79240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.043,72** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 45,09920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,49774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.436 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.718,64000 0%	€ 1.718,64000
	Totale MT			**€ 1.718,64000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.718,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 34,37280
	Totale RU			**€ 48,61460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.767,25460** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02166 = 5% * B)			€ 300,43328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,76879

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.274,46** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 48,61460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,02166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.437 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.953,00000 0%	€ 1.953,00000
	Totale MT			**€ 1.953,00000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.953,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 39,06000
	Totale RU			**€ 53,30180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.006,30180** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,05357 = 5% * B)			€ 341,07131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,73731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.582,11** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 53,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,05357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.438 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.187,36000 0%	€ 2.187,36000
	Totale MT			**€ 2.187,36000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.187,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,74720
		Totale RU			**€ 57,98900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.245,34900** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,08547 = 5% * B)			€ 381,70933
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 262,70583
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.889,76** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 57,98900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,08547*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.439	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.402,19000 0%	€ 2.402,19000
		Totale MT			**€ 2.402,19000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.402,19000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,04380
		Totale RU			**€ 62,28560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.464,47560** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,94804 = 5% * B)			€ 418,96085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 288,34365
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.171,78** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 62,28560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,94804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm,			

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.440	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.636,55000 0%	€ 2.636,55000
		Totale MT			**€ 2.636,55000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.636,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 52,73100
		Totale RU			**€ 66,97280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.703,52280** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,97994 = 5% * B)			€ 459,59888
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 316,31217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.479,43** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 66,97280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,97994*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.441	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.988,09000 0%	€ 2.988,09000
		Totale MT			**€ 2.988,09000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.988,09000 %	€ 0,02000 0%	€ 59,76180
		Totale RU			**€ 74,00360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.062,09360** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,02780 = 5% * B)			€ 520,55591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 358,26495
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.940,91** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 74,00360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,02780*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.100.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.442 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.554,46000 0%	€ 3.554,46000
	Totale MT			**€ 3.554,46000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.554,46000 %	€ 0,02000 0%	€ 71,08920
	Totale RU			**€ 85,33100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.639,79100** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,93822 = 5% * B)			€ 618,76447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 425,85555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.684,41** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 85,33100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,93822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.443 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.120,83000 0%	€ 4.120,83000
	Totale MT			**€ 4.120,83000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.120,83000 %	€ 0,02000 0%	€ 82,41660
	Totale RU			**€ 96,65840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 4.217,48840 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,84865 = 5% * B)			€ 716,97303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 493,44614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.427,91** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 96,65840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,84865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.444 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.804,38000 0%	€ 4.804,38000
	Totale MT			**€ 4.804,38000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.804,38000 %	€ 0,02000 0%	€ 96,08760
	Totale RU			**€ 110,32940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.914,70940** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,77503 = 5% * B)			€ 835,50060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 575,02100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.325,23** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 110,32940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,77503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.445 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 5.605,11000 0%	€ 5.605,11000

	Totale MT			**€ 5.605,11000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.605,11000 %	€ 0,02000 0%	€ 112,10220
	Totale RU			**€ 126,34400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.731,45400** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,71736 = 5% * B)			€ 974,34718
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 670,58012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.376,38** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 126,34400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,71736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.446 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 6.640,20000 0%	€ 6.640,20000
	Totale MT			**€ 6.640,20000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.640,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 132,80400
	Totale RU			**€ 147,04580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.787,24580** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,69159 = 5% * B)			€ 1.153,83179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 794,10776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.735,19** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 147,04580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,69159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.447	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 7.772,94000 0%	€ 7.772,94000
		Totale MT			**€ 7.772,94000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.772,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 155,45880
		Totale RU			**€ 169,70060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.942,64060** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,51245 = 5% * B)			€ 1.350,24890
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 929,28895
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.222,18** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 169,70060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,51245*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.448	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 9.140,04000 0%	€ 9.140,04000
		Totale MT			**€ 9.140,04000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.140,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 182,80080
		Totale RU			**€ 197,04260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.337,08260** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 79,36520 = 5% * B)			€ 1.587,30404
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.092,43866

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.016,83** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 197,04260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 79,36520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.060.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 060 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.449 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 10.292,31000 0%	€ 10.292,31000
	Totale MT			**€ 10.292,31000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.292,31000 %	€ 0,02000 0%	€ 205,84620
	Totale RU			**€ 220,08800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.512,39800** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,35538 = 5% * B)			€ 1.787,10766
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.229,95057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.529,46** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 220,08800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,35538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.450 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.249,92000 0%	€ 1.249,92000
	Totale MT			**€ 1.249,92000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99840
		Totale RU			**€ 39,24020**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.289,16020** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,95786 = 5% * B)			€ 219,15723
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,83174
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.659,15** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 39,24020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,95786*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.451	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.386,63000 0%	€ 1.386,63000
		Totale MT			**€ 1.386,63000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.386,63000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,73260
		Totale RU			**€ 41,97440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.428,60440** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,14314 = 5% * B)			€ 242,86275
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,14672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.838,61** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 41,97440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,14314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm,			

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.452	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.542,87000 0%	€ 1.542,87000
		Totale MT			**€ 1.542,87000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.542,87000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,85740
		Totale RU			**€ 45,09920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.587,96920** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,49774 = 5% * B)			€ 269,95476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,79240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.043,72** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 45,09920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,49774*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.453	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.718,64000 0%	€ 1.718,64000
		Totale MT			**€ 1.718,64000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.718,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 34,37280
		Totale RU			**€ 48,61460**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.767,25460** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,02166 = 5% * B)			€ 300,43328
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,76879
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.274,46** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 48,61460*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,02166*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.100.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.454 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 1.913,94000 0%	€ 1.913,94000
	Totale MT			**€ 1.913,94000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.913,94000 %	€ 0,02000 0%	€ 38,27880
	Totale RU			**€ 52,52060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.966,46060** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,71492 = 5% * B)			€ 334,29830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 230,07589
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.530,83** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 52,52060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,71492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.455 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/500 V, 47 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.167,83000 0%	€ 2.167,83000
	Totale MT			**€ 2.167,83000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.167,83000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,35660
	Totale RU			**€ 57,59840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 2.225,42840 +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,91614 = 5% * B)			€ 378,32283
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 260,37512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.864,13** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 57,59840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,91614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.456 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/500 V, 63 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.204,72000 0%	€ 2.204,72000
	Totale MT			**€ 2.204,72000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.204,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 44,09440
	Totale RU			**€ 58,33620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.263,05620** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,23598 = 5% * B)			€ 384,71955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 264,77758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.912,55** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 58,33620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,23598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.457 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/500 V, 77 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.675,61000 0%	€ 2.675,61000

	Totale MT			**€ 2.675,61000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.675,61000 %	€ 0,02000 0%	€ 53,51220
	Totale RU			**€ 67,75400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.743,36400** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,31859 = 5% * B)			€ 466,37188
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,97359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.530,71** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 67,75400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,31859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002.458	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/500 V, 93 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 2.929,50000 0%	€ 2.929,50000
	Totale MT			**€ 2.929,50000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.929,50000 %	€ 0,02000 0%	€ 58,59000
	Totale RU			**€ 72,83180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.002,33180** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,51982 = 5% * B)			€ 510,39641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,27282
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.864,00** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 72,83180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,51982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del			

	motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.459 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/500 V, 113 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.300,57000 0%	€ 3.300,57000
	Totale MT			**€ 3.300,57000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.300,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 66,01140
	Totale RU			**€ 80,25320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.380,82320** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,73700 = 5% * B)			€ 574,73994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 395,55631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.351,12** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 80,25320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,73700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.460 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/500 V, 143 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 3.945,06000 0%	€ 3.945,06000
	Totale MT			**€ 3.945,06000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.945,06000 %	€ 0,02000 0%	€ 78,90120
	Totale RU			**€ 93,14300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.038,20300** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,32473 = 5% * B)			€ 686,49451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 472,46975

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.197,17** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 93,14300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,32473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.461 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/500 V, 171 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 4.570,02000 0%	€ 4.570,02000
	Totale MT			**€ 4.570,02000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.570,02000 %	€ 0,02000 0%	€ 91,40040
	Totale RU			**€ 105,64220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.675,66220** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,74313 = 5% * B)			€ 794,86257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 547,05248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.017,58** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 105,64220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,74313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.462 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/500 V, 210 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 5.331,69000 0%	€ 5.331,69000
	Totale MT			**€ 5.331,69000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.331,69000 %	€ 0,02000 0%	€ 106,63380
		Totale RU			**€ 120,87560**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.452,56560** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,34681 = 5% * B)			€ 926,93615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 637,95018
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.017,45** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 120,87560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,34681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.463	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/500 V, 250 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 6.230,07000 0%	€ 6.230,07000
		Totale MT			**€ 6.230,07000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.230,07000 %	€ 0,02000 0%	€ 124,60140
		Totale RU			**€ 138,84320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.368,91320** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,13576 = 5% * B)			€ 1.082,71524
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 745,16284
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.196,79** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 138,84320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,13576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210			

	mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.464	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/500 V, 315 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 7.362,81000 0%	€ 7.362,81000
		Totale MT			**€ 7.362,81000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.362,81000 %	€ 0,02000 0%	€ 147,25620
		Totale RU			**€ 161,49800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.524,30800** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,95662 = 5% * B)			€ 1.279,13236
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 880,34404
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.683,78** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 161,49800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 63,95662*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.465	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/500 V, 370 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 8.632,26000 0%	€ 8.632,26000
		Totale MT			**€ 8.632,26000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.632,26000 %	€ 0,02000 0%	€ 172,64520
		Totale RU			**€ 186,88700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8.819,14700** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,96275 = 5% * B)			€ 1.499,25499
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.031,84020
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.350,24** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 186,88700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,96275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.100.070.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.466 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/500 V, 470 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 10.155,60000 0%	€ 10.155,60000
	Totale MT			**€ 10.155,60000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.155,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 203,11200
	Totale RU			**€ 217,35380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.372,95380** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 88,17011 = 5% * B)			€ 1.763,40215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.213,63560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.349,99** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 217,35380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 88,17011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.070.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 070 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.467 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 355 kW/500 V, 570 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	1,00000 cad	€ 11.425,05000 0%	€ 11.425,05000
	Totale MT			**€ 11.425,05000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.425,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 228,50100
	Totale RU			**€ 242,74280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 11.667,79280 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,17624 = 5% * B)			€ 1.983,52478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.365,13176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15.016,45** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 242,74280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,17624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.468 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.196,04000 0%	€ 2.196,04000
	Totale MT			**€ 2.196,04000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.196,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,92080
	Totale RU			**€ 58,16260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.254,20260** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,16072 = 5% * B)			€ 383,21444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 263,74170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.901,16** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 58,16260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,16072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.469 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.445,59000 0%	€ 2.445,59000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2.445,59000**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,59000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,91180
	Totale RU			**€ 63,15360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.508,74360** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32432 = 5% * B)			€ 426,48641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,52300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.228,75** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 63,15360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.470 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.720,09500 0%	€ 2.720,09500
	Totale MT			**€ 2.720,09500**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.720,09500 %	€ 0,02000 0%	€ 54,40190
	Totale RU			**€ 68,64370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.788,73870** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,70428 = 5% * B)			€ 474,08558
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 326,28243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.589,11** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 68,64370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,70428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.471	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.019,55500 0%	€ 3.019,55500
		Totale MT			**€ 3.019,55500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.019,55500 %	€ 0,02000 0%	€ 60,39110
		Totale RU			**€ 74,63290**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.094,18790** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30060 = 5% * B)			€ 526,01194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,01998
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.982,22** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 74,63290*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,30060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.472	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.368,92500 0%	€ 3.368,92500
		Totale MT			**€ 3.368,92500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.368,92500 %	€ 0,02000 0%	€ 67,37850
		Totale RU			**€ 81,62030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.450,54530** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,32964 = 5% * B)			€ 586,59270
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 403,71380

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.440,85** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 81,62030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,32964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.473 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.818,11500 0%	€ 3.818,11500
	Totale MT			**€ 3.818,11500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.818,11500 %	€ 0,02000 0%	€ 76,36230
	Totale RU			**€ 90,60410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.908,71910** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,22411 = 5% * B)			€ 664,48225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 457,32014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.030,52** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 90,60410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,22411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.474 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.267,30500 0%	€ 4.267,30500
	Totale MT			**€ 4.267,30500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.267,30500 %	€ 0,02000 0%	€ 85,34610
		Totale RU			**€ 99,58790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.366,89290** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,11859 = 5% * B)			€ 742,37179
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 510,92647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.620,19** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 99,58790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,11859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.475	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.716,49500 0%	€ 4.716,49500
		Totale MT			**€ 4.716,49500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.716,49500 %	€ 0,02000 0%	€ 94,32990
		Totale RU			**€ 108,57170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.825,06670** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,01307 = 5% * B)			€ 820,26134
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 564,53280
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.209,86** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 108,57170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,01307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm,			

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.476	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.165,68500 0%	€ 5.165,68500
		Totale MT			**€ 5.165,68500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.165,68500 %	€ 0,02000 0%	€ 103,31370
		Totale RU			**€ 117,55550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.283,24050** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,90754 = 5% * B)			€ 898,15089
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 618,13914
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.799,53** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 117,55550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,90754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.477	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.839,47000 0%	€ 5.839,47000
		Totale MT			**€ 5.839,47000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.839,47000 %	€ 0,02000 0%	€ 116,78940
		Totale RU			**€ 131,03120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.970,50120** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,74926 = 5% * B)			€ 1.014,98520
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 698,54864
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.684,04** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 131,03120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,74926*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.100.080.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.478 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 6.962,44500 0%	€ 6.962,44500
	Totale MT			**€ 6.962,44500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.962,44500 %	€ 0,02000 0%	€ 139,24890
	Totale RU			**€ 153,49070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.115,93570** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,48545 = 5% * B)			€ 1.209,70907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 832,56448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.158,21** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 153,49070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,48545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.479 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 8.085,42000 0%	€ 8.085,42000
	Totale MT			**€ 8.085,42000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.085,42000 %	€ 0,02000 0%	€ 161,70840
	Totale RU			**€ 175,95020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 8.261,37020 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,22165 = 5% * B)			€ 1.404,43293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 966,58031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.632,38** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 175,95020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 70,22165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.480 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 9.432,99000 0%	€ 9.432,99000
	Totale MT			**€ 9.432,99000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.432,99000 %	€ 0,02000 0%	€ 188,65980
	Totale RU			**€ 202,90160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.635,89160** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,90508 = 5% * B)			€ 1.638,10157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.127,39932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12.401,39** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 202,90160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 81,90508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.481 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 11.005,15500 0%	€ 11.005,15500

		Totale MT			**€ 11.005,15500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.005,15500 %	€ 0,02000 0%	€ 220,10310
		Totale RU			**€ 234,34490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11.239,49990** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,53575 = 5% * B)			€ 1.910,71498
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.315,02149
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14.465,24** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 234,34490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 95,53575*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.482	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 13.026,51000 0%	€ 13.026,51000
		Totale MT			**€ 13.026,51000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.026,51000 %	€ 0,02000 0%	€ 260,53020
		Totale RU			**€ 274,77200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13.301,28200** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,06090 = 5% * B)			€ 2.261,21794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.556,24999
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17.118,75** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 274,77200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 113,06090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.483	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 15.272,46000 0%	€ 15.272,46000
		Totale MT			**€ 15.272,46000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.272,46000 %	€ 0,02000 0%	€ 305,44920
		Totale RU			**€ 319,69100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15.592,15100** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 132,53328 = 5% * B)			€ 2.650,66567
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.824,28167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20.067,10** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 319,69100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 132,53328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.484	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 17.967,60000 0%	€ 17.967,60000
		Totale MT			**€ 17.967,60000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17.967,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 359,35200
		Totale RU			**€ 373,59380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18.341,19380** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 155,90015 = 5% * B)			€ 3.118,00295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.145,91968

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23.605,12** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 373,59380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 155,90015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.080.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.485 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 20.213,55000 0%	€ 20.213,55000
	Totale MT			**€ 20.213,55000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20.213,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 404,27100
	Totale RU			**€ 418,51280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.632,06280** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 175,37253 = 5% * B)			€ 3.507,45068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.413,95135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.553,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 418,51280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 175,37253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.486 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.445,59000 0%	€ 2.445,59000
	Totale MT			**€ 2.445,59000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,59000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,91180
		Totale RU			**€ 63,15360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.508,74360** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32432 = 5% * B)			€ 426,48641
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,52300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.228,75** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 63,15360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32432*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.487	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.720,09500 0%	€ 2.720,09500
		Totale MT			**€ 2.720,09500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.720,09500 %	€ 0,02000 0%	€ 54,40190
		Totale RU			**€ 68,64370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.788,73870** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,70428 = 5% * B)			€ 474,08558
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 326,28243
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.589,11** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 68,64370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,70428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm,			

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.488	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.019,55500 0%	€ 3.019,55500
		Totale MT			**€ 3.019,55500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.019,55500 %	€ 0,02000 0%	€ 60,39110
		Totale RU			**€ 74,63290**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.094,18790** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30060 = 5% * B)			€ 526,01194
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,01998
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.982,22** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 74,63290*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,30060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.489	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.368,92500 0%	€ 3.368,92500
		Totale MT			**€ 3.368,92500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.368,92500 %	€ 0,02000 0%	€ 67,37850
		Totale RU			**€ 81,62030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.450,54530** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,32964 = 5% * B)			€ 586,59270
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 403,71380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.440,85** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 81,62030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,32964*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.100.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.490 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.743,25000 0%	€ 3.743,25000
	Totale MT			**€ 3.743,25000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.743,25000 %	€ 0,02000 0%	€ 74,86500
	Totale RU			**€ 89,10680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.832,35680** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,57503 = 5% * B)			€ 651,50066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 448,38575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.932,24** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 89,10680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,57503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.491 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/600 V, 25 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.319,01500 0%	€ 3.319,01500
	Totale MT			**€ 3.319,01500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.319,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 66,38030
	Totale RU			**€ 80,62210**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.399,63710** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,89692 = 5% * B)			€ 577,93831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 397,75754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.375,33** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 80,62210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,89692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.492 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/600 V, 47 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.242,35000 0%	€ 4.242,35000
	Totale MT			**€ 4.242,35000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.242,35000 %	€ 0,02000 0%	€ 84,84700
	Totale RU			**€ 99,08880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.341,43880** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,90223 = 5% * B)			€ 738,04460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 507,94834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.587,43** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 99,08880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,90223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.493 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/600 V, 63 A, AC 200-690 V,	1,00000 cad	€ 4.741,45000 0%	€ 4.741,45000

		comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato			
		Totale MT			**€ 4.741,45000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.741,45000 %	€ 0,02000 0%	€ 94,82900
		Totale RU			**€ 109,07080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.850,52080** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,22943 = 5% * B)			€ 824,58854
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 567,51093
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.242,62** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 109,07080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,22943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.494	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/600 V, 77 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.240,55000 0%	€ 5.240,55000
		Totale MT			**€ 5.240,55000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.240,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 104,81100
		Totale RU			**€ 119,05280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.359,60280** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,55662 = 5% * B)			€ 911,13248
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 627,07353
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.897,81** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 119,05280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,55662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.495 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/600 V, 93 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.739,65000 0%	€ 5.739,65000
	Totale MT			**€ 5.739,65000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.739,65000 %	€ 0,02000 0%	€ 114,79300
	Totale RU			**€ 129,03480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.868,68480** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,88382 = 5% * B)			€ 997,67642
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 686,63612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.553,00** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 129,03480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,88382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.496 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/600 V, 113 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 6.488,30000 0%	€ 6.488,30000
	Totale MT			**€ 6.488,30000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.488,30000 %	€ 0,02000 0%	€ 129,76600
	Totale RU			**€ 144,00780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.632,30780** +0,01%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,37462 = 5% * B)			€ 1.127,49233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 775,98001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.535,78** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 144,00780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,37462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.497 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/600 V, 143 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 7.736,05000 0%	€ 7.736,05000
	Totale MT			**€ 7.736,05000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.736,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 154,72100
	Totale RU			**€ 168,96280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.905,01280** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,19261 = 5% * B)			€ 1.343,85218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 924,88650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10.173,75** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 168,96280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,19261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.498 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/600 V, 171 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 8.983,80000 0%	€ 8.983,80000

		Totale MT			**€ 8.983,80000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.983,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 179,67600
		Totale RU			**€ 193,91780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9.177,71780** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,01060 = 5% * B)			€ 1.560,21203
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.073,79298
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11.811,72** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 193,91780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,01060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.499	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/600 V, 210 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 10.481,10000 0%	€ 10.481,10000
		Totale MT			**€ 10.481,10000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.481,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 209,62200
		Totale RU			**€ 223,86380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10.704,96380** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,99219 = 5% * B)			€ 1.819,84385
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.252,48077
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13.777,29** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 223,86380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,99219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display			

	J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.500 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/600 V, 250 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 12.227,95000 0%	€ 12.227,95000
	Totale MT			**€ 12.227,95000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12.227,95000 %	€ 0,02000 0%	€ 244,55900
	Totale RU			**€ 258,80080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12.486,75080** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,13738 = 5% * B)			€ 2.122,74764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.460,94984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16.070,45** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 258,80080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,13738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002.501 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/600 V, 315 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 14.473,90000 0%	€ 14.473,90000
	Totale MT			**€ 14.473,90000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14.473,90000 %	€ 0,02000 0%	€ 289,47800
	Totale RU			**€ 303,71980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14.777,61980** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 125,60977 = 5% * B)			€ 2.512,19537

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.728,98152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19.018,80** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 303,71980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 125,60977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.502 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 355 kW/600 V, 370 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 16.969,40000 0%	€ 16.969,40000
	Totale MT			**€ 16.969,40000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16.969,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 339,38800
	Totale RU			**€ 353,62980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17.323,02980** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,24575 = 5% * B)			€ 2.944,91507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.026,79449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22.294,74** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 353,62980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 147,24575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002.503 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 400 kW/600 V, 470 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 19.964,00000 0%	€ 19.964,00000
	Totale MT			**€ 19.964,00000**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19.964,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 399,28000
		Totale RU			**€ 413,52180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20.377,52180** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 173,20894 = 5% * B)			€ 3.464,17871
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.384,17005
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26.225,87** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 413,52180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 173,20894*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.100.100.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.504	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 560 kW/600 V, 570 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 22.459,50000 0%	€ 22.459,50000
		Totale MT			**€ 22.459,50000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22.459,50000 %	€ 0,02000 0%	€ 449,19000
		Totale RU			**€ 463,43180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22.922,93180** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 194,84492 = 5% * B)			€ 3.896,89841
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.681,98302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29.501,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 463,43180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 194,84492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel			

	conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.505	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.272,97735 0%	€ 2.272,97735
		Totale MT			**€ 2.272,97735**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.272,97735 %	€ 0,02000 0%	€ 45,45955
		Totale RU			**€ 59,70135**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.332,67870** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,82777 = 5% * B)			€ 396,55538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 272,92341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.002,16** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 59,70135*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,82777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.506	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
		Totale MT			**€ 2.312,03735**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
		Totale RU			**€ 60,48255**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.372,51990** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,16642 = 5% * B)			€ 403,32838
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 277,58483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 3.053,43 +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 60,48255*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,16642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.507 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.761,12970 0%	€ 2.761,12970
	Totale MT			**€ 2.761,12970**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.761,12970 %	€ 0,02000 0%	€ 55,22259
	Totale RU			**€ 69,46439**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.830,59409** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,06005 = 5% * B)			€ 481,20100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 331,17951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.642,97** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 69,46439*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,06005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.508 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.212,23905 0%	€ 2.212,23905
	Totale MT			**€ 2.212,23905**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.212,23905 %	€ 0,02000 0%	€ 44,24478
		Totale RU			**€ 58,48658**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.270,72563** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,30117 = 5% * B)			€ 386,02336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,67490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.922,42** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 58,48658*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,30117*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.509	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.278,77125 0%	€ 2.278,77125
		Totale MT			**€ 2.278,77125**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.278,77125 %	€ 0,02000 0%	€ 45,57543
		Totale RU			**€ 59,81723**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.338,58848** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,87800 = 5% * B)			€ 397,56004
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,61485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.009,76** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 59,81723*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,87800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.510	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.110,43460 0%	€ 3.110,43460
		Totale MT			**€ 3.110,43460**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.110,43460 %	€ 0,02000 0%	€ 62,20869
		Totale RU			**€ 76,45049**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.186,88509** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,08852 = 5% * B)			€ 541,77047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 372,86556
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.101,52** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			*€ 76,45049*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,08852*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.511	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 3.725,86830 0%	€ 3.725,86830
		Totale MT			**€ 3.725,86830**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.725,86830 %	€ 0,02000 0%	€ 74,51737
		Totale RU			**€ 88,75917**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.814,62747** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,42433 = 5% * B)			€ 648,48667
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 446,31141
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.909,43** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 88,75917*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,42433*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.110.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.512 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 4.540,89860 0%	€ 4.540,89860
	Totale MT			**€ 4.540,89860**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.540,89860 %	€ 0,02000 0%	€ 90,81797
	Totale RU			**€ 105,05977**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.645,95837** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,49065 = 5% * B)			€ 789,81292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 543,57713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.979,35** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 105,05977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,49065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.513 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 4.671,74960 0%	€ 4.671,74960
	Totale MT			**€ 4.671,74960**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.671,74960 %	€ 0,02000 0%	€ 93,43499
	Totale RU			**€ 107,67679**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 4.779,42639 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,62512 = 5% * B)			€ 812,50249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 559,19289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.151,12** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 107,67679*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,62512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.514 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.351,81345 0%	€ 2.351,81345
	Totale MT			**€ 2.351,81345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.351,81345 %	€ 0,02000 0%	€ 47,03627
	Totale RU			**€ 61,27807**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.413,09152** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51128 = 5% * B)			€ 410,22556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,33171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.105,65** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 61,27807*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,51128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.515 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.411,83565 0%	€ 2.411,83565

	Totale MT			**€ 2.411,83565**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.411,83565 %	€ 0,02000 0%	€ 48,23671
	Totale RU			**€ 62,47851**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.474,31416** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,03167 = 5% * B)			€ 420,63341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 289,49476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.184,44** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 62,47851*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,03167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.516 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.927,46020 0%	€ 2.927,46020
	Totale MT			**€ 2.927,46020**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.927,46020 %	€ 0,02000 0%	€ 58,54920
	Totale RU			**€ 72,79100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.000,25120** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,50214 = 5% * B)			€ 510,04270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 351,02939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.861,32** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 72,79100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,50214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.517	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
		Totale MT			**€ 2.312,03735**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
		Totale RU			**€ 60,48255**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.372,51990** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,16642 = 5% * B)			€ 403,32838
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 277,58483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.053,43** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 60,48255*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,16642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.518	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.377,48455 0%	€ 2.377,48455
		Totale MT			**€ 2.377,48455**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.377,48455 %	€ 0,02000 0%	€ 47,54969
		Totale RU			**€ 61,79149**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.439,27604** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,73385 = 5% * B)			€ 414,67693
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,39530

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.139,35** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 61,79149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,73385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.519 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.359,93035 0%	€ 3.359,93035
	Totale MT			**€ 3.359,93035**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.359,93035 %	€ 0,02000 0%	€ 67,19861
	Totale RU			**€ 81,44041**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.441,37076** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25165 = 5% * B)			€ 585,03303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 402,64038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.429,04** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 81,44041*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,25165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.520 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.025,26320 0%	€ 4.025,26320
	Totale MT			**€ 4.025,26320**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.025,26320 %	€ 0,02000 0%	€ 80,50526
		Totale RU			**€ 94,74706**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.120,01026** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,02009 = 5% * B)			€ 700,40174
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 482,04120
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.302,45** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 94,74706*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,02009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.521 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 4.940,10265 0%	€ 4.940,10265
	Totale MT			**€ 4.940,10265**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.940,10265 %	€ 0,02000 0%	€ 98,80205
	Totale RU			**€ 113,04385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.053,14650** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,95175 = 5% * B)			€ 859,03491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 591,21814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.503,40** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 113,04385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,95175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con			

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.522	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.082,41125 0%	€ 5.082,41125
		Totale MT			**€ 5.082,41125**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.082,41125 %	€ 0,02000 0%	€ 101,64823
		Totale RU			**€ 115,89003**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.198,30128** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,18556 = 5% * B)			€ 883,71122
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 608,20125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.690,21** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 115,89003*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,18556*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.523	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.395,20260 0%	€ 2.395,20260
		Totale MT			**€ 2.395,20260**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.395,20260 %	€ 0,02000 0%	€ 47,90405
		Totale RU			**€ 62,14585**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.457,34845** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,88746 = 5% * B)			€ 417,74924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 287,50977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.162,61** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 62,14585*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,88746*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.110.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.524 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.478,36785 0%	€ 2.478,36785
	Totale MT			**€ 2.478,36785**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.478,36785 %	€ 0,02000 0%	€ 49,56736
	Totale RU			**€ 63,80916**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.542,17701** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,60850 = 5% * B)			€ 432,17009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,43471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.271,78** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 63,80916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,60850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.525 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.027,26935 0%	€ 3.027,26935
	Totale MT			**€ 3.027,26935**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.027,26935 %	€ 0,02000 0%	€ 60,54539
	Totale RU			**€ 74,78719**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 3.102,05654 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,36748 = 5% * B)			€ 527,34961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 362,94062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.992,35** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 74,78719*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,36748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.526 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.361,93650 0%	€ 2.361,93650
	Totale MT			**€ 2.361,93650**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.361,93650 %	€ 0,02000 0%	€ 47,23873
	Totale RU			**€ 61,48053**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.423,41703** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,59905 = 5% * B)			€ 411,98090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 283,53979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.118,94** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 61,48053*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,59905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.527 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.445,10175 0%	€ 2.445,10175

	Totale MT			**€ 2.445,10175**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,10175 %	€ 0,02000 0%	€ 48,90204
	Totale RU			**€ 63,14384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.508,24559** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32009 = 5% * B)			€ 426,40175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,46473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.228,11** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 63,14384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.528	Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.492,99475 0%	€ 3.492,99475
	Totale MT			**€ 3.492,99475**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.492,99475 %	€ 0,02000 0%	€ 69,85990
	Totale RU			**€ 84,10170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.577,09645** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,40532 = 5% * B)			€ 608,10640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 418,52029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.603,72** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 84,10170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,40532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002B.529 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.224,85980 0%	€ 4.224,85980
	Totale MT			**€ 4.224,85980**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.224,85980 %	€ 0,02000 0%	€ 84,49720
	Totale RU			**€ 98,73900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.323,59880** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,75059 = 5% * B)			€ 735,01180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 505,86106
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.564,47** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 98,73900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,75059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002B.530 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.239,49755 0%	€ 5.239,49755
	Totale MT			**€ 5.239,49755**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.239,49755 %	€ 0,02000 0%	€ 104,78995
	Totale RU			**€ 119,03175**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.358,52930** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,54750 = 5% * B)			€ 910,94998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 626,94793

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.896,43** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 119,03175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,54750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.531 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.390,43190 0%	€ 5.390,43190
	Totale MT			**€ 5.390,43190**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.390,43190 %	€ 0,02000 0%	€ 107,80864
	Totale RU			**€ 122,05044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.512,48234** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,85610 = 5% * B)			€ 937,12200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 644,96043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.094,56** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 122,05044*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,85610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.532 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.511,63395 0%	€ 2.511,63395
	Totale MT			**€ 2.511,63395**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.511,63395 %	€ 0,02000 0%	€ 50,23268
	Totale RU			**€ 64,47448**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.576,10843** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,89692 = 5% * B)			€ 437,93843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 301,40469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.315,45** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 64,47448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,89692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.533 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.594,79920 0%	€ 2.594,79920
	Totale MT			**€ 2.594,79920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.594,79920 %	€ 0,02000 0%	€ 51,89598
	Totale RU			**€ 66,13778**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.660,93698** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,61796 = 5% * B)			€ 452,35929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 311,32963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.424,63** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 66,13778*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,61796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con			

	morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.534	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.226,86595 0%	€ 3.226,86595
		Totale MT			**€ 3.226,86595**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.226,86595 %	€ 0,02000 0%	€ 64,53732
		Totale RU			**€ 78,77912**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.305,64507** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,09798 = 5% * B)			€ 561,95966
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 386,76047
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.254,37** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 78,77912*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,09798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.535	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.478,36785 0%	€ 2.478,36785
		Totale MT			**€ 2.478,36785**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.478,36785 %	€ 0,02000 0%	€ 49,56736
		Totale RU			**€ 63,80916**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.542,17701** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,60850 = 5% * B)			€ 432,17009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 297,43471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.271,78** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 63,80916*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,60850*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.110.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.536 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.561,53310 0%	€ 2.561,53310
	Totale MT			**€ 2.561,53310**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.561,53310 %	€ 0,02000 0%	€ 51,23066
	Totale RU			**€ 65,47246**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.627,00556** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,32955 = 5% * B)			€ 446,59095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 307,35965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.380,96** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 65,47246*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,32955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.537 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.792,40050 0%	€ 3.792,40050
	Totale MT			**€ 3.792,40050**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.792,40050 %	€ 0,02000 0%	€ 75,84801
	Totale RU			**€ 90,08981**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 3.882,49031 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,00117 = 5% * B)			€ 660,02335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,25137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.996,77** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 90,08981*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,00117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.538 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.592,42525 0%	€ 4.592,42525
	Totale MT			**€ 4.592,42525**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.592,42525 %	€ 0,02000 0%	€ 91,84851
	Totale RU			**€ 106,09031**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.698,51556** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,93738 = 5% * B)			€ 798,74765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 549,72632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.046,99** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 106,09031*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,93738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.539 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.695,33860 0%	€ 5.695,33860

	Totale MT			**€ 5.695,33860**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.695,33860 %	€ 0,02000 0%	€ 113,90677
	Totale RU			**€ 128,14857**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.823,48717** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,49964 = 5% * B)			€ 989,99282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 681,34800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.494,83** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 128,14857*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,49964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM24_MT.L02.002B.540	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.859,40145 0%	€ 5.859,40145
	Totale MT			**€ 5.859,40145**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.859,40145 %	€ 0,02000 0%	€ 117,18803
	Totale RU			**€ 131,42983**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.990,83128** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,92207 = 5% * B)			€ 1.018,44132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 700,92726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.710,20** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 131,42983*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,92207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.541	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
		Totale MT			**€ 2.312,03735**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
		Totale RU			**€ 60,48255**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.372,51990** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,16642 = 5% * B)			€ 403,32838
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 277,58483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.053,43** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 60,48255*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,16642*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.542	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.395,20260 0%	€ 2.395,20260
		Totale MT			**€ 2.395,20260**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.395,20260 %	€ 0,02000 0%	€ 47,90405
		Totale RU			**€ 62,14585**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.457,34845** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,88746 = 5% * B)			€ 417,74924
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 287,50977

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.162,61** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 62,14585*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,88746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.543 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.977,37020 0%	€ 2.977,37020
	Totale MT			**€ 2.977,37020**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.977,37020 %	€ 0,02000 0%	€ 59,54740
	Totale RU			**€ 73,78920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.051,15940** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,93486 = 5% * B)			€ 518,69710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 356,98565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.926,84** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 73,78920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,93486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.544 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.262,12735 0%	€ 2.262,12735
	Totale MT			**€ 2.262,12735**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.262,12735 %	€ 0,02000 0%	€ 45,24255
		Totale RU			**€ 59,48435**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.321,61170** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,73370 = 5% * B)			€ 394,67399
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 271,62857
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.987,91** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 59,48435*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,73370*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.545	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.345,30345 0%	€ 2.345,30345
		Totale MT			**€ 2.345,30345**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.345,30345 %	€ 0,02000 0%	€ 46,90607
		Totale RU			**€ 61,14787**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.406,45132** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,45484 = 5% * B)			€ 409,09672
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 281,55480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.097,10** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 61,14787*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,45484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con			

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.546	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.476,37255 0%	€ 3.476,37255
		Totale MT			**€ 3.476,37255**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.476,37255 %	€ 0,02000 0%	€ 69,52745
		Totale RU			**€ 83,76925**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.560,14180** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,26121 = 5% * B)			€ 605,22411
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 416,53659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.581,90** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 83,76925*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,26121*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.547	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.258,12590 0%	€ 4.258,12590
		Totale MT			**€ 4.258,12590**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.258,12590 %	€ 0,02000 0%	€ 85,16252
		Totale RU			**€ 99,40432**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.357,53022** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,03901 = 5% * B)			€ 740,78014
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 509,83104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.608,14** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 99,40432*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,03901*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.110.050.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.548 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.339,30670 0%	€ 5.339,30670
	Totale MT			**€ 5.339,30670**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.339,30670 %	€ 0,02000 0%	€ 106,78613
	Totale RU			**€ 121,02793**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.460,33463** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,41284 = 5% * B)			€ 928,25689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 638,85915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.027,45** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 121,02793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,41284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.050.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.549 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.493,19225 0%	€ 5.493,19225
	Totale MT			**€ 5.493,19225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.493,19225 %	€ 0,02000 0%	€ 109,86385
	Totale RU			**€ 124,10565**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 5.617,29790 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,74703 = 5% * B)			€ 954,94064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 657,22385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.229,46** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 124,10565*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,74703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.550 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.428,46870 0%	€ 2.428,46870
	Totale MT			**€ 2.428,46870**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.428,46870 %	€ 0,02000 0%	€ 48,56937
	Totale RU			**€ 62,81117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.491,27987** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,17588 = 5% * B)			€ 423,51758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,47975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.206,28** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 62,81117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,17588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.551 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.511,63395 0%	€ 2.511,63395

	Totale MT			**€ 2.511,63395**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.511,63395 %	€ 0,02000 0%	€ 50,23268
	Totale RU			**€ 64,47448**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.576,10843** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,89692 = 5% * B)			€ 437,93843
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 301,40469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.315,45** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 64,47448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,89692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.552 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.193,59985 0%	€ 3.193,59985
	Totale MT			**€ 3.193,59985**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.193,59985 %	€ 0,02000 0%	€ 63,87200
	Totale RU			**€ 78,11380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.271,71365** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,80957 = 5% * B)			€ 556,19132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,79050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.210,70** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			*€ 78,11380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,80957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.553 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.378,56955 0%	€ 2.378,56955
	Totale MT			**€ 2.378,56955**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.378,56955 %	€ 0,02000 0%	€ 47,57139
	Totale RU			**€ 61,81319**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.440,38274** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,74325 = 5% * B)			€ 414,86507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 285,52478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.140,77** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 61,81319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,74325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.554 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.461,73480 0%	€ 2.461,73480
	Totale MT			**€ 2.461,73480**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.461,73480 %	€ 0,02000 0%	€ 49,23470
	Totale RU			**€ 63,47650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.525,21130** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,46430 = 5% * B)			€ 429,28592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 295,44972

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.249,95** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 63,47650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,46430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.555 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.775,76745 0%	€ 3.775,76745
	Totale MT			**€ 3.775,76745**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.775,76745 %	€ 0,02000 0%	€ 75,51535
	Totale RU			**€ 89,75715**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.865,52460** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,85696 = 5% * B)			€ 657,13918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 452,26638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.974,93** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 89,75715*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,85696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.556 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.673,97385 0%	€ 4.673,97385
	Totale MT			**€ 4.673,97385**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.673,97385 %	€ 0,02000 0%	€ 93,47948
	Totale RU			**€ 107,72128**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.781,69513** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,64441 = 5% * B)			€ 812,88817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 559,45833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.154,04** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 107,72128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,64441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.557 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.921,46345 0%	€ 5.921,46345
	Totale MT			**€ 5.921,46345**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.921,46345 %	€ 0,02000 0%	€ 118,42927
	Totale RU			**€ 132,67107**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.054,13452** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,46014 = 5% * B)			€ 1.029,20287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 708,33374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.791,67** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 132,67107*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,46014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con			

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.558	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 6.092,11225 0%	€ 6.092,11225
		Totale MT			**€ 6.092,11225**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.092,11225 %	€ 0,02000 0%	€ 121,84225
		Totale RU			**€ 136,08405**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.228,19630** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,93967 = 5% * B)			€ 1.058,79337
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 728,69897
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.015,69** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 136,08405*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,93967*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.559	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.495,00090 0%	€ 2.495,00090
		Totale MT			**€ 2.495,00090**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.495,00090 %	€ 0,02000 0%	€ 49,90002
		Totale RU			**€ 64,14182**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.559,14272** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,75271 = 5% * B)			€ 435,05426
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,41970
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.293,62** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 64,14182*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,75271*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.110.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.560 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.611,43225 0%	€ 2.611,43225
	Totale MT			**€ 2.611,43225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,43225 %	€ 0,02000 0%	€ 52,22865
	Totale RU			**€ 66,47045**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.677,90270** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,76217 = 5% * B)			€ 455,24346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 313,31462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.446,46** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 66,47045*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,76217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.561 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.359,93035 0%	€ 3.359,93035
	Totale MT			**€ 3.359,93035**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.359,93035 %	€ 0,02000 0%	€ 67,19861
	Totale RU			**€ 81,44041**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 3.441,37076 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25165 = 5% * B)			€ 585,03303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 402,64038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.429,04** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 81,44041*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,25165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.562 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.445,10175 0%	€ 2.445,10175
	Totale MT			**€ 2.445,10175**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,10175 %	€ 0,02000 0%	€ 48,90204
	Totale RU			**€ 63,14384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.508,24559** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32009 = 5% * B)			€ 426,40175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,46473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.228,11** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 63,14384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32009*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.563 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.544,90005 0%	€ 2.544,90005

	Totale MT			**€ 2.544,90005**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.544,90005 %	€ 0,02000 0%	€ 50,89800
	Totale RU			**€ 65,13980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.610,03985** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,18534 = 5% * B)			€ 443,70677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 305,37466
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.359,12** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 65,13980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,18534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.564 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.991,99710 0%	€ 3.991,99710
	Totale MT			**€ 3.991,99710**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.991,99710 %	€ 0,02000 0%	€ 79,83994
	Totale RU			**€ 94,08174**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4.086,07884** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,73167 = 5% * B)			€ 694,63340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 478,07122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.258,78** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 94,08174*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,73167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.565	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.940,10265 0%	€ 4.940,10265
		Totale MT			**€ 4.940,10265**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.940,10265 %	€ 0,02000 0%	€ 98,80205
		Totale RU			**€ 113,04385**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.053,14650** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,95175 = 5% * B)			€ 859,03491
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 591,21814
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6.503,40** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 113,04385*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,95175*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.566	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 6.304,04530 0%	€ 6.304,04530
		Totale MT			**€ 6.304,04530**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.304,04530 %	€ 0,02000 0%	€ 126,08091
		Totale RU			**€ 140,32271**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.444,36801** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,77713 = 5% * B)			€ 1.095,54256
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 753,99106

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.293,90** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 140,32271*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,77713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.567 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 6.485,65260 0%	€ 6.485,65260
	Totale MT			**€ 6.485,65260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.485,65260 %	€ 0,02000 0%	€ 129,71305
	Totale RU			**€ 143,95485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6.629,60745** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,35166 = 5% * B)			€ 1.127,03327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 775,66407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8.532,30** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 143,95485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,35166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.568 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.677,97530 0%	€ 2.677,97530
	Totale MT			**€ 2.677,97530**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.677,97530 %	€ 0,02000 0%	€ 53,55951
	Totale RU			**€ 67,80131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.745,77661** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,33910 = 5% * B)			€ 466,78202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 321,25586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.533,81** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 67,80131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,33910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.569 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.811,03970 0%	€ 2.811,03970
	Totale MT			**€ 2.811,03970**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.811,03970 %	€ 0,02000 0%	€ 56,22079
	Totale RU			**€ 70,46259**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.881,50229** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,49277 = 5% * B)			€ 489,85539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 337,13577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.708,49** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 70,46259*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,49277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con			

	morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.570	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.642,70305 0%	€ 3.642,70305
		Totale MT			**€ 3.642,70305**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.642,70305 %	€ 0,02000 0%	€ 72,85406
		Totale RU			**€ 87,09586**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.729,79891** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,70329 = 5% * B)			€ 634,06581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 436,38647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.800,25** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 87,09586*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,70329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.571	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.611,43225 0%	€ 2.611,43225
		Totale MT			**€ 2.611,43225**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,43225 %	€ 0,02000 0%	€ 52,22865
		Totale RU			**€ 66,47045**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.677,90270** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,76217 = 5% * B)			€ 455,24346
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 313,31462
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.446,46** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 66,47045*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,76217*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.110.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.572 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.761,12970 0%	€ 2.761,12970
	Totale MT			**€ 2.761,12970**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.761,12970 %	€ 0,02000 0%	€ 55,22259
	Totale RU			**€ 69,46439**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.830,59409** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,06005 = 5% * B)			€ 481,20100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 331,17951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.642,97** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 69,46439*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,06005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.573 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 4.391,20115 0%	€ 4.391,20115
	Totale MT			**€ 4.391,20115**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.391,20115 %	€ 0,02000 0%	€ 87,82402
	Totale RU			**€ 102,06582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 4.493,26697 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,19277 = 5% * B)			€ 763,85538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 525,71224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5.782,83** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 102,06582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,19277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.574 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 5.369,89285 0%	€ 5.369,89285
	Totale MT			**€ 5.369,89285**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.369,89285 %	€ 0,02000 0%	€ 107,39786
	Totale RU			**€ 121,63966**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5.491,53251** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,67803 = 5% * B)			€ 933,56053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 642,50930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7.067,60** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 121,63966*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,67803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.575 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 6.852,50195 0%	€ 6.852,50195

		Totale MT			**€ 6.852,50195**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.852,50195 %	€ 0,02000 0%	€ 137,05004
		Totale RU			**€ 151,29184**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.003,79379** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 59,53225 = 5% * B)			€ 1.190,64494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 819,44387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.013,88** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 151,29184*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 59,53225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.080.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.576	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 7.049,90685 0%	€ 7.049,90685
		Totale MT			**€ 7.049,90685**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.049,90685 %	€ 0,02000 0%	€ 140,99814
		Totale RU			**€ 155,23994**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7.205,14679** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,24375 = 5% * B)			€ 1.224,87495
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 843,00217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9.273,02** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 155,23994*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,24375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus A - Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato			

	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.577	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore 24 V per operatività continua display interruttore scatolato	1,00000 cad	€ 118,40605 0%	€ 118,40605
		Totale MT			**€ 118,40605**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,40605 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36812
		Totale RU			**€ 6,26732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,67337** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05972 = 5% * B)			€ 21,19447
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,58678
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 160,45** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 6,26732*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05972*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus B - Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.578	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato	1,00000 cad	€ 425,18980 0%	€ 425,18980
		Totale MT			**€ 425,18980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,18980 %	€ 0,02000 0%	€ 8,50380
		Totale RU			**€ 16,78960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 441,97940** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75683 = 5% * B)			€ 75,13650
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,71159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 568,83** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 16,78960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus C - Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus			

	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.579	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	1,00000 cad	€ 1.388,21410 0%	€ 1.388,21410
		Totale MT			**€ 1.388,21410**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.388,21410 %	€ 0,02000 0%	€ 27,76428
		Totale RU			**€ 42,00608**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.430,22018** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,15687 = 5% * B)			€ 243,13743
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 167,33576
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.840,69** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 42,00608*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,15687*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus D - Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.580	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	1,00000 cad	€ 718,08555 0%	€ 718,08555
		Totale MT			**€ 718,08555**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	718,08555 %	€ 0,02000 0%	€ 14,36171
		Totale RU			**€ 28,60351**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 746,68906** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,34686 = 5% * B)			€ 126,93714
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,36262
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 960,99** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 28,60351*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,34686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus			

	E - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.581	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus	1,00000 cad	€ 382,97245 0%	€ 382,97245
		Totale MT			**€ 382,97245**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	382,97245 %	€ 0,02000 0%	€ 7,65945
		Totale RU			**€ 18,00205**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 400,97450** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40828 = 5% * B)			€ 68,16567
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,91402
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 516,05** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 18,00205*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40828*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus F - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.582	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato in Profinet, 2 interf. Ethernet	1,00000 cad	€ 624,12455 0%	€ 624,12455
		Totale MT			**€ 624,12455**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,12455 %	€ 0,02000 0%	€ 12,48249
		Totale RU			**€ 22,82509**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 646,94964** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49907 = 5% * B)			€ 109,98144
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,69311
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 832,62** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 22,82509*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,49907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS			

	090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus G - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.583	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus RS485	1,00000 cad	€ 290,67150 0%	€ 290,67150
		Totale MT			**€ 290,67150**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,67150 %	€ 0,02000 0%	€ 5,81343
		Totale RU			**€ 16,15603**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 306,82753** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60803 = 5% * B)			€ 52,16068
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,89882
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 394,89** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 16,15603*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus H - Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.584	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori. Connessione via Ethernet	1,00000 cad	€ 883,66740 0%	€ 883,66740
		Totale MT			**€ 883,66740**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	883,66740 %	€ 0,02000 0%	€ 17,67335
		Totale RU			**€ 36,28585**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 919,95325** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,81960 = 5% * B)			€ 156,39205
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 107,63453
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.183,98** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 36,28585*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,81960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.110.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus I - Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.585 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale	1,00000 cad	€ 508,60460 0%	€ 508,60460
	Totale MT			**€ 508,60460**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	508,60460 %	€ 0,02000 0%	€ 10,17209
	Totale RU			**€ 28,78459**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 537,38919** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56781 = 5% * B)			€ 91,35616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,87454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 691,62** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 28,78459*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 100 - Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus A - Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remotao. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.586 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 100-160-250 A	1,00000 cad	€ 747,51075 0%	€ 747,51075
	Totale MT			**€ 747,51075**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	757,57075 %	€ 0,02000 0%	€ 15,15142
	Totale RU			**€ 26,18492**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 773,69567** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57641 = 5% * B)			€ 131,52826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,52239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 995,75** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			*€ 26,18492*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,57641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 100 - Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus B - Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002B.587 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 400-630 A	1,00000 cad	€ 934,42370 0%	€ 934,42370
	Totale MT			**€ 934,42370**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	944,48370 %	€ 0,02000 0%	€ 18,88967
	Totale RU			**€ 29,92317**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 964,34687** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,19695 = 5% * B)			€ 163,93897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,82858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.241,11** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 29,92317*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,19695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus A - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A. **MT**			
	CAM24_MT.L02.002B.588 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 100/160 A	1,00000 cad	€ 887,04175 0%	€ 887,04175
	Totale MT			**€ 887,04175**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	887,04175 %	€ 0,02000 0%	€ 17,74084
	Totale RU			**€ 26,02664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 913,06839** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,76108 = 5% * B)			€ 155,22163

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,82900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.175,12** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 26,02664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,76108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus B - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.589 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	1,00000 cad	€ 1.164,85600 0%	€ 1.164,85600
	Totale MT			**€ 1.164,85600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.164,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,29712
	Totale RU			**€ 31,58292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.196,43892** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,16973 = 5% * B)			€ 203,39462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,98335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.539,82** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 31,58292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,16973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus C - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.589 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	1,00000 cad	€ 1.164,85600 0%	€ 1.164,85600
	Totale MT			**€ 1.164,85600**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.164,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,29712
	Totale RU			**€ 31,58292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 1.196,43892 +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,16973 = 5% * B)			€ 203,39462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 139,98335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.539,82** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 31,58292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,16973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus D - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.590 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 400 A	1,00000 cad	€ 1.360,37300 0%	€ 1.360,37300
	Totale MT			**€ 1.360,37300**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.360,37300 %	€ 0,02000 0%	€ 27,20746
	Totale RU			**€ 35,49326**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.395,86626** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,86486 = 5% * B)			€ 237,29726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,31635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.796,48** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 35,49326*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,86486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus A - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.592 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 0,83 A, 10 W, IP20	1,00000 cad	€ 131,28500 0%	€ 131,28500
	Totale MT			**€ 131,28500**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13000	€ 25,71000	€ 3,34230

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,28500 %	€ 0,02000 0%	€ 2,62570
		Totale RU			**€ 8,96190**
		Sommano euro (A)			**€ 140,24690**
		Scostamento % su anno 2023			+0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19210 = 5% * B)			€ 23,84197
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,40889
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 180,50**
		Scostamento % su anno 2023			+0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 8,96190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus B - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.593	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1 A, 25 W, IP20	1,00000 cad	€ 157,32500 0%	€ 157,32500
		Totale MT			**€ 157,32500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,32500 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14650
		Totale RU			**€ 9,48270**
		Sommano euro (A)			**€ 166,80770**
		Scostamento % su anno 2023			+0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41787 = 5% * B)			€ 28,35731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,51650
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 214,68**
		Scostamento % su anno 2023			+0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 9,48270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus C - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.593	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1	1,00000 cad	€ 157,32500 0%	€ 157,32500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		A, 25 W, IP20			
		Totale MT			**€ 157,32500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,32500 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14650
		Totale RU			**€ 9,48270**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 166,80770** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41787 = 5% * B)			€ 28,35731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,51650
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 214,68** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 9,48270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus D - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.594	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 0,42 A, 10 W, IP20	1,00000 cad	€ 122,60500 0%	€ 122,60500
		Totale MT			**€ 122,60500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,60500 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45210
		Totale RU			**€ 8,78830**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 131,39330** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11684 = 5% * B)			€ 22,33686
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,37302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 169,10** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 8,78830*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus E - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz,			

	potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.595	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 1,3 A, 30 W, IP20	1,00000 cad	€ 143,22000 0%	€ 143,22000
		Totale MT			**€ 143,22000**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,22000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,86440
		Totale RU			**€ 9,20060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 152,42060** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29558 = 5% * B)			€ 25,91150
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,83321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 196,17** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,69%			*€ 9,20060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29558*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus F - Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W. Direttiva CE 2011/65/CE.				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002B.596	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 4,2 A, 100 W, IP20	1,00000 cad	€ 248,46500 0%	€ 248,46500
		Totale MT			**€ 248,46500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,46500 %	€ 0,02000 0%	€ 4,96930
		Totale RU			**€ 13,25510**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 261,72010** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22462 = 5% * B)			€ 44,49242
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,62125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 336,83** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 13,25510*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus G - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.597 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,16 A.	1,00000 cad	€ 236,53000 0%	€ 236,53000
	Totale MT			**€ 236,53000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,53000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,73060
	Totale RU			**€ 13,01640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 249,54640** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12114 = 5% * B)			€ 42,42289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,19693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 321,17** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 13,01640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus H - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.598 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,32 A.	1,00000 cad	€ 362,39000 0%	€ 362,39000
	Totale MT			**€ 362,39000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,39000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,24780
	Totale RU			**€ 15,53360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 377,92360** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21235 = 5% * B)			€ 64,24701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,21706
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 486,39** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 15,53360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus I - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.599 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,64 A.	1,00000 cad	€ 479,57000 0%	€ 479,57000
	Totale MT			**€ 479,57000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	479,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 9,59140
	Totale RU			**€ 17,87720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 497,44720** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22830 = 5% * B)			€ 84,56602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,20132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 640,21** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%			*€ 17,87720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,22830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.110.120.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus J - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM24_MT.L02.002B.601 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, tensione di uscita 30 Vdc, IP20.	1,00000 cad	€ 525,14000 0%	€ 525,14000
	Totale MT			**€ 525,14000**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,14000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,50280
	Totale RU			**€ 18,78860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 543,92860** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62339 = 5% * B)			€ 92,46786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,63965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 700,04** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 18,78860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso A - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.001 - Cassette e scatole - Cassetta conica diametro 65 mm, profondità 41 mm	1,00000 cad	€ 0,19792 0%	€ 0,19792
	Totale MT			**€ 0,19792**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,19792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00396
	Totale RU			**€ 2,44096**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,63888** +6,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02243 = 5% * B)			€ 0,44861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,40** +6,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,87%			*€ 2,44096*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso B - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.002 - Cassette e scatole - Cassetta cilindrica diametro 65 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 0,09896 0%	€ 0,09896
	Totale MT			**€ 0,09896**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,09896 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00198
	Totale RU			**€ 2,43898**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,53794** +6,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02157 = 5% * B)			€ 0,43145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,29694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,27** +6,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,67%			*€ 2,43898*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso C - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.003 - Cassette e scatole - Cassetta cilindrica diametro 85 mm, profondità 42 mm	1,00000 cad	€ 0,16493 0%	€ 0,16493
	Totale MT			**€ 0,16493**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,16493 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00330
	Totale RU			**€ 2,44030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,60523** +6,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02214 = 5% * B)			€ 0,44289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,35** +6,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,78%			*€ 2,44030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso D - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.004 - Cassette e scatole - Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	1,00000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,70920
	Totale MT			**€ 0,70920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70920 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01418
	Totale RU			**€ 3,03606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,74526** +5,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03183 = 5% * B)			€ 0,63669
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,82** +5,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,99%			*€ 3,03606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Cassetta di derivazione da incasso E - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.005 - Cassette e scatole - Cassetta per impianti telefonici 68x68x40 mm	1,00000 cad	€ 1,05555 0%	€ 1,05555
	Totale MT			**€ 1,05555**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,05555 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02111
	Totale RU			**€ 3,92031**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,97586** +5,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04230 = 5% * B)			€ 0,84590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,40** +5,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,22%			*€ 3,92031*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche A - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.007 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 24,68995 0%	€ 24,68995
	Totale MT			**€ 25,21771**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,21772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50435
	Totale RU			**€ 4,01363**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,75591** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25293 = 5% * B)			€ 5,05850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,30** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,48%			*€ 4,01363*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche B - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.008 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 26,05886 0%	€ 26,05886
	Totale MT			**€ 26,58662**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,58664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53173
	Totale RU			**€ 38,54893**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,66012** +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55811 = 5% * B)			€ 11,16222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,68223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,50** +4,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,62%			*€ 38,54893*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche C - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.009 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 29,30797 0%	€ 29,30797
	Totale MT			**€ 29,83573**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,83575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59672
		Totale RU			**€ 5,47072**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,83102** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30456 = 5% * B)			€ 6,09127
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,11** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,86%			*€ 5,47072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche D - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.010 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 32,65604 0%	€ 32,65604
	Totale MT			**€ 33,18380**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,18382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66368
	Totale RU			**€ 4,56288**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,27125** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32531 = 5% * B)			€ 6,50611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47774
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 49,26** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 4,56288*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche E - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.011	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 37,52146 0%	€ 37,52146
		Totale MT			**€ 38,04922**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,04924 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76098
		Totale RU			**€ 5,63498**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,20877** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37577 = 5% * B)			€ 7,51549
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,17243
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,90** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,9%			*€ 5,63498*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche F - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.012	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 41,14991 0%	€ 41,14991
		Totale MT			**€ 41,67767**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67768 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83355
		Totale RU			**€ 6,68235**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,88459** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41552 = 5% * B)			€ 8,31038
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71950

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,91** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,62%			*€ 6,68235*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso A - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.013 - Cassette e scatole - Cassetta mm 92x92x45	1,00000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,70920
	Totale MT			**€ 0,70920**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70920 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01418
	Totale RU			**€ 2,45118**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,16038** +5,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02686 = 5% * B)			€ 0,53726
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,07** +5,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,26%			*€ 2,45118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso B - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.014 - Cassette e scatole - Cassetta mm 118x96x70	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	Totale MT			**€ 0,89062**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,89062 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01781
	Totale RU			**€ 2,84473**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,73535** +5,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03175 = 5% * B)			€ 0,63501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 4,81 +5,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,17%			*€ 2,84473*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso C - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.015 - Cassette e scatole - Cassetta mm 152x98x70	1,00000 cad	€ 1,20399 0%	€ 1,20399
	Totale MT			**€ 1,20399**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,64544
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,20399 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02408
	Totale RU			**€ 3,14344**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,34743** +5,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03695 = 5% * B)			€ 0,73906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50865
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,60** +5,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,18%			*€ 3,14344*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso D - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.016 - Cassette e scatole - Cassetta mm 160x130x70	1,00000 cad	€ 1,92968 0%	€ 1,92968
	Totale MT			**€ 1,92968**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,88846
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,10822
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,92968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03859
	Totale RU			**€ 4,03527**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,96495** +4,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05070 = 5% * B)			€ 1,01404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 7,68 +4,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,56%			*€ 4,03527*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso E - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.017 - Cassette e scatole - Cassetta mm 196x152x70	1,00000 cad	€ 2,53991 0%	€ 2,53991
	Totale MT			**€ 2,53991**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,34906
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,62242
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,53991 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05080
	Totale RU			**€ 5,02228**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,56219** +4,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06428 = 5% * B)			€ 1,28557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88478
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,73** +4,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,6%			*€ 5,02228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso F - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.018 - Cassette e scatole - Cassetta mm 294x152x70	1,00000 cad	€ 3,74390 0%	€ 3,74390
	Totale MT			**€ 3,74390**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,62542
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,93094
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,74390 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07488
	Totale RU			**€ 5,63124**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,37514** +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07969 = 5% * B)			€ 1,59377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 12,07 +4,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,67%			*€ 5,63124*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso G - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.019 - Cassette e scatole - Cassetta mm 392x152x70	1,00000 cad	€ 6,34979 0%	€ 6,34979
	Totale MT			**€ 6,34979**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,90178
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,23946
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,34979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12700
	Totale RU			**€ 6,26824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,61803** +3,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10725 = 5% * B)			€ 2,14507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,24** +3,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,6%			*€ 6,26824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso H - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.020 - Cassette e scatole - Cassetta mm 480x160x70	1,00000 cad	€ 8,36193 0%	€ 8,36193
	Totale MT			**€ 8,36193**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,36193 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16724
	Totale RU			**€ 6,99084**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,35277** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13050 = 5% * B)			€ 2,60997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 19,76 +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,38%			*€ 6,99084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso I - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.021 - Cassette e scatole - Cassetta mm 516x202x80	1,00000 cad	€ 11,72649 0%	€ 11,72649
	Totale MT			**€ 11,72649**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,73086
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,16502
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,72649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23453
	Totale RU			**€ 8,13041**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,85690** +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16878 = 5% * B)			€ 3,37567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,56** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,81%			*€ 8,13041*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso J - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.022 - Cassette e scatole - Cassetta mm 516x294x80	1,00000 cad	€ 26,58664 0%	€ 26,58664
	Totale MT			**€ 26,58664**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,82298
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,26786
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,58664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53173
	Totale RU			**€ 8,62257**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,20921** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29928 = 5% * B)			€ 5,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 45,31 +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 8,62257*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione A - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.023 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	1,00000 cad	€ 8,57633 0%	€ 8,57633
	Totale MT			**€ 8,57633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,57633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17153
	Totale RU			**€ 1,63373**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,21006** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)			€ 1,73571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,14** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,43%			*€ 1,63373*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione B - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.024 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm	1,00000 cad	€ 11,18222 0%	€ 11,18222
	Totale MT			**€ 11,18222**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,18222 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22364
	Totale RU			**€ 1,68584**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,86806** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10938 = 5% * B)			€ 2,18757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50556
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,56** +0,77%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,18%			*€ 1,68584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione C - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.025 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm	1,00000 cad	€ 14,79418 0%	€ 14,79418
	Totale MT			**€ 14,79418**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,79418 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29588
	Totale RU			**€ 1,27068**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,06486** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13655 = 5% * B)			€ 2,73103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,68** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 1,27068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione D - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.026 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm	1,00000 cad	€ 18,02679 0%	€ 18,02679
	Totale MT			**€ 18,02679**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,02679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36054
	Totale RU			**€ 1,82274**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,84953** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16872 = 5% * B)			€ 3,37442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,32240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,55** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			*€ 1,82274*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione E - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.027 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm	1,00000 cad	€ 26,68559 0%	€ 26,68559
	Totale MT			**€ 26,68559**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,68559 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53371
	Totale RU			**€ 1,50851**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,19410** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23965 = 5% * B)			€ 4,79300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,29871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,29** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 1,50851*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione F - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.028 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm	1,00000 cad	€ 58,43452 0%	€ 58,43452
	Totale MT			**€ 58,43452**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,43452 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16869
	Totale RU			**€ 2,14349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,57801** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51491 = 5% * B)			€ 10,29826
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,08763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,96** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			*€ 2,14349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51491*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione G - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.029 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm	1,00000 cad	€ 80,23820 0%	€ 80,23820
	Totale MT			**€ 80,23820**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,23820 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60476
	Totale RU			**€ 2,57956**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,81776** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70395 = 5% * B)			€ 14,07902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,68968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,59** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 2,57956*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione H - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.030 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm	1,00000 cad	€ 11,77597 0%	€ 11,77597
	Totale MT			**€ 11,77597**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,77597 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23552
	Totale RU			**€ 1,21032**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,98629** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11038 = 5% * B)			€ 2,20767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,71** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			*€ 1,21032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione I - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.031 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm	1,00000 cad	€ 15,15702 0%	€ 15,15702
	Totale MT			**€ 15,15702**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,15702 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30314
	Totale RU			**€ 1,27794**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,43496** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 5% * B)			€ 2,79394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,15** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,04%			*€ 1,27794*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione J - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.032 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm	1,00000 cad	€ 18,78547 0%	€ 18,78547
	Totale MT			**€ 18,78547**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,78547 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37571
	Totale RU			**€ 1,35051**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,13598** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17116 = 5% * B)			€ 3,42312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,92** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 1,35051*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE			

	040 - Frutto di derivazione K - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.033	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm	1,00000 cad	€ 22,38093 0%	€ 22,38093
		Totale MT			**€ 22,38093**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,38093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44762
		Totale RU			**€ 1,42242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,80335** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20233 = 5% * B)			€ 4,04657
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,78499
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,63** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 1,42242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione L - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.034	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm	1,00000 cad	€ 42,76622 0%	€ 42,76622
		Totale MT			**€ 42,76622**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,76622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85532
		Totale RU			**€ 2,31752**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,08374** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38321 = 5% * B)			€ 7,66424
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,02** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 2,31752*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione M - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per			

	contenitore da 375x375 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.035	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm	1,00000 cad	€ 78,72085 0%	€ 78,72085
		Totale MT			**€ 78,72085**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,72085 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57442
		Totale RU			**€ 2,54922**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,27007** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69080 = 5% * B)			€ 13,81591
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50860
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,59** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 2,54922*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 A - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
		Totale AT			**€ 0,26229**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	2,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,26388
	CAM24_MT.L02.060.036	- Cassette e scatole - Cassetta diametro 65 mm, profondità 35 mm	1,00000 cad	€ 1,08853 0%	€ 1,08853
		Totale MT			**€ 1,35241**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
		Totale RU			**€ 2,92440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,53910** +4,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03858 = 5% * B)			€ 0,77165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53108
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,84** +4,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,06%			*€ 2,92440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.120.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 B - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
	Totale AT			**€ 0,26229**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	2,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,26388
	CAM24_MT.L02.060.037 - Cassette e scatole - Cassetta diametro 80 mm, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 1,36891 0%	€ 1,36891
	Totale MT			**€ 1,63279**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,81948** +4,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04097 = 5% * B)			€ 0,81931
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,20** +4,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,15%			*€ 2,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 C - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.038 - Cassette e scatole - Cassetta mm 80x80x40	1,00000 cad	€ 1,64930 0%	€ 1,64930
	Totale MT			**€ 2,17706**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,21091** +3,93%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05279 = 5% * B)			€ 1,05585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,99** +3,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,9%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 060 - Frutto di derivazione con 4 morsetti A - Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.039 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione con 4 morsetti 500 V	1,00000 cad	€ 3,15015 0%	€ 3,15015
	Totale MT			**€ 3,15015**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,15015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06300
	Totale RU			**€ 0,55040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,70055** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03145 = 5% * B)			€ 0,62909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,76** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,56%			*€ 0,55040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 060 - Frutto di derivazione con 4 morsetti B - Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.040 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione con 4 morsetti 400 V	1,00000 cad	€ 3,11717 0%	€ 3,11717
	Totale MT			**€ 3,11717**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,11717 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06234
	Totale RU			**€ 0,54974**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,66691** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 5% * B)			€ 0,62337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,42903

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,72** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,65%			*€ 0,54974*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, A - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.041 - Cassette e scatole - Cassetta mm 100x100x50	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	Totale MT			**€ 3,71090**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,74475** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06583 = 5% * B)			€ 1,31661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,97** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,21%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06583*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, B - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.042 - Cassette e scatole - Cassetta mm 120x80x50	1,00000 cad	€ 3,59546 0%	€ 3,59546
	Totale MT			**€ 4,12322**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
		Totale RU			**€ 3,80172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,44951** +3,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 5% * B)			€ 1,43642
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98859
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,87** +3,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,96%			*€ 3,80172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, C - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.043	- Cassette e scatole - Cassetta mm 150x110x70	1,00000 cad	€ 5,29424 0%	€ 5,29424
		Totale MT			**€ 5,82200**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,24577** +2,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08709 = 5% * B)			€ 1,74178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19876
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,19** +2,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,57%			*€ 3,89920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08709*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, D - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**

	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.044	- Cassette e scatole - Cassetta mm 190x140x70	1,00000 cad	€ 9,97823 0%	€ 9,97823
		Totale MT			**€ 10,50599**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,90456** +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13519 = 5% * B)			€ 2,70378
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86083
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,47** +2,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,81%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13519*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, E - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.045	- Cassette e scatole - Cassetta mm 240x190x90	1,00000 cad	€ 16,03115 0%	€ 16,03115
		Totale MT			**€ 16,55891**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,93228** +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19492 = 5% * B)			€ 3,89849
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68308
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,51** +1,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,82%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, F - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.046 - Cassette e scatole - Cassetta mm 300x220x120	1,00000 cad	€ 28,76370 0%	€ 28,76370
	Totale MT			**€ 29,55534**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,16580** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31591 = 5% * B)			€ 6,31819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34840
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,83** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,27%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, G - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.047 - Cassette e scatole - Cassetta mm 380x300x120	1,00000 cad	€ 39,07180 0%	€ 39,07180
	Totale MT			**€ 39,86344**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	Totale RU			**€ 7,31100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,96130** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40767 = 5% * B)			€ 8,15342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,61147

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 61,73** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 7,31100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, H - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,08000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,04915
	Totale AT			**€ 1,04915**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	8,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 1,05552
	CAM24_MT.L02.060.048 - Cassette e scatole - Cassetta mm 460x380x120	1,00000 cad	€ 55,16892 0%	€ 55,16892
	Totale MT			**€ 56,22444**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			**€ 12,18500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,45859** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59040 = 5% * B)			€ 11,80796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,12666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,39** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,63%			*€ 12,18500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso A - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	Totale MT			**€ 10,37405**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,40790** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12247 = 5% * B)			€ 2,44934
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68572
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,54** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,93%			*€ 3,50928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12247*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso B - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
		Totale MT			**€ 13,49122**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
		Totale RU			**€ 3,80172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,81751** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15145 = 5% * B)			€ 3,02898
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08465
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,93** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,58%			*€ 3,80172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15145*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso C - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**

	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.051	- Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 155x130x65	1,00000 cad	€ 16,65788 0%	€ 16,65788
		Totale MT			**€ 17,18564**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
		Totale RU			**€ 3,89920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,60941** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18368 = 5% * B)			€ 3,67360
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52830
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,81** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,02%			*€ 3,89920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18368*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso D - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.052	- Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 179x154x90	1,00000 cad	€ 25,51459 0%	€ 25,51459
		Totale MT			**€ 26,04235**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
		Totale RU			**€ 4,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,44092** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26725 = 5% * B)			€ 5,34496
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67859
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 40,46** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,05%			*€ 4,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso E - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.053 - Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 239x204x90	1,00000 cad	€ 37,24108 0%	€ 37,24108
	Totale MT			**€ 37,76884**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,14221** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37521 = 5% * B)			€ 7,50418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 56,81** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,3%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso F - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.054 - Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 290x250x120	1,00000 cad	€ 61,18884 0%	€ 61,18884
	Totale MT			**€ 61,98048**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			**€ 6,82360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,59094** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59152 = 5% * B)			€ 11,83046

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,14214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,56** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 6,82360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina A - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.055 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola quadrata 70x70x50	1,00000 cad	€ 0,41232 0%	€ 0,41232
	Totale MT			**€ 0,41232**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,41232 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00825
	Totale RU			**€ 2,44525**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2,85757** +6,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02429 = 5% * B)			€ 0,48579
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3,68** +6,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,49%			*€ 2,44525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina B - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 104x66x48 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.056 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 3 posti 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 0,34635**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,33574
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,49118
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,34635 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00693
	Totale RU			**€ 2,83385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,18020** +6,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02703 = 5% * B)			€ 0,54063
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37208

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,09** +6,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,24%			*€ 2,83385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina C - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.057 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 128x68x50	1,00000 cad	€ 1,33593 0%	€ 1,33593
	Totale MT			**€ 1,33593**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,33593 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02672
	Totale RU			**€ 2,95112**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,28705** +4,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03644 = 5% * B)			€ 0,72880
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 5,52** +4,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,49%			*€ 2,95112*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina D - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.058 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 6 posti 186x76x53	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953
	Totale MT			**€ 2,25953**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,47392
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,64544
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25953 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04519
	Totale RU			**€ 3,16455**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,42408** +4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04610 = 5% * B)			€ 0,92209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,98 +4%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,33%			*€ 3,16455*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina E - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.059 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti (3+3) 108x124x50	1,00000 cad	€ 1,45138 0%	€ 1,45138
	Totale MT			**€ 1,45138**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,45138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02903
	Totale RU			**€ 3,53831**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,98969** +4,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04241 = 5% * B)			€ 0,84825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,42** +4,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,1%			*€ 3,53831*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina F - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.060 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 3 posti 119x80x50	1,00000 cad	€ 0,84114 0%	€ 0,84114
	Totale MT			**€ 0,84114**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,84114 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01682
	Totale RU			**€ 3,03870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3,87984** +5,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03298 = 5% * B)			€ 0,65957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45394

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4,99** +5,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,85%			*€ 3,03870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03298*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina G - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.061 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 144x80x50	1,00000 cad	€ 1,84721 0%	€ 1,84721
	Totale MT			**€ 1,84721**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,42786
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,59402
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,84721 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03694
	Totale RU			**€ 3,05882**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 4,90603** +4,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04170 = 5% * B)			€ 0,83403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,57401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,31** +4,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,44%			*€ 3,05882*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina H - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.062 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti 194x81x50	1,00000 cad	€ 2,82029 0%	€ 2,82029
	Totale MT			**€ 2,82029**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,82029 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05641
	Totale RU			**€ 3,56569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,38598** +3,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05428 = 5% * B)			€ 1,08562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,22 +3,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,38%			*€ 3,56569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina I - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.063 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 8 posti (4+4) 131x129x53	1,00000 cad	€ 2,93575 0%	€ 2,93575
	Totale MT			**€ 2,93575**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,93575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05872
	Totale RU			**€ 4,25036**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,18611** +4,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06108 = 5% * B)			€ 1,22164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,25** +4,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,96%			*€ 4,25036*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina J - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.064 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 12 posti (6+6) 186x132x53	1,00000 cad	€ 3,28210 0%	€ 3,28210
	Totale MT			**€ 3,28210**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,28210 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06564
	Totale RU			**€ 4,93964**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,22174** +4,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06989 = 5% * B)			€ 1,39770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 10,58 +4,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,68%			*€ 4,93964*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina K - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.065 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 18 posti (6+6+6) 186x190x65	1,00000 cad	€ 4,60153 0%	€ 4,60153
	Totale MT			**€ 4,60153**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,80966
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,13662
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,60153 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09203
	Totale RU			**€ 6,03831**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,63984** +3,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09044 = 5% * B)			€ 1,80877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,69** +3,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,1%			*€ 6,03831*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 A - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.066 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 1 posto mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	Totale MT			**€ 2,02862**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,06247 +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05153 = 5% * B)			€ 1,03062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,80** +4,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,98%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 B - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.067 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 2 posti mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	Totale MT			**€ 2,30900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,34285** +3,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05391 = 5% * B)			€ 1,07828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,16** +3,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,99%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 C - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.068 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 3 posti mm 99x82x55	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2,91924**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,95309** +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05910 = 5% * B)			€ 1,18203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,95** +3,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,22%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 D - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L02.060.069	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 4 posti mm 132x82x55	1,00000 cad	€ 1,94617 0%	€ 1,94617
	Totale MT			**€ 2,47393**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	Totale RU			**€ 4,19164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,19014** +4,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06112 = 5% * B)			€ 1,22232
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84125
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,25** +4,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,3%			*€ 4,19164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 E - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm			
	AT			

	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.070	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
		Totale MT			**€ 2,91924**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
		Totale RU			**€ 5,26392**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,70773** +4,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07402 = 5% * B)			€ 1,48031
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01880
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,21** +4,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,97%			*€ 5,26392*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07402*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 F - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
		Totale AT			**€ 0,78686**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.071	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55	1,00000 cad	€ 3,23262 0%	€ 3,23262
		Totale MT			**€ 4,02426**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
		Totale RU			**€ 6,04376**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,85488** +3,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09227 = 5% * B)			€ 1,84533
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27002
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,97** +3,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,26%			*€ 6,04376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 G - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.072 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55	1,00000 cad	€ 3,49651 0%	€ 3,49651
	Totale MT			**€ 4,28815**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			**€ 6,04376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,11877** +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09451 = 5% * B)			€ 1,89019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,31** +3,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,23%			*€ 6,04376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 H - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,08000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,04915
	Totale AT			**€ 1,04915**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	8,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 1,05552
	CAM24_MT.L02.060.073 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55	1,00000 cad	€ 3,49651 0%	€ 3,49651
	Totale MT			**€ 4,55203**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,27026
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,65082
	Totale RU			**€ 6,92108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,52226** +3,84%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10644 = 5% * B)			€ 2,12878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,12** +3,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,95%			*€ 6,92108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 I - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.074 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			**€ 5,50863**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	Totale RU			**€ 4,19164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,22484** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08691 = 5% * B)			€ 1,73822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,16** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,85%			*€ 4,19164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 J - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.075 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			**€ 5,50863**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
	Totale RU			**€ 5,26392**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,29712** +3,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B)			€ 1,92051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,54** +3,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,2%			*€ 5,26392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 K - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.076 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			**€ 5,77251**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
	Totale RU			**€ 6,04376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,60313** +3,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10713 = 5% * B)			€ 2,14253
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,22** +3,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,26%			*€ 6,04376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 L - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686

		compreso compressore d'aria			
		Totale AT			**€ 0,78686**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.077	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
		Totale MT			**€ 5,77251**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
		Totale RU			**€ 6,04376**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,60313** +3,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10713 = 5% * B)			€ 2,14253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47457
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,22** +3,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,26%			*€ 6,04376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10713*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 A - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.078	- Cassette e scatole - Scatola IP 55 1 posto mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
		Totale MT			**€ 4,53555**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,56940** +2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07284 = 5% * B)			€ 1,45680
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00262
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,03** +2,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,82%			*€ 3,50928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.120.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 B - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.079 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 2 posti mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	Totale MT			**€ 4,53555**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,56940** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07284 = 5% * B)			€ 1,45680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,03** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,82%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 C - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.080 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 3 posti mm 99x82x65	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	Totale MT			**€ 6,23432**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
	Totale RU			**€ 3,50928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,26817** +2,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08728 = 5% * B)			€ 1,74559

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,22** +2,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,55%			*€ 3,50928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 D - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.081 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 4 posti mm 132x82x65	1,00000 cad	€ 9,25254 0%	€ 9,25254
	Totale MT			**€ 9,78030**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98058
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,21106
	Totale RU			**€ 4,19164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,49651** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12322 = 5% * B)			€ 2,46441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,66** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,47%			*€ 4,19164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 E - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.082 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65	1,00000 cad	€ 15,80025 0%	€ 15,80025
	Totale MT			**€ 16,59189**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12400	€ 23,03000	€ 2,85572

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
		Totale RU			**€ 6,04376**
		Sommano euro (A)			**€ 23,42251**
		Scostamento % su anno 2023			+1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19909 = 5% * B)			€ 3,98183
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,74043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,14**
		Scostamento % su anno 2023			+1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,05%			*€ 6,04376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19909*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 F - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
		Totale AT			**€ 0,78686**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM24_MT.L02.060.083	- Cassette e scatole - Scatola IP 55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65	1,00000 cad	€ 21,16045 0%	€ 21,16045
		Totale MT			**€ 21,95209**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,85572
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,18804
		Totale RU			**€ 6,04376**
		Sommano euro (A)			**€ 28,78271**
		Scostamento % su anno 2023			+1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24465 = 5% * B)			€ 4,89306
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36758
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,04**
		Scostamento % su anno 2023			+1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 6,04376*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche A - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457

		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.084	- Cassette e scatole - Cassette IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 24,52502 0%	€ 24,52502
		Totale MT			**€ 25,05278**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
		Totale RU			**€ 3,50928**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,08663** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24724 = 5% * B)			€ 4,94473
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40314
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,43** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 3,50928*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche B - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.085	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 25,48161 0%	€ 25,48161
		Totale MT			**€ 26,00937**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
		Totale RU			**€ 3,80172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,33566** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25785 = 5% * B)			€ 5,15706
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,54927
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,04** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,74%			*€ 3,80172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche C - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.086 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 28,81318 0%	€ 28,81318
	Totale MT			**€ 29,34094**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,73951** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29529 = 5% * B)			€ 5,90572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,71** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche D - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.087 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 32,21073 0%	€ 32,21073
	Totale MT			**€ 32,73849**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			**€ 3,89920**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,16226** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31588 = 5% * B)			€ 6,31758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,83** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,15%			*€ 3,89920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche E - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L02.060.088 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 35,59179 0%	€ 35,59179
	Totale MT			**€ 36,11955**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,51812** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35290 = 5% * B)			€ 7,05808
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,43** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,12%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.120.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche F - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_MT.L02.060.089	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 40,07787 0%	€ 40,07787
		Totale MT			**€ 40,60563**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			**€ 5,84880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,97900** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39932 = 5% * B)			€ 7,98643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,46** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 5,84880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico A - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore				
	MT				
	CAM24_MT.L02.065.001	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore	1,00000 cad	€ 5,15257 0%	€ 5,15257
		Totale MT			**€ 5,15257**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
		Totale RU			**€ 1,46220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,61477** +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05623 = 5% * B)			€ 1,12451
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,51** +1,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,18%			*€ 1,46220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05623*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico B - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore				
	MT				
	CAM24_MT.L02.065.002	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore	1,00000 cad	€ 3,81672 0%	€ 3,81672
		Totale MT			**€ 3,81672**

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 5,27892** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04487 = 5% * B)			€ 0,89742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 6,79** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,52%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico C - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.003 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore	1,00000 cad	€ 8,47630 0%	€ 8,47630
	Totale MT			**€ 8,47630**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,42590** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08862 = 5% * B)			€ 1,77240
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,42** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,53%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico D - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.004 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 5,07306 0%	€ 5,07306
	Totale MT			**€ 5,07306**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 25,71000	€ 1,02840

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,02266** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05969 = 5% * B)			€ 1,19385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,04** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,57%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico E - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.005 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 12,56337 0%	€ 12,56337
	Totale MT			**€ 12,56337**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00037** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,55006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,31** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico F - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.006 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 6,99732 0%	€ 6,99732
	Totale MT			**€ 6,99732**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,94692** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07605 = 5% * B)			€ 1,52098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,51** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,93%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello A - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.007 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 00, corrente nominale da 16-125 A	1,00000 cad	€ 7,61754 0%	€ 7,61754
	Totale MT			**€ 7,61754**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,07974** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07718 = 5% * B)			€ 1,54356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,69** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello B - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.008 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 0, corrente nominale da 40-160 A	1,00000 cad	€ 8,41269 0%	€ 8,41269
	Totale MT			**€ 8,41269**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,36229** +1,27%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08808 = 5% * B)			€ 1,76159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,34** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,62%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello C - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.009 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 1, corrente nominale da 80-250 A	1,00000 cad	€ 11,46606 0%	€ 11,46606
	Totale MT			**€ 11,46606**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			**€ 1,94960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,41566** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11403 = 5% * B)			€ 2,28066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,27** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,29%			*€ 1,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello D - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.010 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 2, corrente nominale da 125-400 A	1,00000 cad	€ 15,12375 0%	€ 15,12375
	Totale MT			**€ 15,12375**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	Totale RU			**€ 2,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,56075** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14927 = 5% * B)			€ 2,98533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,05461

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,60** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,78%			*€ 2,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello E - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.011 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 3, corrente nominale da 500-630 A	1,00000 cad	€ 32,29899 0%	€ 32,29899
	Totale MT			**€ 32,29899**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			**€ 2,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,22339** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29940 = 5% * B)			€ 5,98798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,33** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 2,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello F - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.012 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 4, corrente nominale da 630-1.250 A	1,00000 cad	€ 86,16245 0%	€ 86,16245
	Totale MT			**€ 86,16245**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,57425** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76138 = 5% * B)			€ 15,22762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,48019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,28** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 3,41180*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 030 - Fusibile a tappo senza cassetta A - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.013 - Fusibili - Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A	1,00000 cad	€ 20,14910 0%	€ 20,14910
	Totale MT			**€ 20,14910**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,61130** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18370 = 5% * B)			€ 3,67392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52852
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,81** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,26%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 030 - Fusibile a tappo senza cassetta B - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.014 - Fusibili - Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A	1,00000 cad	€ 21,94614 0%	€ 21,94614
	Totale MT			**€ 21,94614**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			**€ 1,46220**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,40834** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19897 = 5% * B)			€ 3,97942
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,13** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 1,46220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo A - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.015 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 92x125 mm, portata 2x25 A	1,00000 cad	€ 72,37455 0%	€ 72,37455
	Totale MT			**€ 72,37455**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,24855** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65661 = 5% * B)			€ 13,13225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,42** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo B - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.016 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x25 A	1,00000 cad	€ 77,22497 0%	€ 77,22497
	Totale MT			**€ 77,22497**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	Totale RU			**€ 4,38660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,61157** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69370 = 5% * B)			€ 13,87397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,54855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,03** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 4,38660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo C - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A			

	MT				
	CAM24_MT.L02.065.017	- Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x63 A	1,00000 cad	€ 78,05192 0%	€ 78,05192
		Totale MT			**€ 78,05192**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
		Totale RU			**€ 4,38660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,43852** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70073 = 5% * B)			€ 14,01455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,64531
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,10** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 4,38660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo D - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.018 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 3x63 A	1,00000 cad	€ 87,51421 0%	€ 87,51421
	Totale MT			**€ 87,51421**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			**€ 5,84880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,36301** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79359 = 5% * B)			€ 15,87171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,92347
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,16** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 5,84880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo A - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.019 - Fusibili - Gruppo di fusibili 72x56x67 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 26,81246 0%	€ 26,81246
	Totale MT			**€ 26,81246**
	RU			

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,22426** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25691 = 5% * B)			€ 5,13812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,53624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,90** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,77%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo B - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.020 - Fusibili - Gruppo di fusibili 77x98x76 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 35,87717 0%	€ 35,87717
	Totale MT			**€ 35,87717**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,28897** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33396 = 5% * B)			€ 6,67912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,59681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,56** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,75%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo C - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.021 - Fusibili - Gruppo di fusibili 97x99x80 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 43,84457 0%	€ 43,84457
	Totale MT			**€ 43,84457**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	Totale RU			**€ 3,41180**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 47,25637** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40168 = 5% * B)			€ 8,03358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,52900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,82** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 3,41180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.130.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo D - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.065.022 - Fusibili - Gruppo di fusibili 104x100x90 mm, portata 3x63 A	1,00000 cad	€ 115,55120 0%	€ 115,55120
	Totale MT			**€ 115,55120**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			**€ 4,87400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 120,42520** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02361 = 5% * B)			€ 20,47228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,08975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 154,99** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 4,87400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 010 - Minisbarra A - Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.001 - Sistemi a sbarre - Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame	1,00000 cad	€ 85,57404 0%	€ 85,57404
	Totale MT			**€ 85,57404**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,57404 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71148
	Totale RU			**€ 4,63588**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,20992** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76678 = 5% * B)			€ 15,33569

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,55456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,10** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,99%			*€ 4,63588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.002 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 723,31615 0%	€ 723,31615
	Totale MT			**€ 723,31615**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	723,31615 %	€ 0,02000 0%	€ 14,46632
	Totale RU			**€ 111,94632**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 835,26247** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,09973 = 5% * B)			€ 141,99462
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 97,72571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.074,98** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 111,94632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,09973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.003 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 357,88111 0%	€ 357,88111
	Totale MT			**€ 357,88111**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,88111 %	€ 0,02000 0%	€ 7,15762
	Totale RU			**€ 63,20862**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 421,08973** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57926 = 5% * B)			€ 71,58525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,26750

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 541,94** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,66%			*€ 63,20862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.004 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 352,95118 0%	€ 352,95118
	Totale MT			**€ 352,95118**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,77530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,82210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	352,95118 %	€ 0,02000 0%	€ 7,05902
	Totale RU			**€ 80,65642**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 433,60760** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68566 = 5% * B)			€ 73,71329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,73209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 558,05** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,45%			*€ 80,65642*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.005 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 404,15884 0%	€ 404,15884
	Totale MT			**€ 404,15884**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,23590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	404,15884 %	€ 0,02000 0%	€ 8,08318
	Totale RU			**€ 82,65538**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 486,81422** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13792 = 5% * B)			€ 82,75842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,95726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 626,53 +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,19%			*€ 82,65538*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,13792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.006 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.144,17314 0%	€ 1.144,17314
	Totale MT			**€ 1.144,17314**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,27810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,36170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.144,17314 %	€ 0,02000 0%	€ 22,88346
	Totale RU			**€ 133,52326**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.277,69640** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,86042 = 5% * B)			€ 217,20839
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,49048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.644,40** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 133,52326*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,86042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.007 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 465,44900 0%	€ 465,44900
	Totale MT			**€ 465,44900**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,09050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,70850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	465,44900 %	€ 0,02000 0%	€ 9,30898
	Totale RU			**€ 75,10798**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 540,55698** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,59473 = 5% * B)			€ 91,89469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,24517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 695,70 +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,8%			*€ 75,10798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,59473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.008 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 463,50884 0%	€ 463,50884
	Totale MT			**€ 463,50884**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,37520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,30640
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	463,50884 %	€ 0,02000 0%	€ 9,27018
	Totale RU			**€ 98,95178**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 562,46062** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78092 = 5% * B)			€ 95,61831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,80789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 723,89** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,67%			*€ 98,95178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,78092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.009 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 515,28901 0%	€ 515,28901
	Totale MT			**€ 515,28901**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	515,28901 %	€ 0,02000 0%	€ 10,30578
	Totale RU			**€ 98,03778**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 613,32679** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21328 = 5% * B)			€ 104,26555
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,75923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 789,35 +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,42%			*€ 98,03778*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,21328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre A - Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.010 - Sistemi a sbarre - alimentazione centrale	1,00000 cad	€ 59,20687 0%	€ 59,20687
	Totale MT			**€ 59,20687**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,20687 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18414
	Totale RU			**€ 5,08334**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,29021** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54647 = 5% * B)			€ 10,92934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,74** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,14%			*€ 5,08334*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre B - Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.011 - Sistemi a sbarre - Testata di chiusura estremità	1,00000 cad	€ 10,19382 0%	€ 10,19382
	Totale MT			**€ 10,19382**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,19382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20388
	Totale RU			**€ 1,17868**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,37250** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09667 = 5% * B)			€ 1,93333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,64** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,05%			*€ 1,17868*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09667*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre C - Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.012 - Sistemi a sbarre - elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	1,00000 cad	€ 108,53798 0%	€ 108,53798
	Totale MT			**€ 108,53798**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,53798 %	€ 0,02000 0%	€ 2,17076
	Totale RU			**€ 6,55736**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 115,09534** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97831 = 5% * B)			€ 19,56621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,46616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 148,13** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 6,55736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre D - Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.013 - Sistemi a sbarre - elemento ad incrocio da 1,00 m	1,00000 cad	€ 142,72943 0%	€ 142,72943
	Totale MT			**€ 142,72943**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,72943 %	€ 0,02000 0%	€ 2,85459
	Totale RU			**€ 8,70339**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 151,43282** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28718 = 5% * B)			€ 25,74358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,71764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 194,89** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 8,70339*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre E - Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.014 - Sistemi a sbarre - derivazione unificata 25 ö 50 A	1,00000 cad	€ 41,61815 0%	€ 41,61815	
	Totale MT			**€ 41,61815**	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120	
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840	
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83236	
	Totale RU			**€ 2,78196**	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,40011** +0,29%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37740 = 5% * B)			€ 7,54802	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19481	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,14** +0,29%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 2,78196*	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37740*	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre F - Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.015 - Sistemi a sbarre - Staffa di sospensione per minisbarra da 100 A	1,00000 cad	€ 4,00756 0%	€ 4,00756
	Totale MT			**€ 4,00756**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,00756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08015
	Totale RU			**€ 2,02975**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,03731** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05132 = 5% * B)			€ 1,02634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 7,77** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,12%			*€ 2,02975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			

	CAM24_MT.L02.070.016	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.320,64873 0%	€ 1.320,64873
		Totale MT			**€ 1.320,64873**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 60,33860
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 67,36020
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.320,64873 %	€ 0,02000 0%	€ 26,41297
		Totale RU			**€ 154,11177**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.474,76050** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,53546 = 5% * B)			€ 250,70929
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,54698
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.898,02** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 154,11177*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,53546*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.017	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 671,63140 0%	€ 671,63140
		Totale MT			**€ 671,63140**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,59000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 36,61770
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,59000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,87890
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,63140 %	€ 0,02000 0%	€ 13,43263
		Totale RU			**€ 90,92923**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 762,56063** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,48177 = 5% * B)			€ 129,63531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,21959
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 981,42** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 90,92923*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,48177*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.018	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo	1,00000 cad	€ 653,94726 0%	€ 653,94726

		diedro			
		Totale MT			**€ 653,94726**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 48,13270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,73390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	653,94726 %	€ 0,02000 0%	€ 13,07895
		Totale RU			**€ 114,94555**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 768,89281** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,53559 = 5% * B)			€ 130,71178
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,96046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 989,57** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 114,94555*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,53559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.019 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 821,56488 0%	€ 821,56488
	Totale MT			**€ 821,56488**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,44180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,96260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	821,56488 %	€ 0,02000 0%	€ 16,43130
	Totale RU			**€ 116,83570**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 938,40058** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97641 = 5% * B)			€ 159,52810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 109,79287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.207,72** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 116,83570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,97641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.020 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.442,48162 0%	€ 1.442,48162

	Totale MT			**€ 1.442,48162**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 70,01120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 78,15840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.442,48162 %	€ 0,02000 0%	€ 28,84963
	Totale RU			**€ 177,01923**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.619,50085** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,76576 = 5% * B)			€ 275,31514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,48160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.084,30** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,49%			*€ 177,01923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,76576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.021 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 706,45897 0%	€ 706,45897
	Totale MT			**€ 706,45897**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,86000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,83580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,86000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,82060
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	706,45897 %	€ 0,02000 0%	€ 14,12918
	Totale RU			**€ 104,78558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 811,24455** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,89558 = 5% * B)			€ 137,91157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,91561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.044,07** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 104,78558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,89558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.022 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 692,38481 0%	€ 692,38481
	Totale MT			**€ 692,38481**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,19930
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,39010
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	692,38481 %	€ 0,02000 0%	€ 13,84770
		Totale RU			**€ 126,43710**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 818,82191** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,95999 = 5% * B)			€ 139,19972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,80216
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.053,82** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 126,43710*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,95999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.023 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 876,68468 0%	€ 876,68468
	Totale MT			**€ 876,68468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,19930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,39010
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	876,68468 %	€ 0,02000 0%	€ 17,53369
	Totale RU			**€ 130,12309**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.006,80777** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,55787 = 5% * B)			€ 171,15732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,79651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.295,76** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 130,12309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,55787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra A - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.024 - Sistemi a sbarre - Bipolare portata 25 A	1,00000 cad	€ 26,19224 0%	€ 26,19224
	Totale MT			**€ 26,19224**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,19224 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52384
		Totale RU			**€ 7,34744**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,53968** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28509 = 5% * B)			€ 5,70175
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,92414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,17** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,02%			*€ 7,34744*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra B - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.025 - Sistemi a sbarre - Tripolare+neutro, portata 25 A	1,00000 cad	€ 30,93134 0%	€ 30,93134
	Totale MT			**€ 30,93134**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,93134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61863
	Totale RU			**€ 8,90443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,83577** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33860 = 5% * B)			€ 6,77208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,27** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,37%			*€ 8,90443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra C - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.026 - Sistemi a sbarre - Bipolare portata 40 A	1,00000 cad	€ 31,53565 0%	€ 31,53565
	Totale MT			**€ 31,53565**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,53565 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63071
		Totale RU			**€ 7,45431**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 38,98996** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33141 = 5% * B)			€ 6,62829
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56183
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,18** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,86%			*€ 7,45431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra D - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.027 - Sistemi a sbarre - Tripolare+neutro portata 40 A	1,00000 cad	€ 46,29363 0%	€ 46,29363
	Totale MT			**€ 46,29363**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,29363 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92587
	Totale RU			**€ 8,72427**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 55,01790** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46765 = 5% * B)			€ 9,35304
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,81** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 8,72427*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.028 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 970,00349 0%	€ 970,00349
	Totale MT			**€ 970,00349**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,05000	€ 23,03000	€ 47,21150

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,70550
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	970,00349 %	€ 0,02000 0%	€ 19,40007
		Totale RU			**€ 119,31707**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.089,32056** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,25923 = 5% * B)			€ 185,18450
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 127,45051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.401,96** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,51%			*€ 119,31707*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,25923*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.029	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 522,25452 0%	€ 522,25452
		Totale MT			**€ 522,25452**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	522,25452 %	€ 0,02000 0%	€ 10,44509
		Totale RU			**€ 60,64729**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 582,90181** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,95467 = 5% * B)			€ 99,09331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,19951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 750,19** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 60,64729*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,95467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.030	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 516,59305 0%	€ 516,59305
		Totale MT			**€ 516,59305**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 32,93290
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 36,76530

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,59305 %	€ 0,02000 0%	€ 10,33186
		Totale RU			**€ 80,03006**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 596,62311** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,07130 = 5% * B)			€ 101,42593
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,80490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 767,85** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 80,03006*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,07130*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.031	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 493,34287 0%	€ 493,34287
		Totale MT			**€ 493,34287**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,02240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	493,34287 %	€ 0,02000 0%	€ 9,86686
		Totale RU			**€ 80,05246**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 573,39533** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87386 = 5% * B)			€ 97,47721
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,08725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 737,96** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,85%			*€ 80,05246*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87386*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.032	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.400,03651 0%	€ 1.400,03651
		Totale MT			**€ 1.400,03651**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,69000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 84,98070
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,69000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 94,86990
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.400,03651 %	€ 0,02000 0%	€ 28,00073

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 207,85133**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.607,88784** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,66705 = 5% * B)			€ 273,34093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 188,12288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.069,35** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 207,85133*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,66705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.033 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 652,10252 0%	€ 652,10252
	Totale MT			**€ 652,10252**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,46620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,59340
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,10252 %	€ 0,02000 0%	€ 13,04205
	Totale RU			**€ 88,10165**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 740,20417** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,29174 = 5% * B)			€ 125,83471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,60389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 952,64** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,25%			*€ 88,10165*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,29174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.034 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 657,04835 0%	€ 657,04835
	Totale MT			**€ 657,04835**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,29030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,67710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	657,04835 %	€ 0,02000 0%	€ 13,14097
	Totale RU			**€ 111,10837**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 768,15672** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52933 = 5% * B)			€ 130,58664
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,87434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 988,62** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 111,10837*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,52933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.035 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 626,95987 0%	€ 626,95987
	Totale MT			**€ 626,95987**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,29030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,67710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	626,95987 %	€ 0,02000 0%	€ 12,53920
	Totale RU			**€ 110,50660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 737,46647** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26847 = 5% * B)			€ 125,36930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,28358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 949,12** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,64%			*€ 110,50660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,26847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 100 - Elemento per alimentazione di blindosbarra A - Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.036 - Sistemi a sbarre - Elemento per alimentazione blindosbarra 3x25 A+N	1,00000 cad	€ 14,85340 0%	€ 14,85340
	Totale MT			**€ 14,85340**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,85340 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29707
	Totale RU			**€ 3,70887**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,56227** +1,24%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15778 = 5% * B)			€ 3,15559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,89** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,53%			*€ 3,70887*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 100 - Elemento per alimentazione di blindosbarra B - Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.037 - Sistemi a sbarre - Elemento per alimentazione blindosbarra 3x40 A+N	1,00000 cad	€ 17,68414 0%	€ 17,68414
	Totale MT			**€ 17,68414**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,68414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35368
	Totale RU			**€ 3,76548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,44962** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18232 = 5% * B)			€ 3,64644
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,50961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,61** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,64%			*€ 3,76548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.038 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.812,43310 0%	€ 1.812,43310
	Totale MT			**€ 1.812,43310**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 104,32590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 116,46630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.812,43310 %	€ 0,02000 0%	€ 36,24866
	Totale RU			**€ 257,04086**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.069,47396** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,59053 = 5% * B)			€ 351,81057

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 242,12845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.663,41** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 257,04086*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,59053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.039 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 803,21282 0%	€ 803,21282
	Totale MT			**€ 803,21282**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	803,21282 %	€ 0,02000 0%	€ 16,06426
	Totale RU			**€ 103,79626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 907,00908** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70958 = 5% * B)			€ 154,19154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,12006
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.167,32** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			*€ 103,79626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,70958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.040 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 796,94704 0%	€ 796,94704
	Totale MT			**€ 796,94704**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,42960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,64720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	796,94704 %	€ 0,02000 0%	€ 15,93894
	Totale RU			**€ 129,01574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 925,96278** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,87068 = 5% * B)			€ 157,41367
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,33765

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.191,71** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,83%			*€ 129,01574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,87068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.041 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 778,02247 0%	€ 778,02247
	Totale MT			**€ 778,02247**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,27810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,36170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	778,02247 %	€ 0,02000 0%	€ 15,56045
	Totale RU			**€ 126,20025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 904,22272** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,68589 = 5% * B)			€ 153,71786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,79406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.163,73** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,84%			*€ 126,20025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,68589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.042 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.075,67546 0%	€ 2.075,67546
	Totale MT			**€ 2.075,67546**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 139,10120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 155,28840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.075,67546 %	€ 0,02000 0%	€ 41,51351
	Totale RU			**€ 335,90311**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.411,57857** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,49842 = 5% * B)			€ 409,96836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 282,15469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.103,70** +0,82%

	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 335,90311*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,49842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.043 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.043,76160 0%	€ 1.043,76160
	Totale MT			**€ 1.043,76160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,67210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,21970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.043,76160 %	€ 0,02000 0%	€ 20,87523
	Totale RU			**€ 121,76703**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.165,52863** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,90699 = 5% * B)			€ 198,13987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,36685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.500,04** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 121,76703*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,90699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.044 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 992,85610 0%	€ 992,85610
	Totale MT			**€ 992,85610**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,11440
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,48000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 63,76080
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	992,85610 %	€ 0,02000 0%	€ 19,85712
	Totale RU			**€ 140,73232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.133,58842** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,63550 = 5% * B)			€ 192,71003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 132,62985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.458,93** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 140,73232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,63550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.045 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 953,11450 0%	€ 953,11450
	Totale MT			**€ 953,11450**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,80530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,53210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	953,11450 %	€ 0,02000 0%	€ 19,06229
	Totale RU			**€ 141,39969**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.094,51419** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,30337 = 5% * B)			€ 186,06741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,05816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.408,64** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 141,39969*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,30337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 130 - Spine di derivazione per blindosbarra A - Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.046 - Sistemi a sbarre - Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T	1,00000 cad	€ 12,08628 0%	€ 12,08628
	Totale MT			**€ 12,08628**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,08628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24173
	Totale RU			**€ 2,19133**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,27761** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12136 = 5% * B)			€ 2,42719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,38** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,93%			*€ 2,19133*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.140.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 130 - Spine di derivazione per blindosbarra B - Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.047 - Sistemi a sbarre - Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T con portafusibili	1,00000 cad	€ 14,23319 0%	€ 14,23319
	Totale MT			**€ 14,23319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,23319 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28466
	Totale RU			**€ 2,46456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,69775** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14193 = 5% * B)			€ 2,83862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,49** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,47%			*€ 2,46456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.048 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 3.041,46465 0%	€ 3.041,46465
	Totale MT			**€ 3.041,46465**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 175,25830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 195,65310
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,46465 %	€ 0,02000 0%	€ 60,82929
	Totale RU			**€ 431,74069**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.473,20534** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,52225 = 5% * B)			€ 590,44491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 406,36503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.470,02** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			*€ 431,74069*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,52225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.049	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.351,67549 0%	€ 1.351,67549
	Totale MT			**€ 1.351,67549**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,80530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,53210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.351,67549 %	€ 0,02000 0%	€ 27,03351
	Totale RU			**€ 149,37091**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.501,04640** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,75889 = 5% * B)			€ 255,17789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,62243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.931,85** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,73%			*€ 149,37091*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,75889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.050	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.327,21667 0%	€ 1.327,21667
	Totale MT			**€ 1.327,21667**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,97000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 68,39910
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,97000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 76,35870
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.327,21667 %	€ 0,02000 0%	€ 26,54433
	Totale RU			**€ 171,30213**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.498,51880** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,73741 = 5% * B)			€ 254,74820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 175,32670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.928,59** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 171,30213*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,73741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado			

	di protezione IP 42 4000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.051 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.284,59663 0%	€ 1.284,59663
	Totale MT			**€ 1.284,59663**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 70,01120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 78,15840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.284,59663 %	€ 0,02000 0%	€ 25,69193
	Totale RU			**€ 173,86153**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.458,45816** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,39689 = 5% * B)			€ 247,93789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 170,63961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.877,04** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 173,86153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,39689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.052 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 933,26756 0%	€ 933,26756
	Totale MT			**€ 933,26756**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	933,26756 %	€ 0,02000 0%	€ 18,66535
	Totale RU			**€ 91,77535**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.025,04291** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,71286 = 5% * B)			€ 174,25729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,93002
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.319,23** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,96%			*€ 91,77535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,71286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			

	CAM24_MT.L02.070.053	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 381,75152 0%	€ 381,75152
		Totale MT			**€ 381,75152**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,72700
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,13900
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	381,75152 %	€ 0,02000 0%	€ 7,63503
		Totale RU			**€ 51,50103**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 433,25255** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,68265 = 5% * B)			€ 73,65293
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,69055
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 557,60** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,24%			*€ 51,50103*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,68265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.054 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 384,24829 0%	€ 384,24829
	Totale MT			**€ 384,24829**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,47840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 32,90880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	384,24829 %	€ 0,02000 0%	€ 7,68497
	Totale RU			**€ 70,07217**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 454,32046** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86172 = 5% * B)			€ 77,23448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,15549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 584,71** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 70,07217*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,86172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.055 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 427,21819 0%	€ 427,21819

	Totale MT			**€ 427,21819**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,16930
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,68010
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	427,21819 %	€ 0,02000 0%	€ 8,54436
	Totale RU			**€ 72,39376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 499,61195** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24670 = 5% * B)			€ 84,93403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,45460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 643,00** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,26%			*€ 72,39376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,24670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.056	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento rettilineo, 3 m	1,00000 cad	€ 542,22869 0%	€ 542,22869
	Totale MT			**€ 542,22869**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	542,22869 %	€ 0,02000 0%	€ 10,84457
	Totale RU			**€ 83,95457**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 626,18326** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,32256 = 5% * B)			€ 106,45115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,26344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 805,90** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 83,95457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,32256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.057	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 334,93308 0%	€ 334,93308
	Totale MT			**€ 334,93308**
	RU			

CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,49060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,22420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,93308 %	€ 0,02000 0%	€ 6,69866
	Totale RU			**€ 56,41346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 391,34654** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32645 = 5% * B)			€ 66,52891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,78755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 503,66** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,2%			*€ 56,41346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.058	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 370,85796 0%	€ 370,85796
	Totale MT			**€ 370,85796**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,47000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,85410
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,47000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,79370
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	370,85796 %	€ 0,02000 0%	€ 7,41716
	Totale RU			**€ 79,06496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 449,92292** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82435 = 5% * B)			€ 76,48690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,64098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 579,05** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,65%			*€ 79,06496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,82435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano			
	MT			
CAM24_MT.L02.070.059	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 350,43851 0%	€ 350,43851
	Totale MT			**€ 350,43851**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,44000	€ 25,71000	€ 37,02240

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	350,43851 %	€ 0,02000 0%	€ 7,00877
		Totale RU			**€ 77,19437**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 427,63288** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63488 = 5% * B)			€ 72,69759
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,03305
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 550,36** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,03%			*€ 77,19437*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63488*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.060	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.158,75619 0%	€ 1.158,75619
		Totale MT			**€ 1.158,75619**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,29030
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,67710
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.158,75619 %	€ 0,02000 0%	€ 23,17512
		Totale RU			**€ 121,14252**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.279,89871** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,87914 = 5% * B)			€ 217,58278
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,74815
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.647,23** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 121,14252*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,87914*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.061	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 436,85541 0%	€ 436,85541
		Totale MT			**€ 436,85541**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,48450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,56650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	436,85541	€ 0,02000	€ 8,73711

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 64,78811**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 501,64352** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26397 = 5% * B)			€ 85,27940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,69229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 645,62** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 64,78811*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.062 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 436,45784 0%	€ 436,45784
	Totale MT			**€ 436,45784**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,53056
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 29,61792
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,45784 %	€ 0,02000 0%	€ 8,72916
	Totale RU			**€ 64,87764**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 501,33548** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26135 = 5% * B)			€ 85,22703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 58,65625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 645,22** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 64,87764*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.170.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.063 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 482,36980 0%	€ 482,36980
	Totale MT			**€ 482,36980**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,46620
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,59340
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	482,36980 %	€ 0,02000 0%	€ 9,64740
	Totale RU			**€ 84,70700**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 567,07680** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82015 = 5% * B)			€ 96,40306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,34799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 729,83** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,61%			*€ 84,70700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.064 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.623,20331 0%	€ 1.623,20331
	Totale MT			**€ 1.623,20331**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 51,35690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 57,33330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.623,20331 %	€ 0,02000 0%	€ 32,46407
	Totale RU			**€ 141,15427**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.764,35758** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,99704 = 5% * B)			€ 299,94079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 206,42984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.270,73** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 141,15427*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,99704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.065 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 549,75081 0%	€ 549,75081
	Totale MT			**€ 549,75081**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,38000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 31,78140
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,38000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 35,47980
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	549,75081 %	€ 0,02000 0%	€ 10,99502
	Totale RU			**€ 78,25622**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 628,00703 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,33806 = 5% * B)			€ 106,76120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,47682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 808,25** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,68%			*€ 78,25622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,33806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.066 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 550,02116 0%	€ 550,02116
	Totale MT			**€ 550,02116**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,84000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,37520
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,84000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,30640
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	550,02116 %	€ 0,02000 0%	€ 11,00042
	Totale RU			**€ 100,68202**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 650,70318** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53098 = 5% * B)			€ 110,61954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,13227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 837,45** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,02%			*€ 100,68202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,53098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.180.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.067 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 599,60671 0%	€ 599,60671
	Totale MT			**€ 599,60671**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,14490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,04930
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	599,60671 %	€ 0,02000 0%	€ 11,99213
	Totale RU			**€ 101,18633**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 700,79304** +0,86%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,95674 = 5% * B)			€ 119,13482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,99279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 901,92** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 101,18633*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,95674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.068 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento rettilineo, 3 m	1,00000 cad	€ 828,49859 0%	€ 828,49859
	Totale MT			**€ 828,49859**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,96900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,13300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	828,49859 %	€ 0,02000 0%	€ 16,56997
	Totale RU			**€ 128,67197**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 957,17056** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13595 = 5% * B)			€ 162,71900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,98896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.231,88** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 128,67197*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,13595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.069 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 502,40758 0%	€ 502,40758
	Totale MT			**€ 502,40758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,23590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	502,40758 %	€ 0,02000 0%	€ 10,04815
	Totale RU			**€ 84,62035**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 587,02793** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98974 = 5% * B)			€ 99,79475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,68227

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 755,50** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,2%			*€ 84,62035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,98974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.070 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 496,98465 0%	€ 496,98465
	Totale MT			**€ 496,98465**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,98120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,44840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	496,98465 %	€ 0,02000 0%	€ 9,93969
	Totale RU			**€ 109,36929**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 606,35394** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15401 = 5% * B)			€ 103,08017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,94341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 780,38** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,01%			*€ 109,36929*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.190.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.071 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 480,49324 0%	€ 480,49324
	Totale MT			**€ 480,49324**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,44180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,96260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	480,49324 %	€ 0,02000 0%	€ 9,60986
	Totale RU			**€ 110,01426**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 590,50750** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01931 = 5% * B)			€ 100,38628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,08938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 759,98** +1,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 14,48%			*€ 110,01426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.072 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, relemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.172,30209 0%	€ 2.172,30209
	Totale MT			**€ 2.172,30209**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,34470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,01790
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.172,30209 %	€ 0,02000 0%	€ 43,44604
	Totale RU			**€ 164,80864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.337,11073** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,86544 = 5% * B)			€ 397,30882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,44196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.007,86** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 164,80864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,86544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.073 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 700,71799 0%	€ 700,71799
	Totale MT			**€ 700,71799**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,92680
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 40,10760
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	700,71799 %	€ 0,02000 0%	€ 14,01436
	Totale RU			**€ 90,04876**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 790,76675** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,72152 = 5% * B)			€ 134,43035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,51971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.017,72** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 90,04876*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,72152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.074 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 681,77751 0%	€ 681,77751
	Totale MT			**€ 681,77751**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 47,90240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 53,47680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	681,77751 %	€ 0,02000 0%	€ 13,63555
	Totale RU			**€ 115,01475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 796,79226** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,77273 = 5% * B)			€ 135,45468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,22469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.025,47** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 115,01475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,77273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.200.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.075 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 733,50997 0%	€ 733,50997
	Totale MT			**€ 733,50997**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,75090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 52,19130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	733,50997 %	€ 0,02000 0%	€ 14,67020
	Totale RU			**€ 113,61240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 847,12237** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20054 = 5% * B)			€ 144,01080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 99,11332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.090,25** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 113,61240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20054*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.210.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.076 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.343,21163 0%	€ 2.343,21163
	Totale MT			**€ 2.343,21163**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 68,16880
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 76,10160
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,21163 %	€ 0,02000 0%	€ 46,86423
	Totale RU			**€ 191,13463**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 2.534,34626** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,54194 = 5% * B)			€ 430,83886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 296,51851
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 3.261,70** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 191,13463*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,54194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.210.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.077 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 870,35529 0%	€ 870,35529
	Totale MT			**€ 870,35529**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 42,14490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 47,04930
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	870,35529 %	€ 0,02000 0%	€ 17,40711
	Totale RU			**€ 106,60131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 976,95660** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,30413 = 5% * B)			€ 166,08262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,30392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.257,34** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 106,60131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,30413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.140.210.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.078 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.008,13888 0%	€ 1.008,13888
	Totale MT			**€ 1.008,13888**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,04780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,10460
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.008,13888 %	€ 0,02000 0%	€ 20,16278
	Totale RU			**€ 130,31518**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.138,45406** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67686 = 5% * B)			€ 193,53719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,19913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.465,19** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			*€ 130,31518*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,67686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.210.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.079 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.172,97347 0%	€ 1.172,97347
	Totale MT			**€ 1.172,97347**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 53,42960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 59,64720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.172,97347 %	€ 0,02000 0%	€ 23,45947
	Totale RU			**€ 136,53627**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.309,50974** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,13083 = 5% * B)			€ 222,61666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 153,21264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.685,34** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 136,53627*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,13083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.080	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.294,88587 0%	€ 1.294,88587
		Totale MT			**€ 1.294,88587**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 58,95680
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 65,81760
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.294,88587 %	€ 0,02000 0%	€ 25,89772
		Totale RU			**€ 150,67212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.445,55799** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,28724 = 5% * B)			€ 245,74486
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,13029
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.860,43** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 150,67212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,28724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.081	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 804,80312 0%	€ 804,80312
		Totale MT			**€ 804,80312**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 41,45400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 46,27800
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	804,80312 %	€ 0,02000 0%	€ 16,09606
		Totale RU			**€ 103,82806**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 908,63118** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,72337 = 5% * B)			€ 154,46730
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,30985
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.169,41** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 103,82806*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,72337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro			
	MT			

	CAM24_MT.L02.070.082	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 784,79715 0%	€ 784,79715
		Totale MT			**€ 784,79715**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 52,50840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 58,61880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	784,79715 %	€ 0,02000 0%	€ 15,69594
		Totale RU			**€ 126,82314**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 911,62029** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,74877 = 5% * B)			€ 154,97545
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,65957
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.173,26** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 126,82314*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,74877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.220.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.083 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 735,08437 0%	€ 735,08437
	Totale MT			**€ 735,08437**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 51,58720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 57,59040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	735,08437 %	€ 0,02000 0%	€ 14,70169
	Totale RU			**€ 123,87929**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 858,96366** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,30119 = 5% * B)			€ 146,02382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 100,49875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.105,49** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 123,87929*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,30119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.084 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 3.402,43095 0%	€ 3.402,43095

	Totale MT			**€ 3.402,43095**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 175,25830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 195,65310
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.402,43095 %	€ 0,02000 0%	€ 68,04862
	Totale RU			**€ 438,96002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 3.841,39097** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,65182 = 5% * B)			€ 653,03646
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 449,44274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 4.943,87** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 438,96002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,65182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.085 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.112,46256 0%	€ 1.112,46256
	Totale MT			**€ 1.112,46256**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 57,34470
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 64,01790
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.112,46256 %	€ 0,02000 0%	€ 22,24925
	Totale RU			**€ 143,61185**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.256,07441** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,67663 = 5% * B)			€ 213,53265
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 146,96071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.616,57** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 143,61185*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,67663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.086 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.303,50530 0%	€ 1.303,50530
	Totale MT			**€ 1.303,50530**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 71,16270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 79,44390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.303,50530 %	€ 0,02000 0%	€ 26,07011
		Totale RU			**€ 176,67671**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.480,18201** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,58155 = 5% * B)			€ 251,63094
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,18130
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.904,99** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 176,67671*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,58155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.230.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.087 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.510,06937 0%	€ 1.510,06937
	Totale MT			**€ 1.510,06937**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 68,85970
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 76,87290
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.510,06937 %	€ 0,02000 0%	€ 30,20139
	Totale RU			**€ 175,93399**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.686,00336** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,33103 = 5% * B)			€ 286,62057
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,26239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 2.169,89** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 175,93399*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,33103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM24_MT.L02.070.088 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 525,02164 0%	€ 525,02164
	Totale MT			**€ 525,02164**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,53000	€ 23,03000	€ 35,23590

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,33630
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,02164 %	€ 0,02000 0%	€ 10,50043
		Totale RU			**€ 85,07263**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 610,09427** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18580 = 5% * B)			€ 103,71603
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,38103
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 785,19** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,83%			*€ 85,07263*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18580*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.089	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 301,31414 0%	€ 301,31414
		Totale MT			**€ 301,31414**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,92000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,18760
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,92000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 23,65320
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,31414 %	€ 0,02000 0%	€ 6,02628
		Totale RU			**€ 50,86708**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 352,18122** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99354 = 5% * B)			€ 59,87081
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,20520
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 453,26** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 50,86708*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,99354*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.090	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 297,89500 0%	€ 297,89500
		Totale MT			**€ 297,89500**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,33000	€ 25,71000	€ 34,19430

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,89500 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95790
		Totale RU			**€ 70,78210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 368,67710** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13376 = 5% * B)			€ 62,67511
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,13522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 474,49** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,92%			*€ 70,78210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13376*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.140.240.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano				
	MT				
	CAM24_MT.L02.070.091	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 344,45898 0%	€ 344,45898
		Totale MT			**€ 344,45898**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,16930
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,68010
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	344,45898 %	€ 0,02000 0%	€ 6,88918
		Totale RU			**€ 70,73858**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 415,19756** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52918 = 5% * B)			€ 70,58359
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,57812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 534,36** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 70,73858*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.001	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 17,41797 0%	€ 17,41797
		Totale MT			**€ 17,41797**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 25,71000	€ 2,82810

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41797 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34836
		Totale RU			**€ 5,70976**
		Sommano euro (A)			**€ 23,12773**
		Scostamento % su anno 2023			+1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19659 = 5% * B)			€ 3,93171
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70594
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 29,77**
		Scostamento % su anno 2023			+1,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 5,70976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.002	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 18,57554 0%	€ 18,57554
		Totale MT			**€ 18,57554**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,57554 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37151
		Totale RU			**€ 6,70771**
		Sommano euro (A)			**€ 25,28325**
		Scostamento % su anno 2023			+1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21491 = 5% * B)			€ 4,29815
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,95814
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 32,54**
		Scostamento % su anno 2023			+1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,61%			*€ 6,70771*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21491*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.003	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 27,93140 0%	€ 27,93140
		Totale MT			**€ 27,93140**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,93140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55863
		Totale RU			**€ 6,89483**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,82623** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29602 = 5% * B)			€ 5,92046
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07467
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,82** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,38%			*€ 6,89483*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29602*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.004	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 37,64135 0%	€ 37,64135
		Totale MT			**€ 37,64135**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,64135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75283
		Totale RU			**€ 9,03863**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,67998** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39678 = 5% * B)			€ 7,93560
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,46156
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,08** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,05%			*€ 9,03863*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.002.354	- Apparecchi - Contattore di portata 20 A, unipolare	1,00000 cad	€ 31,27821 0%	€ 31,27821
		Totale MT			**€ 31,27821**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,19000	€ 23,03000	€ 4,37570

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,27821 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62556
		Totale RU			**€ 9,88616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,16437** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34990 = 5% * B)			€ 6,99794
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81623
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,98** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,66%			*€ 9,88616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34990*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.006	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 43,72878 0%	€ 43,72878
		Totale MT			**€ 43,72878**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,72878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87458
		Totale RU			**€ 10,13518**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,86396** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45784 = 5% * B)			€ 9,15687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,32** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,62%			*€ 10,13518*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Ttripolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.007	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 56,05347 0%	€ 56,05347
		Totale MT			**€ 56,05347**
	RU				

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,05347 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12107
		Totale RU			**€ 11,84387**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,89734** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57713 = 5% * B)			€ 11,54255
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,94399
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,38** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 11,84387*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.008 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 28,57147 0%	€ 28,57147
	Totale MT			**€ 28,57147**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57143
	Totale RU			**€ 11,29423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86570** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33886 = 5% * B)			€ 6,77717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,31** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,01%			*€ 11,29423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.009 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 29,60647 0%	€ 29,60647
	Totale MT			**€ 29,60647**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,60647 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59213
		Totale RU			**€ 13,75193**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,35840** +2,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36855 = 5% * B)			€ 7,37093
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,07293
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,80** +2,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,64%			*€ 13,75193*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36855*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.010	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 48,63142 0%	€ 48,63142
		Totale MT			**€ 48,63142**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,63142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97263
		Totale RU			**€ 15,10723**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,73865** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54178 = 5% * B)			€ 10,83557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,45742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,03** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,42%			*€ 15,10723*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.011	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 54,02432 0%	€ 54,02432

		Totale MT			**€ 54,02432**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,02432 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08049
		Totale RU			**€ 14,72769**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,75201** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58439 = 5% * B)			€ 11,68784
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04399
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,48** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,64%			*€ 14,72769*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.012 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 30,08312 0%	€ 30,08312
	Totale MT			**€ 30,08312**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,08312 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60166
	Totale RU			**€ 11,32446**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,40758** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35196 = 5% * B)			€ 7,03929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,84469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,29** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,25%			*€ 11,32446*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.013 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A,	1,00000 cad	€ 50,02050 0%	€ 50,02050

		bipolare			
		Totale MT			**€ 50,02050**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,02050 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00041
		Totale RU			**€ 11,72321**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,74371** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52482 = 5% * B)			€ 10,49643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22401
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 79,46** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,75%			*€ 11,72321*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52482*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.014	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 67,02992 0%	€ 67,02992
		Totale MT			**€ 67,02992**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,02992 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34060
		Totale RU			**€ 13,03820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 80,06812** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68058 = 5% * B)			€ 13,61158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,36797
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 103,05** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,65%			*€ 13,03820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni73x73 mm			
	MT			

	CAM24_MT.L02.080.015	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 47,41938 0%	€ 47,41938
		Totale MT			**€ 47,41938**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,41938 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94839
		Totale RU			**€ 9,23419**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,65357** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48156 = 5% * B)			€ 9,63111
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,62847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,91** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			*€ 9,23419*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48156*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.016	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 48,45438 0%	€ 48,45438
		Totale MT			**€ 48,45438**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,45438 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96909
		Totale RU			**€ 9,25489**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,70927** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49053 = 5% * B)			€ 9,81058
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,27** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,46%			*€ 9,25489*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm			

	MT				
	CAM24_MT.L02.080.017	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 56,43478 0%	€ 56,43478
		Totale MT			**€ 56,43478**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,43478 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12870
		Totale RU			**€ 10,38930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,82408** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56800 = 5% * B)			€ 11,36009
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,81842
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 86,00** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,08%			*€ 10,38930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56800*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.018	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 69,68552 0%	€ 69,68552
		Totale MT			**€ 69,68552**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,68552 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39371
		Totale RU			**€ 14,06611**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 83,75163** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71189 = 5% * B)			€ 14,23778
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,79894
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 107,79** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,05%			*€ 14,06611*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16			

	A da quadro Unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.019 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, unipolare	1,00000 cad	€ 15,90633 0%	€ 15,90633
	Totale MT			**€ 15,90633**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,90633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31813
	Totale RU			**€ 6,16693**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,07326** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18762 = 5% * B)			€ 3,75245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,58257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,41** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,71%			*€ 6,16693*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.020 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, bipolare	1,00000 cad	€ 20,37317 0%	€ 20,37317
	Totale MT			**€ 20,37317**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,37317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40746
	Totale RU			**€ 6,25626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,62943** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22635 = 5% * B)			€ 4,52700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,11564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,27** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,25%			*€ 6,25626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16			

	A da quadro Tripolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.021 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, tripolare	1,00000 cad	€ 26,10653 0%	€ 26,10653
	Totale MT			**€ 26,10653**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,10653 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52213
	Totale RU			**€ 6,85833**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,96486** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28020 = 5% * B)			€ 5,60403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,43** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,17%			*€ 6,85833*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.022 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, tetrapolare	1,00000 cad	€ 31,89437 0%	€ 31,89437
	Totale MT			**€ 31,89437**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,89437 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63789
	Totale RU			**€ 7,94889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,84326** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33867 = 5% * B)			€ 6,77335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,28** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			*€ 7,94889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I			

	o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.023 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 34,87680 0%	€ 34,87680
	Totale MT			**€ 34,87680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,87680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69754
	Totale RU			**€ 11,42034**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,29714** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39353 = 5% * B)			€ 7,87051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,41677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,58** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,17%			*€ 11,42034*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.024 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 37,51878 0%	€ 37,51878
	Totale MT			**€ 37,51878**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,51878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75038
	Totale RU			**€ 13,42278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,94156** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43300 = 5% * B)			€ 8,66007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,96016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,56** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 13,42278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale			

	isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.025	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 57,74215 0%	€ 57,74215
		Totale MT			**€ 57,74215**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,74215 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15484
		Totale RU			**€ 20,65084**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,39299** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66634 = 5% * B)			€ 13,32681
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17198
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 100,89** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 20,65084*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.026	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 76,73986 0%	€ 76,73986
		Totale MT			**€ 76,73986**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,73986 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53480
		Totale RU			**€ 27,36700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,10686** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88491 = 5% * B)			€ 17,69817
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,18050
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 133,99** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,43%			*€ 27,36700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI			

	080 - Invertitore da quadro per motori trifasi A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.027 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 16 A	1,00000 cad	€ 28,57147 0%	€ 28,57147
	Totale MT			**€ 28,57147**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57143
	Totale RU			**€ 11,29423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 39,86570** +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33886 = 5% * B)			€ 6,77717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 51,31** +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,01%			*€ 11,29423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 080 - Invertitore da quadro per motori trifasi B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.028 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 25 A	1,00000 cad	€ 29,60647 0%	€ 29,60647
	Totale MT			**€ 29,60647**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,60647 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59213
	Totale RU			**€ 13,75193**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 43,35840** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36855 = 5% * B)			€ 7,37093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,07293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 55,80** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,64%			*€ 13,75193*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.150.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 080 - Invertitore da quadro per motori trifasi C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.029 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 40 A	1,00000 cad	€ 48,97188 0%	€ 48,97188
	Totale MT			**€ 48,97188**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,97188 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97944
	Totale RU			**€ 15,11404**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,08592** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54473 = 5% * B)			€ 10,89461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,49805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 82,48** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,32%			*€ 15,11404*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 090 - Calotta di protezione posteriore A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.030 - Apparecchi di comando rotativi - Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 16-25 A	1,00000 cad	€ 7,01349 0%	€ 7,01349
	Totale MT			**€ 7,01349**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,01349 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14027
	Totale RU			**€ 0,62767**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,64116** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06495 = 5% * B)			€ 1,29900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 9,83** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,38%			*€ 0,62767*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 090 - Calotta di protezione posteriore B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.031 - Apparecchi di comando rotativi - Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 40-63 A	1,00000 cad	€ 14,31297 0%	€ 14,31297
	Totale MT			**€ 14,31297**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28626
	Totale RU			**€ 1,26106**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,57403** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13238 = 5% * B)			€ 2,64759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,04** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 1,26106*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.032 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 16 A	1,00000 cad	€ 47,10616 0%	€ 47,10616
	Totale MT			**€ 47,10616**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,10616 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94212
	Totale RU			**€ 9,22792**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,33408** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47884 = 5% * B)			€ 9,57679
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,59109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 72,50** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,73%			*€ 9,22792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.033 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 25 A	1,00000 cad	€ 48,78122 0%	€ 48,78122
	Totale MT			**€ 48,78122**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,78122 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97562
	Totale RU			**€ 8,77402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,55524** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48922 = 5% * B)			€ 9,78439
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,73396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,07** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,85%			*€ 8,77402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.034 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 40 A	1,00000 cad	€ 54,51458 0%	€ 54,51458
	Totale MT			**€ 54,51458**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,51458 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09029
	Totale RU			**€ 10,35089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,86547** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55136 = 5% * B)			€ 11,02713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,58926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,48** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,4%			*€ 10,35089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.035 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 63 A	1,00000 cad	€ 67,15249 0%	€ 67,15249
	Totale MT			**€ 67,15249**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,15249 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34305
	Totale RU			**€ 14,50285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,65534** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69407 = 5% * B)			€ 13,88141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,55368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 105,09** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 14,50285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.036 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 100 A con volantino di comando	1,00000 cad	€ 145,09077 0%	€ 145,09077
	Totale MT			**€ 145,09077**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,09077 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90182
	Totale RU			**€ 22,39782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 167,48859** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42365 = 5% * B)			€ 28,47306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,59617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 215,56** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			*€ 22,39782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.037 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 200 A con volantino di comando	1,00000 cad	€ 202,00220 0%	€ 202,00220
	Totale MT			**€ 202,00220**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,90290
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,05530
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,00220 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04004
	Totale RU			**€ 24,99824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,00044** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92950 = 5% * B)			€ 38,59007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,55905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 292,15** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,56%			*€ 24,99824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 110 - Variatore di poli I-0-II da quadro A - Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.038 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	1,00000 cad	€ 36,08884 0%	€ 36,08884
	Totale MT			**€ 36,08884**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,08884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72178
	Totale RU			**€ 13,39418**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,48302** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42061 = 5% * B)			€ 8,41211
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 63,68** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 13,39418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola A - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.039 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x25 A	1,00000 cad	€ 51,55938 0%	€ 51,55938
	Totale MT			**€ 51,55938**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55938 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	Totale RU			**€ 6,39259**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,95197** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49259 = 5% * B)			€ 9,85183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,78038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,58** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 6,39259*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola B - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.040 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x40 A	1,00000 cad	€ 69,57657 0%	€ 69,57657
	Totale MT			**€ 69,57657**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,57657 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39153
	Totale RU			**€ 6,75293**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 76,32950** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64880 = 5% * B)			€ 12,97602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,93055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 98,24** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 6,75293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola C - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.041 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x25 A	1,00000 cad	€ 56,63906 0%	€ 56,63906
	Totale MT			**€ 56,63906**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,63906 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13278
	Totale RU			**€ 6,98158**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,62064** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54078 = 5% * B)			€ 10,81551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,44362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,88** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 6,98158*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola D - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.042 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x40 A	1,00000 cad	€ 76,63092 0%	€ 76,63092
	Totale MT			**€ 76,63092**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,63092 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53262
	Totale RU			**€ 7,38142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 84,01234** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71411 = 5% * B)			€ 14,28210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,82944
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 108,12** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 7,38142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola			

	E - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.043	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x63 A	1,00000 cad	€ 85,83698 0%	€ 85,83698
		Totale MT			**€ 85,83698**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,83698 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71674
		Totale RU			**€ 7,56554**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 93,40252** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79392 = 5% * B)			€ 15,87843
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,92810
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 120,21** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 7,56554*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola F - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.044	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x25 A	1,00000 cad	€ 57,93281 0%	€ 57,93281
		Totale MT			**€ 57,93281**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,93281 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15866
		Totale RU			**€ 7,98226**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,91507** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56028 = 5% * B)			€ 11,20556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,71206
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,83** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,41%			*€ 7,98226*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola G - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A			

	MT				
	CAM24_MT.L02.080.045	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x40 A	1,00000 cad	€ 78,93243 0%	€ 78,93243
		Totale MT			**€ 78,93243**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,93243 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57865
		Totale RU			**€ 7,91485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 86,84728** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73820 = 5% * B)			€ 14,76404
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,16113
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 111,77** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 7,91485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73820*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.120.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola H - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.046	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x63 A	1,00000 cad	€ 91,82909 0%	€ 91,82909
		Totale MT			**€ 91,82909**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,82909 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83658
		Totale RU			**€ 8,66018**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 100,48927** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85416 = 5% * B)			€ 17,08318
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,75725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 129,33** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 8,66018*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva A - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A			
	MT			

	CAM24_MT.L02.080.047	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x100 A	1,00000 cad	€ 196,05095 0%	€ 196,05095
		Totale MT			**€ 196,05095**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	196,05095 %	€ 0,02000 0%	€ 3,92102
		Totale RU			**€ 10,74462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 206,79557** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75776 = 5% * B)			€ 35,15525
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,19508
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 266,15** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 10,74462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva B - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.048	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x200 A	1,00000 cad	€ 275,14680 0%	€ 275,14680
		Totale MT			**€ 275,14680**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,14680 %	€ 0,02000 0%	€ 5,50294
		Totale RU			**€ 11,83914**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 286,98594** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43938 = 5% * B)			€ 48,78761
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,57736
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 369,35** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,21%			*€ 11,83914*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.130.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva C - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.049	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a	1,00000 cad	€ 394,19913 0%	€ 394,19913

fonte: http://burc.regione.campania.it

		coltello 4x250 A			
		Totale MT			**€ 394,19913**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	394,19913 %	€ 0,02000 0%	€ 7,88398
		Totale RU			**€ 14,70758**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 408,90671** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47571 = 5% * B)			€ 69,51414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,84209
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 526,26** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,79%			*€ 14,70758*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47571*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.050	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A unipolare	1,00000 cad	€ 13,68652 0%	€ 13,68652
		Totale MT			**€ 13,68652**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,68652 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27373
		Totale RU			**€ 4,66033**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,34685** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15595 = 5% * B)			€ 3,11896
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14658
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,61** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,74%			*€ 4,66033*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare			
	MT			

	CAM24_MT.L02.080.051	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A bipolare	1,00000 cad	€ 14,98028 0%	€ 14,98028
		Totale MT			**€ 14,98028**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,98028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29961
		Totale RU			**€ 4,68621**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,66649** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16717 = 5% * B)			€ 3,34330
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 25,31** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,51%			*€ 4,68621*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.052 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A bipolare	1,00000 cad	€ 16,02889 0%	€ 16,02889
	Totale MT			**€ 16,02889**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,02889 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32058
	Totale RU			**€ 5,68198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,71087** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18454 = 5% * B)			€ 3,69085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,94** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,33%			*€ 5,68198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A bipolare			
	MT			

	CAM24_MT.L02.080.053	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A bipolare	1,00000 cad	€ 24,07739 0%	€ 24,07739
		Totale MT			**€ 24,07739**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,07739 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48155
		Totale RU			**€ 6,81775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 30,89514** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26261 = 5% * B)			€ 5,25217
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61473
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 39,76** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,15%			*€ 6,81775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.054	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tripolare	1,00000 cad	€ 17,21370 0%	€ 17,21370
		Totale MT			**€ 17,21370**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,21370 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34427
		Totale RU			**€ 5,70567**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,91937** +1,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19481 = 5% * B)			€ 3,89629
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,68157
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,50** +1,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,34%			*€ 5,70567*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare			

	MT				
	CAM24_MT.L02.080.055	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tripolare	1,00000 cad	€ 18,38488 0%	€ 18,38488
		Totale MT			**€ 18,38488**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,38488 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36770
		Totale RU			**€ 6,70390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,08878** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21325 = 5% * B)			€ 4,26509
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93539
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,29** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,76%			*€ 6,70390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro G - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.056 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tripolare	1,00000 cad	€ 27,60456 0%	€ 27,60456
	Totale MT			**€ 27,60456**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,60456 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55209
	Totale RU			**€ 7,86309**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,46765** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30148 = 5% * B)			€ 6,02950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,14972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,65** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,23%			*€ 7,86309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro H - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da			

	quadro Da 600 A tripolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.057	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 600 A tripolare	1,00000 cad	€ 241,46842 0%	€ 241,46842
		Totale MT			**€ 241,46842**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,46842 %	€ 0,02000 0%	€ 4,82937
		Totale RU			**€ 16,52697**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 257,99539** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19296 = 5% * B)			€ 43,85922
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,18546
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 332,04** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,98%			*€ 16,52697*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19296*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro I - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare				
	MT				
	CAM24_MT.L02.080.058	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 800 A tripolare	1,00000 cad	€ 309,16564 0%	€ 309,16564
		Totale MT			**€ 309,16564**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,16564 %	€ 0,02000 0%	€ 6,18331
		Totale RU			**€ 19,34311**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 328,50875** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79232 = 5% * B)			€ 55,84649
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,43552
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 422,79** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 19,34311*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro J - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale			

	isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.059 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 18,54830 0%	€ 18,54830
	Totale MT			**€ 18,54830**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,54830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37097
	Totale RU			**€ 5,73237**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,28067** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20639 = 5% * B)			€ 4,12771
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,84084
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,25** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 5,73237*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro K - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.060 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 19,51521 0%	€ 19,51521
	Totale MT			**€ 19,51521**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,51521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39030
	Totale RU			**€ 6,72650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,24171** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22305 = 5% * B)			€ 4,46109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,77** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,92%			*€ 6,72650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	140 - Interruttore da quadro L - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.061 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 29,72904 0%	€ 29,72904
	Totale MT			**€ 29,72904**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,72904 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59458
	Totale RU			**€ 7,41818**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,14722** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31575 = 5% * B)			€ 6,31503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,81** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,52%			*€ 7,41818*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro M - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.062 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 63 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 41,34556 0%	€ 41,34556
	Totale MT			**€ 41,34556**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,34556 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82691
	Totale RU			**€ 9,60011**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,94567** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43304 = 5% * B)			€ 8,66076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,96064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,57** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,64%			*€ 9,60011*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_L02.150.140.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro N - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.063 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 100 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 86,54513 0%	€ 86,54513
	Totale MT			**€ 86,54513**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,54513 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73090
	Totale RU			**€ 10,50410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 97,04923** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82492 = 5% * B)			€ 16,49837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,35476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,90** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 10,50410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro O - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.064 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 200 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 114,74891 0%	€ 114,74891
	Totale MT			**€ 114,74891**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,74891 %	€ 0,02000 0%	€ 2,29498
	Totale RU			**€ 11,55558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 126,30449** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07359 = 5% * B)			€ 21,47176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,77763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 162,55** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 11,55558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.140.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro P - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.065 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 400 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 214,12260 0%	€ 214,12260
	Totale MT			**€ 214,12260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,12260 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28245
	Totale RU			**€ 13,54305**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 227,66565** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93516 = 5% * B)			€ 38,70316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,63688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 293,01** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 13,54305*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.150.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete A - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.066 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, interruttore unipolare	1,00000 cad	€ 10,62238 0%	€ 10,62238
	Totale MT			**€ 10,62238**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,62238 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21245
	Totale RU			**€ 5,57385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 16,19623** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13767 = 5% * B)			€ 2,75336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,84** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,74%			*€ 5,57385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.150.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete B - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.067 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, commutatore unipolare	1,00000 cad	€ 13,14179 0%	€ 13,14179
	Totale MT			**€ 13,14179**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,14179 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26284
	Totale RU			**€ 6,11164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 19,25343** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16365 = 5% * B)			€ 3,27308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,25265
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,78** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,66%			*€ 6,11164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.150.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete C - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.068 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, deviatore unipolare	1,00000 cad	€ 12,56981 0%	€ 12,56981
	Totale MT			**€ 12,56981**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,56981 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25140
	Totale RU			**€ 6,10020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,67001** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15870 = 5% * B)			€ 3,17390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,03** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,39%			*€ 6,10020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.150.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete D - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.069 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsante unipolare 10 A, 400 V	1,00000 cad	€ 11,43948 0%	€ 11,43948
	Totale MT			**€ 11,43948**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43948 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22879
	Totale RU			**€ 5,59019**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,02967** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14475 = 5% * B)			€ 2,89504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,99247
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 21,92** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,51%			*€ 5,59019*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14475*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.150.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete E - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.070 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsantiera apre-chiude 10 A, 400 V	1,00000 cad	€ 17,84015 0%	€ 17,84015
	Totale MT			**€ 17,84015**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,84015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35680
	Totale RU			**€ 6,69300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,53315** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20853 = 5% * B)			€ 4,17064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 31,57** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,2%			*€ 6,69300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.071 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, unipolare da 16 A	1,00000 cad	€ 16,60087 0%	€ 16,60087
	Totale MT			**€ 16,60087**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60087 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33202
	Totale RU			**€ 5,69342**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,29429** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18950 = 5% * B)			€ 3,79003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,60843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 28,69** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,84%			*€ 5,69342*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.072 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 16 A	1,00000 cad	€ 8,48428 0%	€ 8,48428
	Totale MT			**€ 8,48428**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,48428 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16969
	Totale RU			**€ 14,79169**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,27597** +4,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19785 = 5% * B)			€ 3,95691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,72329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,96** +4,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,38%			*€ 14,79169*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19785*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.073 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 25 A	1,00000 cad	€ 22,12995 0%	€ 22,12995
	Totale MT			**€ 22,12995**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,12995 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44260
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,90875** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24572 = 5% * B)			€ 4,91449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,21** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,22%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.074 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 40 A	1,00000 cad	€ 36,26588 0%	€ 36,26588
	Totale MT			**€ 36,26588**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,26588 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72532
	Totale RU			**€ 8,03632**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,30220** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37657 = 5% * B)			€ 7,53137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,18336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,02** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 8,03632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37657*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.075 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 16 A	1,00000 cad	€ 26,59680 0%	€ 26,59680
	Totale MT			**€ 26,59680**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,59680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53194
	Totale RU			**€ 6,86814**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 33,46494** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28445 = 5% * B)			€ 5,68904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 43,07** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,95%			*€ 6,86814*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.076 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 25 A	1,00000 cad	€ 28,01311 0%	€ 28,01311
	Totale MT			**€ 28,01311**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,01311 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56026
	Totale RU			**€ 8,35866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 36,37177** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30916 = 5% * B)			€ 6,18320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,25550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 46,81** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,86%			*€ 8,35866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30916*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro G - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.077 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 40 A	1,00000 cad	€ 47,58280 0%	€ 47,58280
	Totale MT			**€ 47,58280**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,58280 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95166
	Totale RU			**€ 9,72486**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,30766** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48712 = 5% * B)			€ 9,74230
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,70500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,75** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,19%			*€ 9,72486*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro H - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.078 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 63 A	1,00000 cad	€ 52,26754 0%	€ 52,26754
	Totale MT			**€ 52,26754**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,26754 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04535
	Totale RU			**€ 10,79335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,06089** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53602 = 5% * B)			€ 10,72035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,37812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,16** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,3%			*€ 10,79335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53602*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro I - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.079 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 16 A	1,00000 cad	€ 30,85937 0%	€ 30,85937
	Totale MT			**€ 30,85937**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,85937 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61719
	Totale RU			**€ 6,95339**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 37,81276** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32141 = 5% * B)			€ 6,42817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,42409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 48,67** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,29%			*€ 6,95339*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro J - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.080 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 25 A	1,00000 cad	€ 32,99746 0%	€ 32,99746
	Totale MT			**€ 32,99746**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,99746 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65995
	Totale RU			**€ 8,45835**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,45581** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35237 = 5% * B)			€ 7,04749
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,85033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,35** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,85%			*€ 8,45835*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35237*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro K - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.081 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 40 A	1,00000 cad	€ 59,83939 0%	€ 59,83939
	Totale MT			**€ 59,83939**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,83939 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19679
	Totale RU			**€ 9,48259**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,32198** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58924 = 5% * B)			€ 11,78474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,11067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,22** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,63%			*€ 9,48259*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro L - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.082 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 64,26538 0%	€ 64,26538
	Totale MT			**€ 64,26538**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,26538 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28531
	Totale RU			**€ 11,03331**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 75,29869** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64004 = 5% * B)			€ 12,80078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,80995
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,91** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,39%			*€ 11,03331*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64004*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro M - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.083 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 100 A	1,00000 cad	€ 140,28347 0%	€ 140,28347
	Totale MT			**€ 140,28347**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,28347 %	€ 0,02000 0%	€ 2,80567
	Totale RU			**€ 13,52847**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 153,81194** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30740 = 5% * B)			€ 26,14803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,99600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 197,96** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 13,52847*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.160.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro N - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.084 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 200 A	1,00000 cad	€ 203,29595 0%	€ 203,29595
	Totale MT			**€ 203,29595**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	203,29595 %	€ 0,02000 0%	€ 4,06592
	Totale RU			**€ 15,27612**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 218,57207** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85786 = 5% * B)			€ 37,15725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,57293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 281,30** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,43%			*€ 15,27612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85786*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.160.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro O - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.085 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 400 A	1,00000 cad	€ 386,72261 0%	€ 386,72261
	Totale MT			**€ 386,72261**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	386,72261 %	€ 0,02000 0%	€ 7,73445
	Totale RU			**€ 19,43205**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 406,15466** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45231 = 5% * B)			€ 69,04629
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,52010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 522,72** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 19,43205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,45231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.170.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.086 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 19,29732 0%	€ 19,29732
	Totale MT			**€ 19,29732**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,29732 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38595
	Totale RU			**€ 7,69695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,99427** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22945 = 5% * B)			€ 4,58903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,74** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,15%			*€ 7,69695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22945*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.170.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.087 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 27,40028 0%	€ 27,40028
	Totale MT			**€ 27,40028**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,40028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54801
	Totale RU			**€ 7,85901**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,25929** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29970 = 5% * B)			€ 5,99408
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,38** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,32%			*€ 7,85901*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.170.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.088 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 40,22885 0%	€ 40,22885
	Totale MT			**€ 40,22885**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,22885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80458
	Totale RU			**€ 8,60298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 48,83183** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41507 = 5% * B)			€ 8,30141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,71332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 62,85** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,69%			*€ 8,60298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41507*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.150.180.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.089 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 22,02100 0%	€ 22,02100
	Totale MT			**€ 22,02100**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,02100 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44042
	Totale RU			**€ 7,26402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,28502** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24892 = 5% * B)			€ 4,97845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,42635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,69** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,27%			*€ 7,26402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.150.180.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.090 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 33,63753 0%	€ 33,63753
	Totale MT			**€ 33,63753**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,63753 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67275
	Totale RU			**€ 7,49635**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,13388** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34964 = 5% * B)			€ 6,99276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,81266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 52,94** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,16%			*€ 7,49635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34964*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.150.180.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare			
	MT			
	CAM24_MT.L02.080.091 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 49,93879 0%	€ 49,93879
	Totale MT			**€ 49,93879**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,93879 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99878
	Totale RU			**€ 10,25938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 60,19817** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51168 = 5% * B)			€ 10,23369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 77,48** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 10,25938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 010 - Voltmetro ad indicazione analogica A - Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.001 - Strumenti di misura - Voltmetro analogico	1,00000 cad	€ 11,28968 0%	€ 11,28968
	Totale MT			**€ 11,28968**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 7,53679**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,82647** +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16003 = 5% * B)			€ 3,20050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 24,23** +2,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,11%			*€ 7,53679*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.160.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 020 - Contatore monofase A - Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.002 - Strumenti di misura - Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 6 cifre	1,00000 cad	€ 130,90037 0%	€ 130,90037
	Totale MT			**€ 130,90037**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,90037 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61801
	Totale RU			**€ 9,44161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 140,34198** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19291 = 5% * B)			€ 23,85814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,42001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 180,62** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 9,44161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 020 - Contatore monofase B - Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.003 - Strumenti di misura - Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 7 cifre	1,00000 cad	€ 255,52264 0%	€ 255,52264
	Totale MT			**€ 255,52264**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	255,52264 %	€ 0,02000 0%	€ 5,11045
	Totale RU			**€ 10,95925**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 266,48189** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26510 = 5% * B)			€ 45,30192
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,17838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 342,96** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 10,95925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 030 - Voltmetro ad indicazione digitale A - Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltumetro ad indicazione digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.004 - Strumenti di misura - Voltmetro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346 0%	€ 125,79346
	Totale MT			**€ 125,79346**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51587
	Totale RU			**€ 12,26387**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,05733** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17349 = 5% * B)			€ 23,46975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,15271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,68** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,9%			*€ 12,26387*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 040 - Contatore trifase A - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.005 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	1,00000 cad	€ 319,85611 0%	€ 319,85611
	Totale MT			**€ 319,85611**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	319,85611 %	€ 0,02000 0%	€ 6,39712
	Totale RU			**€ 19,55692**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 339,41303** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88501 = 5% * B)			€ 57,70022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,71133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 436,82** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 19,55692*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 040 - Contatore trifase B - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.006 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	1,00000 cad	€ 667,42573 0%	€ 667,42573
	Totale MT			**€ 667,42573**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	667,42573 %	€ 0,02000 0%	€ 13,34851
	Totale RU			**€ 25,04611**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 692,47184** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88601 = 5% * B)			€ 117,72021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,01921
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 891,21** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 25,04611*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 050 - Amperometro ad indicazione analogica A - Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.007 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione analogica	1,00000 cad	€ 54,81419 0%	€ 54,81419
	Totale MT			**€ 54,81419**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,81419 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09628
	Totale RU			**€ 9,38208**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,19627** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54567 = 5% * B)			€ 10,91337
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,51096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			

				€ 82,62 +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 9,38208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 060 - Acquisitore digitale a 6 cifre A - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.008 - Strumenti di misura - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	1,00000 cad	€ 1.007,77758 0%	€ 1.007,77758
	Totale MT			**€ 1.007,77758**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.007,77758 %	€ 0,02000 0%	€ 20,15555
	Totale RU			**€ 32,34055**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 1.040,11813** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84100 = 5% * B)			€ 176,82008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 121,69382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 1.338,63** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 32,34055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,84100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 070 - Amperometro ad indicazione digitale A - Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.009 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346 0%	€ 125,79346
	Totale MT			**€ 125,79346**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51587
	Totale RU			**€ 12,26387**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,05733** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17349 = 5% * B)			€ 23,46975
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,15271

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,68** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,9%			*€ 12,26387*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 080 - Frequenzimetro ad indicazione digitale A - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.010 - Strumenti di misura - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	1,00000 cad	€ 99,61883 0%	€ 99,61883
	Totale MT			**€ 99,61883**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,61883 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99238
	Totale RU			**€ 8,81598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,43481** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92170 = 5% * B)			€ 18,43392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,68687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,56** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 8,81598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 090 - Commutatore voltimetrico A - Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.011 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 47,26958 0%	€ 47,26958
	Totale MT			**€ 47,26958**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,26958 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94539
	Totale RU			**€ 11,18079**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,45037** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49683 = 5% * B)			€ 9,93656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,83869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,23** +1,19%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,86%			*€ 11,18079*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 090 - Commutatore voltimetrico B - Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.012 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	1,00000 cad	€ 69,44038 0%	€ 69,44038
	Totale MT			**€ 69,44038**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,44230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,54110
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,44038 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38881
	Totale RU			**€ 21,37221**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 90,81259** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77191 = 5% * B)			€ 15,43814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,62507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 116,88** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,29%			*€ 21,37221*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 100 - Commutatore amperometrico A - Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.013 - Strumenti di misura - Commutatore amperometrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 52,64886 0%	€ 52,64886
	Totale MT			**€ 52,64886**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,64886 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05298
	Totale RU			**€ 10,80098**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 63,44984** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53932 = 5% * B)			€ 10,78647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,42363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 81,66** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			*€ 10,80098*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53932*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 110 - Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.014 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	1,00000 cad	€ 34,16865 0%	€ 34,16865
	Totale MT			**€ 34,16865**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,16865 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68337
	Totale RU			**€ 10,43137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,60002** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37910 = 5% * B)			€ 7,58200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,21820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,40** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,17%			*€ 10,43137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.015 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	1,00000 cad	€ 44,45056 0%	€ 44,45056
	Totale MT			**€ 44,45056**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45056 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88901
	Totale RU			**€ 15,02361**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,47417** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50553 = 5% * B)			€ 10,11061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,95848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,54** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,63%			*€ 15,02361*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo B - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.016 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	1,00000 cad	€ 50,34734 0%	€ 50,34734
	Totale MT			**€ 50,34734**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,34734 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00695
	Totale RU			**€ 15,14155**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,48889** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55666 = 5% * B)			€ 11,13311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,28** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			*€ 15,14155*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.160.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo C - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.085.017 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	1,00000 cad	€ 66,93459 0%	€ 66,93459
	Totale MT			**€ 66,93459**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,93459 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33869
	Totale RU			**€ 15,47329**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 82,40788** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70047 = 5% * B)			€ 14,00934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,64172
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 106,06** +1,16%

	Incidenza Manodopera sul totale 14,59%			*€ 15,47329*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.001 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,49923 0%	€ 5,49923
	Totale MT			**€ 5,49923**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,49923 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10998
	Totale RU			**€ 3,52178**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,02101** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07668 = 5% * B)			€ 1,53357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,61** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,33%			*€ 3,52178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.002 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,63109 0%	€ 6,63109
	Totale MT			**€ 6,63109**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,63109 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13262
	Totale RU			**€ 4,03182**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,66291** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09063 = 5% * B)			€ 1,81269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24756

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,72** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,38%			*€ 4,03182*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.003 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 7,92301 0%	€ 7,92301
	Totale MT			**€ 7,92301**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15846
	Totale RU			**€ 4,05766**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,98067** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10184 = 5% * B)			€ 2,03671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,42** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,32%			*€ 4,05766*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.004 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,78048 0%	€ 8,78048
	Totale MT			**€ 8,78048**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,78048 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17561
	Totale RU			**€ 4,56221**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,34269** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11341 = 5% * B)			€ 2,26826

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,17** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,57%			*€ 4,56221*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.005 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 10,76981 0%	€ 10,76981
	Totale MT			**€ 10,76981**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,76981 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21540
	Totale RU			**€ 4,60200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,37181** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13066 = 5% * B)			€ 2,61321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,78** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			*€ 4,60200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.006 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 23,66615 0%	€ 23,66615
	Totale MT			**€ 23,66615**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,66615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47332
	Totale RU			**€ 5,83472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,50087** +1,23%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25076 = 5% * B)			€ 5,01515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,97** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,37%			*€ 5,83472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.007 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 38,49464 0%	€ 38,49464
	Totale MT			**€ 38,49464**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,49464 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76989
	Totale RU			**€ 7,10609**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,60073** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38761 = 5% * B)			€ 7,75212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,69** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,11%			*€ 7,10609*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.008 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 7,86585 0%	€ 7,86585
	Totale MT			**€ 7,86585**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,86585 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15732
	Totale RU			**€ 4,54392**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,40977** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10548 = 5% * B)			€ 2,10966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,97** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,45%			*€ 4,54392*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.009 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,09527 0%	€ 10,09527
	Totale MT			**€ 10,09527**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,09527 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20191
	Totale RU			**€ 5,07591**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,17118** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12896 = 5% * B)			€ 2,57910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,53** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 26%			*€ 5,07591*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.010 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 27,48474 0%	€ 27,48474
	Totale MT			**€ 27,48474**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54969
	Totale RU			

				€ 6,88589
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,37063** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29215 = 5% * B)			€ 5,84301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,24** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,57%			*€ 6,88589*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.011 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 41,51293 0%	€ 41,51293
	Totale MT			**€ 41,51293**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,51293 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83026
	Totale RU			**€ 8,62866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,14159** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42620 = 5% * B)			€ 8,52407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,53** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,37%			*€ 8,62866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico A - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.012 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 98,44888 0%	€ 98,44888
	Totale MT			**€ 98,44888**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,44888 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96898

	Totale RU			**€ 9,76738**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,21626** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91984 = 5% * B)			€ 18,39676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,66130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,27** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			*€ 9,76738*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico B - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.013 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 133,29642 0%	€ 133,29642
	Totale MT			**€ 133,29642**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,29642 %	€ 0,02000 0%	€ 2,66593
	Totale RU			**€ 9,97693**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 143,27335** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21782 = 5% * B)			€ 24,35647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,76298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 184,39** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,41%			*€ 9,97693*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico C - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.014 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 138,97858 0%	€ 138,97858
	Totale MT			**€ 138,97858**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,97858 %	€ 0,02000 0%	€ 2,77957

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,57797**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 149,55655** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27123 = 5% * B)			€ 25,42461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,49812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 192,48** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 10,57797*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico D - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.015 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 167,14930 0%	€ 167,14930
	Totale MT			**€ 167,14930**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,14930 %	€ 0,02000 0%	€ 3,34299
	Totale RU			**€ 11,62879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 178,77809** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51961 = 5% * B)			€ 30,39228
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,91704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 230,09** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 11,62879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico E - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.016 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 178,11347 0%	€ 178,11347
	Totale MT			**€ 178,11347**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,11347 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56227

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,36067**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 189,47414** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61053 = 5% * B)			€ 32,21060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,16847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 243,85** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			*€ 11,36067*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico F - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.017 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 134,49688 0%	€ 134,49688
	Totale MT			**€ 134,49688**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,49688 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68994
	Totale RU			**€ 10,97574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 145,47262** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23652 = 5% * B)			€ 24,73035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,02030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 187,22** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 10,97574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico G - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.018 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 114,27204 0%	€ 114,27204
	Totale MT			**€ 114,27204**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,27204 %	€ 0,02000 0%	€ 2,28544

	Totale RU			**€ 11,05864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 125,33068** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06531 = 5% * B)			€ 21,30622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,66369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 161,30** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 11,05864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico H - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.019 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 156,71104 0%	€ 156,71104
	Totale MT			**€ 156,71104**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,71104 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13422
	Totale RU			**€ 11,90742**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 168,61846** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43326 = 5% * B)			€ 28,66514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,72836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 217,01** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			*€ 11,90742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico I - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.020 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 135,49154 0%	€ 135,49154
	Totale MT			**€ 135,49154**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,49154 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70983

	Totale RU			**€ 11,48303**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 146,97457** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24928 = 5% * B)			€ 24,98568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,19603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 189,16** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 11,48303*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico J - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.021 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 207,71330 0%	€ 207,71330
	Totale MT			**€ 207,71330**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,71330 %	€ 0,02000 0%	€ 4,15427
	Totale RU			**€ 13,41487**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 221,12817** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87959 = 5% * B)			€ 37,59179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,87200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 284,59** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 13,41487*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico K - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.022 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 180,09136 0%	€ 180,09136
	Totale MT			**€ 180,09136**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,09136 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60183

	Totale RU			**€ 12,37503**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 192,46639** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63596 = 5% * B)			€ 32,71929
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,51857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 247,70** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%			*€ 12,37503*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico L - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.023 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 124,99612 0%	€ 124,99612
	Totale MT			**€ 124,99612**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,99612 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49992
	Totale RU			**€ 12,73532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,73144** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17072 = 5% * B)			€ 23,41434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,11458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,26** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 12,73532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico M - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.024 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 149,30251 0%	€ 149,30251
	Totale MT			**€ 149,30251**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,30251 %	€ 0,02000 0%	€ 2,98605

	Totale RU			**€ 13,22145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 162,52396** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38145 = 5% * B)			€ 27,62907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,01530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 209,17** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 13,22145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico N - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.025 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 209,94272 0%	€ 209,94272
	Totale MT			**€ 209,94272**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,94272 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19885
	Totale RU			**€ 14,92165**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 224,86437** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91135 = 5% * B)			€ 38,22694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,30913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 289,40** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 14,92165*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera A - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.026 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 6,39100 0%	€ 6,39100
	Totale MT			**€ 6,39100**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,39100 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12782
	Totale RU			

				€ 1,59002
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 7,98102** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06784 = 5% * B)			€ 1,35677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,27** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 1,59002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera B - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.027 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,88872 0%	€ 7,88872
	Totale MT			**€ 7,88872**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88872 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15777
	Totale RU			**€ 1,61997**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,50869** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08082 = 5% * B)			€ 1,61648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,24** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 1,61997*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera C - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.028 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,59756 0%	€ 8,59756
	Totale MT			**€ 8,59756**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,59756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17195
	Totale RU			**€ 1,63415**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,23171** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08697 = 5% * B)			€ 1,73939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,17** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,41%			*€ 1,63415*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera D - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.029 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,72408 0%	€ 10,72408
	Totale MT			**€ 10,72408**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21448
	Totale RU			**€ 1,67668**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,40076** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10541 = 5% * B)			€ 2,10813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,96** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,51%			*€ 1,67668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera E - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.030 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,46417 0%	€ 18,46417
	Totale MT			**€ 18,46417**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36928
	Totale RU			**€ 1,83148**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 20,29565 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,12** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			*€ 1,83148*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera F - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.031 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,03734 0%	€ 8,03734
	Totale MT			**€ 8,03734**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,03734 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16075
	Totale RU			**€ 2,11035**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,14769** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08626 = 5% * B)			€ 1,72511
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,06** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,16%			*€ 2,11035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera G - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.032 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,22561 0%	€ 7,22561
	Totale MT			**€ 7,22561**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,22561 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14451
	Totale RU			**€ 2,09411**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 9,31972 +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07922 = 5% * B)			€ 1,58435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,99** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,46%			*€ 2,09411*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera H - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.033 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,83765 0%	€ 8,83765
	Totale MT			**€ 8,83765**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,83765 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17675
	Totale RU			**€ 2,12635**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,96400** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09319 = 5% * B)			€ 1,86388
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,11** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,07%			*€ 2,12635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera I - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.034 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,72408 0%	€ 10,72408
	Totale MT			**€ 10,72408**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21448
	Totale RU			**€ 2,16408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 12,88816 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10955 = 5% * B)			€ 2,19099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50792
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,59** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,05%			*€ 2,16408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera J - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.035 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,67225 0%	€ 9,67225
	Totale MT			**€ 9,67225**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,67225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19345
	Totale RU			**€ 2,14305**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,81530** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10043 = 5% * B)			€ 2,00860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,21** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 2,14305*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera K - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.036 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,90167 0%	€ 11,90167
	Totale MT			**€ 11,90167**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,90167 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23803
	Totale RU			**€ 2,18763**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,08930 +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11976 = 5% * B)			€ 2,39518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,64845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,13** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,06%			*€ 2,18763*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera L - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.037 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,31325 0%	€ 27,31325
	Totale MT			**€ 27,31325**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,31325 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54627
	Totale RU			**€ 2,49587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,80912** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25338 = 5% * B)			€ 5,06755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,48767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,36** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 2,49587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera M - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.038 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 34,82468 0%	€ 34,82468
	Totale MT			**€ 34,82468**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,82468 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69649
	Totale RU			**€ 2,15869**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 36,98337 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31436 = 5% * B)			€ 6,28717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 47,60** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 2,15869*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera N - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.039 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,34829 0%	€ 59,34829
	Totale MT			**€ 59,34829**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,34829 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18697
	Totale RU			**€ 3,13657**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,48486** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53112 = 5% * B)			€ 10,62243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,31073
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,42** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 3,13657*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera O - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.040 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 47,70958 0%	€ 47,70958
	Totale MT			**€ 47,70958**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,70958 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95419
	Totale RU			**€ 2,90379**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 50,61337 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43021 = 5% * B)			€ 8,60427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,92176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,14** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 2,90379*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera P - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.041 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,94130 0%	€ 10,94130
	Totale MT			**€ 10,94130**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,94130 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21883
	Totale RU			**€ 2,16843**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,10973** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11143 = 5% * B)			€ 2,22865
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,87** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,85%			*€ 2,16843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera Q - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.042 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 12,61051 0%	€ 12,61051
	Totale MT			**€ 12,61051**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61051 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25221
	Totale RU			**€ 2,20181**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,81232 +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12590 = 5% * B)			€ 2,51809
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,06** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,55%			*€ 2,20181*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera R - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.043 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,75838 0%	€ 10,75838
	Totale MT			**€ 10,75838**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,75838 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21517
	Totale RU			**€ 2,16477**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,92315** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10985 = 5% * B)			€ 2,19694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,63** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,02%			*€ 2,16477*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera S - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.044 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 32,53809 0%	€ 32,53809
	Totale MT			**€ 32,53809**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,53809 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65076
	Totale RU			**€ 6,98696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			

				€ 39,52505 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33596 = 5% * B)			€ 6,71926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,62443
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 50,87** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,74%			*€ 6,98696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.030.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera T - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.045 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 51,35668 0%	€ 51,35668
	Totale MT			**€ 51,35668**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,35668 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02713
	Totale RU			**€ 2,97673**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,33341** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46183 = 5% * B)			€ 9,23668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,35701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 69,93** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 2,97673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.046 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
	Totale MT			**€ 4,81326**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09627
	Totale RU			**€ 3,50807**

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,32133** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07073 = 5% * B)			€ 1,41463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,71** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,76%			*€ 3,50807*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.047 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,92301 0%	€ 7,92301
	Totale MT			**€ 7,92301**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15846
	Totale RU			**€ 3,57026**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,49327** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09769 = 5% * B)			€ 1,95386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34471
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,79** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 3,57026*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.048 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,50076 0%	€ 9,50076
	Totale MT			**€ 9,50076**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,50076 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19002

	Totale RU			**€ 4,08922**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,58998** +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11552 = 5% * B)			€ 2,31030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,49** +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			*€ 4,08922*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.049 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,29573 0%	€ 11,29573
	Totale MT			**€ 11,29573**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22591
	Totale RU			**€ 4,12511**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,42084** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13108 = 5% * B)			€ 2,62154
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,85** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,78%			*€ 4,12511*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.050 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,76828 0%	€ 21,76828
	Totale MT			**€ 21,76828**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	21,76828	€ 0,02000	€ 0,43537

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 5,79677**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 27,56505** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23430 = 5% * B)			€ 4,68606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 35,48** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,34%			*€ 5,79677*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.051 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,95198 0%	€ 8,95198
	Totale MT			**€ 8,95198**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17904
	Totale RU			**€ 4,07824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,03022** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11076 = 5% * B)			€ 2,21514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52454
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,77** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,32%			*€ 4,07824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.052 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,68292 0%	€ 7,68292
	Totale MT			**€ 7,68292**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,68292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15366
		Totale RU			**€ 4,05286**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,73578** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09975 = 5% * B)			€ 1,99508
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,37309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,10** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,83%			*€ 4,05286*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09975*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.053	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,95198 0%	€ 8,95198
		Totale MT			**€ 8,95198**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17904
		Totale RU			**€ 4,07824**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,03022** +2,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11076 = 5% * B)			€ 2,21514
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,52454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,77** +2,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,32%			*€ 4,07824*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.054	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,61661 0%	€ 13,61661
		Totale MT			**€ 13,61661**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27233
		Totale RU			**€ 4,65893**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,27554** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15534 = 5% * B)			€ 3,10684
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13824
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,52** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,81%			*€ 4,65893*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.055 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,37576 0%	€ 11,37576
	Totale MT			**€ 11,37576**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37576 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22752
	Totale RU			**€ 4,61412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,98988** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 5% * B)			€ 2,71828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,87082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 20,58** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,42%			*€ 4,61412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.056 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,61661 0%	€ 13,61661
	Totale MT			**€ 13,61661**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09000	€ 23,03000	€ 2,07270

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27233
		Totale RU			**€ 4,65893**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,27554** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15534 = 5% * B)			€ 3,10684
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13824
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,52** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,81%			*€ 4,65893*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15534*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.057	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 29,21111 0%	€ 29,21111
		Totale MT			**€ 29,21111**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,21111 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58422
		Totale RU			**€ 5,94562**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 35,15673** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29883 = 5% * B)			€ 5,97664
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11334
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 45,25** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 5,94562*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.058	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 28,94815 0%	€ 28,94815
		Totale MT			**€ 28,94815**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,94815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57896
		Totale RU			**€ 5,94036**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 34,88851** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29655 = 5% * B)			€ 5,93105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,08196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 44,90** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,23%			*€ 5,94036*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata N - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.059 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 45,70882 0%	€ 45,70882
	Totale MT			**€ 45,70882**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,70882 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91418
	Totale RU			**€ 7,73778**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,44660** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45430 = 5% * B)			€ 9,08592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,25325
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,79** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 7,73778*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata O - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.060 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 57,43899 0%	€ 57,43899
	Totale MT			**€ 57,43899**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,43899 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14878
	Totale RU			**€ 7,48498**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 64,92397** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55185 = 5% * B)			€ 11,03707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,59610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 83,56** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			*€ 7,48498*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata P - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.061 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,54649 0%	€ 9,54649
	Totale MT			**€ 9,54649**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,54649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19093
	Totale RU			**€ 4,57753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,12402** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12005 = 5% * B)			€ 2,40108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,65251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,18** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,18%			*€ 4,57753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Q - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.062 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 13,34222 0%	€ 13,34222

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 13,34222**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,34222 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26684
	Totale RU			**€ 5,14084**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 18,48306** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15711 = 5% * B)			€ 3,14212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 23,79** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,61%			*€ 5,14084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata R - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.063	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 16,07469 0%	€ 16,07469
	Totale MT			**€ 16,07469**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,07469 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32149
	Totale RU			**€ 5,19549**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,27018** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18080 = 5% * B)			€ 3,61593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,37** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,98%			*€ 5,19549*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata S - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.064	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N	1,00000 cad	€ 27,48474 0%	€ 27,48474

		+ T, 63 A 230-415 V			
		Totale MT			**€ 27,48474**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54969
		Totale RU			**€ 2,49929**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,98403** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25486 = 5% * B)			€ 5,09729
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,50813
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 38,59** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 2,49929*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25486*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.040.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata T - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.065	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 49,03580 0%	€ 49,03580
		Totale MT			**€ 49,03580**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,03580 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98072
		Totale RU			**€ 8,29172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,32752** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48728 = 5% * B)			€ 9,74568
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,70732
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,78** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 8,29172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			

	CAM24_MT.L02.090.046	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
		Totale MT			**€ 4,81326**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09627
		Totale RU			**€ 3,50807**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,32133** +2,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07073 = 5% * B)			€ 1,41463
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 10,71** +2,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,76%			*€ 3,50807*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.067 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,04268 0%	€ 7,04268
	Totale MT			**€ 7,04268**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04268 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14085
	Totale RU			**€ 4,04005**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 11,08273** +2,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09420 = 5% * B)			€ 1,88406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,26** +2,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,32%			*€ 4,04005*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM24_MT.L02.090.068	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,79649 0%	€ 5,79649
		Totale MT			**€ 5,79649**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,79649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11593
		Totale RU			**€ 4,01513**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,81162** +2,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08340 = 5% * B)			€ 1,66798
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,63** +2,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,8%			*€ 4,01513*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08340*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.069	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,70503 0%	€ 5,70503
		Totale MT			**€ 5,70503**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,70503 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11410
		Totale RU			**€ 4,50070**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,20573** +2,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08675 = 5% * B)			€ 1,73497
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19407
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 13,13** +2,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,27%			*€ 4,50070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta			

	3p + N + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.070	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,70579 0%	€ 7,70579
		Totale MT			**€ 7,70579**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,70579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15412
		Totale RU			**€ 5,02812**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,73391** +2,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10824 = 5% * B)			€ 2,16476
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,39** +2,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,68%			*€ 5,02812*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.071	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,32774 0%	€ 5,32774
		Totale MT			**€ 5,32774**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,32774 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10655
		Totale RU			**€ 3,51835**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 8,84609** +2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07519 = 5% * B)			€ 1,50384
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03499
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 11,38** +2,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,9%			*€ 3,51835*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di			

	protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.072	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,32317 0%	€ 8,32317
		Totale MT			**€ 8,32317**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,32317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16646
		Totale RU			**€ 4,06566**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,38883** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10531 = 5% * B)			€ 2,10610
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44949
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,94** +2,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,5%			*€ 4,06566*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10531*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.073	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,17225 0%	€ 17,17225
		Totale MT			**€ 17,17225**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,17225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34345
		Totale RU			**€ 5,70485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 22,87710** +1,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19446 = 5% * B)			€ 3,88911
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,67662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,44** +1,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,38%			*€ 5,70485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI			

	060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.074 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,76295 0%	€ 7,76295
	Totale MT			**€ 7,76295**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,76295 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15526
	Totale RU			**€ 4,54186**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,30481** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10459 = 5% * B)			€ 2,09182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43966
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,84** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,68%			*€ 4,54186*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.075 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,54573 0%	€ 7,54573
	Totale MT			**€ 7,54573**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,54573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15091
	Totale RU			**€ 4,53751**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,08324** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10271 = 5% * B)			€ 2,05415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 15,55** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,18%			*€ 4,53751*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L02.170.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.076 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 18,14404 0%	€ 18,14404
	Totale MT			**€ 18,14404**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,14404 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36288
	Totale RU			**€ 5,72428**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,86832** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20288 = 5% * B)			€ 4,05761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,72** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,63%			*€ 5,72428*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.077 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 45,65165 0%	€ 45,65165
	Totale MT			**€ 45,65165**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,65165 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91303
	Totale RU			**€ 7,24923**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,90088** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44966 = 5% * B)			€ 8,99315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,18940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,08** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 7,24923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.078 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,07391 0%	€ 44,07391
	Totale MT			**€ 44,07391**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,07391 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88148
	Totale RU			**€ 7,21768**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,29159** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43598 = 5% * B)			€ 8,71957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,01** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,93%			*€ 7,21768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.079 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,55182 0%	€ 8,55182
	Totale MT			**€ 8,55182**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,55182 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17104
	Totale RU			**€ 5,04504**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,59686** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11557 = 5% * B)			€ 2,31147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,50** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,83%			*€ 5,04504*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.080 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,21340 0%	€ 20,21340
	Totale MT			**€ 20,21340**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,21340 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40427
	Totale RU			**€ 6,74047**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,95387** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22911 = 5% * B)			€ 4,58216
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,69** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,43%			*€ 6,74047*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.081 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 19,65319 0%	€ 19,65319
	Totale MT			**€ 19,65319**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,65319 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39306
	Totale RU			**€ 6,72926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,38245** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22425 = 5% * B)			€ 4,48502
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,08675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,95** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,82%			*€ 6,72926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.082 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 50,56781 0%	€ 50,56781
	Totale MT			**€ 50,56781**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,56781 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01136
	Totale RU			**€ 8,80976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 59,37757** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50471 = 5% * B)			€ 10,09419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,94718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 76,42** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 8,80976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.083 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415	1,00000 cad	€ 49,40165 0%	€ 49,40165
	Totale MT			**€ 49,40165**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,40165 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98803
	Totale RU			**€ 8,29903**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 57,70068** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49046 = 5% * B)			€ 9,80912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 74,26** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,18%			*€ 8,29903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero A - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.084 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,37423 0%	€ 7,37423
	Totale MT			**€ 7,37423**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,37423 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14748
	Totale RU			**€ 3,55928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,93351** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09294 = 5% * B)			€ 1,85870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,07** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,29%			*€ 3,55928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero B - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.085 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,26067 0%	€ 9,26067
	Totale MT			**€ 9,26067**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,26067 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18521
	Totale RU			**€ 3,59701**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,85768** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10929 = 5% * B)			€ 2,18581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,55** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,74%			*€ 3,59701*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero C - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.086 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,61509 0%	€ 9,61509
	Totale MT			**€ 9,61509**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61509 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19230
	Totale RU			**€ 4,09150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 13,70659** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)			€ 2,33012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 17,64** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,19%			*€ 4,09150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero D - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.087 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 39,19205 0%	€ 39,19205
	Totale MT			**€ 39,19205**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,19205 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78384
	Totale RU			**€ 5,65784**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 44,84989** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38122 = 5% * B)			€ 7,62448
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,24744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 57,72** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,8%			*€ 5,65784*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero E - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.088 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,16537 0%	€ 44,16537
	Totale MT			**€ 44,16537**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,16537 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88331
	Totale RU			**€ 5,75731**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 49,92268** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42434 = 5% * B)			€ 8,48686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,84095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 64,25** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			*€ 5,75731*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero F - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414 0%	€ 10,88414
	Totale MT			**€ 10,88414**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21768
	Totale RU			**€ 4,11688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00102** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 5% * B)			€ 2,55017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,31** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,32%			*€ 4,11688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero G - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.090 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,73475 0%	€ 8,73475
	Totale MT			**€ 8,73475**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,73475 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17470
	Totale RU			**€ 4,07390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 12,80865** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10887 = 5% * B)			€ 2,17747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 16,48** +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,71%			*€ 4,07390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero H - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414 0%	€ 10,88414
	Totale MT			**€ 10,88414**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21768
	Totale RU			**€ 4,11688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,00102** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12751 = 5% * B)			€ 2,55017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,31** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,32%			*€ 4,11688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero I - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.092 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,10213 0%	€ 13,10213
	Totale MT			**€ 13,10213**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26204
	Totale RU			**€ 4,64864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,75077** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15088 = 5% * B)			€ 3,01763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,85** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 4,64864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero J - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.093 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,50685 0%	€ 10,50685
	Totale MT			**€ 10,50685**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,50685 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21014
	Totale RU			**€ 4,59674**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 15,10359** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12838 = 5% * B)			€ 2,56761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 19,44** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,65%			*€ 4,59674*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero K - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.094 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,10213 0%	€ 13,10213
	Totale MT			**€ 13,10213**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26204
	Totale RU			**€ 4,64864**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,75077** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15088 = 5% * B)			€ 3,01763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,85** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 4,64864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero L - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.095 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 40,63260 0%	€ 40,63260
	Totale MT			**€ 40,63260**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,63260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81265
	Totale RU			**€ 6,17405**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,80665** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39786 = 5% * B)			€ 7,95713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,47638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 60,24** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 6,17405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.170.070.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero M - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.096 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,85518 0%	€ 9,85518
	Totale MT			**€ 9,85518**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,85518 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19710
	Totale RU			**€ 4,58370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 14,43888** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12273 = 5% * B)			€ 2,45461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 18,58** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,67%			*€ 4,58370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.070.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero N - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.097 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 12,06173 0%	€ 12,06173
	Totale MT			**€ 12,06173**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,06173 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24123
	Totale RU			**€ 5,11523**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 17,17696** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14600 = 5% * B)			€ 2,92008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 22,11** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,14%			*€ 5,11523*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.170.070.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero O - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.098 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 46,31476 0%	€ 46,31476
	Totale MT			**€ 46,31476**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,31476 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92630
	Totale RU			**€ 7,26250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 53,57726** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45541 = 5% * B)			€ 9,10813
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 68,95** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 7,26250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata A - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.099 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 16,22331 0%	€ 16,22331
	Totale MT			**€ 16,22331**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,22331 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32447
	Totale RU			**€ 4,22367**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 20,44698** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17380 = 5% * B)			€ 3,47599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 26,32** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,05%			*€ 4,22367*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.170.080.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata B - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.100 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 16,98932 0%	€ 16,98932
	Totale MT			**€ 16,98932**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,98932 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33979
	Totale RU			**€ 4,23899**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 21,22831** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18044 = 5% * B)			€ 3,60881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 27,32** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,52%			*€ 4,23899*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata C - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.101 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27057 0%	€ 20,27057
	Totale MT			**€ 20,27057**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27057 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40541
	Totale RU			**€ 4,79201**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,06258** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 5% * B)			€ 4,26064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 32,26** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,86%			*€ 4,79201*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21303*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.170.080.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata D - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.102 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 21,28810 0%	€ 21,28810
	Totale MT			**€ 21,28810**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,28810 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42576
	Totale RU			**€ 4,81236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,10046** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22185 = 5% * B)			€ 4,43708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,05375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,59** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,33%			*€ 4,81236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata E - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.103 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,76142 0%	€ 18,76142
	Totale MT			**€ 18,76142**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,76142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37523
	Totale RU			**€ 5,24923**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 24,01065** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20409 = 5% * B)			€ 4,08181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,80925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 30,90** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,99%			*€ 5,24923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20409*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.170.080.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata F - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.104 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 18,46417 0%	€ 18,46417
	Totale MT			**€ 18,46417**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36928
	Totale RU			**€ 4,75588**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 23,22005** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19737 = 5% * B)			€ 3,94741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,71675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 29,88** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,91%			*€ 4,75588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata G - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.105 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 23,70044 0%	€ 23,70044
	Totale MT			**€ 23,70044**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,70044 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47401
	Totale RU			**€ 5,34801**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 29,04845** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24691 = 5% * B)			€ 4,93824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,39867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 37,39** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,31%			*€ 5,34801*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24691*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.170.080.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata H - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.106 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 22,99160 0%	€ 22,99160
	Totale MT			**€ 22,99160**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,99160 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45983
	Totale RU			**€ 5,33383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 28,32543** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24077 = 5% * B)			€ 4,81532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 36,45** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,63%			*€ 5,33383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata I - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.107 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,69359 0%	€ 20,69359
	Totale MT			**€ 20,69359**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,69359 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41387
	Totale RU			**€ 5,77527**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 26,46886** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22499 = 5% * B)			€ 4,49971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,09686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 34,07** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,95%			*€ 5,77527*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22499*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.170.080.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata J - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.108 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 20,04191 0%	€ 20,04191
	Totale MT			**€ 20,04191**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,04191 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40084
	Totale RU			**€ 5,76224**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 25,80415** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21934 = 5% * B)			€ 4,38671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 33,21** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,35%			*€ 5,76224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.080.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata K - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.109 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N+ T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,07316 0%	€ 27,07316
	Totale MT			**€ 27,07316**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,07316 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54146
	Totale RU			**€ 5,90286**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 32,97602** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28030 = 5% * B)			€ 5,60592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,85819
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 42,44** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 5,90286*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28030*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM24_L02.170.080.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata L - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.110 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 25,63261 0%	€ 25,63261
	Totale MT			**€ 25,63261**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,63261 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51265
	Totale RU			**€ 6,36145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 31,99406** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27195 = 5% * B)			€ 5,43899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,74331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 41,18** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,45%			*€ 6,36145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio A - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.111 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 56,81018 0%	€ 56,81018
	Totale MT			**€ 56,81018**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,81018 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13620
	Totale RU			**€ 8,93460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,74478** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55883 = 5% * B)			€ 11,17661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,69214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,61** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,56%			*€ 8,93460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio B - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.112 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 62,98396 0%	€ 62,98396
	Totale MT			**€ 62,98396**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98396 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25968
	Totale RU			**€ 8,57068**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,55464** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60821 = 5% * B)			€ 12,16429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,37189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 92,09** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 8,57068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio C - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.113 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 80,48776 0%	€ 80,48776
	Totale MT			**€ 80,48776**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,48776 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60976
	Totale RU			**€ 9,40816**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 89,89592** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76412 = 5% * B)			€ 15,28231
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 115,70** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,13%			*€ 9,40816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio D - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.114 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 98,17449 0%	€ 98,17449
	Totale MT			**€ 98,17449**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,17449 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96349
	Totale RU			**€ 9,27449**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 107,44898** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91332 = 5% * B)			€ 18,26633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,57153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 138,29** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 9,27449*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio E - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.115 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 127,04261 0%	€ 127,04261
	Totale MT			**€ 127,04261**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	127,04261 %	€ 0,02000 0%	€ 2,54085
	Totale RU			**€ 10,82665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 137,86926** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17189 = 5% * B)			€ 23,43777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,13070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 177,44** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 10,82665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio F - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.116 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 139,92751 0%	€ 139,92751
	Totale MT			**€ 139,92751**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,92751 %	€ 0,02000 0%	€ 2,79855
	Totale RU			**€ 10,59695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,52446** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27946 = 5% * B)			€ 25,58916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,61136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,72** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 10,59695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio G - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.117 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 66,71109 0%	€ 66,71109
	Totale MT			**€ 66,71109**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71109 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33422
	Totale RU			**€ 10,59482**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,30591** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65710 = 5% * B)			€ 13,14200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,04479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,49** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 10,59482*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio H - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.118 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 60,67451 0%	€ 60,67451
	Totale MT			**€ 60,67451**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,67451 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21349
	Totale RU			**€ 10,47409**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,14860** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60476 = 5% * B)			€ 12,09526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,32439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,57** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 10,47409*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio I - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.119 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 67,94585 0%	€ 67,94585
	Totale MT			**€ 67,94585**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,94585 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35892
	Totale RU			**€ 10,61952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 78,56537** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66781 = 5% * B)			€ 13,35611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,19215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 101,11** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,5%			*€ 10,61952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio J - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.120 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 95,57922 0%	€ 95,57922
	Totale MT			**€ 95,57922**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57922 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91158
	Totale RU			**€ 10,68478**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,26400** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90324 = 5% * B)			€ 18,06488
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,43289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 136,76** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 10,68478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio K - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.121 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 87,13029 0%	€ 87,13029
	Totale MT			**€ 87,13029**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,13029 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74261
	Totale RU			**€ 11,00321**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 98,13350** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83414 = 5% * B)			€ 16,68270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,48162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 126,30** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 11,00321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio L - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.122 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 95,77358 0%	€ 95,77358
	Totale MT			**€ 95,77358**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,77358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91547
	Totale RU			**€ 10,68867**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 106,46225** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90493 = 5% * B)			€ 18,09858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,45608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 137,02** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,8%			*€ 10,68867*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio M - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.123 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 138,12111 0%	€ 138,12111
	Totale MT			**€ 138,12111**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12111 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76242
	Totale RU			**€ 12,51042**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 150,63153** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28037 = 5% * B)			€ 25,60736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,62389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 193,86** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 12,51042*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio N - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.124 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 126,97402 0%	€ 126,97402
	Totale MT			**€ 126,97402**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,97402 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53948
	Totale RU			**€ 12,28748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,26150** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18372 = 5% * B)			€ 23,67446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,29360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179,23** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 12,28748*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio O - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.125 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 146,77583 0%	€ 146,77583
	Totale MT			**€ 146,77583**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,77583 %	€ 0,02000 0%	€ 2,93552
	Totale RU			**€ 12,19612**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,97195** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35126 = 5% * B)			€ 27,02523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,59972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,60** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 12,19612*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35126*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio P - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.126 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 300,56005 0%	€ 300,56005
	Totale MT			**€ 300,56005**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,56005 %	€ 0,02000 0%	€ 6,01120
	Totale RU			**€ 15,27180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 315,83185** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68457 = 5% * B)			€ 53,69141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,95233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 406,48** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 15,27180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio Q - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.127 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 272,50366 0%	€ 272,50366
	Totale MT			**€ 272,50366**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,50366 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45007
	Totale RU			**€ 15,68547**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 288,18913** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44961 = 5% * B)			€ 48,99215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,71813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 370,90** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 15,68547*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio R - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.128 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 309,39770 0%	€ 309,39770
	Totale MT			**€ 309,39770**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,39770 %	€ 0,02000 0%	€ 6,18795
	Totale RU			**€ 15,44855**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 324,84625** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76119 = 5% * B)			€ 55,22386
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,00701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 418,08** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 15,44855*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio S - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.129 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 68,30027 0%	€ 68,30027
	Totale MT			**€ 68,30027**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,30027 %	€ 0,02000 0%	€ 1,36601
	Totale RU			**€ 11,60141**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 79,90168** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67916 = 5% * B)			€ 13,58329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,34850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 102,83** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,28%			*€ 11,60141*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio T - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.130 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 82,25986 0%	€ 82,25986
	Totale MT			**€ 82,25986**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,25986 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64520
	Totale RU			**€ 12,36800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,62786** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80434 = 5% * B)			€ 16,08674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,07146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,79** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 12,36800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio U - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.131 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 96,44812 0%	€ 96,44812
	Totale MT			**€ 96,44812**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,44812 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92896
	Totale RU			**€ 12,16436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 108,61248** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92321 = 5% * B)			€ 18,46412
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,70766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 139,78** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,7%			*€ 12,16436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio V - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.132 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 118,20497 0%	€ 118,20497
	Totale MT			**€ 118,20497**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,20497 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36410
	Totale RU			**€ 12,11210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 130,31707** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10770 = 5% * B)			€ 22,15390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,24710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 167,72** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 12,11210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio W - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.133 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 144,56928 0%	€ 144,56928
	Totale MT			**€ 144,56928**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,56928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89139
	Totale RU			**€ 14,10159**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 158,67087** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34870 = 5% * B)			€ 26,97405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,56449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 204,21** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 14,10159*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.090.X	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio X - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.134 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 301,56615 0%	€ 301,56615
	Totale MT			**€ 301,56615**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,56615 %	€ 0,02000 0%	€ 6,03132
	Totale RU			**€ 17,24152**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 318,80767** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70987 = 5% * B)			€ 54,19730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,30050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 410,31** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 17,24152*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C A - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.135 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 52,47711 0%	€ 52,47711
	Totale MT			**€ 52,47711**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47711 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04954
	Totale RU			**€ 8,84794**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 61,32505** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52126 = 5% * B)			€ 10,42526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 78,93** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 8,84794*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52126*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM24_L02.170.100.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C B - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.136 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,87878 0%	€ 56,87878
	Totale MT			**€ 56,87878**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,87878 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13758
	Totale RU			**€ 8,93598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 65,81476** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55943 = 5% * B)			€ 11,18851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,70033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 84,70** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,55%			*€ 8,93598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C C - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.137 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 78,16688 0%	€ 78,16688
	Totale MT			**€ 78,16688**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,16688 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56334
	Totale RU			**€ 9,36174**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,52862** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74399 = 5% * B)			€ 14,87987
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,24085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,65** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			*€ 9,36174*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

	170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C D - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.138 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 95,20193 0%	€ 95,20193
	Totale MT			**€ 95,20193**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,20193 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90404
	Totale RU			**€ 9,21504**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,41697** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88754 = 5% * B)			€ 17,75088
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,21679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 134,38** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 9,21504*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C E - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.139 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 128,30023 0%	€ 128,30023
	Totale MT			**€ 128,30023**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,30023 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56600
	Totale RU			**€ 10,85180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 139,15203** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18279 = 5% * B)			€ 23,65585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,28079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 179,09** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 10,85180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C			

	F - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.140	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 137,42371 0%	€ 137,42371
		Totale MT			**€ 137,42371**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	137,42371 %	€ 0,02000 0%	€ 2,74847
		Totale RU			**€ 11,52167**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,94538** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26604 = 5% * B)			€ 25,32071
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,42661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 191,69** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,01%			*€ 11,52167*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C G - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.141	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405 0%	€ 63,22405
		Totale MT			**€ 63,22405**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26448
		Totale RU			**€ 10,52508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,74913** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62687 = 5% * B)			€ 12,53735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,62865
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,92** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,09%			*€ 10,52508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C H - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			

	MT				
	CAM24_MT.L02.090.142	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 57,57619 0%	€ 57,57619
		Totale MT			**€ 57,57619**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,57619 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15152
		Totale RU			**€ 10,41212**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 67,98831** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57790 = 5% * B)			€ 11,55801
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,95463
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 87,50** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,9%			*€ 10,41212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57790*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C I - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.141	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405 0%	€ 63,22405
		Totale MT			**€ 63,22405**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26448
		Totale RU			**€ 10,52508**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 73,74913** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62687 = 5% * B)			€ 12,53735
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,62865
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 94,92** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,09%			*€ 10,52508*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C J - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			

	CAM24_MT.L02.090.144	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 94,69888 0%	€ 94,69888
		Totale MT			**€ 94,69888**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,69888 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89398
		Totale RU			**€ 10,66718**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,36606** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89561 = 5% * B)			€ 17,91223
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,32783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,61** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			*€ 10,66718*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89561*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C K - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.145	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 88,30788 0%	€ 88,30788
		Totale MT			**€ 88,30788**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	88,30788 %	€ 0,02000 0%	€ 1,76616
		Totale RU			**€ 8,58976**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 96,89764** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82363 = 5% * B)			€ 16,47260
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,33702
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 124,71** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 8,58976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82363*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C L - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.146	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A	1,00000 cad	€ 95,72784 0%	€ 95,72784

		500 V			
		Totale MT			**€ 95,72784**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,72784 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91456
		Totale RU			**€ 9,71296**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 105,44080** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89625 = 5% * B)			€ 17,92494
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,33657
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,70** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,16%			*€ 9,71296*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89625*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C M - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.147	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 126,65389 0%	€ 126,65389
		Totale MT			**€ 126,65389**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,65389 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53308
		Totale RU			**€ 12,28108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,93497** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18095 = 5% * B)			€ 23,61894
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,25539
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,81** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 12,28108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18095*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C N - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.148	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 109,29872 0%	€ 109,29872

	Totale MT			**€ 109,29872**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,29872 %	€ 0,02000 0%	€ 2,18597
	Totale RU			**€ 20,21977**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 129,51849** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10091 = 5% * B)			€ 22,01814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,15366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 166,69** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,13%			*€ 20,21977*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C O - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.149	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 119,86274 0%	€ 119,86274
	Totale MT			**€ 119,86274**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,86274 %	€ 0,02000 0%	€ 2,39725
	Totale RU			**€ 18,48145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 138,34419** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17593 = 5% * B)			€ 23,51851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 178,05** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,38%			*€ 18,48145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C P - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.090.150	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 66,32237 0%	€ 66,32237
	Totale MT			**€ 66,32237**

	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,32237 %	€ 0,02000 0%	€ 1,32645
		Totale RU			**€ 8,63745**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,95982** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63716 = 5% * B)			€ 12,74317
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,77030
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 96,47** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			*€ 8,63745*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63716*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Q - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.151	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 78,34980 0%	€ 78,34980
		Totale MT			**€ 78,34980**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,34980 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56700
		Totale RU			**€ 8,87800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,22780** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74144 = 5% * B)			€ 14,82873
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,20565
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,26** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,91%			*€ 8,87800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74144*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C R - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.152	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 95,28196 0%	€ 95,28196
		Totale MT			**€ 95,28196**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,28196 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90564
		Totale RU			**€ 9,70404**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 104,98600** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89238 = 5% * B)			€ 17,84762
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,28336
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 135,12** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,18%			*€ 9,70404*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C S - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.153 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 113,03729 0%	€ 113,03729
	Totale MT			**€ 113,03729**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,03729 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26075
	Totale RU			**€ 11,52135**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 124,55864** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05875 = 5% * B)			€ 21,17497
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,57336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 160,31** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			*€ 11,52135*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.100.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C T - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.154 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 134,78270 0%	€ 134,78270
	Totale MT			**€ 134,78270**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,78270 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69565
		Totale RU			**€ 13,41845**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 148,20115** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25971 = 5% * B)			€ 25,19420
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,33954
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 190,73** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,04%			*€ 13,41845*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25971*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C A - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.155	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 32,84678 0%	€ 32,84678
		Totale MT			**€ 32,84678**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,84678 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65694
		Totale RU			**€ 8,45534**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 41,30212** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35107 = 5% * B)			€ 7,02136
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,83235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 53,16** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,91%			*€ 8,45534*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35107*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C B - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.156	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 37,13413 0%	€ 37,13413
		Totale MT			**€ 37,13413**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,13413 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74268
		Totale RU			**€ 8,54108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 45,67521** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38824 = 5% * B)			€ 7,76479
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 58,78** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,53%			*€ 8,54108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C C - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.157	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 48,04113 0%	€ 48,04113
		Totale MT			**€ 48,04113**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,04113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96082
		Totale RU			**€ 8,75922**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,80035** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48280 = 5% * B)			€ 9,65606
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,64564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,10** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 8,75922*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C D - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.158	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 48,66994 0%	€ 48,66994
		Totale MT			**€ 48,66994**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,66994 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97340
		Totale RU			**€ 9,74660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 58,41654** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49654 = 5% * B)			€ 9,93081
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,83474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 75,18** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,96%			*€ 9,74660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49654*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C E - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.159	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 70,81551 0%	€ 70,81551
		Totale MT			**€ 70,81551**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,81551 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41631
		Totale RU			**€ 10,18951**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 81,00502** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68854 = 5% * B)			€ 13,77085
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47759
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 104,25** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,77%			*€ 10,18951*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68854*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C F - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.160	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 84,59218 0%	€ 84,59218
		Totale MT			**€ 84,59218**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,59218 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69184
		Totale RU			**€ 9,97764**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,56982** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80384 = 5% * B)			€ 16,07687
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,06467
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,71** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,2%			*€ 9,97764*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C G - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.161	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 36,50532 0%	€ 36,50532
		Totale MT			**€ 36,50532**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,50532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73011
		Totale RU			**€ 9,50331**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 46,00863** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39107 = 5% * B)			€ 7,82147
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 59,21** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,05%			*€ 9,50331*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39107*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C H - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.162	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 42,24464 0%	€ 42,24464
		Totale MT			**€ 42,24464**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,24464 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84489
		Totale RU			**€ 9,61809**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 51,86273** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44083 = 5% * B)			€ 8,81666
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 66,75** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,41%			*€ 9,61809*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44083*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C I - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.163	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,48549 0%	€ 59,48549
		Totale MT			**€ 59,48549**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,48549 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18971
		Totale RU			**€ 9,96291**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 69,44840** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59031 = 5% * B)			€ 11,80623
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,12546
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 89,38** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,15%			*€ 9,96291*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C J - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.164	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,62726 0%	€ 56,62726
		Totale MT			**€ 56,62726**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,62726 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13255
		Totale RU			**€ 9,90575**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 66,53301** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56553 = 5% * B)			€ 11,31061
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,78436
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 85,63** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,57%			*€ 9,90575*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56553*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C K - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.165	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 90,20574 0%	€ 90,20574
		Totale MT			**€ 90,20574**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20574 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80411
		Totale RU			**€ 11,55211**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 101,75785** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86494 = 5% * B)			€ 17,29883
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,90567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 130,96** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 11,55211*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86494*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C L - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.166	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 75,77740 0%	€ 75,77740
		Totale MT			**€ 75,77740**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,77740 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51555
		Totale RU			**€ 11,26355**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 87,04095** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73985 = 5% * B)			€ 14,79696
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,18379
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 112,02** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,05%			*€ 11,26355*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73985*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C M - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.167	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 43,92528 0%	€ 43,92528
		Totale MT			**€ 43,92528**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,92528 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87851
		Totale RU			**€ 10,62651**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 54,55179** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46369 = 5% * B)			€ 9,27380
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,38256
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 70,21** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 10,62651*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C N - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.168	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 39,46644 0%	€ 39,46644
		Totale MT			**€ 39,46644**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,46644 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78933
		Totale RU			**€ 11,51213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 50,97857** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43332 = 5% * B)			€ 8,66636
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,96449
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 65,61** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 11,51213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43332*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C O - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.169	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 62,52664 0%	€ 62,52664
		Totale MT			**€ 62,52664**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,52664 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25053
		Totale RU			**€ 11,97333**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 74,49997** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63325 = 5% * B)			€ 12,66499
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,71650
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 95,88** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,49%			*€ 11,97333*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C P - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.170	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 59,64555 0%	€ 59,64555
		Totale MT			**€ 59,64555**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,64555 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19291
		Totale RU			**€ 11,42831**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 71,07386** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60413 = 5% * B)			€ 12,08256
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,31564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 91,47** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,49%			*€ 11,42831*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C Q - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.171	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 96,85970 0%	€ 96,85970
		Totale MT			**€ 96,85970**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,85970 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93719
		Totale RU			**€ 12,65999**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 109,51969** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93092 = 5% * B)			€ 18,61835
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,81380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 140,95** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,98%			*€ 12,65999*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.110.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C R - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM24_MT.L02.090.172	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 81,24233 0%	€ 81,24233
		Totale MT			**€ 81,24233**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,24233 %	€ 0,02000 0%	€ 1,62485
	Totale RU			**€ 12,83505**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 94,07738** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79966 = 5% * B)			€ 15,99315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,00705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 121,08** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 12,83505*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.120.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata A - Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.173 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 3,91006 0%	€ 3,91006
	Totale MT			**€ 3,91006**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,91006 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07820
	Totale RU			**€ 3,00260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 6,91266** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05876 = 5% * B)			€ 1,17515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 8,90** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,75%			*€ 3,00260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.120.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata B - Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.174 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
	Totale MT			**€ 4,81326**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	4,81326	€ 0,02000	€ 0,09627

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 3,99547**
	Sommano euro (A)			**€ 8,80873**
	Scostamento % su anno 2023			+3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07487 = 5% * B)			€ 1,49748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,34**
	Scostamento % su anno 2023			+3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,24%			*€ 3,99547*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.120.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata C - Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.175 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	1,00000 cad	€ 13,99389 0%	€ 13,99389
	Totale MT			**€ 13,99389**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,99389 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27988
	Totale RU			**€ 5,64128**
	Sommano euro (A)			**€ 19,63517**
	Scostamento % su anno 2023			+1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16690 = 5% * B)			€ 3,33798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,29732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,27**
	Scostamento % su anno 2023			+1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,32%			*€ 5,64128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.130.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso A - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.176 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	1,00000 cad	€ 4,88186 0%	€ 4,88186
	Totale MT			**€ 4,88186**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88186 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09764

	Totale RU			**€ 4,97164**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 9,85350** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08376 = 5% * B)			€ 1,67510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,15286
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 12,68** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,2%			*€ 4,97164*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.170.130.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso B - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente			
	MT			
	CAM24_MT.L02.090.177 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	1,00000 cad	€ 5,91082 0%	€ 5,91082
	Totale MT			**€ 5,91082**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11822
	Totale RU			**€ 4,99222**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 10,90304** +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09268 = 5% * B)			€ 1,85352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 14,03** +3,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,58%			*€ 4,99222*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.001 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 43,85963 0%	€ 43,85963
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	Totale MT			**€ 47,65055**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510

	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,65054 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95301
		Totale RU			**€ 9,23881**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 56,88936** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48356 = 5% * B)			€ 9,67119
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,65606
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 73,22** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 9,23881*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h				
	MT				
	CAM24_MT.L02.092.002	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,75893 0%	€ 39,75893
	CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
		Totale MT			**€ 43,54985**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,54984 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87100
		Totale RU			**€ 9,15680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 52,70665** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44801 = 5% * B)			€ 8,96013
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,16668
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 67,83** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,5%			*€ 9,15680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h				
	MT				
	CAM24_MT.L02.092.003	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A	1,00000 cad	€ 47,69288 0%	€ 47,69288

		380-415 V 6h			
	CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
		Totale MT			**€ 53,37926**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,37926 %	€ 0,02000 0%	€ 1,06759
		Totale RU			**€ 9,35339**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 62,73265** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53323 = 5% * B)			€ 10,66455
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,33972
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 80,74** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			*€ 9,35339*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53323*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h				
	MT				
	CAM24_MT.L02.092.004	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 51,52614 0%	€ 51,52614
	CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
		Totale MT			**€ 59,10798**
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,10798 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18216
		Totale RU			**€ 9,46796**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 68,57594** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58290 = 5% * B)			€ 11,65791
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,02339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 88,26** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,73%			*€ 9,46796*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale			

	termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.005	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 64,00653 0%	€ 64,00653
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	Totale MT			**€ 67,79745**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,79744 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35595
	Totale RU			**€ 9,64175**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 77,43920** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65823 = 5% * B)			€ 13,16466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,06039
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 99,66** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 9,64175*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.006	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,83194 0%	€ 72,83194
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	Totale MT			**€ 78,51832**
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51831 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57037
	Totale RU			**€ 9,85617**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 88,37449** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75118 = 5% * B)			€ 15,02366
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,33982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 113,74** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 9,85617*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.007 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 78,00238 0%	€ 78,00238
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	Totale MT			**€ 85,58422**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,58421 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71168
	Totale RU			**€ 9,99748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			**€ 95,58170** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81244 = 5% * B)			€ 16,24889
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,18306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			**€ 123,01** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,13%			*€ 9,99748*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.009 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 60,61899 0%	€ 60,61899
	Totale MT			**€ 64,40991**
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28820
	Totale RU			**€ 9,57400**