



	Sommano euro (A)	€ 73,98391
	Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62886 = 5% * B)		€ 12,57726
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,65612
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 95,22
Scostamento % su anno 2023		+0,75%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,05%</i>		€ 9,57400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,62886

Codice	Descriptione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.010 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70404 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 9,14%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	3,00000 cad 1,00000 cad %	€ 1,89546 0% € 67,39406 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 5,68638 € 67,39406 € 73,08044 € 3,91510 € 4,37070 € 1,46161 € 9,74741 € 82,82785 +0,67% € 14,08073 € 9,69086 € 106,60 +0,67% € 9,74741 € 0,70404

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.011 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 70,69244 0%	€ 70,69244
	Totale MT			€ 78,27428



	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 9,85129
	Sommano euro (A)			€ 88,12557
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74907 = 5% * B)			€ 14,98135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 113,42
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,69%			€ 9,85129
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%
	CAM24_MT.L02.092.012	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 50,36725 0%
	Totale MT			€ 54,15817
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 9,36896
	Sommano euro (A)			€ 63,52713
	Scostamento % su anno 2023			+0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53998 = 5% * B)			€ 10,79961
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 81,76
	Scostamento % su anno 2023			+0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			€ 9,36896
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,53998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h			



MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.013	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 66,68089 0%	€ 66,68089
Totale MT				€ 72,36727
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44735
Totale RU				€ 9,73315
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,10042 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69785 = 5% * B)				€ 13,95707
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,60575
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 105,66 +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 9,21%				€ 9,73315
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.014	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 72,47536 0%	€ 72,47536
Totale MT				€ 80,05720
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60114
Totale RU				€ 9,88694
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 89,94414 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76453 = 5% * B)				€ 15,29050
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,52346
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 115,76 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 8,54%				€ 9,88694
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,76453
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.180.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 2,00000 cad € 1,89546 0% € 3,79092 CAM24_MT.L02.092.015 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h 1,00000 cad € 58,56865 0% € 58,56865 Totale MT € 62,35957 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 62,35956 % € 0,02000 0% € 1,24719 Totale RU € 9,53299 Sommano euro (A) € 71,89256 Scostamento % su anno 2023 +0,78% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61109 = 5% * B) € 12,22174 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41143 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 92,53 Scostamento % su anno 2023 +0,78% Incidenza Manodopera sul totale 10,3% € 9,53299 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,61109			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 H - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.016 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h 1,00000 cad € 59,28181 0% € 59,28181 Totale MT € 64,96819 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 64,96818 % € 0,02000 0% € 1,29936 Totale RU € 9,58516 Sommano euro (A) € 74,55335 Scostamento % su anno 2023 +0,75% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63370 = 5% * B) € 12,67407			



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,72274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 95,95 +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,99%		€ 9,58516
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,63370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 I - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184 CAM24_MT.L02.092.017 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h 1,00000 cad € 62,22361 0% € 62,22361 Totale MT € 69,80545 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 69,80545 % € 0,02000 0% € 1,39611 Totale RU € 9,68191 Sommano euro (A) € 79,48736 Scostamento % su anno 2023 +0,7% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67564 = 5% * B) € 13,51285 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30002 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 102,30 Scostamento % su anno 2023 +0,7% Incidenza Manodopera sul totale 9,46% € 9,68191 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,67564			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 J - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 2,00000 cad € 1,89546 0% € 3,79092 CAM24_MT.L02.092.018 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h 1,00000 cad € 79,07213 0% € 79,07213 Totale MT € 82,86305 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 0,17000 € 25,71000 € 4,37070			



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			€ 9,94306
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,80611 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78885 = 5% * B)			€ 15,77704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,85832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 119,44 +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,32%			€ 9,94306
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,78885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 K - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.019 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91581 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,38% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	3,00000 cad 1,00000 cad 0,17000 h 0,17000 h 97,50632 %	€ 1,89546 0% € 91,81995 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 5,68638 € 91,81995 € 3,91510 € 4,37070 € 1,95013 € 10,23593 € 107,74226 +0,52% € 18,31618 € 12,60584 € 138,66 +0,52% € 10,23593 € 0,91581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 L - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.020 - Prese cee con base portafusibili e	4,00000 cad 1,00000	€ 1,89546 0% € 97,16868	€ 7,58184 € 97,16868



	accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	cad	0%	
	Totale MT			€ 104,75052
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09501
	Totale RU			€ 10,38081
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,13133 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97862 = 5% * B)			€ 19,57233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,47037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 148,17 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			€ 10,38081
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,97862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 M - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.021	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 67,57235 0%	€ 67,57235
	Totale MT			€ 71,36327
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,36326 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42727
	Totale RU			€ 9,71307
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,07634 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68915 = 5% * B)			€ 13,78298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,48593
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 104,35 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			€ 9,71307
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,68915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI			



020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 N - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.022	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 89,14558 0%	€ 89,14558
Totale MT				€ 94,83196
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,83195 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89664
Totale RU				€ 10,18244
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,01440 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89262 = 5% * B)				€ 17,85245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,28669
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 135,15 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 7,53%				€ 10,18244
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 O - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.023	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 100,73450 0%	€ 100,73450
Totale MT				€ 108,31634
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16633
Totale RU				€ 10,45213
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,76847 +0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00953 = 5% * B)				€ 20,19064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,89591

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 152,86 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,84%</i>		€ 10,45213
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,00953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 P - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 2,00000 cad € 1,89546 0% € 3,79092 CAM24_MT.L02.092.024 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h 1,00000 cad € 79,07213 0% € 79,07213 Totale MT € 82,86305 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 82,86304 % € 0,02000 0% € 1,65726 Totale RU € 9,94306 Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78885 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,32%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 92,80611 +0,6% € 15,77704 € 10,85832 € 119,44 +0,6% € 9,94306 € 0,78885			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 Q - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.025 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h 1,00000 cad € 82,10308 0% € 82,10308 Totale MT € 87,78946 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - 87,78945 € 0,02000 € 1,75579			

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 10,04159
	Sommano euro (A)			€ 97,83105
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83156 = 5% * B)			€ 16,63128
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,44623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 125,91
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			€ 10,04159
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,83156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 R - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184 CAM24_MT.L02.092.026 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h 1,00000 cad € 86,20378 0% € 86,20378 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 93,78561 % € 0,02000 0% € 1,87571 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88355 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,6% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 93,78562 € 10,16151 € 103,94713 +0,54% € 17,67101 € 12,16181 € 133,78 +0,54% € 10,16151 € 0,88355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.020.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 S - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.027 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 1,00000 cad € 95,38577 0% € 95,38577			



	IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h			
	Totale MT			€ 101,07215
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	101,07214 %	€ 0,02000 0%	€ 2,02144
	Totale RU			€ 10,30724
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,37939 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94673 = 5% * B)			€ 18,93450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,03139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 143,35 +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			€ 10,30724
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,94673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.028	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266 0%	€ 59,19266
	Totale MT			€ 62,98358
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25967
	Totale RU			€ 9,54547
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 72,52905 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61650 = 5% * B)			€ 12,32994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 93,34 +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,23%			€ 9,54547
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67			



B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.029	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,29706 0%	€ 72,29706
Totale MT				€ 77,98344
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98344 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55967
Totale RU				€ 9,84547
Sommano euro (A)				€ 87,82891
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74655 = 5% * B)				€ 14,93091
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,27598
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 113,04
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 8,71%				€ 9,84547
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.030	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 75,32801 0%	€ 75,32801
Totale MT				€ 82,90985
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,90985 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65820
Totale RU				€ 9,94400
Sommano euro (A)				€ 92,85385
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78926 = 5% * B)				€ 15,78515
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,86390
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 119,50
Scostamento % su anno 2023				+0,6%

	Incidenza Manodopera sul totale 8,32%		€ 9,94400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,78926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 2,00000 cad € 1,89546 0% € 3,79092 CAM24_MT.L02.092.031 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h 1,00000 cad € 65,61115 0% € 65,61115 Totale MT € 69,40207 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 69,40206 % € 0,02000 0% € 1,38804 Totale RU € 9,67384 Sommano euro (A) € 79,07591 Scostamento % su anno 2023 +0,71% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67215 = 5% * B) € 13,44290 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25188 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 101,77 Scostamento % su anno 2023 +0,71% Incidenza Manodopera sul totale 9,51% € 9,67384 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,67215			


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.032 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h 1,00000 cad € 77,37836 0% € 77,37836 Totale MT € 83,06474 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 83,06474 % € 0,02000 0% € 1,66129 Totale RU			



			€ 9,94709
	Sommano euro (A)		€ 93,01183
	Scostamento % su anno 2023		+0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79060 = 5% * B)		€ 15,81201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,88238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 119,71
	Scostamento % su anno 2023		+0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,31%		€ 9,94709
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,79060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.033 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86036 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	4,00000 cad 1,00000 cad 0,17000 h 0,17000 h 91,11124 %	€ 1,89546 0% € 83,52941 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 7,58184 € 83,52941 € 91,11125 € 10,10802 € 101,21927 +0,55% € 17,20728 € 11,84266 € 130,27 +0,55% € 10,10802 € 0,86036


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili A - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66 MT CAM24_MT.L02.092.060 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,00000 cad 0,25000	€ 48,67349 0% € 23,03000	€ 48,67349 € 48,67349 € 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,67349 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97347
Totale RU				€ 13,15847
Sommano euro (A)				€ 61,83196
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52557 = 5% * B)				€ 10,51143
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,23434
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 79,57774
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 16,54%				€ 13,15847
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili B - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66 MT CAM24_MT.L02.092.061 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77676 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,68%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 77,64580 %	€ 77,64580 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 77,64580 € 77,64580 € 5,75750 € 6,42750 € 1,55292 € 13,73792 € 91,38372 +0,9% € 15,53523 € 10,69190 € 117,61 +0,9% € 13,73792 € 0,77676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili C - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66 MT CAM24_MT.L02.092.062 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,00000 cad 0,25000	€ 91,81995 0% € 23,03000	€ 91,81995 € 91,81995 € 5,75750



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,81995 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83640
Totale RU				€ 14,02140
Sommano euro (A)				€ 105,84135
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89965 = 5% * B)				€ 17,99303
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,38344
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 136,21787
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,29%				€ 14,02140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89965

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili D - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66 MT CAM24_MT.L02.092.063 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33235 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 25,26%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 26,38709 %	€ 26,38709 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 26,38709 € 26,38709 € 5,75750 € 6,42750 € 0,52774 € 12,71274 € 39,09983 +2,13% € 6,64697 € 4,57468 € 50,32749 +2,13% € 12,71274 € 0,33235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili E - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.064 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 20,41434 0%	€ 20,41434
	Totale MT			€ 20,41434
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 25,71000	€ 6,42750



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,41434 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40829
	Totale RU			€ 12,59329
	Sommano euro (A)			€ 33,00763
	Scostamento % su anno 2023		+2,53%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28057 = 5% * B)			€ 5,61130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 42,48
	Scostamento % su anno 2023		+2,53%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,64%</i>			€ 12,59329
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili F - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.065 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 29,68548 0%	€ 29,68548
	Totale MT			€ 29,68548
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,68548 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59371
	Totale RU			€ 12,77871
	Sommano euro (A)			€ 42,46419
	Scostamento % su anno 2023			+1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36095 = 5% * B)			€ 7,21891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 54,65
	Scostamento % su anno 2023			+1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			€ 12,77871
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,36095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili G - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.066 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 44,48364 0%	€ 44,48364
	Totale MT			€ 44,48364
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,48364 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88967	



	Totale RU		€ 13,07467
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 57,55831 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48925 = 5% * B)		€ 9,78491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,73432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 74,08 +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,65%		€ 13,07467
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,48925

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili H - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.067 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 21,21665 0%	€ 21,21665
	Totale MT			€ 21,21665
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,21665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42433
	Totale RU			€ 4,32353
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,54018 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21709 = 5% * B)			€ 4,34183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 32,87 +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,15%			€ 4,32353
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,21709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili I - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.068 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 37,88687 0%	€ 37,88687
	Totale MT			€ 37,88687
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,88687 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75774
	Totale RU			€ 4,65694



	Sommano euro (A)	€ 42,54381
	Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36162 = 5% * B)		€ 7,23245
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,97763
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 54,75
Scostamento % su anno 2023		+0,62%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,51%</i>		€ 4,65694
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,36162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili J - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.069 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 50,09982 0%	€ 50,09982
	Totale MT			€ 50,09982
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,09982 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00200
	Totale RU			€ 4,90120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 55,00102 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46751 = 5% * B)			€ 9,35017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 70,79 +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,92%</i>			€ 4,90120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46751

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L02.180.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili K - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata				
	MT				
	CAM24_MT.L02.092.070	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 7,96961 0%	€ 7,96961
	Totale MT			€ 7,96961	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96961 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15939
	Totale RU			€ 12,34439	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,31400 +4,18%	



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17267 = 5% * B)	€ 3,45338
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,37674
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 26,14
Scostamento % su anno 2023	+4,18%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,22%</i>	€ 12,34439
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili L - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata MT CAM24_MT.L02.092.071 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18705 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 43,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 9,62772 %	€ 9,62772 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 9,62772 € 9,62772 € 5,75750 € 6,42750 € 0,19255 € 12,37755 € 22,00527 +3,85% € 3,74090 € 2,57462 € 28,32 +3,85% € 12,37755 € 0,18705

[illegible]



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,32144
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 36,54
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,68%</i>	€ 10,11350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,24130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili N - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.073 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	1,00000 cad	€ 35,21250 0%	€ 35,21250
	Totale MT			€ 35,21250
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,21250 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70425
	Totale RU			€ 10,45225
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,66475 +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38815 = 5% * B)			€ 7,76301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,34278
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,77 +1,45%	
	Incidenza Manodopera sul totale 17,78%		€ 10,45225	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,38815	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili O - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.074 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	1,00000 cad	€ 17,02681 0%	€ 17,02681
	Totale MT			€ 17,02681
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,02681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34054
	Totale RU			€ 8,62634
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,65315 +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21805 = 5% * B)			€ 4,36104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



			€ 33,02 +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,13%		€ 8,62634
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,21805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.040.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili P - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.075 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	1,00000 cad	€ 7,43474 0%	€ 7,43474
	Totale MT			€ 7,43474
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14869
	Totale RU			€ 2,58569
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,02043 +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08517 = 5% * B)			€ 1,70347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,17239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,90 +1,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,05%</i>			€ 2,58569
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM24_MT.L02.092.034 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 56,42915 0%	€ 56,42915
	Totale MT			€ 60,22007
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,22007 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20440
	Totale RU			€ 9,49020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 69,71027 +0,8%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59254 = 5% * B)	€ 11,85075
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,15610
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 89,72
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,58%</i>	€ 9,49020
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,59254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.035 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44182 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 13,67%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	2,00000 cad 1,00000 cad 0,17000 h 0,17000 h 42,83668 %	€ 1,89546 0% € 39,04576 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 3,79092 € 39,04576 € 42,83668 € 9,14253 € 51,97921 +1,08% € 8,83647 € 6,08157 € 66,90 +1,08% € 9,14253 € 0,44182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.036 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -			
		3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
		1,00000 cad	€ 46,89057 0%	€ 46,89057
				€ 52,57695
		0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 25,71000	€ 4,37070
	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	52,57695	€ 0,02000	€ 1,05154
	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 9,33734
	Sommano euro (A)			€ 61,91429
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52627 = 5% * B)			€ 10,52543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,24397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 79,68
	Scostamento % su anno 2023			+0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			€ 9,33734
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.037 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57517 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 10,85% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			
		4,00000	€ 1,89546	€ 7,58184
		cad	0%	
		1,00000	€ 50,63469	€ 50,63469
		cad	0%	
	Totale MT			€ 58,21653
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510
		h	+7,17%	
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000	€ 25,71000	€ 4,37070
		h	+7,17%	
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,21652	€ 0,02000	€ 1,16433
		%	0%	
	Totale RU			€ 9,45013
	Sommano euro (A)			€ 67,66666
	Scostamento % su anno 2023			+0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57517 = 5% * B)			€ 11,50333
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 87,09
	Scostamento % su anno 2023			+0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,85%			€ 9,45013
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,57517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e			
		2,00000	€ 1,89546	€ 3,79092



	accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	0%	
CAM24_MT.L02.092.038	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266 0%	€ 59,19266
	Totale MT			€ 62,98358
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25967
	Totale RU			€ 9,54547
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 72,52905 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61650 = 5% * B)			€ 12,32994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,48590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 93,34 +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,23%			€ 9,54547
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,61650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.050.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.039	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 73,36681 0%	€ 73,36681
	Totale MT			€ 79,05319
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,05319 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58106
	Totale RU			€ 9,86686
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,92005 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75582 = 5% * B)			€ 15,11641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,40365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,44 +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,62%			€ 9,86686
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI				
180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI				
050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44				
G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.040	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 76,21947 0%	€ 76,21947
Totale MT				€ 83,80131
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,80130 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67603
Totale RU				€ 9,96183
Sommano euro (A)				€ 93,76314
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79699 = 5% * B)				€ 15,93973
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,97029
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 120,67
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 8,26%				€ 9,96183
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.041	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 61,59960 0%	€ 61,59960
	Totale MT			€ 65,39052
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28820
	Totale RU			€ 9,57400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,96452 +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63720 = 5% * B)			€ 12,74397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,77085



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 96,48 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,92%</i>		€ 9,57400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,63720

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.042 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h 1,00000 cad € 68,46380 0% € 68,46380 Totale MT € 74,15018 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 73,08043 % € 0,02000 0% € 1,46161 Totale RU € 9,74741 Sommano euro (A) € 83,89759 Scostamento % su anno 2023 +0,66% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71313 = 5% * B) € 14,26259 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,81602 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 107,98 Scostamento % su anno 2023 +0,66% <i>Incidenza Manodopera sul totale 9,03%</i> € 9,74741 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,71313			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184 CAM24_MT.L02.092.043 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h 1,00000 cad € 71,76219 0% € 71,76219 Totale MT € 79,34403 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 78,27428 % € 0,02000 0% € 1,56549			



	Totale RU		€ 9,85129
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 89,19532 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75816 = 5% * B)		€ 15,16320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,43585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 114,79 +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,58%		€ 9,85129
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,75816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.044 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53013 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 11,67% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	2,00000 cad 1,00000 cad 0,17000 h 0,17000 h 54,15817 %	€ 1,89546 0% € 49,20836 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 3,79092 € 49,20836 € 3,91510 € 4,37070 € 1,08316 € 9,36896 € 62,36824 +0,9% € 10,60260 € 7,29708 € 80,27 +0,9% € 9,36896 € 0,53013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A CAM24_MT.L02.092.045 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h Totale MT	3,00000 cad 1,00000 cad	€ 1,89546 0% € 70,33586 0%	€ 5,68638 € 70,33586



				€ 76,02224
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 1,44735
Totale RU				€ 9,73315
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,75539 <i>+0,65%</i>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72892 = 5% * B)				€ 14,57842
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,03338
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 110,37 <i>+0,65%</i>
Incidenza Manodopera sul totale 8,82%				€ 9,73315
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 <i>0%</i>	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.046	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 73,27767 <i>0%</i>	€ 73,27767
Totale MT				€ 80,85951
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 1,60114
Totale RU				€ 9,88694
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 90,74645 <i>+0,61%</i>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77135 = 5% * B)				€ 15,42690
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,61734
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 116,79 <i>+0,61%</i>
Incidenza Manodopera sul totale 8,47%				€ 9,88694
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3:			



2P+T 16 A 380-415 V 9h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.047	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 59,72754 0%	€ 59,72754
Totale MT				€ 63,51846
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24719
Totale RU				€ 9,53299
Sommano euro (A)				€ 73,05145
Scostamento % su anno 2023				+0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62094 = 5% * B)				€ 12,41875
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,54702
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 94,02
Scostamento % su anno 2023				+0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 10,14%				€ 9,53299
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 H - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.048	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 55,98342 0%	€ 55,98342
Totale MT				€ 61,66980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29936
Totale RU				€ 9,58516
Sommano euro (A)				€ 71,25496
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60567 = 5% * B)				€ 12,11334
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,33683
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 91,71
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,45%				€ 9,58516
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60567
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.180.060.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 I - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184 CAM24_MT.L02.092.049 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h 1,00000 cad € 61,06472 0% € 61,06472 Totale MT € 68,64656 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 69,80545 % € 0,02000 0% € 1,39611 Totale RU € 9,68191 Sommano euro (A) € 78,32847 Scostamento % su anno 2023 +0,71% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66579 = 5% * B) € 13,31584 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16443 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 100,81 Scostamento % su anno 2023 +0,71% Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 9,68191 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,66579			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 J - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 2,00000 cad € 1,89546 0% € 3,79092 CAM24_MT.L02.092.050 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h 1,00000 cad € 80,14188 0% € 80,14188 Totale MT € 83,93280 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 82,86304 % € 0,02000 0% € 1,65726 Totale RU € 9,94306 Sommano euro (A) € 93,87586 Scostamento % su anno 2023 +0,59% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79795 = 5% * B) € 15,95890 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98348			



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 120,82 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,23%</i>		€ 9,94306
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,79795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 K - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.051 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h 1,00000 cad € 92,71140 0% € 92,71140 Totale MT € 98,39778 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 97,50632 % € 0,02000 0% € 1,95013 Totale RU € 10,23593 Sommano euro (A) € 108,63371 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92339 = 5% * B) € 18,46773 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,71014 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 139,81 Scostamento % su anno 2023 +0,51% <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,32%</i> € 10,23593 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,92339			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 L - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184 CAM24_MT.L02.092.052 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h 1,00000 cad € 98,06014 0% € 98,06014 Totale MT € 105,64198 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 104,75051 % € 0,02000 0% € 2,09501			



	Totale RU	€ 10,38081
	Sommano euro (A)	€ 116,02279
	Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98619 = 5% * B)		€ 19,72387
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,57467
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 149,32
Scostamento % su anno 2023		+0,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,95%</i>		<i>€ 10,38081</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 0,98619</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 M - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 € 1,89546 € 5,68638 cad 0% CAM24_MT.L02.092.053 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h 1,00000 € 65,61115 € 65,61115 cad 0% Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 € 23,03000 € 3,91510 h +7,17% CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 € 25,71000 € 4,37070 h +7,17% CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 73,25872 € 0,02000 € 1,46517 % 0% Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68891 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 9,35%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 71,29753 € 9,75097 € 81,04850 +0,69% € 13,77825 € 9,48268 € 104,31 +0,69% € 9,75097 € 0,68891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 N - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h MT			
	CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM24_MT.L02.092.054 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 90,92849 0%	€ 90,92849
	Totale MT			



				€ 98,51033
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,72741 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 1,93455
	Totale RU			€ 10,22035
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,73068 <i>+0,51%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92421 = 5% * B)			€ 18,48422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,72149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 139,94 <i>+0,51%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			€ 10,22035
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,92421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 O - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 <i>0%</i>	€ 7,58184
CAM24_MT.L02.092.055	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 102,51742 <i>0%</i>	€ 102,51742
	Totale MT			€ 110,09926
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 2,16633
	Totale RU			€ 10,45213
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,55139 <i>+0,46%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02469 = 5% * B)			€ 20,49374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,10451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 155,15 <i>+0,46%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 6,74%			€ 10,45213
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,02469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 P - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3:			




2P+T 32 A 380-415 V 9h				
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
CAM24_MT.L02.092.056	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 80,14188 0%	€ 80,14188
Totale MT				€ 83,93280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
Totale RU				€ 9,94306
Sommano euro (A)				€ 93,87586
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79795 = 5% * B)				€ 15,95890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,98348
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 120,82
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 8,23%				€ 9,94306
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 Q - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
MT				
CAM24_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
CAM24_MT.L02.092.057	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 77,37836 0%	€ 77,37836
Totale MT				€ 83,06474
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,78945 %	€ 0,02000 0%	€ 1,75579
Totale RU				€ 10,04159
Sommano euro (A)				€ 93,10633
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79140 = 5% * B)				€ 15,82808
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,89344
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 119,83
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 8,38%				€ 10,04159
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,79140
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.180.060.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 R - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 4,00000 cad € 1,89546 0% € 7,58184 CAM24_MT.L02.092.058 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h 1,00000 cad € 83,52941 0% € 83,52941 Totale MT € 91,11125 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 93,78561 % € 0,02000 0% € 1,87571 Totale RU € 10,16151 Sommano euro (A) € 101,27276 Scostamento % su anno 2023 +0,55% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86082 = 5% * B) € 17,21637 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84891 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 130,34 Scostamento % su anno 2023 +0,55% Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 10,16151 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,86082			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.060.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 S - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h MT CAM24_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A 3,00000 cad € 1,89546 0% € 5,68638 CAM24_MT.L02.092.059 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h 1,00000 cad € 96,27723 0% € 96,27723 Totale MT € 101,96361 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,17000 h € 23,03000 +7,17% € 3,91510 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,17000 h € 25,71000 +7,17% € 4,37070 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 101,07214 % € 0,02000 0% € 2,02144 Totale RU € 10,30724 Sommano euro (A) € 112,27085 Scostamento % su anno 2023 +0,5% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95430 = 5% * B) € 19,08604 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13569			



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 144,45
	Scostamento % su anno 2023	+0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,13%</i>	€ 10,30724
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,95430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili A - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55 MT CAM24_MT.L02.092.076 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60286 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 14,61%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 57,58804 %	€ 57,58804 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 57,58804 € 57,58804 € 5,75750 € 6,42750 € 1,15176 € 13,33676 € 70,92486 +1,16% € 12,05722 € 8,29820 € 91,286 +1,16% € 13,33676 € 0,60286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili B - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.077 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	1,00000 cad	€ 30,75522 0%	€ 30,75522
	Totale MT			€ 30,75522
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,75522 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61510
	Totale RU			€ 12,80010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 43,55532 +1,91%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37022 = 5% * B)	€ 7,40440
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,09597
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 56,06
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,83%</i>	€ 12,80010
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili C - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55 MT CAM24_MT.L02.092.078 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85714 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 10,73%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 86,91694 %	€ 86,91694 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 86,91694 € 86,91694 € 5,75750 € 6,42750 € 1,73834 € 13,92334 € 100,84028 +0,81% € 17,14285 € 11,79831 € 129,78 +0,81% € 13,92334 € 0,85714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili D - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55 MT CAM24_MT.L02.092.079 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 82,72710 %	€ 82,72710 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 82,72710 € 5,75750 € 6,42750 € 1,65454
				€ 82,72710
				€ 13,83954



	Sommano euro (A)	€ 96,56664
	Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82082 = 5% * B)		€ 16,41633
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 11,29830
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 124,28127
	Scostamento % su anno 2023	+0,85%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,14%</i>		€ 13,83954
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,82082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili E - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55 MT CAM24_MT.L02.092.080 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77831 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 77,82409 %	€ 77,82409 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 77,82409 € 77,82409 € 5,75750 € 6,42750 € 1,55648 € 13,74148 € 91,56557 +0,9% € 15,56615 € 10,71317 € 117,84 +0,9% € 13,74148 € 0,77831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili F - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55 MT CAM24_MT.L02.092.081 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 59,63839 %	€ 59,63839 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 59,63839 € 5,75750 € 6,42750 € 1,19277



			€ 13,37777
	Sommano euro (A)		€ 73,01616
	Scostamento % su anno 2023		+1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62064 = 5% * B)		€ 12,41275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,54289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 93,97
	Scostamento % su anno 2023		+1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,24%</i>		€ 13,37777
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,62064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili G - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55 MT CAM24_MT.L02.092.082 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17606 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 60,68%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,33000 h 0,33000 h 4,53751 %	€ 4,53751 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 4,53751 € 4,53751 € 7,59990 +7,17% € 8,48430 +7,17% € 0,09075 0% € 16,17495 € 20,71246 +5,48% € 3,52112 € 2,42336 € 26,66 +5,48% € 16,17495 € 0,17606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili H - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55 MT CAM24_MT.L02.092.083 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1,00000 cad 0,33000 h 0,33000 h 8,19248	€ 8,19248 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000	€ 8,19248 € 8,19248 € 7,59990 € 8,48430 € 0,16385



Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%
Totale RU		€ 16,24805
Sommano euro (A)		€ 24,44053
Scostamento % su anno 2023		+4,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20774 = 5% * B)		€ 4,15489
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,85954
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 31,45
Scostamento % su anno 2023		+4,6%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,65%</i>		€ 16,24805
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,20774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili I - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.084 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,37968 0%	€ 8,37968
	Totale MT			€ 8,37968
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16759
	Totale RU			€ 16,25179
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 24,63147 +4,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20937 = 5% * B)			€ 4,18735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,88188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 31,70 +4,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,27%			€ 16,25179
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,20937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili J - Centralino da parete per dispositivi aggiuntivi modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55			
	MT			
CAM24_MT.L02.092.085	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da parete per dispositivi aggiuntivi modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	1,00000 cad	€ 35,83652 0%	€ 35,83652
	Totale MT			€ 35,83652
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,83652 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71673
Totale RU				€ 12,90173
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,73825 +1,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41428 = 5% * B)				€ 8,28550
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,70238
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 62,73 +1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,57%				€ 12,90173
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili K - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali			
MT				
CAM24_MT.L02.092.086	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	1,00000 cad	€ 4,52860 0%	€ 4,52860
Totale MT				€ 4,52860
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,52860 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09057
Totale RU				€ 2,52757
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,05617 +2,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05998 = 5% * B)				€ 1,19955
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,82557
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 9,08 +2,36%
Incidenza Manodopera sul totale 27,83%				€ 2,52757
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili L - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli			
MT				
CAM24_MT.L02.092.087	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	1,00000 cad	€ 8,62929 0%	€ 8,62929
Totale MT				€ 8,62929
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,62929 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17259



	Totale RU	€ 2,60959
	Sommano euro (A)	€ 11,23888
	Scostamento % su anno 2023	+1,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09553 = 5% * B)		€ 1,91061
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,31495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 14,46
	Scostamento % su anno 2023	+1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,04%</i>	€ 2,60959
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.180.070.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili M - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli			
	MT			
	CAM24_MT.L02.092.088 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	1,00000 cad	€ 11,05405 0%	€ 11,05405
	Totale MT			€ 11,05405
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,05405 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22108
	Totale RU			€ 2,65808
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,71213 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11655 = 5% * B)			€ 2,33106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60432
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,65 +1,2%	
Incidenza Manodopera sul totale 15,06%			€ 2,65808	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11655	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete A - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.001 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 147,65617 0%	€ 147,65617
	Totale MT			€ 147,65617
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	147,65617 %	€ 0,02000 0%	€ 2,95312
Totale RU				



				€ 20,98692
	Sommano euro (A)			€ 168,64309
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43347 = 5% * B)			€ 28,66933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,73124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 217,04
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			€ 20,98692
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,43347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete B - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.002 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 242,59514 0%	€ 242,59514
	Totale MT			€ 242,59514
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,59514 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85190
	Totale RU			€ 27,27230
	Sommano euro (A)			€ 269,86744
	Scostamento % su anno 2023			+0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29387 = 5% * B)			€ 45,87746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,57449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 347,32
	Scostamento % su anno 2023			+0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			€ 27,27230
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,29387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete C - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.003 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	1,00000 cad	€ 390,37707 0%	€ 390,37707
	Totale MT			€ 390,37707
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,12710
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,65470
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,37707 %	€ 0,02000 0%	€ 7,80754



	Totale RU		€ 35,58934
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 425,96641 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62071 = 5% * B)		€ 72,41429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 49,83807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 548,22 +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,49%		€ 35,58934
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,62071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco A - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.004 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 154,98467 0%	€ 154,98467
	Totale MT			€ 154,98467
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,98467 %	€ 0,02000 0%	€ 3,09969
	Totale RU			€ 20,64609
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 175,63076 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49286 = 5% * B)			€ 29,85723
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,54880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 226,04 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			€ 20,64609
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco B - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.005 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 330,78869 0%	€ 330,78869
	Totale MT			€ 330,78869
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,78869 %	€ 0,02000 0%	€ 6,61577



	Totale RU		€ 28,06137
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 358,85006 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05023 = 5% * B)		€ 61,00451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 41,98546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 461,84 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,08%		€ 28,06137
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,05023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco C - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.006 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 594,77483 0%	€ 594,77483
	Totale MT			€ 594,77483
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,20590
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,62630
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	594,77483 %	€ 0,02000 0%	€ 11,89550
	Totale RU			€ 37,72770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 632,50253 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37627 = 5% * B)			€ 107,52543
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,00280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 814,03 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			€ 37,72770
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,37627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente A - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.007 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 194,61117 0%	€ 194,61117
	Totale MT			€ 194,61117
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	194,61117 %	€ 0,02000 0%	€ 3,89222



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.190.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente C - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.009 - Armadi da parete prefornato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 633,13227 0%	€ 633,13227
	Totale MT			€ 633,13227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,89680
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,39760
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	633,13227 %	€ 0,02000 0%	€ 12,66265



	Totale RU	€ 39,95705
	Sommano euro (A)	€ 673,08932
	Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,72126 = 5% * B)		€ 114,42518
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 78,75145
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 866,27
Scostamento % su anno 2023		+0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,61%</i>		€ 39,95705
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,72126

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, senza ghiera di bloccaggio A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V MT CAM24_MT.L02.100.001 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06441 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 16,22%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h 5,99543 %	€ 5,99543 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 5,99543 € 5,99543 € 0,69090 € 0,77130 € 0,11991 € 1,58211 € 7,57754 +1,31% € 1,28818 € 0,88657 € 9,75 +1,31% € 1,58211 € 0,06441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, senza ghiera di bloccaggio B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.002 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,93371 0%	€ 6,93371
	Totale MT			€ 6,93371
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,93371 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13867	



	Totale RU	€ 1,60087
	Sommano euro (A)	€ 8,53458
	Scostamento % su anno 2023	+1,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07254 = 5% * B)		€ 1,45088
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,99855
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 10,98
Scostamento % su anno 2023		+1,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,57%</i>		€ 1,60087
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V MT CAM24_MT.L02.100.003 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08192 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 13,08%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h 8,01511 %	€ 8,01511 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 8,01511 € 8,01511 € 0,69090 € 0,77130 € 0,16030 € 1,62250 € 9,63761 +1,03% € 1,63839 € 1,12760 € 12,40 +1,03% € 1,62250 € 0,08192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.004 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,73264 0%	€ 9,73264
	Totale MT			€ 9,73264
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,73264 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19465	



	Totale RU	€ 1,65685
	Sommano euro (A)	€ 11,38949
	Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09681 = 5% * B)		€ 1,93621
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,33257
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 14,66
Scostamento % su anno 2023		+0,87%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,3%</i>		€ 1,65685
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.005 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,41269 0%	€ 8,41269
	Totale MT			€ 8,41269
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,41269 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16825
	Totale RU			€ 2,11785
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,53054 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08951 = 5% * B)			€ 1,79019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,55 +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,63%</i>			€ 2,11785
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08951

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.006 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,79247 0%	€ 7,79247
	Totale MT			€ 7,79247
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,79247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15585	



	Totale RU	€ 2,10545
	Sommano euro (A)	€ 9,89792
	Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08413 = 5% * B)		€ 1,68265
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,15806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 12,74
	Scostamento % su anno 2023	+1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,53%</i>	€ 2,10545
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,6613</i>	€ 0,08413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, senza ghiera di bloccaggio G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V MT CAM24_MT.L02.100.007 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09323 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 8,84207 %	€ 8,84207 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 8,84207 € 8,84207 € 0,92120 € 1,02840 € 0,17684 € 2,12644 € 10,96851 +1,2% € 1,86465 € 1,28332 € 14,12 +1,2% € 2,12644 € 0,09323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, senza ghiera di bloccaggio H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.008 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,59140 0%	€ 10,59140
	Totale MT			€ 10,59140
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,59140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21183	

	Totale RU		€ 2,16143
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 12,75283 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10840 = 5% * B)		€ 2,16798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,49208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 16,41 +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,17%		€ 2,16143
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.100.009	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,55770 0%	€ 9,55770
	Totale MT			€ 9,55770
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,55770 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19115
	Totale RU			€ 2,14075
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,69845 +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09944 = 5% * B)			€ 1,98874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,06 +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,22%			€ 2,14075
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.100.010	- Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 11,37065 0%	€ 11,37065
	Totale MT			€ 11,37065
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37065 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22741



	Totale RU	€ 2,17701
	Sommano euro (A)	€ 13,54766
	Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11516 = 5% * B)		€ 2,30310
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,58508
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 17,44
Scostamento % su anno 2023		+0,97%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,49%</i>		€ 2,17701
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.011 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 14,6%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 9,22374 %	€ 9,22374 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 9,22374 € 9,22374 € 0,92120 € 1,02840 € 0,18447 € 2,13407 € 11,35781 +1,16% € 1,93083 € 1,32886 € 14,62 +1,16% € 2,13407 € 0,09654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.012 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,29113 0%	€ 11,29113
	Totale MT			€ 11,29113
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22582	



	Totale RU	€ 2,17542
	Sommano euro (A)	€ 13,46655
	Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11447 = 5% * B)		€ 2,28931
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,57559
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 17,33
Scostamento % su anno 2023		+0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,55%</i>		€ 2,17542
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11447

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.010.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V MT CAM24_MT.L02.100.013 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13336 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 10,99%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 13,46984 %	€ 13,46984 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 13,46984 € 13,46984 € 0,92120 € 1,02840 € 0,26940 € 2,21900 € 15,68884 +0,84% € 2,66710 € 1,83559 € 20,19 +0,84% € 2,21900 € 0,13336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.014 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,88789 0%	€ 7,88789
	Totale MT			€ 7,88789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88789 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15776	



	Totale RU	€ 1,61996
	Sommano euro (A)	€ 9,50785
	Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08082 = 5% * B)		€ 1,61633
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,11242
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 12,24
Scostamento % su anno 2023		+1,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,24%</i>		€ 1,61996
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380+415 V MT CAM24_MT.L02.100.015 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 380-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09722 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,26%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h 9,78035 %	€ 9,78035 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 9,78035 € 9,78035 € 0,69090 € 0,77130 € 0,19561 € 1,65781 € 11,43816 +0,86% € 1,94449 € 1,33827 € 14,72 +0,86% € 1,65781 € 0,09722


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230+250 V MT CAM24_MT.L02.100.016 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h 11,35474 %	€ 11,35474 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 11,35474 € 11,35474 € 0,69090 € 0,77130 € 0,22709



	Totale RU	€ 1,68929
	Sommano euro (A)	€ 13,04403
	Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11087 = 5% * B)		€ 2,21749
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,52615
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 16,79
Scostamento % su anno 2023		+0,76%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,06%</i>		€ 1,68929
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.017 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12976 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,82%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h 13,53345 %	€ 13,53345 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 13,53345 € 13,53345 € 0,69090 € 0,77130 € 0,27067 € 1,73287 € 15,26632 +0,64% € 2,59527 € 1,78616 € 19,65 +0,64% € 1,73287 € 0,12976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.018 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 25,87418 0%	€ 25,87418
	Totale MT			€ 25,87418
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,87418 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51748	



	Totale RU	€ 1,97968
	Sommano euro (A)	€ 27,85386
	Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23676 = 5% * B)		€ 4,73516
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,25890
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 35,85
Scostamento % su anno 2023		+0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,52%</i>		€ 1,97968
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,23676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.019 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380- 415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28777 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,81%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h 31,75829 %	€ 31,75829 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 31,75829 € 31,75829 € 0,69090 € 0,77130 € 0,63517 € 2,09737 € 33,85566 +0,29% € 5,75546 € 3,96111 € 43,577 +0,29% € 2,09737 € 0,28777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.020 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 10,79814 0%	€ 10,79814
	Totale MT			€ 10,79814
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,79814 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21596



	Totale RU	€ 2,16556
	Sommano euro (A)	€ 12,96370
	Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11019 = 5% * B)		€ 2,20383
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,51675
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 16,68
Scostamento % su anno 2023		+1,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,98%</i>		€ 2,16556
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.021 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380- 415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10344 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 13,73% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 10,01889 % € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0% € 10,01889 0% € 23,03000 +		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.022 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,43426 0%	€ 11,43426
	Totale MT			€ 11,43426
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43426 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22869	

	Totale RU		€ 2,17829
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 13,61255 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11571 = 5% * B)		€ 2,31413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,59267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 17,52 +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,43%		€ 2,17829
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,11571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138 0%	€ 14,20138
	Totale MT			€ 14,20138
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28403
	Totale RU			€ 2,23363
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,43501 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 5% * B)			€ 2,79395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,15 +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,56%			€ 2,23363
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.024 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 13,07227 0%	€ 13,07227
	Totale MT			€ 13,07227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,07227 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26145



	Totale RU		€ 2,21105
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 15,28332 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12991 = 5% * B)		€ 2,59816
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,78815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 19,67 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,24%		€ 2,21105
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,12991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138 0%	€ 14,20138
	Totale MT			€ 14,20138
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28403
	Totale RU			€ 2,23363
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,43501 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 5% * B)			€ 2,79395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,92290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,15 +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,56%			€ 2,23363
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.026 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 32,41031 0%	€ 32,41031
	Totale MT			€ 32,41031
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64821



	Totale RU	€ 2,59781
	Sommano euro (A)	€ 35,00812
	Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29757 = 5% * B)		€ 5,95138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,09595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 45,06
	Scostamento % su anno 2023	+0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,77%</i>	<i>€ 2,59781</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	<i>€ 0,29757</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo N - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.027 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380- 415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26861 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 6,22%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 29,07068 %	€ 29,07068 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 29,07068 € 29,07068 € 0,92120 € 1,02840 € 0,58141 € 2,53101 € 31,60169 +0,41% € 5,37229 € 3,69740 € 40,67 +0,41% € 2,53101 € 0,26861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo O - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.028 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 32,41031 0%	€ 32,41031
	Totale MT			€ 32,41031
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64821	



	Totale RU	€ 2,59781
	Sommano euro (A)	€ 35,00812
	Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29757 = 5% * B)		€ 5,95138
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,09595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 45,06
	Scostamento % su anno 2023	+0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,77%</i>	<i>€ 2,59781</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	<i>€ 0,29757</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.P	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo P - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V MT CAM24_MT.L02.100.029 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60173 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 67,49233 %	€ 67,49233 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 67,49233 € 67,49233 € 0,92120 € 1,02840 € 1,34985 € 3,29945 € 70,79178 +0,18% € 12,03460 € 8,28264 € 91,11 +0,18% € 3,29945 € 0,60173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.Q	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo Q - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.030 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 55,48557 0%	€ 55,48557
	Totale MT			€ 55,48557
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,48557 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10971	



	Totale RU	€ 3,05931
	Sommano euro (A)	€ 58,54488
	Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49763 = 5% * B)		€ 9,95263
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,84975
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 75,35
Scostamento % su anno 2023		+0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,06%</i>		<i>€ 3,05931</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 0,49763</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.R	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo R - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V MT CAM24_MT.L02.100.031 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54175 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,85%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 60,57453 %	€ 60,57453 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 60,57453 € 60,57453 € 0,92120 € 1,02840 € 1,21149 € 3,16109 € 63,73562 +0,21% € 10,83506 € 7,45707 € 82,03 +0,21% € 3,16109 € 0,54175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.S	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo S - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.032 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,56148 0%	€ 11,56148
	Totale MT			€ 11,56148
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,56148 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23123	



	Totale RU	€ 2,18083
	Sommano euro (A)	€ 13,74231
	Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11681 = 5% * B)		€ 2,33619
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,60785
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 17,69
Scostamento % su anno 2023		+0,96%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,33%</i>		<i>€ 2,18083</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 0,11681</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.T	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo T - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V MT CAM24_MT.L02.100.033 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13156 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 13,26310 %	€ 13,26310 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 13,26310 € 13,26310 € 0,92120 € 1,02840 € 0,26526 € 2,21486 € 15,47796 +0,85% € 2,63125 € 1,81092 € 19,92 +0,85% € 2,21486 € 0,13156

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.U	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo U - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.034 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 15,28278 0%	€ 15,28278
	Totale MT			€ 15,28278
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,28278 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30566	



	Totale RU	€ 2,25526
	Sommano euro (A)	€ 17,53804
	Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14907 = 5% * B)		€ 2,98147
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,05195
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 22,57
Scostamento % su anno 2023		+0,75%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,99%</i>		€ 2,25526
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,14907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.V	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo V - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V MT CAM24_MT.L02.100.035 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17389 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,78%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h 18,14532 %	€ 18,14532 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 18,14532 € 18,14532 € 0,92120 € 1,02840 € 0,36291 € 2,31251 € 20,45783 +0,64% € 3,47783 € 2,39357 € 26,33 +0,64% € 2,31251 € 0,17389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.W	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo W - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.036 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 cad 0,05000 h 0,05000 h 31,45613 %	€ 31,45613 <i>0%</i> € 23,03000 <i>+7,17%</i> € 25,71000 <i>+7,17%</i> € 0,02000 <i>0%</i>	€ 31,45613 € 31,45613 € 1,15150 € 1,28550 € 0,62912



	Totale RU		€ 3,06612
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 34,52225 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29344 = 5% * B)		€ 5,86878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,03910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 44,43 +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,9%		€ 3,06612
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,29344

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.020.X	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo X - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.037 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 58,90471 0%	€ 58,90471
	Totale MT			€ 58,90471
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,90471 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17809
	Totale RU			€ 3,12769
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,03240 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52728 = 5% * B)			€ 10,54551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,25779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 79,84 +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			€ 3,12769
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52728

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.038 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,80003 0%	€ 11,80003
	Totale MT			€ 11,80003
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,80003 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23600



	Totale RU	€ 3,64780
	Sommano euro (A)	€ 15,44783
	Scostamento % su anno 2023	+1,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13131 = 5% * B)		€ 2,62613
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,80740
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 19,88
Scostamento % su anno 2023		+1,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,35%</i>		€ 3,64780
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,13131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.039 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14054 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 17,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 12,86553 %	€ 12,86553 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 12,86553 € 12,86553 € 1,61210 € 1,79970 € 0,25731 € 3,66911 € 16,53464 +1,4% € 2,81089 € 1,93455 € 21,28 +1,4% € 3,66911 € 0,14054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.040 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,56526 0%	€ 13,56526
	Totale MT			€ 13,56526
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,56526 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27131	



	Totale RU	€ 3,68311
	Sommano euro (A)	€ 17,24837
	Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14661 = 5% * B)		€ 2,93222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,01806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 22,20
	Scostamento % su anno 2023	+1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,59%</i>	<i>€ 3,68311</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	<i>€ 0,14661</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V MT CAM24_MT.L02.100.041 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16110 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 17,2%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h 14,75798 %	€ 14,75798 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 14,75798 € 14,75798 € 1,84240 € 2,05680 € 0,29516 € 4,19436 € 18,95234 +1,4% € 3,22190 € 2,21742 € 24,39 +1,4% € 4,19436 € 0,16110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380+415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.042 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,59707 0%	€ 13,59707
	Totale MT			€ 13,59707
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,59707 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27194	



	Totale RU		€ 4,17114
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 17,76821 +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15103 = 5% * B)		€ 3,02060
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,07888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 22,87 +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,24%</i>		€ 4,17114
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,15103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.100.041	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798 0%	€ 14,75798
	Totale MT			€ 14,75798
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,75798 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29516
	Totale RU			€ 4,19436
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,95234 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16110 = 5% * B)			€ 3,22190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 24,39 +1,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,2%</i>			€ 4,19436
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230+250 V			
	MT			
CAM24_MT.L02.100.044	- Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885 0%	€ 17,23885
	Totale MT			€ 17,23885
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34478



	Totale RU	€ 4,24398
	Sommano euro (A)	€ 21,48283
	Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18260 = 5% * B)		€ 3,65208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,51349
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 27,65
Scostamento % su anno 2023		+1,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,35%</i>		€ 4,24398
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.045 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16978 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 16,39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h 15,75987 %	€ 15,75987 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 15,75987 € 15,75987 € 1,84240 € 2,05680 € 0,31520 € 4,21440 € 19,97427 +1,32% € 3,39563 € 2,33699 € 25,71 +1,32% € 4,21440 € 0,16978

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885 0%	€ 17,23885
	Totale MT			€ 17,23885
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34478	



	Totale RU	€ 4,24398
	Sommano euro (A)	€ 21,48283
	Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18260 = 5% * B)		€ 3,65208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,51349
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 27,65
Scostamento % su anno 2023		+1,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,35%</i>		€ 4,24398
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.047 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17062 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 18,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,09000 h 0,09000 h 15,37820 %	€ 15,37820 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 15,37820 € 15,37820 € 2,07270 € 2,31390 € 0,30756 € 4,69416 € 20,07236 +1,48% € 3,41230 € 2,34847 € 25,83 +1,48% € 4,69416 € 0,17062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.030.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.048 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 17,41379 0%	€ 17,41379
	Totale MT			€ 17,41379
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41379 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34828	



	Totale RU		€ 4,73488
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 22,14867 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18826 = 5% * B)		€ 3,76527
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,59139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 28,51 +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,61%		€ 4,73488
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,18826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.049 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,69248 0%	€ 13,69248
	Totale MT			€ 13,69248
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,69248 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27385
	Totale RU			€ 3,68565
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,37813 +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14771 = 5% * B)			€ 2,95428
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 22,37 +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,48%			€ 3,68565
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14771

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.050 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 14,31270 0%	€ 14,31270
	Totale MT			€ 14,31270
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28625



	Totale RU		€ 3,69805
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 18,01075 +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15309 = 5% * B)		€ 3,06183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,10726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 23,18 +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,95%		€ 3,69805
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,15309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.051 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,07982 0%	€ 17,07982
	Totale MT			€ 17,07982
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,07982 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34160
	Totale RU			€ 3,75340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,83322 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17708 = 5% * B)			€ 3,54165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 26,81 +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 14%			€ 3,75340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17708

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633 0%	€ 20,27633
	Totale MT			€ 20,27633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40553



	Totale RU		€ 4,30473
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 24,58106 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20894 = 5% * B)		€ 4,17878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,87598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 31,64 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%		€ 4,30473
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,20894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.053 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 17,92268 0%	€ 17,92268
	Totale MT			€ 17,92268
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92268 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35845
	Totale RU			€ 4,25765
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,18033 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18853 = 5% * B)			€ 3,77066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 28,55 +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,92%			€ 4,25765
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,18853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633 0%	€ 20,27633
	Totale MT			€ 20,27633
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40553



	Totale RU		€ 4,30473
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 24,58106 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20894 = 5% * B)		€ 4,17878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,87598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 31,64 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%		€ 4,30473
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,20894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.055 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,38954 0%	€ 21,38954
	Totale MT			€ 21,38954
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42779
	Totale RU			€ 4,32699
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,71653 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21859 = 5% * B)			€ 4,37181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,10 +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,07%			€ 4,32699
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,21859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.056 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 19,13131 0%	€ 19,13131
	Totale MT			€ 19,13131
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,13131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38263



	Totale RU	€ 4,28183
	Sommano euro (A)	€ 23,41314
	Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19901 = 5% * B)		€ 3,98023
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,73934
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 30,13
Scostamento % su anno 2023		+1,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,21%</i>		<i>€ 4,28183</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 0,19901</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.057 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 21,38954 0%	€ 21,38954
	Totale MT			€ 21,38954
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42779
	Totale RU			€ 4,32699
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,71653 +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21859 = 5% * B)			€ 4,37181
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,00883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 33,10 +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,07%			€ 4,32699
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,21859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V MT CAM24_MT.L02.100.058 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 230-250 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,11000 h 0,11000 h 38,86693 %	€ 38,86693 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 38,86693 € 38,86693 € 2,53330 € 2,82810 € 0,77734



				€ 6,13874
	Sommano euro (A)			€ 45,00567
	Scostamento % su anno 2023			+0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38255 = 5% * B)			€ 7,65096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,26566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 57,92
	Scostamento % su anno 2023			+0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			€ 6,13874
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.059 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 78,17915 0%	€ 78,17915
	Totale MT			€ 78,17915
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,17915 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56358
	Totale RU			€ 7,89978
	Sommano euro (A)			€ 86,07893
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73167 = 5% * B)			€ 14,63342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,07124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 110,78
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			€ 7,89978
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,73167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio L - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.060 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 18,06581 0%	€ 18,06581
	Totale MT			€ 18,06581
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,06581 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36132



	Totale RU	€ 4,74792
	Sommano euro (A)	€ 22,81373
	Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19392 = 5% * B)		€ 3,87833
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,66921
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 29,36
Scostamento % su anno 2023		+1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,17%</i>		€ 4,74792
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,19392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio M - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.061 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22453 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 14,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,09000 h 0,09000 h 21,59627 %	€ 21,59627 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 21,59627 € 21,59627 € 2,07270 € 2,31390 € 0,43193 € 4,81853 € 26,41480 +1,12% € 4,49052 € 3,09053 € 34,00 +1,12% € 4,81853 € 0,22453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.N	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio N - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230+250 V			
	MT			
	CAM24_MT.L02.100.062 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 42,58823 0%	€ 42,58823
	Totale MT			€ 42,58823
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,58823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85176	



	Totale RU	€ 7,18796
	Sommano euro (A)	€ 49,77619
	Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42310 = 5% * B)		€ 8,46195
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,82381
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 64,06
Scostamento % su anno 2023		+0,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,22%</i>		€ 7,18796
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,42310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.200.040.O	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio O - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V MT CAM24_MT.L02.100.063 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81882 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,3%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,15000 h 0,15000 h 87,27566 %	€ 87,27566 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 87,27566 € 87,27566 € 3,45450 € 3,85650 € 1,74551 € 9,05651 € 96,33217 +0,51% € 16,37647 € 11,27086 € 123,98 +0,51% € 9,05651 € 0,81882

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMBINIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.001 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 366,89247 0%	€ 366,89247
	Totale MT			€ 366,89247
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni	366,89247	€ 0,02000	€ 7,33785	



Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%
Totale RU		€ 29,75825
Sommano euro (A)		€ 396,65072
Scostamento % su anno 2023		+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37153 = 5% * B)		€ 67,43062
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 46,40813
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 510,49
Scostamento % su anno 2023		+0,38%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,83%</i>		€ 29,75825
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,37153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm MT CAM24_MT.L02.102.002 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23988 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,49000 h 0,49000 h 465,61419 %	€ 465,61419 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 465,61419 € 465,61419 € 11,28470 € 12,59790 € 9,31228 € 33,19488 € 498,80907 +0,32% € 84,79754 € 58,36066 € 641,97 +0,32% € 33,19488 € 4,23988

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm MT CAM24_MT.L02.102.003 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3			
		1,00000 cad	€ 567,33593 0%	€ 567,33593
				€ 567,33593
		0,71000 h	€ 23,03000 +7.17%	€ 16,35130
		0,71000 h	€ 25,71000 +7.17%	€ 18,25410



	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	567,33593 %	€ 0,02000 0%	€ 11,34672
	Totale RU			€ 45,95212
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 613,28805 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21295 = 5% * B)			€ 104,25897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,75470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 789,30 +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,82%			€ 45,95212
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,21295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm MT CAM24_MT.L02.102.004 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24970 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,21% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,73000 h 0,73000 h 685,95898 %	€ 685,95898 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 685,95898 € 685,95898 € 16,81190 € 18,76830 € 13,71918 € 49,29938 € 735,25836 +0,32% € 124,99392 € 86,02523 € 946,28 +0,32% € 49,29938 € 6,24970


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm MT CAM24_MT.L02.102.005 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 0,76000 h	€ 791,16912 0% € 23,03000 +7,17%	€ 791,16912 € 791,16912 € 17,50280



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,53960
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,16912 %	€ 0,02000 0%	€ 15,82338
Totale RU				€ 52,86578
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 844,03490 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17430 = 5% * B)				€ 143,48593
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,75208
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.086,27 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,87%				€ 52,86578
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,17430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm MT CAM24_MT.L02.102.006 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,17969 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 1,48000 h 1,48000 h 1.910,78854 %	€ 1.910,78854 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 1.910,78854 € 1.910,78854 € 34,08440 € 38,05080 € 38,21577 € 110,35097 € 2.021,13951 +0,24% € 343,59372 € 236,47332 € 2.601,21 +0,24% € 110,35097 € 17,17969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm MT CAM24_MT.L02.102.007 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,00000 cad 1,50000	€ 1.102,36928 0% € 23,03000	€ 1.102,36928 € 1.102,36928 € 34,54500



	Operaio 3^ categoria - D2	h		+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 38,56500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,36928 %	€ 0,02000	0%	€ 22,04739
Totale RU					€ 95,15735
Sommano euro (A)					€ 1.197,52667
Scostamento % su anno 2023					+0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,17898 = 5% * B)					€ 203,57953
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 140,11062
TOTALE (A + B + C) euro / cad					€ 1.541,20681
Scostamento % su anno 2023					+0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,17%					€ 95,15739
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 10,17898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.008 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.216,91308 0%	€ 2.216,91308
	Totale MT			€ 2.216,91308
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,61160
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 44,22120
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.216,91308 %	€ 0,02000 0%	€ 44,33826
	Totale RU			€ 128,17106
	Sommano euro (A)			€ 2.345,08414
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,93322 = 5% * B)			€ 398,66430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 274,37484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 3.018,12
	Scostamento % su anno 2023			+0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			€ 128,17106
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,93322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore MT			
	CAM24_MT.L02.102.009 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.419,08331 0%	€ 2.419,08331
	Totale MT			



				€ 2.419,08331
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,88000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 43,29640
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,88000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 48,33480
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.419,08331 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 48,38167
	Totale RU			€ 140,01287
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.559,09618 <i>+0,24%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,75232 = 5% * B)			€ 435,04635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,41425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.293,56 <i>+0,24%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			€ 140,01287
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 21,75232

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
CAM24_MT.L02.102.010	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.645,65489 <i>0%</i>	€ 2.645,65489
	Totale MT			€ 2.645,65489
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,05000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 47,21150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 52,70550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.645,65489 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 52,91310
	Totale RU			€ 152,83010
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.798,48499 <i>+0,24%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,78712 = 5% * B)			€ 475,74245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 327,42274
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.601,65 <i>+0,24%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			€ 152,83010
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 23,78712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco K - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			



CAM24_MT.L02.102.011	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.558,47977 0%	€ 2.558,47977
Totale MT				€ 2.558,47977
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 45,82970
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,16290
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.558,47977 %	€ 0,02000 0%	€ 51,16960
Totale RU				€ 148,16220
Sommano euro (A)				€ 2.706,64197
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,00646 = 5% * B)				€ 460,12913
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 316,67711
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 3.483,45
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,25%				€ 148,16220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,00646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.012	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 435,92791 0%	€ 435,92791
Totale MT				€ 435,92791
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,59380
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,82660
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	435,92791 %	€ 0,02000 0%	€ 8,71856
Totale RU				€ 31,13896
Sommano euro (A)				€ 467,06687
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97007 = 5% * B)				€ 79,40137
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 54,64682
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 601,12
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,18%				€ 31,13896
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,97007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo			



componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.102.013	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 555,54514 0%	€ 555,54514
Totale MT				€ 555,54514
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,28470
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,59790
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	555,54514 %	€ 0,02000 0%	€ 11,11090
Totale RU				€ 34,99350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 590,53864 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01958 = 5% * B)				€ 100,39157
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 69,09302
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 760,02 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,6%				€ 34,99350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,01958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.102.014	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 671,34258 0%	€ 671,34258
Totale MT				€ 671,34258
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,35130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,25410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,34258 %	€ 0,02000 0%	€ 13,42685
Totale RU				€ 48,03225
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 719,37483 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,11469 = 5% * B)				€ 122,29372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 84,16686
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 925,84 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,19%				€ 48,03225
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,11469



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm MT CAM24_MT.L02.102.015 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10731 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,9%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 783,44231 0%	€ 783,44231
				€ 783,44231
				€ 52,71125
				€ 836,15356 +0,3%
				€ 142,14611
				€ 97,82997
				€ 1.076,13 +0,3%
				€ 52,71125
				€ 7,10731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm MT CAM24_MT.L02.102.016 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,15893 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad	€ 903,30374 0%	€ 903,30374
				€ 903,30374
				€ 56,57067
				€ 959,87441 +0,27%
				€ 163,17865
				€ 112,30531



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 1.235,36
	Scostamento % su anno 2023	+0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,58%</i>	€ 56,57067
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,15893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm MT CAM24_MT.L02.102.017 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,27913 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,91%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 1,46000 h 1,46000 h 2.153,89514 %	€ 2.153,89514 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.153,89514 € 2.153,89514 € 33,62380 € 37,53660 € 43,07790 € 114,23830 € 2.268,13344 +0,21% € 385,58268 € 265,37161 € 2.919,09 +0,21% € 114,23830 € 19,27913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM24_MT.L02.102.018 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.460,00224 0%	€ 2.460,00224
	Totale MT			€ 2.460,00224
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 38,46010
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,93570
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.460,00224 %	€ 0,02000 0%	€ 49,20004
	Totale RU			€ 130,59584

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,02008 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,92%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2.590,59808 +0,21% € 440,40167 € 303,09998 € 3.334,10 +0,21% € 130,59584 € 22,02008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore MT CAM24_MT.L02.102.019 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,12937 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 2,08000 h 2,08000 h 2.683,69589 %	€ 2.683,69589 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.683,69589 € 2.683,69589 € 47,90240 € 53,47680 € 53,67392 € 155,05312 € 2.838,74901 +0,24% € 482,58733 € 332,13363 € 3.653,47 +0,24% € 155,05312 € 24,12937


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore MT CAM24_MT.L02.102.020 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 2,00000 h	€ 2.946,14566 0% € 23,03000 +7,17%	€ 2.946,14566 € 2.946,14566 € 46,06000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.946,14566 %	€ 0,02000 0%	€ 58,92291
Totale RU				€ 156,40291
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.102,54857 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,37166 = 5% * B)				€ 527,43326
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 362,99818
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.992,98 +0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 3,92%				€ 156,40291
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,37166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.210.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore MT CAM24_MT.L02.102.021 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,70715 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,25%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 2.858,98799 0%	€ 2.858,98799
				€ 2.858,98799
		2,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 51,12660
		2,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 57,07620
		2.858,98799 %	€ 0,02000 0%	€ 57,17976
				€ 165,38256
				€ 3.024,37055 +0,24%
				€ 514,14299
				€ 353,85135
				€ 3.892,36 +0,24%
				€ 165,38256
				€ 25,70715

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili A - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5 MT CAM24_MT.L02.095.001A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 8,5x31,5 Totale MT RU	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091 € 14,02091



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,25710
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,02091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28042
Totale RU				€ 0,76782
Sommano euro (A)				€ 14,78873
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12570 = 5% * B)				€ 2,51408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73028
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 19,03
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,03%				€ 0,76782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12570

[illegible]

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili C - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A			
	MT			
	CAM24_MT.L02.095.003A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	1,00000 cad	€ 1.556,57661 0%	€ 1.556,57661
	Totale MT			€ 1.556,57661
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270	



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.556,57661 %	€ 0,02000 0%	€ 31,13153
Totale RU				€ 49,16533
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.605,74194 +0,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,64881 = 5% * B)				€ 272,97613
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 187,87181
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.066,59 +0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 2,38%				€ 49,16533
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 13,64881

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili D - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A			
MT				
CAM24_MT.L02.095.004A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	1,00000 cad	€ 2.213,72387 0%	€ 2.213,72387
Totale MT				€ 2.213,72387
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.213,72387 %	€ 0,02000 0%	€ 44,27448
Totale RU				€ 61,33348
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2.275,05735 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,33799 = 5% * B)				€ 386,75975
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 266,18171
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 2.928,00 +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 2,09%				€ 61,33348
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 19,33799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 020 - Morsettieria tetrapolare 125 A A - Morsettieria tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre			
MT				
CAM24_MT.L02.095.005A	- Armadi da parete preformato - Morsettieria tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm	1,00000 cad	€ 41,23043 0%	€ 41,23043
Totale MT				€ 41,23043
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,23043 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82461
Totale RU				



			€ 3,26161
	Sommano euro (A)		€ 44,49204
	Scostamento % su anno 2023		+0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37818 = 5% * B)		€ 7,56365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,20557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 57,26
	Scostamento % su anno 2023		+0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,7%</i>		€ 3,26161
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.220.030.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 030 - Morsettiera tetrapolare 160 A A - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A MT CAM24_MT.L02.095.006A - Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56180 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,89%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,06000 h 0,06000 h 61,93100 %	€ 61,93100 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 61,93100 € 61,93100 € 66,09402 +0,3% € 11,23598 € 7,73300 € 85,06 +0,3% € 4,16302 € 0,56180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo A - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.001 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 87,50950 0%	€ 87,50950
	Totale MT			€ 87,50950
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,50950 %	€ 0,02000 0%	€ 1,75019	



	Totale RU	€ 12,47299
	Sommano euro (A)	€ 99,98249
	Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84985 = 5% * B)		€ 16,99702
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 11,69795
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 128,68
Scostamento % su anno 2023		+0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,69%</i>		€ 12,47299
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,84985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo B - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W MT CAM24_MT.L02.106.002 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15196 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,37%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 120,92115 %	€ 120,92115 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 120,92115 € 120,92115 € 5,75750 € 6,42750 € 2,41842 € 14,60342 € 135,52457 +0,61% € 23,03918 € 15,85638 € 174,42 +0,61% € 14,60342 € 1,15196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo C - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W MT CAM24_MT.L02.106.003 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 0,23000 h	€ 140,98688 0% € 23,03000 +7.17%	€ 140,98688 € 140,98688 € 5,29690



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,98688 %	€ 0,02000 0%	€ 2,81974
Totale RU				€ 14,02994
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 155,01682 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31764 = 5% * B)				€ 26,35286
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,13697
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 199,51 +0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 7,03%				€ 14,02994
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,31764

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo D - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato MT CAM24_MT.L02.106.004 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06530 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 8,63% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 111,40340 0%	€ 111,40340
Totale MT				€ 111,40340
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,40340 %	€ 0,02000 0%	€ 2,22807
Totale RU				€ 13,92567
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 125,32907 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06530 = 5% * B)				€ 21,30594
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,66350
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 161,30 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,63%				€ 13,92567
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,06530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo E - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato MT CAM24_MT.L02.106.005 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con	1,00000 cad	€ 144,46384 0%	€ 144,46384



	timer incorporato			
	Totale MT			€ 144,46384
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,46384 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88928
	Totale RU			€ 14,58688
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 159,05072 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35193 = 5% * B)			€ 27,03862
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,60893
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 204,70 +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			€ 14,58688
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,35193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo F - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato			
	MT			
CAM24_MT.L02.106.006	- Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	1,00000 cad	€ 165,87587 0%	€ 165,87587
	Totale MT			€ 165,87587
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,87587 %	€ 0,02000 0%	€ 3,31752
	Totale RU			€ 14,52772
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 180,40359 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53343 = 5% * B)			€ 30,66861
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,10722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 232,18 +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			€ 14,52772
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,53343

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale A - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio			



verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm				
MT				
CAM24_MT.L02.106.007	- Aspiratori - Aspiratore con portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 174,77315 0%	€ 174,77315
Totale MT				€ 174,77315
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,77315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49546
Totale RU				€ 15,19306
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 189,96621 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61471 = 5% * B)				€ 32,29426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,22605
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 244,49 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 15,19306
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,61471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale B - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.106.008	- Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 171,35472 0%	€ 171,35472
Totale MT				€ 171,35472
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,35472 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42709
Totale RU				€ 15,12469
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 186,47941 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58508 = 5% * B)				€ 31,70150
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,81809
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 240,00 +0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 6,3%				€ 15,12469
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58508
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L02.230.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale C - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm MT CAM24_MT.L02.106.009 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71418 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,94%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 186,24597 0%	€ 186,24597
				€ 186,24597
		0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
		0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
		186,24597 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72492
				€ 15,42252
				€ 201,66849 +0,39%
				€ 34,28364
				€ 23,59521
				€ 259,55 +0,39%
				€ 15,42252
				€ 1,71418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale D - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm MT CAM24_MT.L02.106.010 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29620 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad	€ 253,85364 0%	€ 253,85364
				€ 253,85364
		0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
		0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
		253,85364 %	€ 0,02000 0%	€ 5,07707
				€ 16,28727
				€ 270,14091 +0,28%
				€ 45,92395
				€ 31,60649

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 347,67 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,68%</i>		€ 16,28727
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,29620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale E - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm MT CAM24_MT.L02.106.011 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52809 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,64%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 279,64407 %	€ 279,64407 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 279,64407 € 279,64407 € 5,75750 € 6,42750 € 5,59288 € 17,77788 € 297,42195 +0,27% € 50,56173 € 34,79837 € 382,78 +0,27% € 17,77788 € 2,52809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale F - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm MT CAM24_MT.L02.106.012 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,28000 h 0,28000 h 170,09037 %	€ 170,09037 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 170,09037 € 170,09037 € 6,44840 € 7,19880 € 3,40181



				€ 17,04901
	Sommano euro (A)			€ 187,13938
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59068 = 5% * B)			€ 31,81369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,89531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 240,85
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			€ 17,04901
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,59068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale G - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm MT CAM24_MT.L02.106.013 - Aspiratori - Aspiratore con ortata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62065 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 6,78%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,27000 h 0,27000 h 174,02391 %	€ 174,02391 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 174,02391 € 174,02391 € 6,21810 € 6,94170 € 3,48048 € 16,64028 € 190,66419 +0,46% € 32,41291 € 22,30771 € 245,38 +0,46% € 16,64028 € 1,62065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale H - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm MT CAM24_MT.L02.106.014 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm Totale MT	1,00000 cad	€ 181,90269 0%	€ 181,90269 € 181,90269



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,90269 %	€ 0,02000 0%	€ 3,63805
Totale RU				€ 17,28525
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 199,18794 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69310 = 5% * B)				€ 33,86195
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,30499
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 256,35 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 6,74%				€ 17,28525
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale I - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
MT				
CAM24_MT.L02.106.015	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 272,93598 0%	€ 272,93598
Totale MT				€ 272,93598
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,93598 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45872
Totale RU				€ 19,10592
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 292,04190 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48236 = 5% * B)				€ 49,64712
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,16890
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 375,86 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,08%				€ 19,10592
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,48236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale J - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			



MT				
CAM24_MT.L02.106.016	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 315,79515 0%	€ 315,79515
Totale MT				€ 315,79515
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,79515 %	€ 0,02000 0%	€ 6,31590
Totale RU				€ 19,96310
Sommano euro (A)				€ 335,75825
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85395 = 5% * B)				€ 57,07890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,28372
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 432,12
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,62%				€ 19,96310
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,85395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale K - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.017 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 323,00664 0%	€ 323,00664
	Totale MT			€ 323,00664
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,67870
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,45590
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	323,00664 %	€ 0,02000 0%	€ 6,46013
	Totale RU			€ 20,59473
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 343,60137 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92061 = 5% * B)			€ 58,41223
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,20136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 442,21 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			€ 20,59473
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,92061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			



	230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale L - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.106.018	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 402,68418 0%	€ 402,68418
	Totale MT				€ 402,68418
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	402,68418 %	€ 0,02000 0%	€ 8,05368
	Totale RU				€ 20,72608
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 423,41026 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59899 = 5% * B)				€ 71,97974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,53900
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 544,93 +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			€ 20,72608
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,59899

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.230.020.M	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale M - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.106.019	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 361,62788 0%
	Totale MT			€ 361,62788
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,62788 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 20,87976
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 382,50764 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25132 = 5% * B)			€ 65,02630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,75339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 492,29 +0,24%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%		€ 20,87976
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,25132

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento A - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA MT CAM24_MT.L02.108.001 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 50 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55026 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,54% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 60,12257 %	€ 60,12257 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 60,12257 € 60,12257 € 1,61210 € 1,79970 € 1,20245 € 4,61425 € 64,73682 +0,35% € 11,00526 € 7,57421 € 83,32 +0,35% € 4,61425 € 0,55026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento B - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA MT CAM24_MT.L02.108.002 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 100 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64251 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 70,76219 %	€ 70,76219 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 70,76219 € 70,76219 € 1,61210 € 1,79970 € 1,41524 € 4,82704 € 75,58923 +0,3% € 12,85017 € 8,84394

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 97,28 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,96%</i>		€ 4,82704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,64251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento C - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA MT CAM24_MT.L02.108.003 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 200 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02268 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,68%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 114,61138 %	€ 114,61138 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 114,61138 € 114,61138 € 1,61210 € 1,79970 € 2,29223 € 5,70403 € 120,31541 +0,19% € 20,45362 € 14,07690 € 154,85 +0,19% € 5,70403 € 1,02268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento D - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA MT CAM24_MT.L02.108.004 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 500 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 154,53612 %	€ 154,53612 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 154,53612 € 154,53612 € 1,61210 € 1,79970 € 3,09072 € 6,50252 € 161,03864 +0,14%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36883 = 5% * B)	€ 27,37657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,84152
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 207,26
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,14%</i>	€ 6,50252
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,36883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento E - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.005 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 800 VA	1,00000 cad	€ 234,40304 0%	€ 234,40304
	Totale MT			€ 234,40304
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,61210
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,79970
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,40304 %	€ 0,02000 0%	€ 4,68806
	Totale RU			€ 8,09986
	Sommano euro (A)			€ 242,50290
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06127 = 5% * B)			€ 41,22549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,37284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 312,10
	Scostamento % su anno 2023			+0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,6%</i>			€ 8,09986
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,06127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento F - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA MT CAM24_MT.L02.108.006 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1000 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 273,54289 %	€ 273,54289 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 273,54289 € 273,54289 € 1,61210 € 1,79970 € 5,47086 € 8,88266

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40062 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,44%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 282,42555 +0,08% € 48,01234 € 33,04379 € 363,48 +0,08% € 8,88266 € 2,40062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento G - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA MT CAM24_MT.L02.108.007 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1500 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18183 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,22%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 363,64826 %	€ 363,64826 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 363,64826 € 363,64826 € 1,61210 € 1,79970 € 7,27297 € 10,68477 € 374,33303 +0,06% € 63,63662 € 43,79697 € 481,77 +0,06% € 10,68477 € 3,18183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento H - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA MT CAM24_MT.L02.108.008 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 2000 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 425,68945	€ 425,68945 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000	€ 425,68945 € 425,68945 € 1,61210 € 1,79970 € 8,51379



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 11,92559
	Sommano euro (A)			€ 437,61504
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71973 = 5% * B)			€ 74,39456
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,20096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 563,21
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			€ 11,92559
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,71973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento A - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA MT CAM24_MT.L02.108.009 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 200 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54455 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 2,95% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,07000 h 0,07000 h 174,80372 %	€ 174,80372 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 174,80372 € 174,80372 € 1,61210 € 1,79970 € 3,49607 € 6,90787 € 181,71159 +0,13% € 30,89097 € 21,26026 € 233,86 +0,13% € 6,90787 € 1,54455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento B - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA MT CAM24_MT.L02.108.010 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 500 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1,00000 cad 0,10000 h 0,10000 h 270,49054	€ 270,49054 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000	€ 270,49054 € 270,49054 € 2,30300 € 2,57100 € 5,40981



Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%
Totale RU		€ 10,28381
Sommano euro (A)		€ 280,77435
Scostamento % su anno 2023		+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38658 = 5% * B)		€ 47,73164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 32,85060
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 361,36
Scostamento % su anno 2023		+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,85%		€ 10,28381
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,38658

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento C - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA MT CAM24_MT.L02.108.011 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 1000 VA Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26461 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,78%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,13000 h 0,13000 h 370,32854 %	€ 370,32854 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 370,32854 € 370,32854 € 2,99390 € 3,34230 € 7,40657 € 13,74277 € 384,07131 +0,11% € 65,29212 € 44,93634 € 494,30 +0,11% € 13,74277 € 3,26461

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.240.020.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento D - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA			
	MT			
	CAM24_MT.L02.108.012 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 2000 VA	1,00000 cad	€ 457,71296 0%	€ 457,71296
	Totale MT			€ 457,71296
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	457,71296	€ 0,02000	€ 9,15426	



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%
	Totale RU		€ 16,95266
	Sommano euro (A)		€ 474,66562
	Scostamento % su anno 2023		+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03466 = 5% * B)		€ 80,69316
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 55,53588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 610,89
	Scostamento % su anno 2023		+0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%		€ 16,95266
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,03466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.A	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici A - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50 MT CAM24_MT.L02.109.001 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05923 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,7%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 1,15000 h 1,15000 h 528,58079 %	€ 528,58079 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 528,58079 € 528,58079 € 26,48450 € 29,56650 € 10,57162 € 66,62262 € 595,20341 +0,63% € 101,18458 € 69,63880 € 766,03 +0,63% € 66,62262 € 5,05923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.B	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici B - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380+400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80 MT CAM24_MT.L02.109.002 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3			
		1,00000 cad	€ 612,54308 0%	€ 612,54308
				€ 612,54308
		1,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 30,62990
		1,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 34,19430



	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	612,54308 %	€ 0,02000 0%	€ 12,25086
	Totale RU			€ 77,07506
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 689,61814 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,86175 = 5% * B)			€ 117,23508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 80,68532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 887,54 +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			€ 77,07506
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,86175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.C	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici C - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40 MT CAM24_MT.L02.109.003 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91603 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 8,41% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 1,29000 h 1,29000 h 620,71454 %	€ 620,71454 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 620,71454 € 620,71454 € 29,70870 € 33,16590 € 12,41429 € 75,28889 € 696,00343 +0,61% € 118,32058 € 81,43240 € 895,76 +0,61% € 75,28889 € 5,91603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.D	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici D - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20 MT CAM24_MT.L02.109.004 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 1,51000 h	€ 777,47069 0% € 23,03000 +7,17%	€ 777,47069 € 777,47069 € 34,77530



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,82210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	777,47069 %	€ 0,02000 0%	€ 15,54941
Totale RU				€ 89,14681
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 866,61750 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36625 = 5% * B)				€ 147,32498
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 101,39425
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.115,34 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 7,99%				€ 89,14681
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,36625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.E	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici E - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20 MT CAM24_MT.L02.109.005 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80366 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,75% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 826,48771 0%	€ 826,48771
Totale MT				€ 826,48771
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 35,46620
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 39,59340
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	826,48771 %	€ 0,02000 0%	€ 16,52975
Totale RU				€ 91,58935
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 918,07706 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80366 = 5% * B)				€ 156,07310
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 107,41502
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.181,57 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,75%				€ 91,58935
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 7,80366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.F	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici F - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90 MT CAM24_MT.L02.109.006 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,00000 cad	€ 933,96928 0%	€ 933,96928
Totale MT				€ 933,96928
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,46000	€ 23,03000	€ 33,62380



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,46000	€ 25,71000	€ 37,53660
	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	933,96928	€ 0,02000	€ 18,67939
	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 89,83979
	Sommano euro (A)			€ 1.023,80907
	Scostamento % su anno 2023		+0,47%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,70238 = 5% * B)			€ 174,04754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 119,78566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.317,64
	Scostamento % su anno 2023		+0,47%	
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			€ 89,83979
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,70238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.G	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici G - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10 MT CAM24_MT.L02.109.007 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,42569 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 6,67% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 1.121,26888 0%	€ 1.121,26888 € 1.121,26888 € 23,03000 +7,17% € 39,15100 € 25,71000 +7,17% € 43,70700 € 0,02000 0% € 22,42538 € 105,28338 € 1.226,55226 +0,45% € 208,51388 € 143,50661 € 1.578,57 +0,45% € 105,28338 € 10,42569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.H	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici H - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20 MT CAM24_MT.L02.109.008 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20 Totale MT RU	1,00000 cad	€ 1.248,19570 0%	€ 1.248,19570 € 1.248,19570



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,71000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 39,38130
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,71000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 43,96410
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.248,19570 %	€ 0,02000 0%	€ 24,96391
Totale RU				€ 108,30931
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.356,50501 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,53029 = 5% * B)				€ 230,60585
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 158,71109
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.745,82 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,2%				€ 108,30931
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 11,53029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.I	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici I - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0 MT CAM24_MT.L02.109.009 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,72947 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,59% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 1.498,98212 0%	€ 1.498,98212 € 1.498,98212 € 116,24944 € 1.615,23156 +0,36% € 274,58937 € 188,98209 € 2.078,80 +0,36% € 116,24944 € 13,72947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.J	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici J - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0 MT CAM24_MT.L02.109.010 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0 Totale MT	1,00000 cad	€ 1.901,26826 0%	€ 1.901,26826 € 1.901,26826



	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,97000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 45,36910
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,97000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 50,64870
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.901,26826 %	€ 0,02000 0%	€ 38,02537
	Totale RU				€ 134,04317
	Sommano euro (A)				€ 2.035,31143
	Scostamento % su anno 2023				+0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,30015 = 5% * B)				€ 346,00294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 238,13144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 2.619,45
	Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%					€ 134,04317
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 17,30015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.K	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici K - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0			
	MT			
	CAM24_MT.L02.109.011 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	1,00000 cad	€ 2.487,79849 0%	€ 2.487,79849
	Totale MT			€ 2.487,79849
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 54,12050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 60,41850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.487,79849 %	€ 0,02000 0%	€ 49,75597
	Totale RU			€ 164,29497
	Sommano euro (A)			€ 2.652,09346
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,54279 = 5% * B)			€ 450,85589
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 310,29494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 3.413,24
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			€ 164,29497
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 22,54279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L02.250.010.L	CAM24_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITÀ 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici L - Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0			
	MT			
	CAM24_MT.L02.109.012 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	1,00000 cad	€ 2.917,24477 0%	€ 2.917,24477



		Totale MT			€ 2.917,24477
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,33000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 53,65990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,33000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 59,90430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.917,24477 %	€ 0,02000 0%		€ 58,34490
	Totale RU				€ 171,90910
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3.089,15387 +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,25781 = 5% * B)				€ 525,15616
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 361,43100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 3.975,74 +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%				€ 171,90910
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 26,25781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca A - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.033	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	1,00000 cad	€ 13,73799 0%	€ 13,73799
	Totale MT			€ 13,73799
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,71279 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12506 = 5% * B)			€ 2,50117
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 18,94 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca B - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.034	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 5,91053 0%	€ 5,91053
	Totale MT			€ 5,91053



RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420	
Totale RU				€ 0,97480	
Sommano euro (A)				€ 6,88533	
Scostamento % su anno 2023				+0,96%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05853 = 5% * B)				€ 1,17051	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80558	
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 8,86	
Scostamento % su anno 2023				+0,96%	
Incidenza Manodopera sul totale 11%				€ 0,97480	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05853	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca C - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.035 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	1,00000 cad	€ 16,81306 0%	€ 16,81306
	Totale MT			€ 16,81306
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 17,78786
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15120 = 5% * B)			€ 3,02394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,08118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 22,89
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca D - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.036 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	1,00000 cad	€ 5,91053 0%	€ 5,91053
	Totale MT			€ 5,91053
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 25,71000	€ 0,51420



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 6,88533
	Scostamento % su anno 2023			+0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05853 = 5% * B)			€ 1,17051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80558
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 8,86
	Scostamento % su anno 2023			+0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05853

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca E - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.037 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 6,82906 0%	€ 6,82906
	Totale MT			€ 6,82906
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A)			€ 8,29126
	Scostamento % su anno 2023			+1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07048 = 5% * B)			€ 1,40951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 10,67
	Scostamento % su anno 2023			+1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,7%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca A - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.038 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	1,00000 cad	€ 6,90893 0%	€ 6,90893
	Totale MT			€ 6,90893
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 7,88373 +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06701 = 5% * B)		€ 1,34023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,92240
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 10,15 +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,61%		€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca B - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.039	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	1,00000 cad	€ 8,71746 0%	€ 8,71746
	Totale MT			€ 8,71746
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,69226 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08238 = 5% * B)			€ 1,64768
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,13399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,47 +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata A - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.040	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	1,00000 cad	€ 8,14695 0%	€ 8,14695
	Totale MT			€ 8,14695
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,12175 +0,72%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)		€ 1,55070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,06725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 11,74
	Scostamento % su anno 2023		+0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%		€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,07754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata B - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.041	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	1,00000 cad	€ 8,14695 0%	€ 8,14695
	Totale MT			€ 8,14695
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 9,12175
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)			€ 1,55070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 11,74
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata C - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.042	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560 0%	€ 8,98560
	Totale MT			€ 8,98560
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 9,96040
	Scostamento % su anno 2023			+0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08466 = 5% * B)			€ 1,69327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16537



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 12,82 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>		€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata D - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.043 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560 0%	€ 8,98560
	Totale MT			€ 8,98560
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,96040 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08466 = 5% * B)			€ 1,69327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,82 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,6%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata E - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.044 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	1,00000 cad	€ 10,86260 0%	€ 10,86260
	Totale MT			€ 10,86260
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,83740 +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10062 = 5% * B)			€ 2,01236
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,23 +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,4%</i>			€ 0,97480

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon A - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm MT CAM24_MT.L03.020.013 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02600 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 24,76% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,02000 h 0,02000 h	€ 2,08384 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 2,08384 € 2,08384 € 0,46060 € 0,51420 € 0,97480 € 3,05864 +2,18% € 0,51997 € 0,35786 € 3,94 +2,18% € 0,97480 € 0,02600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon B - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm MT CAM24_MT.L03.020.014 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02590 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 24,86% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,02000 h 0,02000 h	€ 2,07213 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 2,07213 € 2,07213 € 0,46060 € 0,51420 € 0,97480 € 3,04693 +2,19% € 0,51798 € 0,35649 € 3,92 +2,19% € 0,97480 € 0,02590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.010.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon C - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm MT CAM24_MT.L03.020.015 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03631 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 26,6%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 2,80967 0%	€ 2,80967
				€ 2,80967
		0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
		0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
				€ 1,46220
				€ 4,27187 +2,34%
				€ 0,72622
				€ 0,49981
				€ 5,50 +2,34%
				€ 1,46220
				€ 0,03631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard A - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W MT CAM24_MT.L03.020.016 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07957 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,09%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 8,38656 0%	€ 8,38656
				€ 8,38656
		0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
		0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
				€ 0,97480
				€ 9,36136 +0,7%
				€ 1,59143
				€ 1,09528
				€ 12,05 +0,7%
				€ 0,97480
				€ 0,07957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard B - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W			



MT				
CAM24_MT.L03.020.017	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	1,00000 cad	€ 16,09421 0%	€ 16,09421
Totale MT				€ 16,09421
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A)				€ 17,06901
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14509 = 5% * B)				€ 2,90173
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,99707
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 21,97
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 4,44%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard C - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.018 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	1,00000 cad	€ 21,48557 0%	€ 21,48557
	Totale MT			€ 21,48557
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,46037 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19091 = 5% * B)			€ 3,81826
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62786	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 28,91 +0,29%	
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			€ 0,97480	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,19091	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.060.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 060 - Reattore per lampade elettroniche Argon A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W			
	MT CAM24_MT.L03.020.021 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 22,72320 0%	€ 22,72320

				Totale MT		€ 22,72320
	RU					
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,91510	
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 4,37070	
	Totale RU				€ 8,28580	
	Sommano euro (A)				€ 31,00900	
	Scostamento % su anno 2023				<i>+1,82%</i>	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26358 = 5% * B)				€ 5,27153	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,62805	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 39,91	
	Scostamento % su anno 2023				<i>+1,82%</i>	
	Incidenza Manodopera sul totale 20,76%				€ 8,28580	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26358	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.060.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 060 - Reattore per lampade elettroniche Argon B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.022 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 26,52796 <i>0%</i>	€ 26,52796
	Totale MT			€ 26,52796
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A)			€ 34,81376
	Scostamento % su anno 2023			<i>+1,62%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29592 = 5% * B)			€ 5,91834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 44,81
	Scostamento % su anno 2023			<i>+1,62%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 18,49%			€ 8,28580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.070.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.023 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 30,01664 <i>0%</i>	€ 30,01664
	Totale MT			€ 30,01664
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 3,68480



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
Totale RU				€ 7,79840
Sommano euro (A)				€ 37,81504
Scostamento % su anno 2023			+1,4%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32143 = 5% * B)				€ 6,42856
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,42436
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 48,67
Scostamento % su anno 2023			+1,4%	
Incidenza Manodopera sul totale 16,02%				€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.070.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W MT CAM24_MT.L03.020.024 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35791 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 15,29%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,17000 h 0,17000 h	€ 33,82140 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 33,82140 € 33,82140 € 3,91510 € 4,37070 € 8,28580 € 42,10720 +1,33% € 7,15822 € 4,92654 € 54,19 +1,33% € 8,28580 € 0,35791

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.080.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 080 - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte A - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.025 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada fluorescente da 230 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	1,00000 cad	€ 2,31798 0%	€ 2,31798
	Totale MT			€ 2,31798
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 7,67938 +4,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06527 = 5% * B)		€ 1,30549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,89849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 9,88 +4,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,25%		€ 5,36140
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato A - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.045 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W	1,00000 cad	€ 5,19168 0%	€ 5,19168
	Totale MT			€ 5,19168
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,16648 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05242 = 5% * B)			€ 1,04830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,94 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,28%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato B - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.046 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	1,00000 cad	€ 5,39136 0%	€ 5,39136
	Totale MT			€ 5,39136
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,36616 +1,03%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05411 = 5% * B)		€ 1,08225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,74484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 8,19
	Scostamento % su anno 2023		+1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,9%		€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,05411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato C - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.050 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			€ 9,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 10,95880
	Scostamento % su anno 2023			+0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 14,10
	Scostamento % su anno 2023			+0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato D - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.051 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			€ 9,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 10,95880
	Scostamento % su anno 2023			+0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28218



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 14,10 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>		€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato E - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.052 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			€ 9,98400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,95880 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,10 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,91%</i>			€ 0,97480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato F - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.053 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	1,00000 cad	€ 26,19802 0%	€ 26,19802
	Totale MT			€ 26,19802
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,17282 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23097 = 5% * B)			€ 4,61938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17922
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,97 +0,24%



	Incidenza Manodopera sul totale 2,79%		€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,23097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato G - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W MT CAM24_MT.L03.020.054 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 18-24 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10435 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 6,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,02000 h 0,02000 h	€ 11,30189 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 11,30189 € 11,30189 € 0,46060 € 0,51420 € 0,97480 € 12,27669 +0,53% € 2,08704 € 1,43637 € 15,80 +0,53% € 0,97480 € 0,10435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato H - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.055 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 36 W	1,00000 cad	€ 12,61978 0%	€ 12,61978
	Totale MT			€ 12,61978
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A)			€ 13,59458
	Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11555 = 5% * B)			€ 2,31108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,59057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 17,50
	Scostamento % su anno 2023			+0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11555



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato I - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W MT CAM24_MT.L03.020.056 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12099 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,32%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 13,25876 0%	€ 13,25876
				€ 0,46060
				€ 0,51420
				€ 0,97480
				€ 14,23356 +0,46%
				€ 2,41971
				€ 1,66533
				€ 18,32 +0,46%
				€ 0,97480
				€ 0,12099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato J - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W MT CAM24_MT.L03.020.057 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17530 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,67%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 19,64852 0%	€ 19,64852
				€ 0,46060
				€ 0,51420
				€ 0,97480
				€ 20,62332 +0,32%
				€ 3,50596
				€ 2,41293
				€ 26,54 +0,32%
				€ 0,97480
				€ 0,17530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM24_L03.010.090.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato K - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W MT CAM24_MT.L03.020.058 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10537 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 6,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 11,42170 0%	€ 11,42170
				€ 11,42170
				€ 0,97480
				€ 12,39650 +0,53%
				€ 2,10741
				€ 1,45039
				€ 15,95 +0,53%
				€ 0,97480
				€ 0,10537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato L - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W MT CAM24_MT.L03.020.059 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15391 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 17,13255 0%	€ 17,13255
				€ 17,13255
				€ 0,97480
				€ 18,10735 +0,36%
				€ 3,07825
				€ 2,11856
				€ 23,30 +0,36%
				€ 0,97480
				€ 0,15391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato M - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W			



MT				
CAM24_MT.L03.020.060	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170 0%	€ 11,42170
Totale MT				€ 11,42170
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
Totale RU				€ 0,97480
Sommano euro (A)				€ 12,39650
Scostamento % su anno 2023				+0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10537 = 5% * B)				€ 2,10741
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,45039
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 15,95
Scostamento % su anno 2023				+0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 6,11%				€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato N - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.020.061 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255 0%	€ 17,13255
	Totale MT			€ 17,13255
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,10735 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15391 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07825 € 2,11856
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,30 +0,36%	
Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			€ 0,97480	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15391	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.090.O (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato O - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W			
	MT CAM24_MT.L03.020.062 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835,	1,00000 cad	€ 19,04948 0%	€ 19,04948

	alimentazione elettronica, 38 W			
	Totale MT			€ 19,04948
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,02428 <i>+0,33%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17021 = 5% * B)			€ 3,40413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,34284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 25,77 <i>+0,33%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.010.100.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADIE FLUORESCENTI E REATTORI 100 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato A - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.020.047	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	1,00000 cad	€ 9,70445 <i>0%</i>	€ 9,70445
	Totale MT			€ 9,70445
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 0,51420
	Totale RU			€ 0,97480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,67925 <i>+0,61%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09077 = 5% * B)			€ 1,81547
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,74 <i>+0,61%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			€ 0,97480
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09077

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADIE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.040.001	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.	1,00000 cad	€ 41,93281 <i>0%</i>	€ 41,93281
	Totale MT			



				€ 41,93281
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,83201 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38957 = 5% * B)				€ 7,79144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,36235
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 58,99 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 6,61%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.002	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.	1,00000 cad	€ 46,72513 0%	€ 46,72513
Totale MT				€ 46,72513
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,62433 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43031 = 5% * B)				€ 8,60614
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,92305
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 65,15 +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 5,98%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.003	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.	1,00000 cad	€ 45,36731 0%	€ 45,36731
Totale MT				€ 45,36731



RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680	
Totale RU				€ 3,89920	
Sommano euro (A)				€ 49,26651	
Scostamento % su anno 2023				+0,53%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41877 = 5% * B)				€ 8,37531	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,76418	
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 63,41	
Scostamento % su anno 2023				+0,53%	
Incidenza Manodopera sul totale 6,15%				€ 3,89920	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41877	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.020.010.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W				
	MT				
	CAM24_MT.L03.040.004	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.	1,00000 cad	€ 49,99989 0%	€ 49,99989
	Totale MT			€ 49,99989	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920	
	Sommano euro (A)			€ 53,89909	
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45814 = 5% * B)			€ 9,16285	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,30619	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 69,37	
Scostamento % su anno 2023			+0,49%		
Incidenza Manodopera sul totale 5,62%			€ 3,89920		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,45814		


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.005 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 55,75067 0%	€ 55,75067
	Totale MT			€ 55,75067
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240



	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,64987 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50702 = 5% * B)			€ 10,14048
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,97904
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 76,77 +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,50702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.F	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.006 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	1,00000 cad	€ 84,82409 0%	€ 84,82409
	Totale MT			€ 84,82409
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,72329 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75415 = 5% * B)			€ 15,08296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,38063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,19 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.010.G	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.007 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	1,00000 cad	€ 88,57807 0%	€ 88,57807
	Totale MT			€ 88,57807
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU				€ 3,89920
Sommano euro (A)				€ 92,47727
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78606 = 5% * B)				€ 15,72114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,81984
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 119,02
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,28%				€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPAD E A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W MT CAM24_MT.L03.040.008 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25990 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 9,91%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h	€ 26,67726 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 26,67726 € 26,67726 € 1,84240 € 2,05680 € 3,89920 € 30,57640 +0,86% € 5,19800 € 3,57745 € 39,35 +0,86% € 3,89920 € 0,25990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPAD E A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.009 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 28,99354 0%	€ 28,99354
	Totale MT			€ 28,99354
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680



	Totale RU		€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 32,89274 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27959 = 5% * B)		€ 5,59177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,84845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 42,33 +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%		€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,27959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.010 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 57,18837 0%	€ 57,18837
	Totale MT			€ 57,18837
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,08757 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51924 = 5% * B)			€ 10,38489
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,14725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 78,62 +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,51924

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.011 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 101,91670 0%	€ 101,91670
	Totale MT			€ 101,91670
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920



	Sommano euro (A)	€ 105,81590
	Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89944 = 5% * B)		€ 17,98870
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,38046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 136,19
	Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,86%		€ 3,89920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,89944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W MT CAM24_MT.L03.040.012 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37675 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 1,08%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h	€ 275,71822 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 275,71822 € 275,71822 € 1,84240 € 2,05680 € 3,89920 € 279,61742 +0,09% € 47,53496 € 32,71524 € 359,87 +0,09% € 3,89920 € 2,37675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.F	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.013 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 317,73091 0%	€ 317,73091
	Totale MT			€ 317,73091
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
Totale RU			€ 3,89920	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 321,63011 +0,08%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73386 = 5% * B)		€ 54,67712
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 37,63072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 413,94
	Scostamento % su anno 2023		+0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%		€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,73386

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.G	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.014 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 82,50780 0%	€ 82,50780
	Totale MT			€ 82,50780
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A)			€ 86,40700
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73446 = 5% * B)			€ 14,68919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,10962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 111,21
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,73446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.020.H	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo H - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.015 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 91,45347 0%	€ 91,45347
	Totale MT			€ 91,45347
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A)			€ 95,35267
	Scostamento % su anno 2023			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81050 = 5% * B)			€ 16,20995



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,15626
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 122,72
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,18%</i>	€ 3,89920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,81050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio A - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.016 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W	1,00000 cad	€ 27,87534 0%	€ 27,87534
	Totale MT			€ 27,87534
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A)			€ 31,77454
	Scostamento % su anno 2023			+0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27008 = 5% * B)			€ 5,40167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 40,89
	Scostamento % su anno 2023			+0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,27008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio B - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W MT CAM24_MT.L03.040.017 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30878 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h	€ 32,42804 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 32,42804 € 32,42804 € 1,84240 € 2,05680 € 3,89920 € 36,32724 +0,72% € 6,17563 € 4,25029 € 46,75 +0,72%

	Incidenza Manodopera sul totale 8,34%		€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,30878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio C - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W MT CAM24_MT.L03.040.018 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36309 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,09% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h	€ 38,81780 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 38,81780 € 38,81780 € 1,84240 € 2,05680 € 3,89920 € 42,71700 +0,61% € 7,26189 € 4,99789 € 54,98 +0,61% € 3,89920 € 0,36309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio D - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W MT CAM24_MT.L03.040.019 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43642 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,9% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h	€ 47,44398 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 47,44398 € 47,44398 € 1,84240 € 2,05680 € 3,89920 € 51,34318 +0,51% € 8,72834 € 6,00715 € 66,08 +0,51% € 3,89920 € 0,43642



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.030.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio E - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W MT CAM24_MT.L03.040.020 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50295 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 55,27144 0%	€ 55,27144 € 55,27144 € 1,84240 +7,17% € 2,05680 +7,17% € 3,89920 € 59,17064 +0,44% € 10,05901 € 6,92297 € 76,15 +0,44%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica A - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W MT CAM24_MT.L03.040.021 - Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72019 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 194,08901 0%	€ 194,08901 € 194,08901 € 3,91510 +7,17% € 4,37070 +7,17% € 8,28580 € 202,37481 +0,27% € 34,40372 € 23,67785 € 260,46 +0,27%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA			



040 - Accessori per lampade a scarica B - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W				
MT				
CAM24_MT.L03.040.022	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 213,25830 0%	€ 213,25830
Totale MT				€ 213,25830
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 221,54410 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88313 = 5% * B)				€ 37,66250
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,92066
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 285,13 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,91%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,88313

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica C - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.023 - Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 407,34732 0%	€ 407,34732
	Totale MT			€ 407,34732
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU			€ 8,28580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 415,63312 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53288 = 5% * B)			€ 70,65763
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,62908
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 534,92 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 1,55%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,53288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica D - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V			
	MT			



CAM24_MT.L03.040.024	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	1,00000 cad	€ 523,16175 0%	€ 523,16175
Totale MT				€ 523,16175
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 531,44755 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,51730 = 5% * B)				€ 90,34608
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 62,17936
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 683,97 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 1,21%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,51730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica E - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.025	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	1,00000 cad	€ 36,74113 0%	€ 36,74113
Totale MT				€ 36,74113
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,02693 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38273 = 5% * B)				€ 7,65458
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,26815
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 57,95 +1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 14,3%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.F	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica F - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.026	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	1,00000 cad	€ 46,32577 0%	€ 46,32577
Totale MT				€ 46,32577



	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Totale RU				€ 8,28580
	Sommano euro (A)				€ 54,61157
	Scostamento % su anno 2023				+1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46420 = 5% * B)				€ 9,28397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,38955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 70,29
	Scostamento % su anno 2023				+1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 11,79%					€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,46420

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.G	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica G - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.027	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	1,00000 cad	€ 54,31298 0%	€ 54,31298
Totale MT				€ 54,31298
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A)				€ 62,59878
Scostamento % su anno 2023				+0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53209 = 5% * B)				€ 10,64179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,32406
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 80,56
Scostamento % su anno 2023				+0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,28%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53209

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.H	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica H - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W			
MT				
CAM24_MT.L03.040.028	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 69,48866 0%	€ 69,48866
Totale MT				€ 69,48866
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070



	Totale RU	€ 8,28580
	Sommano euro (A)	€ 77,77446
	Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66108 = 5% * B)		€ 13,22166
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,09961
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 100,10
Scostamento % su anno 2023		+0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,28%</i>		€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,66108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.I	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica I - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W MT CAM24_MT.L03.040.029 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76292 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,17000 h 0,17000 h	€ 81,46946 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 81,46946 € 81,46946 € 3,91510 € 4,37070 € 8,28580 € 89,75526 +0,62% € 15,25839 € 10,50137 € 115,52 +0,62% € 8,28580 € 0,76292

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.020.040.J	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPAD E A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica J - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.040.030 - Lampade a scarica - Alimentatore per 			



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49894 = 5% * B)	€ 69,97872
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 48,16182
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 529,78
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,56%</i>	€ 8,28580
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,49894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche A - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W MT CAM24_MT.L03.045.001 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04054 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 31,76%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 2,81948 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 2,81948 € 2,81948 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960 € 4,76908 +2,81% € 0,81074 € 0,55798 € 6,14 +2,81% € 1,94960 € 0,04054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche B - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W MT CAM24_MT.L03.045.002 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04549 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 3,40255 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 3,40255 € 3,40255 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960 € 5,35215 +2,5% € 0,90987 € 0,62620

				€ 6,89 +2,5%
				Incidenza Manodopera sul totale 28,3% € 1,94960 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,04549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche C - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W MT CAM24_MT.L03.045.003 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04223 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 30,49% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 3,01916 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 3,01916 € 3,01916 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960 € 4,96876 +2,7% € 0,84469 € 0,58135 € 6,39 +2,7% € 1,94960 € 0,04223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.010.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche D - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W MT CAM24_MT.L03.045.004 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04420 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 29,13% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 3,25079 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 3,25079 € 3,25079 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960 € 5,20039 +2,57% € 0,88407 € 0,60845 € 6,69 +2,57% € 1,94960 € 0,04420



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 020 - Lampade alogene tubolari A - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.006 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	1,00000 cad	€ 9,06547 0%	€ 9,06547
	Totale MT			€ 9,06547
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,01507 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09363 = 5% * B)			€ 1,87256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,28876	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 14,18 +1,2%	
Incidenza Manodopera sul totale 13,75%			€ 1,94960	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09363	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.020.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE			



020 - Lampade alogene tubolari B - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W				
MT				
CAM24_MT.L03.045.007	- Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 12,89933 0%	€ 12,89933
Totale MT				€ 12,89933
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,84893 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12622 = 5% * B)				€ 2,52432
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73733
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 19,11 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,2%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.020.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			
	030 - LAMPADE ALOGENE			
	020 - Lampade alogene tubolari			
	C - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.008	- Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W	1,00000 cad	€ 17,65172 0%
	Totale MT			€ 17,65172
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,60132 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16661 = 5% * B)				€ 3,33222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,29335
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25,23 +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 7,73%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			
	030 - LAMPADE ALOGENE			
	030 - Lampade alogene lineari			
	A - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.045.009	- Lampade alogene - Lampada alogena	1,00000	€ 5,35143	€ 5,35143



	lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	cad	0%	
	Totale MT			€ 5,35143
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,30103 +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06206 = 5% * B)			€ 1,24118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,40 +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,75%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari B - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.045.010	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	1,00000 cad	€ 5,35143 0%	€ 5,35143
	Totale MT			€ 5,35143
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,30103 +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06206 = 5% * B)			€ 1,24118
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,40 +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,75%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari C - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.045.011	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	1,00000 cad	€ 12,85940 0%	€ 12,85940
	Totale MT			€ 12,85940
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 14,80900
Scostamento % su anno 2023				+0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12588 = 5% * B)				€ 2,51753
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73265
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 19,06
Scostamento % su anno 2023				+0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,23%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari D - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.012 - Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	1,00000 cad	€ 14,29709 0%	€ 14,29709
	Totale MT			€ 14,29709
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,24669 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13810 = 5% * B)			€ 2,76194
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,91 +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.030.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPAD E ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari E - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.013 - Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 21,08621 0%	€ 21,08621
	Totale MT			€ 21,08621
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 23,03581 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19580 = 5% * B)		€ 3,91609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,69519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 29,65 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%		€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,19580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio A - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W MT CAM24_MT.L03.045.014 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07767 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 16,58% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 7,18848 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 7,18848 € 0,92120 € 1,02840 € 9,13808 +1,45% € 1,55347 € 1,06916 € 11,76 +1,45% € 1,94960 € 0,07767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio B - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W MT CAM24_MT.L03.045.015 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06104 = 5% * B)	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 5,23162 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 5,23162 € 0,92120 € 1,02840 € 7,18122 +1,85% € 1,22081



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,84020
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 9,24
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,09%</i>	€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.030.040.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPAD E ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio C - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.045.016 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	1,00000 cad	€ 4,87219 0%	€ 4,87219
	Totale MT			€ 4,87219
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,82179 +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05799 = 5% * B)			€ 1,15970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 8,78 +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,21%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 010 - Lampade a LED con riflettore A - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.001 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 11,51053 0%	€ 11,51053
	Totale MT			€ 11,51053
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,46013 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11441 = 5% * B)			€ 2,28822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,32 +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 11.25%			€ 1.94960



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,11441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore B - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.002 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 14,38816 0%	€ 14,38816
	Totale MT			€ 14,38816
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,33776 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13887 = 5% * B)			€ 2,77742
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91152	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,03 +0,8%	
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore C - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.003 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	1,00000 cad	€ 13,31933 0%	€ 13,31933
	Totale MT			€ 13,31933
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,26893 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12979 = 5% * B)			€ 2,59572
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,65 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,92%			€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12979	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.040.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore D - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W MT CAM24_MT.L03.050.004 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16353 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,87%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 17,28929 0%	€ 17,28929
				€ 17,28929
				€ 0,92120
				€ 1,02840
				€ 1,94960
				€ 19,23889 +0,68%
				€ 3,27061
				€ 2,25095
				€ 24,76 +0,68%
				€ 1,94960
				€ 0,16353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore E - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W MT CAM24_MT.L03.050.005 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14376 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,96%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 14,96369 0%	€ 14,96369
				€ 14,96369
				€ 0,92120
				€ 1,02840
				€ 1,94960
				€ 16,91329 +0,78%
				€ 2,87526
				€ 1,97886
				€ 21,77 +0,78%
				€ 1,94960
				€ 0,14376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore F - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W			



MT				
CAM24_MT.L03.050.006	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 20,06121 0%	€ 20,06121
Totale MT				€ 20,06121
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 22,01081
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18709 = 5% * B)				€ 3,74184
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,57527
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 28,33
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 6,88%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore G - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.007 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	1,00000 cad	€ 23,10328 0%	€ 23,10328
	Totale MT			€ 23,10328
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A)			€ 25,05288
	Scostamento % su anno 2023			+0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21295 = 5% * B)				€ 4,25899
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93119
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 32,24
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 6,05%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore H - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.008 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 6,65966 0%	€ 6,65966
Totale MT				



				€ 6,65966
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,60926 <i>+1,54%</i>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07318 = 5% * B)				€ 1,46357
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,00728
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11,08 <i>+1,54%</i>
Incidenza Manodopera sul totale 17,6%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore I - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.009	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 7,15297 <i>0%</i>	€ 7,15297
Totale MT				€ 7,15297
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,10257 <i>+1,45%</i>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07737 = 5% * B)				€ 1,54744
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,06500
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11,72 <i>+1,45%</i>
Incidenza Manodopera sul totale 16,64%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore J - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.010	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 13,73042 <i>0%</i>	€ 13,73042
Totale MT				€ 13,73042
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 23,03000	€ 0,92120



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,68002 +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13328 = 5% * B)			€ 2,66560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 20,18 +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore K - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.011	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 11,75718 0%	€ 11,75718
	Totale MT			€ 11,75718
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,70678 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)			€ 2,33015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,64 +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore L - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.050.012	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 22,11666 0%	€ 22,11666
	Totale MT			€ 22,11666
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 24,06626 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20456 = 5% * B)		€ 4,09126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,81575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 30,97 +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%		€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,20456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore M - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.013 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 28,61189 0%	€ 28,61189
	Totale MT			€ 28,61189
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,56149 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25977 = 5% * B)			€ 5,19545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,33 +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25977

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.010.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore N - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.014 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 21,37670 0%	€ 21,37670
	Totale MT			€ 21,37670
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 23,32630 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19827 = 5% * B)			€ 3,96547



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,72918
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 30,02
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,49%</i>	€ 1,94960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.015 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 8,79733 0%	€ 8,79733
	Totale MT			€ 8,79733
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,74693 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09135 = 5% * B)			€ 1,82698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,83 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.016 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,03060 0%	€ 10,03060
	Totale MT			€ 10,03060
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,98020 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10183 = 5% * B)			€ 2,03663
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40168	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,42 +1,1%	
Incidenza Manodopera sul totale 12,64%			€ 1,94960	



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,10183

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.017 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 14,38816 0%	€ 14,38816
	Totale MT			€ 14,38816
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,33776 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13887 = 5% * B)			€ 2,77742
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,91152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,03 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,27%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.018 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,44361 0%	€ 16,44361
	Totale MT			€ 16,44361
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,39321 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15634 = 5% * B)			€ 3,12685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,671 +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,24%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.040.020.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W MT CAM24_MT.L03.050.019 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07038 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 18,29%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 6,33079 0%	€ 6,33079
				€ 6,33079
				€ 0,92120
				€ 1,02840
				€ 1,94960
				€ 8,28039 +1,6%
				€ 1,40767
				€ 0,96881
				€ 10,66 +1,6%
				€ 1,94960
				€ 0,07038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W MT CAM24_MT.L03.050.020 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08087 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 15,92%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406
				€ 7,56406
				€ 0,92120
				€ 1,02840
				€ 1,94960
				€ 9,51366 +1,39%
				€ 1,61732
				€ 1,11310
				€ 12,24 +1,39%
				€ 1,94960
				€ 0,08087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W			



MT				
CAM24_MT.L03.050.021	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,57937 0%	€ 12,57937
Totale MT				€ 12,57937
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 14,52897
Scostamento % su anno 2023				+0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12350 = 5% * B)				€ 2,46992
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,69989
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 18,70
Scostamento % su anno 2023				+0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 10,43%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.022 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,27918 0%	€ 16,27918
	Totale MT			€ 16,27918
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,22878 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15494 = 5% * B)			€ 3,09889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13277	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 23,46 +0,72%	
Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			€ 1,94960	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15494	


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W MT			
	CAM24_MT.L03.050.023 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza	1,00000 cad	€ 23,92546 0%	€ 23,92546



150 W				
Totale MT				€ 23,92546
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 25,87506
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21994 = 5% * B)				€ 4,39876
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,02738
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 33,30
Scostamento % su anno 2023				+0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 5,85%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche J - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.024	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 7,39963 0%	€ 7,39963
Totale MT				€ 7,39963
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 9,34923
Scostamento % su anno 2023				+1,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07947 = 5% * B)				€ 1,58937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,09386
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 12,03
Scostamento % su anno 2023				+1,41%
Incidenza Manodopera sul totale 16,2%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07947

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche K - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.025	- Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 9,04399 0%	€ 9,04399
Totale MT				€ 9,04399
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 10,99355
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09345 = 5% * B)				€ 1,86891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,28625
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 14,15
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 13,78%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 020 - Lampade a LED classiche L - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.026 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,68835 0%	€ 10,68835
	Totale MT			€ 10,68835
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,63795 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10742 = 5% * B)			€ 2,14845
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47864	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 16,27 +1,04%	
	Incidenza Manodopera sul totale 11,99%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10742

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 020 - Lampade a LED classiche M - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W MT CAM24_MT.L03.050.027 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 6,24857 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 6,24857 € 6,24857 € 0,92120 € 1,02840



	Totale RU	€ 1,94960
	Sommano euro (A)	€ 8,19817
	Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06968 = 5% * B)		€ 1,39369
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,95919
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 10,55
Scostamento % su anno 2023		+1,62%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,48%</i>		<i>€ 1,94960</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 0,06968</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 020 - Lampade a LED classiche N - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.028 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406
	Totale MT			€ 7,56406
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,51366 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08087 = 5% * B)			€ 1,61732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11310	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,24 +1,39%	
	Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.O (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 020 - Lampade a LED classiche O - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W MT CAM24_MT.L03.050.029 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	€ 8,13959 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 8,13959 € 8,13959 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960



				€ 10,08919 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08576 = 5% * B)			€ 1,71516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18044
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,98 +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,01%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.P (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche P - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W MT CAM24_MT.L03.050.030 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12489 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 10,31% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	 € 12,74380 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	 € 12,74380 € 0,92120 € 1,02840 € 14,69340 +0,9% € 2,49788 € 1,71913 € 1,94960 € 0,12489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.Q (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche Q - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W MT CAM24_MT.L03.050.031 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17451 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad 0,04000 h 0,04000 h	 € 18,58128 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	 € 18,58128 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960 € 20,53088 +0,64% € 3,49025 € 2,40211



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 26,42
	Scostamento % su anno 2023	+0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,38%</i>	€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.R (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche R - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.032 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 11,75718 0%	€ 11,75718
	Totale MT			€ 11,75718
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,70678 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11651 = 5% * B)			€ 2,33015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,64 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,05%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.020.S (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche S - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.033 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 14,63482 0%	€ 14,63482
	Totale MT			€ 14,63482
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,58442 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14097 = 5% * B)			€ 2,81935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,94038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 21,34 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,13%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14097



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.034 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,90632 0%	€ 6,90632
	Totale MT			€ 6,90632
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A)			€ 8,85592
	Scostamento % su anno 2023			+1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07528 = 5% * B)			€ 1,50551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 11,40
	Scostamento % su anno 2023			+1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,11%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07528

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.035 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 8,79733 0%	€ 8,79733
	Totale MT			€ 8,79733
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,74693 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09135 = 5% * B)			€ 1,82698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 13,83 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED			



030 - Lampade a LED classiche con dissipatore C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W				
MT				
CAM24_MT.L03.050.036	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 15,04591 0%	€ 15,04591
Totale MT				€ 15,04591
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,99551 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14446 = 5% * B)				€ 2,88924
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,98848
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 21,87 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 8,91%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.037	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 18,82794 0%	€ 18,82794
Totale MT				€ 18,82794
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,77754 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17661 = 5% * B)				€ 3,53218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,43097
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26,74 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 7,29%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
MT				



CAM24_MT.L03.050.038	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,01530 0%	€ 5,01530
Totale MT				€ 5,01530
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,96490 +1,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05920 = 5% * B)				€ 1,18403
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81489
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 8,96 +1,91%
Incidenza Manodopera sul totale 21,75%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05920

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.039	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,65966 0%	€ 6,65966
Totale MT				€ 6,65966
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,60926 +1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07318 = 5% * B)				€ 1,46357
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,00728
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 11,08 +1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 17,6%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.040	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406

		Totale MT			€ 7,56406
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 1,02840
	Totale RU				€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,51366 <i>+1,39%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08087 = 5% * B)				€ 1,61732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,11310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,24 <i>+1,39%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 15,92%				€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.041 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 11,92162 0%	€ 11,92162
	Totale MT			€ 11,92162
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,87122 +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11791 = 5% * B)			€ 2,35811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 17,85 +0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 10,92%			€ 1,94960	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11791	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W MT CAM24_MT.L03.050.042 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	 <		

	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,10641 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17940 = 5% * B)				€ 3,58809
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,46945
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 27,16 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 7,18%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore J - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.043	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079 0%	€ 6,33079
Totale MT				€ 6,33079
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,28039 +1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07038 = 5% * B)				€ 1,40767
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,96881
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 10,66 +1,6%
Incidenza Manodopera sul totale 18,29%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore K - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.044	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,09752 0%	€ 5,09752
Totale MT				€ 5,09752
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				



				€ 1,94960
	Sommano euro (A)			€ 7,04712
	Scostamento % su anno 2023			+1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05990 = 5% * B)			€ 1,19801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 9,07
	Scostamento % su anno 2023			+1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,5%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.030.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore L - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.045 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 5,75527 0%	€ 5,75527
	Totale MT			€ 5,75527
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,70487 +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06549 = 5% * B)			€ 1,30983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 9,92 +1,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,66%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06549


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari A - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.046 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	1,00000 cad	€ 10,11282 0%	€ 10,11282
	Totale MT			€ 10,11282
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,06242 +1,09%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10253 = 5% * B)		€ 2,05061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,41130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 15,52
	Scostamento % su anno 2023		+1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,56%</i>		€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari B - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.047 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 11,51053 0%	€ 11,51053
	Totale MT			€ 11,51053
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A)			€ 13,46013
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11441 = 5% * B)			€ 2,28822
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 17,32
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,25%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11441


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari C - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.048 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W	1,00000 cad	€ 15,22373 0%	€ 15,22373
	Totale MT			€ 15,22373
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A)			€ 17,17333
	Scostamento % su anno 2023			+0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14597 = 5% * B)			€ 2,91947
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			
	Scostamento % su anno 2023			



				€ 22,10 +0,77%
			Incidenza Manodopera sul totale 8,82%	€ 1,94960
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,14597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.040.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari D - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.049 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	1,00000 cad	€ 13,37286 0%	€ 13,37286
	Totale MT			€ 13,37286
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,32246 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13024 = 5% * B)			€ 2,60482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,72000 +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,89%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 050 - Tubi LED A - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.050 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	1,00000 cad	€ 33,21610 0%	€ 33,21610
	Totale MT			€ 33,21610
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,16570 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29891 = 5% * B)			€ 5,97817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,11439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 45,25826 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,31%</i>			<i>€ 1,94960</i>



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,29891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPAD E A LED 050 - Tubi LED B - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.051 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	1,00000 cad	€ 43,16449 0%	€ 43,16449
	Totale MT			€ 43,16449
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,11409 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38347 = 5% * B)			€ 7,66940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,06174 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>			€ 1,94960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED C - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.050.052 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 55,74385 0%	€ 55,74385
	Totale MT			€ 55,74385
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,69345 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49039 = 5% * B)			€ 9,80789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 74,25 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,63%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49039

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L03.040.050.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED D - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W MT CAM24_MT.L03.050.053 - Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29611 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,35%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 32,88723 0%	€ 32,88723
				€ 32,88723
				€ 0,92120
				€ 1,02840
				€ 1,94960
				€ 34,83683
				+0,38%
				€ 5,92226
				€ 4,07591
				€ 44,84
				+0,38%
				€ 1,94960
				€ 0,29611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED E - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W MT CAM24_MT.L03.050.054 - Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33106 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,89%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 36,99813 0%	€ 36,99813
				€ 36,99813
				€ 0,92120
				€ 1,02840
				€ 1,94960
				€ 38,94773
				+0,34%
				€ 6,62111
				€ 4,55688
				€ 50,13
				+0,34%
				€ 1,94960
				€ 0,33106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED F - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza			



1465 mm, completo di starter, potenza 18 W				
MT				
CAM24_MT.L03.050.055	- Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W	1,00000 cad	€ 60,84137 0%	€ 60,84137
Totale MT				€ 60,84137
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 62,79097
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53372 = 5% * B)				€ 10,67446
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,34654
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 80,81
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 2,41%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED G - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.056	- Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	1,00000 cad	€ 20,22565 0%	€ 20,22565
Totale MT				€ 20,22565
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
Totale RU				€ 1,94960
Sommano euro (A)				€ 22,17525
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18849 = 5% * B)				€ 3,76979
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,59450
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 28,54
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 6,83%				€ 1,94960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.040.050.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED H - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W			
MT				
CAM24_MT.L03.050.057	- Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare,	1,00000	€ 25,24095	€ 25,24095



	attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	cad	0%	
	Totale MT			€ 25,24095
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,19055 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23112 = 5% * B)			€ 4,62239
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,18129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 34,99 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in polycarbonato A - Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
CAM24_MT.L03.060.015	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
	Totale MT			€ 75,56663
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 87,75163 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74589 = 5% * B)			€ 14,91778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,26694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 112,94 +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in polycarbonato B - Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
CAM24_MT.L03.060.016	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in	1,00000	€ 82,68789	€ 82,68789



	policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	0%	
	Totale MT			€ 83,08371
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,26871 +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80978 = 5% * B)			€ 16,19568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,14644
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 122,61 +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,80978

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato C - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
CAM24_MT.L03.060.017	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade fluor da 22 W	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
	Totale MT			€ 73,68736
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	Totale RU			€ 12,18500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 85,87236 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72992 = 5% * B)			€ 14,59830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,04707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 110,52 +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,03%			€ 12,18500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,72992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato D - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582



CAM24_MT.L03.060.018	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W	1,00000 cad	€ 79,86898 0%	€ 79,86898
Totale MT				€ 80,26480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
Totale RU				€ 12,18500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 92,44980 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78582 = 5% * B)				€ 15,71647
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,81663
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 118,98 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 10,24%				€ 12,18500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,78582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico A - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.060.011	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 74,66688 0%	€ 74,66688
Totale MT				€ 74,66688
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,21200
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,28400
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27140
Totale RU				€ 20,76740
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 95,43428 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81119 = 5% * B)				€ 16,22383
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,16581
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 122,82 +1,39%
Incidenza Manodopera sul totale 16,91%				€ 20,76740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,81119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico B - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.060.012	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in	1,00000	€ 90,63422	€ 90,63422



	poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8	cad	0%	
	Totale MT			€ 90,63422
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,17000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,54340
	Totale RU			€ 26,40080
	Sommano euro (A)			€ 117,03502
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99480 = 5% * B)			€ 19,89595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,69310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 150,62
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,53%			€ 26,40080
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,99480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico C - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.013	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 81,93353 0%	€ 81,93353
	Totale MT			€ 81,93353
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39520
	Totale RU			€ 22,84080
	Sommano euro (A)			€ 104,77433
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89058 = 5% * B)			€ 17,81164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,25860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 134,84
	Scostamento % su anno 2023			+1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%			€ 22,84080
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,89058

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.020.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico D - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.014	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in	1,00000	€ 102,52838	€ 102,52838



	poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8	cad	0%	
	Totale MT			€ 102,52838
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,66650
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,29000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74580
	Totale RU			€ 28,55280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 131,08118 +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11419 = 5% * B)			€ 22,28380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,33650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 168,70 +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,93%			€ 28,55280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,11419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici A - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.019	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W	1,00000 cad	€ 414,37908 0%	€ 414,37908
	Totale MT			€ 414,37908
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	414,37908 %	€ 0,02000 0%	€ 8,28758
	Totale RU			€ 33,14498
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 447,52406 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,80395 = 5% * B)			€ 76,07909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,36032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 575,96 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			€ 33,14498
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,80395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici			



B - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W				
MT				
CAM24_MT.L03.060.020	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W	1,00000 cad	€ 529,01457 0%	€ 529,01457
Totale MT				€ 529,01457
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,01457 %	€ 0,02000 0%	€ 10,58029
Totale RU				€ 35,43769
Sommano euro (A)				€ 564,45226
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79784 = 5% * B)				€ 95,95688
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,04091
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 726,45
Scostamento % su anno 2023				+0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,88%				€ 35,43769
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,79784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici C - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.021	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W	1,00000 cad	€ 416,25836 0%	€ 416,25836
Totale MT				€ 416,25836
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	416,25836 %	€ 0,02000 0%	€ 8,32517
Totale RU				€ 33,18257
Sommano euro (A)				€ 449,44093
Scostamento % su anno 2023				+0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82025 = 5% * B)				€ 76,40496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 52,58459

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 578,43 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,74%</i>		€ 33,18257
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,82025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici D - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.022 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W	1,00000 cad	€ 604,18538 0%	€ 604,18538
	Totale MT			€ 604,18538
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	604,18538 %	€ 0,02000 0%	€ 12,08371
	Totale RU			€ 36,94111
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 641,12649 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,44958 = 5% * B)			€ 108,99150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,01180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 825,13 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,48%</i>			€ 36,94111
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,44958

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici E - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.023 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W	1,00000 cad	€ 607,94392 0%	€ 607,94392
	Totale MT			€ 607,94392
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210



	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	607,94392 %	€ 0,02000 0%	€ 12,15888
		Totale RU			€ 37,01628
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 644,96020 +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,48216 = 5% * B)			€ 109,64323
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,46034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 830,06 +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			€ 37,01628
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,48216

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici F - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismaticizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W MT CAM24_MT.L03.060.024 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismaticizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07687 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 9,27% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad <		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici G - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismaticizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W MT CAM24_MT.L03.060.025 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismaticizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W	1,00000 cad	€ 223,63316 0%	€ 223,63316



		Totale MT		€ 223,63316
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,63316 %	€ 0,02000 0%	€ 4,47266
	Totale RU			€ 29,33006
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 252,96322 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15019 = 5% * B)			€ 43,00375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,59670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 325,56 +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			€ 29,33006
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,15019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione A - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W			
	MT			
CAM24_MT.L03.060.026	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 89,26534 0%	€ 89,26534
	Totale MT			€ 89,26534
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78531
	Totale RU			€ 23,23091
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,49625 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95622 = 5% * B)			€ 19,12436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 144,78 +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,05%			€ 23,23091
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione B - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W			



	MT				
	CAM24_MT.L03.060.027	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
	Totale MT				€ 98,66169
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
	Totale RU				€ 23,41883
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 122,08052 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03768 = 5% * B)				€ 20,75369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,28342
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 157,12 +1,19%
Incidenza Manodopera sul totale 14,91%				€ 23,41883
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,03768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.050.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione C - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W				
	MT				
	CAM24_MT.L03.060.028	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
	Totale MT			€ 82,68789	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
	Totale RU			€ 26,51116	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 109,19905 +1,55%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92819 = 5% * B)			€ 18,56384	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,77629	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 140,54 +1,55%	
Incidenza Manodopera sul totale 18,86%			€ 26,51116		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,92819		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione			



D - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W				
MT				
CAM24_MT.L03.060.029	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 109,93731 0%	€ 109,93731
Totale MT				€ 109,93731
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19875
Totale RU				€ 27,05615
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 136,99346 +1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16444 = 5% * B)				€ 23,28889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,02824
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 176,31 +1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 15,35%				€ 27,05615
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione E - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.030	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W	1,00000 cad	€ 123,09220 0%	€ 123,09220
Totale MT				€ 123,09220
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46184
Totale RU				€ 27,31924
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 150,41144 +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27850 = 5% * B)				€ 25,56994
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,59814
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 193,58 +1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 14,11%				€ 27,31924
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,27850



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione F - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W MT CAM24_MT.L03.060.031 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18888 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,51000 h 0,51000 h 112,75621 %	€ 112,75621 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 112,75621 € 112,75621 € 11,74530 € 13,11210 € 2,25512 € 27,11252 € 139,86873 +1,2% € 23,77768 € 16,36464 € 180,01 +1,2% € 27,11252 € 1,18888


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.040.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione G - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W MT CAM24_MT.L03.060.032 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluoercenti 4x36 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02799 = 5% * B) Utali di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,51000 h 0,51000 h 209,53863 %	€ 209,53863 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 209,53863 € 209,53863 € 11,74530 € 13,11210 € 4,19077 € 29,04817 € 238,58680 +0,7% € 40,55976 € 27,91466 € 307,06 +0,7%



	Incidenza Manodopera sul totale 9,46%	€ 29,04817
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,02799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso A - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.033 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 77,98971 0%	€ 77,98971
	Totale MT			€ 77,98971
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98971 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55979
	Totale RU			€ 23,00539
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,99510 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85846 = 5% * B)			€ 17,16917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,81643
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 129,98 +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,7%			€ 23,00539
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,85846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso B - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.060.034 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 97,72205 0%	€ 97,72205
	Totale MT			€ 97,72205
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,72205 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95444
	Totale RU			€ 23,40004



	Sommano euro (A)	€ 121,12209
	Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02954 = 5% * B)		€ 20,59076
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,17129
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 155,88414
	Scostamento % su anno 2023	+1,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,01%</i>		€ 23,40004
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,02954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso C - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W MT CAM24_MT.L03.060.035 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x58 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08656 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 14,3%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,44000 h 0,44000 h 104,29950 %	€ 104,29950 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 104,29950 € 104,29950 € 10,13320 € 11,31240 € 2,08599 € 23,53159 € 127,83109 +1,13% € 21,73129 € 14,95624 € 164,52 +1,13% € 23,53159 € 1,08656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso D - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W			
	MT CAM24_MT.L03.060.036 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluoercenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 84,56716 0%	€ 84,56716
	Totale MT			€ 84,56716
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,51000	€ 23,03000	€ 11,74530



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,56716 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69134
Totale RU				€ 26,54874
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,11590 +1,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94449 = 5% * B)				€ 18,88970
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,00056
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 143,01 +1,52%
Incidenza Manodopera sul totale 18,56%				€ 26,54874
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso E - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W MT CAM24_MT.L03.060.037 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluoercenti 2x36 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18888 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 15,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,51000 h 0,51000 h 112,75621 %	€ 112,75621 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 112,75621 € 112,75621 € 11,74530 € 13,11210 € 2,25512 € 27,11252 € 139,86873 +1,2% € 23,77768 € 16,36464 € 180,01 +1,2% € 27,11252 € 1,18888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso F - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W MT			



CAM24_MT.L03.060.038	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x158 W	1,00000 cad	€ 130,60928 0%	€ 130,60928
Totale MT				€ 130,60928
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61219
Totale RU				€ 27,46959
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 158,07887 +1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34367 = 5% * B)				€ 26,87341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,49523
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 203,45 +1,06%
Incidenza Manodopera sul totale 13,5%				€ 27,46959
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,34367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso G - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W			
MT				
CAM24_MT.L03.060.039	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
Totale MT				€ 98,66169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
Totale RU				€ 26,83063
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 125,49232 +1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06668 = 5% * B)				€ 21,33369
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,68260
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 161,51 +1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 16,61%				€ 26,83063
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,06668

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.050.050.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso			



H - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W				
MT				
CAM24_MT.L03.060.040	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W	1,00000 cad	€ 205,78009 0%	€ 205,78009
Totale MT				€ 205,78009
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,74530
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 13,11210
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	205,78009 %	€ 0,02000 0%	€ 4,11560
Totale RU				€ 28,97300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 234,75309 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99540 = 5% * B)				€ 39,90803
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,46611
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 302,13 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,59%				€ 28,97300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,99540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico A - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.080.007	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	1,00000 cad	€ 81,93618 0%	€ 81,93618
Totale MT				€ 81,93618
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,02690
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,93618 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63872
Totale RU				€ 20,64732
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 102,58350 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87196 = 5% * B)				€ 17,43920
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,00227
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 132,02 +1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 15,64%				€ 20,64732
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87196



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico B - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W MT CAM24_MT.L03.080.008 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x36 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08051 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 99,30064 0%	€ 99,30064
				€ 99,30064
				€ 12,20590
				€ 13,62630
				€ 1,98601
				€ 27,81821
				€ 127,11885 +1,38%
				€ 21,61020
				€ 14,87291
				€ 163,60 +1,38%
				€ 27,81821
				€ 1,08051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico C - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8 MT CAM24_MT.L03.080.009 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x58 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92249 = 5% * B)	1,00000 cad	€ 85,37525 0%	€ 85,37525
				€ 85,37525
				€ 10,13320
				€ 11,31240
				€ 1,70751
				€ 23,15311
				€ 108,52836 +1,34%
				€ 18,44982



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,69782
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 139,68
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,58%</i>	€ 23,15311
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,92249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico D - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x58 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.010 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x58 W	1,00000 cad	€ 104,90086 0%	€ 104,90086
	Totale MT			€ 104,90086
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,04830
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,68310
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,90086 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09802
	Totale RU			€ 31,82942
	Sommano euro (A)			€ 136,73028
	Scostamento % su anno 2023			+1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16221 = 5% * B)			€ 23,24415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,99744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 175,97
	Scostamento % su anno 2023			+1,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,09%</i>			€ 31,82942
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,16221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato A - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.012 - Apparecchi illuminanti - 2x18 W. Dimensioni 650x200x100 mm	1,00000 cad	€ 78,92935 0%	€ 78,92935
	Totale MT			€ 78,92935
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57859
	Totale RU			€ 19,61239
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 98,54174 +1,24%
				€ 16,75210
				€ 11,52938
				€ 126,82 +1,24%
				€ 19,61239
				€ 0,83761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatico B - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm MT CAM24_MT.L03.080.014 - Apparecchi illuminanti - 2x36 W. Dimensioni 1.260x200x100 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05453 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 17,09%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,52000 h 0,52000 h 96,78242 %	€ 96,78242 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 96,78242 € 96,78242 € 11,97560 € 13,36920 € 1,93565 € 27,28045 € 124,06287 +1,39% € 21,09069 € 14,51536 € 159,67 +1,39% € 27,28045 € 1,05453

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.020.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato C - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.018 - Apparecchi illuminanti - 4x18 W. Dimensioni 1. 670x670x100 mm	1,00000 cad	€ 90,20497 0%	€ 90,20497
	Totale MT			€ 90,20497
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20497 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80410
	Totale RU			€ 31,04810



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 121,25307 +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03065 = 5% * B)		€ 20,61302
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,18661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 156,05 +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,9%		€ 31,04810
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,03065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno A - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x18 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.080.020	- Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	2,00000 cad	€ 1,01227 0%	€ 2,02454
CAM24_MT.L03.080.022	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x18 watt	1,00000 cad	€ 108,99767 0%	€ 108,99767
	Totale MT			€ 111,54997
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,54999 %	€ 0,02000 0%	€ 2,23100
	Totale RU			€ 19,29000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,83997 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11214 = 5% * B)			€ 22,24279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,30828
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 168,39 +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			€ 19,29000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,11214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno B - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x36 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.020.004	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada	2,00000	€ 4,29645	€ 8,59290



	fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	cad	0%	
CAM24_MT.L03.080.023	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x36 watt	1,00000 cad	€ 133,42819 0%	€ 133,42819
Totale MT				€ 142,54885
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,93564
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,97548
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,54887 %	€ 0,02000 0%	€ 2,85098
Totale RU				€ 21,76210
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 164,31095 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39664 = 5% * B)				€ 27,93286
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,22438
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 211,47 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,29%				€ 21,76210
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,39664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno C - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x58 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.020.005	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	2,00000 cad	€ 5,83006 0%	€ 11,66012
CAM24_MT.L03.080.024	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x58 watt	1,00000 cad	€ 149,40198 0%	€ 149,40198
Totale MT				€ 161,58986
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,58989 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23180
Totale RU				€ 25,16480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 186,75466 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58741 = 5% * B)				€ 31,74829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,85030
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 240,35 +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 10,47%				€ 25,16480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58741



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno D - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 4x18 W - T8 MT CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 4,00000 cad € 0,13194 0% € 0,52776 CAM24_MT.L03.080.020 - Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm 4,00000 cad € 1,01227 0% € 4,04908 CAM24_MT.L03.080.030 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 4x18 watt 1,00000 cad € 135,30746 0% € 135,30746 Totale MT € 139,88430 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,46200 h € 23,03000 +7,17% € 10,63986 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,46200 h € 25,71000 +7,17% € 11,87802 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 139,88431 % € 0,02000 0% € 2,79769 Totale RU € 25,31557 Sommano euro (A) € 165,19987 Scostamento % su anno 2023 +0,92% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40420 = 5% * B) € 28,08398 Utile di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,32839 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 212,61 Scostamento % su anno 2023 +0,92% Incidenza Manodopera sul totale 11,91% € 25,31557 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,40420			


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno E - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x14 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.032 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x14 W - T5 1,00000 cad € 117,45439 0% € 117,45439 Totale MT € 117,45439 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,33000 h € 23,03000 +7,17% € 7,59990 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,33000 h € 25,71000 +7,17% € 8,48430 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 117,45439 % € 0,02000 0% € 2,34909 Totale RU € 18,43329 Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



			€ 135,88768 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15505 = 5% * B)			€ 23,10091
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,89886
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 174,89 +0,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,54%</i>			€ 18,43329
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,15505

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno F - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x28 W - T5			
	MT CAM24_MT.L03.080.033 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 145,64344 0%	€ 145,64344
	Totale MT			€ 145,64344
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,35000 h 0,35000 h 145,64344 %	€ 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 8,06050 € 8,99850 € 2,91287
	Totale RU			€ 19,97187
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 165,61531 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40773 = 5% * B)			€ 28,15460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,37699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 213,15 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			€ 19,97187
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,40773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno G - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x14 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.034 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x14 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,00000 cad 0,46200	€ 156,91906 0% € 23,03000	€ 156,91906 € 156,91906 € 10,63986



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13838
Totale RU				€ 25,65626
Sommano euro (A)				€ 182,57532
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55189 = 5% * B)				€ 31,03780
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,36131
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 234,973
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 10,92%				€ 25,65626
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,55189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno H - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x49 W - T5			
	MT CAM24_MT.L03.080.035 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 163,49651 0%	€ 163,49651
	Totale MT			€ 163,49651
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,38800 h 0,38800 h 163,49651 %	€ 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 8,93564 € 9,97548 € 3,26993
	Totale RU			€ 22,18105
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 185,67756 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57826 = 5% * B)			€ 31,56519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,72428
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 238,97 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			€ 22,18105
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,57826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.030.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno I - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatico antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x28 W - T5 MT			



CAM24_MT.L03.080.036	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 248,06367 0%	€ 248,06367
Totale MT				€ 248,06367
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,63986
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,87802
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,06367 %	€ 0,02000 0%	€ 4,96127
Totale RU				€ 27,47915
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 275,54282 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34211 = 5% * B)				€ 46,84228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,23851
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 354,62 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,75%				€ 27,47915
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,34211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili A - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x28 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.048	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x28 W - T5	1,00000 cad	€ 99,60132 0%	€ 99,60132
Totale MT				€ 99,60132
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,60132 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99203
Totale RU				€ 34,16043
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 133,76175 +1,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13698 = 5% * B)				€ 22,73950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,65013
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 172,15 +1,63%
Incidenza Manodopera sul totale 19,84%				€ 34,16043
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,13698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili			



B - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x49 W - T5				
MT				
CAM24_MT.L03.080.049	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x49 W - T5	1,00000 cad	€ 107,11840 0%	€ 107,11840
Totale MT				€ 107,11840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,11840 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14237
Totale RU				€ 34,31077
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 141,42917 +1,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20215 = 5% * B)				€ 24,04296
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,54721
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 182,02 +1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 18,85%				€ 34,31077
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,20215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili C - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.050	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 93,96351 0%	€ 93,96351
Totale MT				€ 93,96351
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,96351 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87927
Totale RU				€ 38,43427
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,39778 +1,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12538 = 5% * B)				€ 22,50762
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,49054
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 170,40 +1,88%

	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,56%</i>		€ 38,43427
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili D - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.051 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x28 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40237 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 18,4%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,75000 h 0,75000 h 125,91111 %	€ 125,91111 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 125,91111 € 17,27250 € 19,28250 € 2,51822 € 164,98433 +1,5% € 28,04734 € 19,30317 € 212,33 +1,5% € 39,07322 € 1,40237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili E - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x49 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.052 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x49 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,75000 h 0,75000 h 135,30746 %	€ 135,30746 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 135,30746 € 17,27250 € 19,28250 € 2,70615 € 39,26115

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48383 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 17,48%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 174,56861 +1,42% € 29,67666 € 20,42453 € 224,67 +1,42% € 39,26115 € 1,48383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili F - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.053 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x28 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21773 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 13,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,85000 h 0,85000 h 215,17644 %	€ 215,17644 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 215,17644 € 215,17644 € 19,57550 € 21,85350 € 4,30353 € 45,73253 € 260,90897 +1,07% € 44,35452 € 30,52635 € 335,79 +1,07% € 45,73253 € 2,21773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili G - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.054 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x14 W - T5 Totale MT	1,00000 cad	€ 131,54892 0%	€ 131,54892 € 131,54892



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,54892 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63098
Totale RU				€ 52,83318
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 184,38210 +1,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56725 = 5% * B)				€ 31,34496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,57271
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 237,30 +1,85%
Incidenza Manodopera sul totale 22,26%				€ 52,83318
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,56725

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili H - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescende a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.055	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 225,51243 0%	€ 225,51243
Totale MT				€ 225,51243
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51025
Totale RU				€ 54,71245
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 280,22488 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38191 = 5% * B)				€ 47,63823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,78631
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 360,65 +1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 15,17%				€ 54,71245
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,38191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili I - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescende a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa			



EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8				
MT				
CAM24_MT.L03.080.056	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 89,26534 0%	€ 89,26534
Totale MT				€ 89,26534
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78531
Totale RU				€ 33,95371
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,21905 +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04736 = 5% * B)				€ 20,94724
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,41663
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 158,58 +1,78%
Incidenza Manodopera sul totale 21,41%				€ 33,95371
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili J - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x58 W - T8			
MT				
CAM24_MT.L03.080.057	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
Totale MT				€ 98,66169
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,19980
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,96860
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
Totale RU				€ 34,14163
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,80332 +1,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12883 = 5% * B)				€ 22,57656
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,53799
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 170,92 +1,65%
Incidenza Manodopera sul totale 19,98%				€ 34,14163
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12883



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili K - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.058 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
	Totale MT			€ 82,68789
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,27250
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,28250
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
	Totale RU			€ 38,20876
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 120,89665 +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02762 = 5% * B)			€ 20,55243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,14491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 155,59 +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,56%			€ 38,20876
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,02762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili L - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8 MT CAM24_MT.L03.080.059 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x36 W - T8 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.26387 = 5% * B)	1,00000 cad 0,75000 h 0,75000 h 109,93731 %	€ 109,93731 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 109,93731 € 109,93731 € 17,27250 € 19,28250 € 2,19875 € 38,75375 € 148,69106 +1,67% € 25,27748

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 17,39685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 191,37 +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,25%		€ 38,75375
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,26387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili M - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x58 W - T8 MT CAM24_MT.L03.080.060 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x58 W - T8 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37793 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 18,7% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,75000 h 0,75000 h 123,09220 %	€ 123,09220 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 123,09220 € 123,09220 € 17,27250 € 19,28250 € 2,46184 € 39,01684 € 162,10904 +1,53% € 27,55854 € 18,96676 € 208,63 +1,53% € 39,01684 € 1,37793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.N (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili N - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x36 W - T8 MT CAM24_MT.L03.080.061 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x36 W - T8 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 cad 0,85000 h 0,85000 h	€ 192,62520 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 192,62520 € 192,62520 € 19,57550 € 21,85350



	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85250
	Totale RU			€ 45,28150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 237,90670 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02221 = 5% * B)			€ 40,44414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,83508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 306,19 +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,79%</i>			€ 45,28150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,02221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.O (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili O - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.062 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore eletr. Dimm. A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
	Totale MT			€ 112,75621
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
	Totale RU			€ 52,45732
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 165,21353 +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40432 = 5% * B)			€ 28,08630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,32998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 212,63 +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,67%</i>			€ 52,45732
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,40432

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.060.040.P (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili P - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.063 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark	1,00000 cad	€ 209,53863 0%	€ 209,53863



	light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x36 W - T8			
	Totale MT			€ 209,53863
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19077
	Totale RU			€ 54,39297
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 263,93160 +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24342 = 5% * B)			€ 44,86837
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,88000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 339,68 +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,01%			€ 54,39297
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 010 - Faretto ad incasso con diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene			
	MT			
CAM24_MT.L03.085.001	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	1,00000 cad	€ 4,51906 0%	€ 4,51906
	Totale MT			€ 4,51906
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09038
	Totale RU			€ 4,96438
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,48344 +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08061 = 5% * B)			€ 1,61218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 12,21 +3,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,67%			€ 4,96438
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 020 - Faretto ad incasso con diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene			
	MT			



CAM24_MT.L03.085.002	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 4,51906 0%	€ 4,51906
Totale MT				€ 4,51906
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09038
Totale RU				€ 4,96438
Sommano euro (A)				€ 9,48344
Scostamento % su anno 2023				+3,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08061 = 5% * B)				€ 1,61218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,10956
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 12,21
Scostamento % su anno 2023				+3,56%
Incidenza Manodopera sul totale 40,67%				€ 4,96438
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.003	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	1,00000 cad	€ 8,33917 0%	€ 8,33917
Totale MT				€ 8,33917
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16678
Totale RU				€ 5,04078
Sommano euro (A)				€ 13,37995
Scostamento % su anno 2023				+2,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11373 = 5% * B)				€ 2,27459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,56545
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 17,22
Scostamento % su anno 2023				+2,5%
Incidenza Manodopera sul totale 29,27%				€ 5,04078
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico B - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm			



MT				
CAM24_MT.L03.085.004	- Faretto e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 8,33917 0%	€ 8,33917
Totale MT				€ 8,33917
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16678
Totale RU				€ 5,04078
Sommano euro (A)				€ 13,37995
Scostamento % su anno 2023				+2,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11373 = 5% * B)				€ 2,27459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,56545
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 17,22
Scostamento % su anno 2023				+2,5%
Incidenza Manodopera sul totale 29,27%				€ 5,04078
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11373

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.030.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico C - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.085.005 - Faretto e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	1,00000 cad	€ 7,25459 0%	€ 7,25459
	Totale MT			€ 7,25459
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,25459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14509
	Totale RU			€ 5,01909
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,27368 +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10433 = 5% * B)			€ 2,08653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,80 +2,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,77%</i>			€ 5,01909	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10433	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 A - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 80 mm,			



	profondità 100 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.006	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	1,00000 cad	€ 7,31485 0%	€ 7,31485
Totale MT				€ 7,31485
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,31485 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14630
Totale RU				€ 5,02030
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,33515 +2,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10485 = 5% * B)				€ 2,09698
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,44321
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 15,88 +2,71%
Incidenza Manodopera sul totale 31,62%				€ 5,02030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10485

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 B - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.007	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 7,80893 0%	€ 7,80893
Totale MT				€ 7,80893
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,80893 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15618
Totale RU				€ 5,03018
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,83911 +2,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10913 = 5% * B)				€ 2,18265
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,50218
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 16,52 +2,61%
Incidenza Manodopera sul totale 30,44%				€ 5,03018
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.040.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 C - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 124 mm,			



	profondità 120 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.008	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 8,86940 0%	€ 8,86940
Totale MT				€ 8,86940
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,86940 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17739
Totale RU				€ 5,05139
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,92079 +2,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11833 = 5% * B)				€ 2,36653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,62873
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 17,92 +2,4%
Incidenza Manodopera sul totale 28,19%				€ 5,05139
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11833

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.050.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato A - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Satinato			
MT				
CAM24_MT.L03.085.009	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, satinato	1,00000 cad	€ 13,28000 0%	€ 13,28000
Totale MT				€ 13,28000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,28000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26560
Totale RU				€ 7,08920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,36920 +2,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17314 = 5% * B)				€ 3,46276
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,38320
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 26,22 +2,29%
Incidenza Manodopera sul totale 27,04%				€ 7,08920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.050.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato B - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso			



trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Rigato				
MT				
CAM24_MT.L03.085.010	- Farette e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, rigato	1,00000 cad	€ 13,31616 0%	€ 13,31616
Totale MT				€ 13,31616
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31616 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26632
Totale RU				€ 7,08992
Sommano euro (A)				€ 20,40608
Scostamento % su anno 2023				+2,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17345 = 5% * B)				€ 3,46903
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,38751
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 26,26
Scostamento % su anno 2023				+2,29%
Incidenza Manodopera sul totale 27%				€ 7,08992
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.060.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elett			
	MT			
	CAM24_MT.L03.085.011	- Farette e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 35,29685 0%
	Totale MT			€ 35,29685
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,29685 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 6,55474
	Sommano euro (A)			€ 41,85159
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35574 = 5% * B)			€ 7,11477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,89664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 53,86
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,17%			€ 6,55474
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,35574

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.060.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per			



l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 500 mm				
MT				
CAM24_MT.L03.085.012	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 48,17918 0%	€ 48,17918
Totale MT				€ 48,17918
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,17918 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96358
Totale RU				€ 7,29978
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,47896 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47157 = 5% * B)				€ 9,43142
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,49104
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 71,40 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 10,22%				€ 7,29978
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.060.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 1.000 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.013	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 49,29991 0%	€ 49,29991
Totale MT				€ 49,29991
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,29991 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98600
Totale RU				€ 7,80960
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 57,10951 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48543 = 5% * B)				€ 9,70862
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,68181
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 73,50 +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 10,63%				€ 7,80960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.070.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base			



quadrata A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 100 mm				
MT				
CAM24_MT.L03.085.014	- Faretto e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 62,68837 0%	€ 62,68837
Totale MT				€ 62,68837
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,68837 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25377
Totale RU				€ 11,00177
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,69014 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62637 = 5% * B)				€ 12,52732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,62175
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 94,84 +0,89%
Incidenza Manodopera sul totale 11,6%				€ 11,00177
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.070.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm			
MT				
CAM24_MT.L03.085.015	- Faretto e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 75,69120 0%	€ 75,69120
Totale MT				€ 75,69120
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69120 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51382
Totale RU				€ 11,74922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 87,44042 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74324 = 5% * B)				€ 14,86487
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,23053
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 112,54 +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 10,44%				€ 11,74922
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74324

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L03.070.070.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 1.000 mm				
	MT CAM24_MT.L03.085.016 - Faretto e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 76,46245 0%	€ 76,46245	
	Totale MT			€ 76,46245	
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,83630	
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,39910	
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,46245 %	€ 0,02000 0%	€ 1,52925	
	Totale RU			€ 11,76465	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,22710 +0,78%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74993 = 5% * B)			€ 14,99861	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,32257	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,55 +0,78%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,36%</i>			€ 11,76465	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74993	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.080.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete A - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato su rotaia elettrificata			
	MT CAM24_MT.L03.085.017 - Faretto e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato su rotaia elettrificata	1,00000 cad	€ 24,46317 0%	€ 24,46317
	Totale MT			€ 24,46317
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,46317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48926
	Totale RU			€ 6,82546
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 31,28863 +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26595 = 5% * B)			€ 5,31907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,66077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 40,27 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,95%</i>			€ 6,82546
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26595



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.070.080.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete B - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V MT CAM24_MT.L03.085.018 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52259 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 8,77% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 54,54201 0%	€ 54,54201
				€ 54,54201
				€ 2,76360
				€ 3,08520
				€ 1,09084
				€ 6,93964
				€ 61,48165 +0,64%
				€ 10,45188
				€ 7,19335
				€ 79,13 +0,64%
				€ 6,93964
				€ 0,52259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili A - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescende a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalamada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.037 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x14 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90570 = 5% * B)	1,00000 cad	€ 66,71409 0%	€ 66,71409
				€ 66,71409
				€ 18,19370
				€ 20,31090
				€ 1,33428
				€ 39,83888
				€ 106,55297 +2,48%
				€ 18,11400

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,46670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 137,13 +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,05%		€ 39,83888
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,90570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili B - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x14 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.038 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x14 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04419 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 25,4% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,79000 h 0,79000 h 82,68789 %	€ 82,68789 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 82,68789 € 82,68789 € 18,19370 € 20,31090 € 1,65376 € 40,15836 € 122,84625 +2,14% € 20,88386 € 14,37301 € 158,10 +2,14% € 40,15836 € 1,04419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili C - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5 MT CAM24_MT.L03.080.039 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x14 W - T5 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,00000 cad 1,03000	€ 94,90315 0% € 23,03000	€ 94,90315 € 94,90315 € 23,72090



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,03000	€ 25,71000	€ 26,48130
	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	94,90315	€ 0,02000	€ 1,89806
	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 52,10026
	Sommano euro (A)			€ 147,00341
	Scostamento % su anno 2023		+2,34%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24953 = 5% * B)			€ 24,99058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,19940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 189,19
	Scostamento % su anno 2023		+2,34%	
	Incidenza Manodopera sul totale 27,54%			€ 52,10026
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili D - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.040	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315 0%	€ 94,90315
	Totale MT			€ 94,90315
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,79000	€ 23,03000	€ 18,19370
	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,79000	€ 25,71000	€ 20,31090
	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	94,90315	€ 0,02000	€ 1,89806
	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 40,40266
	Sommano euro (A)			€ 135,30581
	Scostamento % su anno 2023		+1,94%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15010 = 5% * B)			€ 23,00199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 174,14
	Scostamento % su anno 2023		+1,94%	
	Incidenza Manodopera sul totale 23,2%			€ 40,40266
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,15010

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili E - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico.			



Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5				
MT				
CAM24_MT.L03.080.041	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 171,01359 0%	€ 171,01359
Totale MT				€ 171,01359
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,57550
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,85350
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,01359 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42027
Totale RU				€ 44,84927
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 215,86286 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83483 = 5% * B)				€ 36,69669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,25596
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 277,82 +1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 16,14%				€ 44,84927
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,83483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili F - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescendente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
MT				
CAM24_MT.L03.080.042	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 186,04775 0%	€ 186,04775
Totale MT				€ 186,04775
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,04775 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72096
Totale RU				€ 53,92316
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 239,97091 +1,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03975 = 5% * B)				€ 40,79505
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,07660
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 308,84 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 17,46%				€ 53,92316
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,03975



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili G - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescnte a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.043 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 54,49884 0%	€ 54,49884
	Totale MT			€ 54,49884
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,49884 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08998
	Totale RU			€ 39,59458
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 94,09342 +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79979 = 5% * B)			€ 15,99588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,00893
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 121,10 +2,81%	
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,7%</i>			€ 39,59458	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,79979	

CAM24_L03.080.010.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili H - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato verniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8				
	MT				
	CAM24_MT.L03.080.044	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
		Totale MT			€ 73,29154
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,19370
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,31090
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,29154 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46583
		Totale RU			

				€ 39,97043
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 113,26197 +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96273 = 5% * B)			€ 19,25453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,25165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 145,77 +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,42%			€ 39,97043
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,96273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili I - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescende a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.045 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 69,53300 0%	€ 69,53300
	Totale MT			€ 69,53300
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,53300 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39066
	Totale RU			€ 51,59286
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 121,12586 +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02957 = 5% * B)			€ 20,59140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,17173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 155,89 +2,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,1%			€ 51,59286
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,02957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili J - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescende a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8			
	MT			
	CAM24_MT.L03.080.046 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da	1,00000	€ 143,76417	€ 143,76417



	incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x36 W - T8	cad	0%	
	Totale MT			€ 143,76417
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,76417 %	€ 0,02000 0%	€ 2,87528
	Totale RU			€ 53,07748
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 196,84165 +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67315 = 5% * B)			€ 33,46308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,03047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 253,34 +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,95%			€ 53,07748
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,67315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.080.010.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili K - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x18 W - T8			
	MT			
CAM24_MT.L03.080.047	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x18 W - T8	1,00000 cad	€ 64,83482 0%	€ 64,83482
	Totale MT			€ 64,83482
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,57550
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,85350
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,83482 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29670
	Totale RU			€ 42,72570
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 107,56052 +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91426 = 5% * B)			€ 18,28529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 138,43 +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,86%			€ 42,72570
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,91426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.010.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			



090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W				
MT				
CAM24_MT.L03.095.001	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 50 W	1,00000 cad	€ 202,46583 0%	€ 202,46583
Totale MT				€ 202,46583
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,46583 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04932
Totale RU				€ 15,74692
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 218,21275 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85481 = 5% * B)				€ 37,09617
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,53089
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 280,84 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,61%				€ 15,74692
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,85481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.010.B				
CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W				
MT				
CAM24_MT.L03.095.002	- Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 100 W	1,00000 cad	€ 206,64747 0%	€ 206,64747
Totale MT				€ 206,64747
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,64747 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13295
Totale RU				€ 15,83055
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 222,47802 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89106 = 5% * B)				€ 37,82126
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,02993
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 286,33 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,53%				€ 15,83055
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,89106



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.020.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm. per lampade ioduri metallici 35 W MT CAM24_MT.L03.095.003 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 35 W ioduri metallici Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62042 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 6,39% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 174,95381 0%	€ 174,95381
				€ 174,95381
				€ 5,75750
				€ 6,42750
				€ 3,49908
				€ 15,68408
				€ 190,63789 +0,43%
				€ 32,40844
				€ 22,30463
				€ 245,35 +0,43%
				€ 15,68408
				€ 1,62042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.020.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade ioduri metallici 35 W MT CAM24_MT.L03.095.004 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 70 W ioduri metallici Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59111 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad	€ 176,35170 0%	€ 176,35170
				€ 176,35170
				€ 3,45450
				€ 3,85650
				€ 3,52703
				€ 10,83803
				€ 187,18973 +0,26%
				€ 31,82225
				€ 21,90120
				€ 240,91 +0,26%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%		€ 10,83803
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,59111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.020.C	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso C - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade alogene, 300 W MT CAM24_MT.L03.095.005 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente , alimentato 230 V, per lampade alogene 300 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94283 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 10,23% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,26000 h 0,26000 h 96,32221 %	€ 96,32221 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 96,32221 € 96,32221 € 5,98780 € 6,68460 € 1,92644 € 14,59884 € 110,92105 +0,77% € 18,85658 € 12,97776 € 142,76 +0,77% € 14,59884 € 0,94283


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.030.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 030 - Apparecchio ad incasso rettangolare A - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W MT CAM24_MT.L03.095.006 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 70 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68193 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad 0,26000 h 0,26000 h 181,56971 %	€ 181,56971 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 181,56971 € 181,56971 € 5,98780 € 6,68460 € 3,63139 € 16,30379 € 197,87350 +0,43% € 33,63850 € 23,15120



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 254,66
	Scostamento % su anno 2023	+0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,4%</i>	€ 16,30379
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,68193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.030.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 030 - Apparecchio ad incasso rettangolare B - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.007 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 150 W	1,00000 cad	€ 186,77566 0%	€ 186,77566
	Totale MT			€ 186,77566
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,77566 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73551
	Totale RU			€ 16,89531
	Sommano euro (A)			€ 203,67097
	Scostamento % su anno 2023			+0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73120 = 5% * B)			€ 34,62406
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,82950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 262,12
	Scostamento % su anno 2023			+0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			€ 16,89531
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,73120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.040.A	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio A - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.008 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico fino a 50 W	1,00000 cad	€ 51,64982 0%	€ 51,64982
	Totale MT			€ 51,64982
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,64982 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03300
	Totale RU			€ 10,78100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 62,43082 +1,06%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53066 = 5% * B)	€ 10,61324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,30441
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 80,35
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,42%</i>	€ 10,78100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,53066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.090.040.B	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio B - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W			
	MT			
	CAM24_MT.L03.095.009 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene senza riflettore dicroico fino a 75 W	1,00000 cad	€ 55,83145 0%	€ 55,83145
	Totale MT			€ 55,83145
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,83145 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11663
	Totale RU			€ 10,86463
	Sommano euro (A)			€ 66,69608
	Scostamento % su anno 2023			+0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56692 = 5% * B)			€ 11,33833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,80344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 85,84
	Scostamento % su anno 2023			+0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,66%			€ 10,86463
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,56692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso A - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiriflescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm MT			
	CAM24_MT.L03.100.001 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso in lamiera d'acciaio, ottica dark light . Per lampade a LED. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 156,91906 0%	€ 156,91906
	CAM24_MT.L03.100.002 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
	Totale MT			€ 161,33535
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070

	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13838
		Totale RU			€ 11,42418
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 172,75953 +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46846 = 5% * B)			€ 29,36912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,21287
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 222,34 +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			€ 11,42418
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,46846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso B - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.003 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 66,89519 0%	€ 66,89519
	Totale MT			€ 66,89519
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27790
	Totale RU			€ 9,56370
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 76,45889 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64990 = 5% * B)			€ 12,99801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,94569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 98,40 +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			€ 9,56370
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,64990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso C - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm MT CAM24_MT.L03.100.004 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 47 W Totale MT RU	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081 € 75,17081



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50342
Totale RU				€ 9,78922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 84,96003 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72216 = 5% * B)				€ 14,44321
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,94032
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 109,34 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 8,95%				€ 9,78922
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72216

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso D - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.005	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 72,35190 0%	€ 72,35190
Totale MT				€ 72,35190
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44704
Totale RU				€ 9,73284
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 82,08474 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69772 = 5% * B)				€ 13,95441
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,60392
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 105,64 +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 9,21%				€ 9,73284
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso E - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.006	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, IP54. dim.	1,00000 cad	€ 105,23913 0%	€ 105,23913



	596x596 mm. Potenza 35 W			
	Totale MT			€ 105,23913
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,23913 %	€ 0,02000 0%	€ 2,10478
	Totale RU			€ 10,39058
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,62971 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98285 = 5% * B)			€ 19,65705
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,52868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 148,82 +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			€ 10,39058
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,98285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso F - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a emisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.007	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a incasso, in lamiera d'acciaio. Diffusore a emisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 225,51243 0%	€ 225,51243
	Totale MT			€ 225,51243
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51025
	Totale RU			€ 12,79605
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 238,30848 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02562 = 5% * B)			€ 40,51244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,88209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 306,70 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			€ 12,79605
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,02562

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso G - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 140 mm. Potenza 11 W - 1000 lm			
	MT			



CAM24_MT.L03.100.008	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 140. Potenza 11 W	1,00000 cad	€ 37,58540 0%	€ 37,58540
Totale MT				€ 37,58540
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,58540 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75171
Totale RU				€ 9,03751
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,62291 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39629 = 5% * B)				€ 7,92589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,45488
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 60,00 +1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 15,06%				€ 9,03751
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso H - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.009	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 19 W	1,00000 cad	€ 50,74030 0%	€ 50,74030
Totale MT				€ 50,74030
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74030 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01481
Totale RU				€ 9,30061
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,04091 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51035 = 5% * B)				€ 10,20695
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,02479
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 77,27 +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 12,04%				€ 9,30061
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso I - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi			



UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm				
MT				
CAM24_MT.L03.100.010	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 29 W	1,00000 cad	€ 56,37811 0%	€ 56,37811
Totale MT				€ 56,37811
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,37811 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12756
Totale RU				€ 9,41336
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,79147 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55923 = 5% * B)				€ 11,18455
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,69760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 84,67 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 11,12%				€ 9,41336
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,55923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso J - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 27 W - 2400 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
CAM24_MT.L03.100.011	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 27 W	1,00000 cad	€ 169,13432 0%	€ 169,13432
Totale MT				€ 173,55061
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38269
Totale RU				€ 14,10549
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 187,65610 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59508 = 5% * B)				€ 31,90154
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,95576
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 241,51 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,84%				€ 14,10549
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,59508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.010.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			



100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso K - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 70 W - 6200 lm				
MT				
CAM24_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
CAM24_MT.L03.100.012	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 70 W	1,00000 cad	€ 244,30513 0%	€ 244,30513
Totale MT				€ 248,72142
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	244,30513 %	€ 0,02000 0%	€ 4,88610
Totale RU				€ 15,60890
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,33032 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24681 = 5% * B)				€ 44,93615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,92665
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,19 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,59%				€ 15,60890
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.020.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici A - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2μ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm			
MT				
CAM24_MT.L03.100.013	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 596x596. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 446,32668 0%	€ 446,32668
Totale MT				€ 446,32668
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	446,32668 %	€ 0,02000 0%	€ 8,92653
Totale RU				€ 17,21233
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 463,53901 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94008 = 5% * B)				€ 78,80163
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 54,23406
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 596,57 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,89%				€ 17,21233



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,94008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.020.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici B - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2μ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.014 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 1196x330. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 514,92004 0%	€ 514,92004
	Totale MT			€ 514,92004
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	514,92004 %	€ 0,02000 0%	€ 10,29840
	Totale RU			€ 18,58420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 533,50424 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53479 = 5% * B)			€ 90,69572	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,42000	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 686,62000 +0,1%	
Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			€ 18,58420	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,53479	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto A - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm MT CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 CAM24_MT.L03.100.015 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 32 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	4,00000 cad 1,00000 cad 0,13300 h 0,13300 h 157,85870 %	€ 0,13194 0% € 157,85870 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 0,52776 € 157,85870 € 158,38646 € 3,06299 € 3,41943 € 3,15717 € 9,63955

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 168,02605 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42822 = 5% * B)		€ 28,56443
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,65905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 216,25 +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%		€ 9,63959
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,42822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto B - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W - 3100 lm MT CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 4,00000 cad € 0,13194 0% € 0,52776 CAM24_MT.L03.100.016 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 40 W 1,00000 cad € 169,13432 0% € 169,13432 Totale MT € 169,66208 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,13300 h € 23,03000 +7,17% € 3,06299 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,13300 h € 25,71000 +7,17% € 3,41943 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 169,13432 % € 0,02000 0% € 3,38269 Totale RU € 9,86511 Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52598 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 4,27% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 179,52719 +0,24% € 30,51962 € 21,00468 € 231,05 +0,24% € 9,86511 € 1,52598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto C - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm MT CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 4,00000 cad € 0,13194 0% € 0,52776 CAM24_MT.L03.100.017 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596. Potenza 33 W 1,00000 cad € 138,12636 0% € 138,12636 Totale MT € 138,65412			€ 138,65412



	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12636 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76253
	Totale RU				€ 9,24495
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 147,89907 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25714 = 5% * B)				€ 25,14284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,30419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 190,35 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%				€ 9,24495
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,25714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L03.100.030.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto D - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12. Potenza 33 W - 3300 lm				
	MT				
	CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.018	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 150,34162 0%	€ 150,34162
	Totale MT				€ 150,86938
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,34162 %	€ 0,02000 0%	€ 3,00683
	Totale RU				€ 9,48925
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 160,35863 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36305 = 5% * B)				€ 27,26097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,76196
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 206,38 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%				€ 9,48925
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,36305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto E - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm			



MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.019	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 800x60 mm. Potenza 34 W	1,00000 cad	€ 108,99767 0%	€ 108,99767
Totale MT				€ 109,52543
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,99767 %	€ 0,02000 0%	€ 2,17995
Totale RU				€ 8,66237
Sommano euro (A)				€ 118,18780
Scostamento % su anno 2023				+0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00460 = 5% * B)				€ 20,09193
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,82797
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 152,11
Scostamento % su anno 2023				+0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 5,69%				€ 8,66237
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto F - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 68 W - 7065 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM24_MT.L03.100.020 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 68 W	1,00000 cad	€ 126,85074 0%	€ 126,85074
	Totale MT			€ 127,37850
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,85074 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53701
	Totale RU			€ 9,01943
	Sommano euro (A)			€ 136,39793
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15938 = 5% * B)			€ 23,18765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,95856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 175,54
	Scostamento % su anno 2023			+0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			€ 9,01943
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,15938



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto G - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 77 W - 7500 lm MT CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 4,00000 cad € 0,13194 0% € 0,52776 CAM24_MT.L03.100.021 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 77 W 1,00000 cad € 187,92702 0% € 187,92702 Totale MT € 188,45478 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,13300 h € 23,03000 +7,17% € 3,06299 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,13300 h € 25,71000 +7,17% € 3,41943 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 187,92702 % € 0,02000 0% € 3,75854 Totale RU € 10,24096 Sommano euro (A) € 198,69574 Scostamento % su anno 2023 +0,22% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68891 = 5% * B) € 33,77828 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,24740 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 255,72 Scostamento % su anno 2023 +0,22% <i>Incidenza Manodopera sul totale 4%</i> € 10,24096 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,68891			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto H - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm MT CAM24_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6 4,00000 cad € 0,13194 0% € 0,52776 CAM24_MT.L03.100.022 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, in lamiera d'acciaio. Diffusore a semisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W 1,00000 cad € 246,18440 0% € 246,18440 Totale MT € 246,71216 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,13300 h € 23,03000 +7,17% € 3,06299 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,13300 h € 25,71000 +7,17% € 3,41943 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 246,18440 % € 0,02000 0% € 4,92369 Totale RU € 11,40611 Sommano euro (A) € 258,11827 Scostamento % su anno 2023 +0,17% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19401 = 5% * B) € 43,88011			

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 30,19984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 332,20 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%		€ 11,40611
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,19401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.I (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto I - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 15 W - 1950 lm			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.023	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 15 W.	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
	Totale MT			€ 99,18945
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
	Totale RU			€ 8,45565
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 107,64510 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91498 = 5% * B)			€ 18,29967
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,59448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 138,54 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			€ 8,45565
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,91498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.J (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto J - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.024	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 31 W	1,00000 cad	€ 136,24709 0%	€ 136,24709
	Totale MT			€ 136,77485
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	136,24709	€ 0,02000	€ 2,72494



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 9,20736
	Sommano euro (A)			€ 145,98221
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24085 = 5% * B)			€ 24,81698
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,07992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 187,88
	Scostamento % su anno 2023			+0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			€ 9,20736
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.K (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto K - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Con reattore elettronico, dimmerabile. Potenza 43 W - 5500 lm			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.025	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 43 W	1,00000 cad	€ 175,71177 0%	€ 175,71177
	Totale MT			€ 176,23953
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,71177 %	€ 0,02000 0%	€ 3,51424
	Totale RU			€ 9,99666
	Sommano euro (A)			€ 186,23619
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58301 = 5% * B)			€ 31,66015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,78963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 239,69
	Scostamento % su anno 2023			+0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			€ 9,99666
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,58301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.L (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto L - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Casette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.026	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 220 mm. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 28,18905 0%	€ 28,18905



		Totale MT		€ 28,71681
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,18905 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56378
	Totale RU			€ 7,04620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,76301 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30399 = 5% * B)			€ 6,07971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 46,03 +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,31%			€ 7,04620
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,30399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.030.M (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto M - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm			
	MT			
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.027	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 330 mm. Potenza 24 W	1,00000 cad	€ 45,10249 0%	€ 45,10249
	Totale MT			€ 45,63025
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,06299
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,41943
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,10249 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90205
	Totale RU			€ 7,38447
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,01472 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45063 = 5% * B)			€ 9,01250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,20272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 68,23 +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			€ 7,38447
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,45063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.040.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a led stagni A - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,			



finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm				
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.028	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W	1,00000 cad	€ 66,71409 0%	€ 66,71409
Totale MT				€ 67,24185
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33428
Totale RU				€ 9,62008
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 76,86193 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65333 = 5% * B)				€ 13,06653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,99285
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 98,92 +0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 9,72%				€ 9,62008
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.040.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a led stagni B - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm			
MT				
CAM24_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM24_MT.L03.100.029	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
Totale MT				€ 75,69857
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50342
Totale RU				€ 9,78922
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,48779 +0,65%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72665 = 5% * B)		€ 14,53292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,00207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 110,02
	Scostamento % su anno 2023		+0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,9%		€ 9,78922
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,72665

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led A - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.030	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 31,94759 0%	€ 31,94759
	Totale MT			€ 31,94759
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,94759 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63895
	Totale RU			€ 16,72315
	Sommano euro (A)			€ 48,67074
	Scostamento % su anno 2023			+2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41370 = 5% * B)			€ 8,27403
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,69448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 62,64
	Scostamento % su anno 2023			+2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,7%			€ 16,72315
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,41370

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led B - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.031	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 72,35190 0%	€ 72,35190
	Totale MT			€ 72,35190
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44704
	Totale RU			€ 17,53124

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76401 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 15,15%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 89,88314 +1,21% € 15,28013 € 10,51633 € 115,68 +1,21% € 17,53124 € 0,76401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led C - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W - 1700 lm MT CAM24_MT.L03.100.032 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49517 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 22,56%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,33000 h 0,33000 h 41,34394 %	€ 41,34394 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 41,34394 € 41,34394 € 7,59990 € 8,48430 € 0,82688 € 16,91108 € 58,25502 +1,88% € 9,90335 € 6,81584 € 74,97 +1,88% € 16,91108 € 0,49517

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led D - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 20 W - 1700 lm MT CAM24_MT.L03.100.033 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 20 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,33000 h 0,33000 h 86,44643 %	€ 86,44643 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 86,44643 € 86,44643 € 7,59990 € 8,48430 € 1,72893



			€ 17,81313
	Sommano euro (A)		€ 104,25956
	Scostamento % su anno 2023		+1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88621 = 5% * B)		€ 17,72413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,19837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 134,18
	Scostamento % su anno 2023		+1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,28%</i>		€ 17,81313
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,88621

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led E - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.034 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 63,89519 0%	€ 63,89519
	Totale MT			€ 63,89519
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27790
	Totale RU			€ 17,36210
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 81,25729 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69069 = 5% * B)			€ 13,81374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,50710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 104,58 +1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 16,6%			€ 17,36210	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,69069	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.050.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretto a incasso a led F - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.035 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 93,02388 0%	€ 93,02388
	Totale MT			€ 93,02388
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	93,02388	€ 0,02000	€ 1,86048	



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 17,94468
	Sommano euro (A)			€ 110,96856
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94323 = 5% * B)			€ 18,86466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,98332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 142,82
	Scostamento % su anno 2023			+0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,56%			€ 17,94468
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,94323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led A - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m - 1350 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.036 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m	1,00000 cad	€ 48,86103 0%	€ 48,86103
	Totale MT			€ 48,86103
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,86103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97722
	Totale RU			€ 4,87642
	Sommano euro (A)			€ 53,73745
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45677 = 5% * B)			€ 9,13537
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 69,16
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			€ 4,87642
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,45677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led B - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m - 3000 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.037 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m	1,00000 cad	€ 88,32570 0%	€ 88,32570
	Totale MT			€ 88,32570
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	88,32570	€ 0,02000	€ 1,76651



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 5,66571
	Sommano euro (A)			€ 93,99141
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79893 = 5% * B)			€ 15,97854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,99700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 120,97
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			€ 5,66571
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,79893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led C - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m - 6200 lm			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.038 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m	1,00000 cad	€ 186,98739 0%	€ 186,98739
	Totale MT			€ 186,98739
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,98739 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73975
	Totale RU			€ 6,17675
	Sommano euro (A)			€ 193,16414
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64190 = 5% * B)			€ 32,83790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,60020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 248,60
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			€ 6,17675
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,64190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.D (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led D - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.039 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
	Totale MT			€ 73,29154
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			



				€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 77,19074 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65612 = 5% * B)			€ 13,12243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,03132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 99,34 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,65612

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.E (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led E - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.040 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m	1,00000 cad	€ 46,98176 0%	€ 46,98176
	Totale MT			€ 46,98176
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,88096 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43249 = 5% * B)			€ 8,64976
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,95307
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 65,48 +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,43249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.F (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led F - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.041 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m	1,00000 cad	€ 241,48622 0%	€ 241,48622
	Totale MT			€ 241,48622
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			€ 5,86880



	Sommano euro (A)	€ 247,35502
	Scostamento % su anno 2023	+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10252 = 5% * B)	€ 42,05035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 28,94054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 318,35
	Scostamento % su anno 2023	+0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,84%</i>	€ 5,86880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,10252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.G (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led G - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m MT CAM24_MT.L03.100.042 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98358 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,08000 h 0,08000 h	€ 111,81658 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 111,81658 € 111,81658 € 1,84240 € 2,05680 € 3,89920 € 115,71578 +0,23% € 19,67168 € 13,53875 € 148,93 +0,23% € 3,89920 € 0,98358


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.060.H (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led H - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.043 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 128,73001 0%	€ 128,73001
	Totale MT			€ 128,73001
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,62921 +0,2%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12735 = 5% * B)		€ 22,54697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,51762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 170,69 +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%		€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12735

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.A (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led A - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.044	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 61,07628 0%	€ 61,07628
	Totale MT			€ 61,07628
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,07628 %	€ 0,02000 0%	€ 1,22153
	Totale RU			€ 13,40653
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,48281 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63310 = 5% * B)			€ 12,66208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,71449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 95,86 +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,99%			€ 13,40653
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,63310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.B (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led B - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale senza flash. A quattro canali di LED bianchi, una apparecchiatura LED RGB o una apparecchiatura LED RGBW.			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.045	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale a 4 canali	1,00000 cad	€ 102,42023 0%	€ 102,42023
	Totale MT			€ 102,42023
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,42023 %	€ 0,02000 0%	€ 2,04840
	Totale RU			€ 10,33420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 112,75443 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95841 = 5% * B)			€ 19,16825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,19227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 145,11
	Scostamento % su anno 2023			+0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,12%</i>			€ 10,33420
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.C (CAM)	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led C - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN			
	MT			
	CAM24_MT.L03.100.046 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN	1,00000 cad	€ 78,92935 0%	€ 78,92935
	Totale MT			€ 78,92935
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57859
	Totale RU			€ 9,86439
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,79374 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75475 = 5% * B)			€ 15,09494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,38887
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,28135 +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,63%			€ 9,86439	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75475	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.D	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led D - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP20, dimmerabile direttamente con pulsante N.A. Morsettiere push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mmq / AWG20 - AWG13. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Output 24 Vdc 75 W.			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.047	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante, IP20, dimmerabile. Output 24 Vdc 75 W.	1,00000 cad	€ 130,60928 0%	€ 130,60928
	Totale MT			€ 130,60928
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61219
	Totale RU			€ 8,46099



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 139,07027 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18210 = 5% * B)		€ 23,64195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 16,27122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 178,98 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%		€ 8,46099
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,18210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L03.100.070.E	CAM24_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led E - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.			
	MT			
CAM24_MT.L03.100.048	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.	1,00000 cad	€ 51,67993 0%	€ 51,67993
	Totale MT			€ 51,67993
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,67993 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03360
	Totale RU			€ 6,88240
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 58,56233 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49778 = 5% * B)			€ 9,95560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,85179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 75,37 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			€ 6,88240
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.010.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo A - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm			
	MT			
CAM24_MT.L04.030.001	- Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 95,57506 0%	€ 95,57506
	Totale MT			€ 95,57506
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57506 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91150
	Totale RU			€ 14,09650



Sommano euro (A)	€ 109,67156
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93221 = 5% * B)	€ 18,64417
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,83157
TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 141,15
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,99%</i>	€ 14,09650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,93221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.010.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo B - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.002 - Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 115,95299 0%	€ 115,95299
	Totale MT			€ 115,95299
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,95299 %	€ 0,02000 0%	€ 2,31906
	Totale RU			€ 14,50406
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,45705 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10889 = 5% * B)			€ 22,17770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,26348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 167,90000 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,64%</i>			€ 14,50406
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10889

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.020.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina A - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm MT CAM24_MT.L04.030.003 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 11,36392 %	€ 11,36392 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 11,36392 € 11,36392 € 5,75750 € 6,42750 € 0,22728 € 12,41228



			€ 23,77620 +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20210 = 5% * B)	€ 4,04195	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,78182	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 30,60 +3,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,56%</i>	€ 12,41228	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20210	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.020.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina B - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm MT CAM24_MT.L04.030.004 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24285 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 34,01%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 16,06374 %	€ 16,06374 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 16,06374 € 16,06374 € 5,75750 € 6,42750 € 0,32127 € 12,50627 € 28,57001 +2,94% € 4,85690 € 3,34269 € 36,77 +2,94% € 12,50627 € 0,24285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.020.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina C - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm MT CAM24_MT.L04.030.005 - Pali per diffusori - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 29,30760 %	€ 29,30760 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 29,30760 € 29,30760 € 5,75750 € 6,42750 € 0,58615 € 12,77115



			€ 42,07875 +1,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35767 = 5% * B)		€ 7,15339	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,92321	
TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 54,16
Scostamento % su anno 2023			+1,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,58%</i>			€ 12,77115
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.030.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina A - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.006 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	1,00000 cad	€ 192,62520 0%	€ 192,62520
	Totale MT			€ 192,62520
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85250
	Totale RU			€ 17,49970
	Sommano euro (A)			€ 210,12490
	Scostamento % su anno 2023			+0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78606 = 5% * B)			€ 35,72123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,58461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 270,43571
	Scostamento % su anno 2023			+0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			€ 17,49970
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,78606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.030.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina B - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.007 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	1,00000 cad	€ 227,39170 0%	€ 227,39170
	Totale MT			€ 227,39170
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,44840
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,19880
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,39170 %	€ 0,02000 0%	€ 4,54783
	Totale RU			€ 18,19503
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 245,58673 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08749 = 5% * B)			€ 41,74974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,73365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 316,07
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,76%</i>			€ 18,19503
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.030.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina C - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.008 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	1,00000 cad	€ 266,85637 0%	€ 266,85637
	Totale MT			€ 266,85637
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,85637 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33713
	Totale RU			€ 19,95913
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 286,81550 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43793 = 5% * B)			€ 48,75864
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,55741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 369,13 +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,41%</i>			€ 19,95913
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43793

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.040.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato A - Braccio a parete in policarbonato A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm MT CAM24_MT.L04.030.009 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,20000 h 0,20000 h 3,06091 %	€ 3,06091 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 3,06091 € 3,06091 € 4,60600 € 5,14200 € 0,06122 € 9,80922



			€ 12,87013 +5,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10940 = 5% * B)		€ 2,18792	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,50581	
TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 16,56
Scostamento % su anno 2023			+5,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,22%</i>		€ 9,80922	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,10940	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.040.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in polycarbonato B - Braccio a parete in polycarbonato A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.030.010 - Pali per diffusori - Braccio a parete in polycarbonato a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 4,95289 0%	€ 4,95289
	Totale MT			€ 4,95289
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09906
	Totale RU			€ 9,84706
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,79995 +4,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12580 = 5% * B)			€ 2,51599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,73159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 19,05 +4,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51,7%</i>			€ 9,84706
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.010.040.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in polycarbonato C - Braccio a parete in polycarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm MT CAM24_MT.L04.030.011 - Pali per diffusori - Braccio a parete in polycarbonato curvo per diffusore diametro fino a 300 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,20000 h 0,20000 h 49,85424 %	€ 49,85424 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 49,85424 € 49,85424 € 4,60600 € 5,14200 € 0,99708 € 10,74508



			€ 60,59932 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51509 = 5% * B)	€ 10,30188	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,09012	
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 77,99 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,78%</i>	€ 10,74508	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,51509	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.010.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero A - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinitura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 82 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.036 - Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 82 W.	1,00000 cad	€ 524,25600 0%	€ 524,25600
	Totale MT			€ 524,25600
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,48512
	Totale RU			€ 20,23312
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 544,48912 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62816 = 5% * B)			€ 92,56315
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 63,70523
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 700,75250 +0,12%	
	Incidenza Manodopera sul totale 2,89%		€ 20,23312	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 4,62816	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.010.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LÂNTERNE ED ACCESSORI 010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero B - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con micro satinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 166 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.050.037	- Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 166 W.	1,00000 cad	€ 539,49600 0%	€ 539,49600
	Totale MT			€ 539,49600
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200



CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,78992
Totale RU				€ 20,53792
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 560,03392 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,76029 = 5% * B)				€ 95,20577
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 65,52397
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 720,76 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 2,85%				€ 20,53792
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,76029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.020.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.004	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 206,67200 0%	€ 206,67200
Totale MT				€ 206,67200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,67200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13344
Totale RU				€ 13,88144
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,55344 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87470 = 5% * B)				€ 37,49408
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,80475
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,85 +0,3%
Incidenza Manodopera sul totale 4,89%				€ 13,88144
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.020.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.005	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 222,33430 0%	€ 222,33430
Totale MT				€ 222,33430
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44669
Totale RU				€ 14,19469
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 236,52899 +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01050 = 5% * B)				€ 40,20993
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,67389
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 304,41 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,66%				€ 14,19469
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.020.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.006	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 226,49094 0%	€ 226,49094
Totale MT				€ 226,49094
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000 0%	€ 4,52982
Totale RU				€ 14,27782
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 240,76876 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04653 = 5% * B)				€ 40,93069
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,16995
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 309,87 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 4,61%				€ 14,27782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,04653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.030.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W			
MT				
CAM24_MT.L04.050.009	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 224,08035 0%	€ 224,08035
Totale MT				€ 224,08035
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 23,03000	€ 4,60600



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 25,71000	€ 5,14200
	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	224,08035	€ 0,02000	€ 4,48161
	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 14,22961
	Sommano euro (A)			€ 238,30996
	Scostamento % su anno 2023		+0,27%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02563 = 5% * B)			€ 40,51269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,88227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 306,70
	Scostamento % su anno 2023		+0,27%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			€ 14,22961
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,02563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.030.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.050.010	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 239,66447 0%	€ 239,66447
	Totale MT			€ 239,66447
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44669
	Totale RU			€ 14,19469
	Sommano euro (A)			€ 253,85916
	Scostamento % su anno 2023		+0,26%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15780 = 5% * B)			€ 43,15606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,70152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 326,72
	Scostamento % su anno 2023		+0,26%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			€ 14,19469
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,15780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.030.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.050.011	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 244,05565 0%	€ 244,05565
	Totale MT			€ 244,05565
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000 0%	€ 4,52982
Totale RU				€ 14,27782
Sommano euro (A)				€ 258,33347
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19583 = 5% * B)				€ 43,91669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,22502
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 332,48
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,29%				€ 14,27782
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,19583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato A - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 33 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.014 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 33 cm	1,00000 cad	€ 128,71232 0%	€ 128,71232
	Totale MT			€ 128,71232
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,71232 %	€ 0,02000 0%	€ 2,57425
	Totale RU			€ 12,32225
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 141,03457 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19879 = 5% * B)			€ 23,97588
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,50105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 181,51 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,79%			€ 12,32225
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,19879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato B - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 45 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.015 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 45 cm	1,00000 cad	€ 133,61167 0%	€ 133,61167
	Totale MT			€ 133,61167
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 25,71000	€ 5,14200



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,61167 %	€ 0,02000 0%	€ 2,67223
	Totale RU			€ 12,42023
	Sommano euro (A)			€ 146,03190
	Scostamento % su anno 2023		+0,45%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24127 = 5% * B)			€ 24,82542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,08573
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 187,94
	Scostamento % su anno 2023		+0,45%	
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			€ 12,42023
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,24127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato C - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 75 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.016 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 75 cm	1,00000 cad	€ 102,52161 0%	€ 102,52161
	Totale MT			€ 102,52161
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,52161 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05043
	Totale RU			€ 11,79843
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 114,32004 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97172 = 5% * B)			€ 19,43441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37545
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 147,13 +0,57%	
	Incidenza Manodopera sul totale 8,02%		€ 11,79843	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,97172	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato D - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 90 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.017 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 90 cm	1,00000 cad	€ 249,07227 0%	€ 249,07227
	Totale MT			€ 249,07227
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,07227 %	€ 0,02000 0%	€ 4,98145	



	Totale RU	€ 14,72945
Sommano euro (A)		€ 263,80172
Scostamento % su anno 2023		+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24231 = 5% * B)		€ 44,84629
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 30,86480
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 339,51
Scostamento % su anno 2023		+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,34%		€ 14,72945
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,24231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.E	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato E - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.018 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 134,84954 0%	€ 134,84954
	Totale MT			€ 134,84954
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,84954 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69699
	Totale RU			€ 12,44499
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 147,29453 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25200 = 5% * B)			€ 25,04007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 189,57 +0,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,56%</i>			€ 12,44499	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,25200	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.040.F	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato F - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.019 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in ghisa sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 270,29847 0%	€ 270,29847
	Totale MT			€ 270,29847
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,29847 %	€ 0,02000 0%	€ 5,40597
	Totale RU			€ 15,15397

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42635 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 285,45244 +0,23% € 48,52691 € 33,39794 € 367,38 +0,23% € 15,15397 € 2,42635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio A - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 25 cm MT CAM24_MT.L04.050.020 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 25 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60309 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,99%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,20000 h 0,20000 h 60,00407 %	€ 60,00407 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 60,00407 € 60,00407 € 4,60600 € 5,14200 € 1,20008 € 10,94808 € 70,95215 +0,93% € 12,06187 € 8,30140 € 91,32 +0,93% € 10,94808 € 0,60309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio B - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 50 cm MT CAM24_MT.L04.050.021 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 50 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 cad 0,20000 h 0,20000 h 98,43013 %	€ 98,43013 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 98,43013 € 98,43013 € 4,60600 € 5,14200 € 1,96860 € 11,71660 € 110,14673 +0,6%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93625 = 5% * B)		€ 18,72494
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,88717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 141,76
	Scostamento % su anno 2023		+0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%		€ 11,71660
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,93625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio C - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 115 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.022 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 115 cm	1,00000 cad	€ 162,60387 0%	€ 162,60387
	Totale MT			€ 162,60387
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,60387 %	€ 0,02000 0%	€ 3,25208
	Totale RU			€ 13,00008
	Sommano euro (A)			€ 175,60395
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49263 = 5% * B)			€ 29,85267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,54566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 226,00
	Scostamento % su anno 2023			+0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			€ 13,00008
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.050.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio D - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.023 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in ghisa altezza 180 cm	1,00000 cad	€ 297,92249 0%	€ 297,92249
	Totale MT			€ 297,92249
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,92249 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95845
	Totale RU			€ 15,70645
	Sommano euro (A)			€ 313,62894
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66585 = 5% * B)			€ 53,31692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,69459



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 403,64
	Scostamento % su anno 2023	+0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,89%</i>	€ 15,70645
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,66585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.024 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 3,50 m	1,00000 cad	€ 1.583,29960 0%	€ 1.583,29960
	Totale MT			€ 1.583,29960
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,56950
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.583,29960 %	€ 0,02000 0%	€ 31,66599
	Totale RU			€ 53,59899
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.636,89859 +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,91364 = 5% * B)			€ 278,27276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 191,51714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.106,69 +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 2,54%			€ 53,59899	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,91364	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm MT CAM24_MT.L04.050.025 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con due bracci, sporgenza 60 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,19504 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad 0,45000 h 0,45000 h 2.077,11812 %	€ 2.077,11812 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.077,11812 € 2.077,11812 € 10,36350 € 11,56950 € 41,54236 € 63,47536 € 2.140,59348 +0,07% € 363,90089 € 250,44944



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 2.754,94
	Scostamento % su anno 2023	+0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,3%</i>	€ 63,47536
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 18,19504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.060.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con tre bracci, sporgenza 60 cm MT CAM24_MT.L04.050.026 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con tre bracci sporgenza 60 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,70966 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,24%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,45000 h 0,45000 h 2.251,81401 %	€ 2.251,81401 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.251,81401 € 2.251,81401 € 10,36350 € 11,56950 € 45,03628 € 66,96928 € 2.318,78329 +0,06% € 394,19316 € 271,29765 € 2.984,27 +0,06% € 66,96928 € 19,70966

[illegible]



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 3.220,87
	Scostamento % su anno 2023	+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,19%</i>	€ 70,57395
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 21,27228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo MT CAM24_MT.L04.050.028 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 4,60 m Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,98903 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,65000 h 0,65000 h 2.043,79990 %	€ 2.043,79990 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.043,79990 € 2.043,79990 € 14,96950 € 16,71150 € 40,87600 € 72,55700 € 2.116,35690 +0,1% € 359,78067 € 247,61376 € 2.723,75 +0,1% € 72,55700 € 17,98903

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L04.020.070.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con due bracci, sporgenza 60 cm				
	MT				
	CAM24_MT.L04.050.029	- Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.535,42935 0%	€ 2.535,42935
	Totale MT			€ 2.535,42935	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.535,42935 %	€ 0,02000 0%	€ 50,70859
	Totale RU			€ 82,38959	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.617,81894 +0,08%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,25146 = 5% * B)			€ 445,02922		
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 306,28482		



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 3.369,13
	Scostamento % su anno 2023	+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,45%</i>	€ 82,38959
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 22,25146

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm MT CAM24_MT.L04.050.030 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con tre bracci sporgenza 60 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,79059 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 2,39%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,65000 h 0,65000 h 2.712,95279 %	€ 2.712,95279 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.712,95279 € 2.712,95279 € 14,96950 € 16,71150 € 54,25906 € 85,94006 € 2.798,89285 +0,08% € 475,81178 € 327,47046 € 3.602,18 +0,08% € 85,94006 € 23,79059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.070.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm MT CAM24_MT.L04.050.031 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,35604 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad 0,65000 h 0,65000 h 2.893,51227 %	€ 2.893,51227 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.893,51227 € 2.893,51227 € 14,96950 € 16,71150 € 57,87025 € 89,55125 € 2.983,06352 +0,07% € 507,12080 € 349,01843



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 3.839,20
	Scostamento % su anno 2023	+0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,33%</i>	€ 89,55125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 25,35604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.032 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio altezza 5,40 m	1,00000 cad	€ 2.179,73095 0%	€ 2.179,73095
	Totale MT			€ 2.179,73095
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.179,73095 %	€ 0,02000 0%	€ 43,59462
	Totale RU			€ 92,33462
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.272,06557 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,31256 = 5% * B)			€ 386,25115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,83167
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.924,15 +0,14%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%		€ 92,33462	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 19,31256	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm MT CAM24_MT.L04.050.033 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con due bracci, sporgenza 60 cm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,65712 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad 1,00000 h 1,00000 h 2.680,83335 %	€ 2.680,83335 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 2.680,83335 € 2.680,83335 € 23,03000 € 25,71000 € 53,61667 € 102,35667 € 2.783,19002 +0,12% € 473,14230 € 325,63323



	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 3.581,97
	Scostamento % su anno 2023	+0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,86%</i>	€ 102,35667
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 23,65712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.034 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con tre bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.858,43497 0%	€ 2.858,43497
	Totale MT			€ 2.858,43497
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,43497 %	€ 0,02000 0%	€ 57,16870
	Totale RU			€ 105,90870
	Sommano euro (A)			€ 2.964,34367
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,19692 = 5% * B)			€ 503,93842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 346,82821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 3.815,11
	Scostamento % su anno 2023			+0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			€ 105,90870
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 25,19692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.020.080.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.050.035 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con quattro bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 3.041,18353 0%	€ 3.041,18353
	Totale MT			€ 3.041,18353
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,18353 %	€ 0,02000 0%	€ 60,82367
	Totale RU			€ 109,56367
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3.150,74720 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,78135 = 5% * B)			€ 535,62702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 368,63742



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.010.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W MT CAM24_MT.L04.060.001 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36322 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,31%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 145,28800 %	€ 145,28800 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 145,28800 € 145,28800 € 5,75750 € 6,42750 € 2,90576 € 15,09076 € 160,37876 +0,51% € 27,26439 € 18,76432 € 206,41 +0,51% € 15,09076 € 1,36322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.010.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.002 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 161,54400 0%	€ 161,54400
	Totale MT			€ 161,54400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23088
	Totale RU			€ 15,41588
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,95988 +0,46%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50416 = 5% * B)		€ 30,08318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,70431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 227,75 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,77%		€ 15,41588
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,50416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.010.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato C - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.003 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	1,00000 cad	€ 186,94400 0%	€ 186,94400
	Totale MT			€ 186,94400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73888
	Totale RU			€ 15,92388
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 202,86788 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72438 = 5% * B)			€ 34,48754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,73554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 261,09 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			€ 15,92388
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,72438

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.020.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.004 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	1,00000 cad	€ 276,76145 0%	€ 276,76145
	Totale MT			€ 276,76145
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,76145 %	€ 0,02000 0%	€ 5,53523
	Totale RU			€ 17,72023



	Sommano euro (A)	€ 294,48168
	Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50309 = 5% * B)		€ 50,06189
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 34,45436
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 379,00
	Scostamento % su anno 2023	+0,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,68%</i>		€ 17,72023
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,50309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.020.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W MT CAM24_MT.L04.060.005 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56308 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,6%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 283,68048 %	€ 283,68048 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 283,68048 € 283,68048 € 5,75750 € 6,42750 € 5,67361 € 17,85861 € 301,53909 +0,27% € 51,26165 € 35,28007 € 388,08 +0,27% € 17,85861 € 2,56308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.030.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso A - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 750 - 1000 W MT CAM24_MT.L04.060.006 - Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 750 - 1000 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,20000 h 0,20000 h 26,46434 %	€ 26,46434 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 26,46434 € 26,46434 € 4,60600 € 5,14200 € 0,52929 € 10,27729



	Sommano euro (A)	€ 36,74163
	Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31230 = 5% * B)		€ 6,24608
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,29877
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 47,29
	Scostamento % su anno 2023	+1,81%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,73%</i>		€ 10,27729
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,31230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.030.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso B - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.060.007 - Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 1500 W	1,00000 cad	€ 29,35704 0%	€ 29,35704
	Totale MT			€ 29,35704
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,35704 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58714
	Totale RU			€ 10,33514
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,69218 +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33738 = 5% * B)			€ 6,74767
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 51,08 +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			€ 10,33514
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33738

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.040.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico A - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W				
	MT				
	CAM24_MT.L04.060.008	- Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 250 Watt	1,00000 cad	€ 179,54313 0%	€ 179,54313
	Totale MT				€ 179,54313
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	179,54313 %	€ 0,02000 0%	€ 3,59086
	Totale RU				€ 15,77586
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



			€ 195,31899 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66021 = 5% * B)		€ 33,20423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,85232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 251,38 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,28%</i>		€ 15,77586
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,66021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.030.040.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico B - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W MT CAM24_MT.L04.060.009 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 400 Watt Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83238 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,83%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 199,40115 %	€ 199,40115 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 199,40115 € 199,40115 € 5,75750 € 6,42750 € 3,98802 € 16,17302 € 215,57417 +0,38% € 36,64761 € 25,22218 € 277,44 +0,38% € 16,17302 € 1,83238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED A - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 8 W MT CAM24_MT.L04.070.001 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 8 W. Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1,00000 cad 0,25000 h 0,25000 h 164,59200	€ 164,59200 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0.02000	€ 164,59200 € 164,59200 € 5,75750 € 6,42750 € 3,29184

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 15,47684
	Sommano euro (A)			€ 180,06884
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53059 = 5% * B)			€ 30,61170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,06805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 231,75
	Scostamento % su anno 2023			+0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,68%			€ 15,47684
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,53059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED B - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 50 cm. Potenza 8 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.002	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=50 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 146,30400 0%	€ 146,30400
	Totale MT			€ 146,30400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,30400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92608
	Totale RU			€ 15,11108
	Sommano euro (A)			€ 161,41508
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37203 = 5% * B)			€ 27,44056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,88556
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 207,74
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			€ 15,11108
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,37203

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED C - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 110 cm. Potenza 9 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.003	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=110 cm, 9 W	1,00000 cad	€ 331,21600 0%	€ 331,21600



		Totale MT		€ 331,21600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,62432
	Totale RU			€ 18,80932
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 350,02532 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97522 = 5% * B)			€ 59,50430
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,95296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 450,48 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			€ 18,80932
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,97522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED D - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 55 cm. Potenza 9 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.004	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=55 cm, 9 W.	1,00000 cad	€ 279,40000 0%	€ 279,40000
	Totale MT			€ 279,40000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,58800
	Totale RU			€ 17,77300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 297,17300 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52597 = 5% * B)			€ 50,51941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,76924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 382,46 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			€ 17,77300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,52597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED E - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a			



liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 14 W				
MT				
CAM24_MT.L04.070.005	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 14 W	1,00000 cad	€ 314,96000 0%	€ 314,96000
Totale MT				€ 314,96000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,29920
Totale RU				€ 18,48420
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 333,44420 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83428 = 5% * B)				€ 56,68551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,01297
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 429,14 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,31%				€ 18,48420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,83428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.F (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED F - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, diffusore policarbonato rigato e satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Montaggio su palo diam. 60 mm. Altezza 100 cm. Potenza 10 W			
MT				
CAM24_MT.L04.070.006	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, su palo Ø 60 mm, diffusore policarbonato rigato e satin. H=100 cm, 10 W	1,00000 cad	€ 77,21600 0%	€ 77,21600
CAM24_MT.L04.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
Totale MT				€ 85,75040
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,75040 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71501
Totale RU				€ 13,90001
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 99,65041 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84703 = 5% * B)				€ 16,94057
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,65910
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 128,25 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,84%				€ 13,90001
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84703



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.G (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED G - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 20 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
	CAM24_MT.L04.070.008 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 20 W.	1,00000 cad	€ 274,32000 0%	€ 274,32000
	Totale MT			€ 282,85440
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,85440 %	€ 0,02000 0%	€ 5,65709
	Totale RU			€ 17,84209
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 300,69649 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55592 = 5% * B)			€ 51,11840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,18149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 387,00 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			€ 17,84209
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,55592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.010.H (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED H - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
	CAM24_MT.L04.070.009 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 29 W.	1,00000 cad	€ 264,16000 0%	€ 264,16000
	Totale MT			€ 272,69440
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,69440 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45389
	Totale RU			€ 17,63889
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 290,33329 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46783 = 5% * B)			€ 49,35666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,96900

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 373,66 +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,72%</i>		€ 17,63889
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,46783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento A - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma silconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.025 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 230 V, Ø 120 mm, 6 W	1,00000 cad	€ 43,68800 0%	€ 43,68800
	Totale MT			€ 43,68800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87376
	Totale RU			€ 13,05876
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,74676 +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48235 = 5% * B)			€ 9,64695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 73,03 +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,88%</i>			€ 13,05876
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento B - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma silconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 120 mm, potenza 4 W			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.026 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 120 mm, 4 W	1,00000 cad	€ 55,88000 0%	€ 55,88000
	Totale MT			€ 55,88000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11760
	Totale RU			€ 13,30260
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 69,18260 +1,19%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58805 = 5% * B)		€ 11,76104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 8,09436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 89,04
	Scostamento % su anno 2023		+1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,94%		€ 13,30260
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,58805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento C - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon. Carico max 3000 Kg. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 140 mm, potenza 13 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.027	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio e controcassa in nylon. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 140 mm, 13 W	1,00000 cad	€ 93,47200 0%	€ 93,47200
	Totale MT			€ 93,47200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,86944
	Totale RU			€ 14,05444
	Sommano euro (A)			€ 107,52644
	Scostamento % su anno 2023			+0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91397 = 5% * B)			€ 18,27949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,58059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 138,39
	Scostamento % su anno 2023			+0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			€ 14,05444
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,91397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento D - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). Completo di scatola per incasso e di guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Diametro esterno 300 mm, potenza 15 W, orientabile			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.028	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio e cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 5 mm: Ø 300 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 247,90400 0%	€ 247,90400
	Totale MT			€ 247,90400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	247,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,95808

	Totale RU		€ 17,14308
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 265,04708 <i>+0,31%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25290 = 5% * B)		€ 45,05800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 31,01051
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 341,12 <i>+0,31%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%		€ 17,14308
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,25290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento E - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm. Potenza 30 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.029	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro temprato sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	1,00000 cad	€ 267,20800 <i>0%</i>	€ 267,20800
	Totale MT			€ 267,20800
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,20800 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 5,34416
	Totale RU			€ 21,42836
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 288,63636 <i>+0,37%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45341 = 5% * B)			€ 49,06818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,77045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 371,47 <i>+0,37%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			€ 21,42836
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,45341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.F (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento F - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm, potenza 30 W, orientabile.			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.030	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio. Cornice	1,00000 cad	€ 306,83200 <i>0%</i>	€ 306,83200



	in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 15 mm: Ø 345, 30 W			
	Totale MT			€ 306,83200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	306,83200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,13664
	Totale RU			€ 22,22084
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 329,05284 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79695 = 5% * B)			€ 55,93898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,49918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 423,49 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			€ 22,22084
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,79695

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.G (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento G - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore a corrente costante A= 350 mA. Dimensioni esterne 160x160 mm, potenza 15 W			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.031	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento con cornice in acciaio inox. Completo di alimentatore da 350 mA. Dim. 160x160 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 282,44800 0%	€ 282,44800
	Totale MT			€ 282,44800
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,64896
	Totale RU			€ 21,73316
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 304,18116 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58554 = 5% * B)			€ 51,71080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,58920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 391,48 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			€ 21,73316
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,58554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.020.H (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento H - Corpo illuminante a LED quadrato. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Diffusore con vetro interno temprato da 5 mm resistente agli shock termici. Vetro esterno temprato da 15 mm resistente agli shock termici e stress			



meccanici fino a 2000 Kg (Versioni con vetro antiscivolo a richiesta). Alimentazione 230 V/50 Hz con trasformatore. Vano accessori in nylon con morsetteria 4P 4mmq. Predisposizione con linea entra esci, pressacavi in nylon da 1/2 pollice e cavetto in doppio isolamento sezione 1 mmq. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Dimensioni esterne 400x400 mm, potenza 29 W.				
MT				
CAM24_MT.L04.070.032	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED quadrato in alluminio e vetro esterno sp. 15 mm. Alimentazione 230 V. Dim. 400x400 mm, 29 W.	1,00000 cad	€ 632,96800 0%	€ 632,96800
Totale MT				€ 632,96800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	632,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 12,65936
Totale RU				€ 37,02936
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 669,99736 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,69498 = 5% * B)				€ 113,89955
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,38969
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 862,29 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 4,29%				€ 37,02936
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,69498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento A - Faretto a LED a pavimento: controcassa			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.033	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: controcassa	1,00000 cad	€ 15,24000 0%
	Totale MT			€ 15,24000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,24000 %	€ 0,30480 0%
	Totale RU			€ 12,48980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,72980 +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23570 = 5% * B)			€ 4,71407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 35,69 +3,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			€ 12,48980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED			



030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento B - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera				
MT				
CAM24_MT.L04.070.034	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera	1,00000 cad	€ 52,83200 0%	€ 52,83200
Totale MT				€ 52,83200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,83200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05664
Totale RU				€ 17,14084
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,97284 +1,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59477 = 5% * B)				€ 11,89538
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,18682
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 90,06 +1,56%
Incidenza Manodopera sul totale 19,03%				€ 17,14084
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,59477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento C - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.035	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale	1,00000 cad	€ 10,16000 0%
	Totale MT			€ 10,16000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,16000 %	€ 0,20320 0%
	Totale RU			€ 2,15280
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,31280 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10466 = 5% * B)			€ 2,09318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 15,85 +1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 13,59%				€ 2,15280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento			



D - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua				
MT				
CAM24_MT.L04.070.036	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua	1,00000 cad	€ 16,25600 0%	€ 16,25600
Totale MT				€ 16,25600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32512
Totale RU				€ 2,27472
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,53072 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15751 = 5% * B)				€ 3,15022
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,16809
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,85 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 9,54%				€ 2,27472
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15751

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.030.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno E - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm			
MT				
CAM24_MT.L04.070.037	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm	1,00000 cad	€ 9,14400 0%	€ 9,14400
Totale MT				€ 9,14400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,46060
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,51420
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18288
Totale RU				€ 1,15768
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,30168 +0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08756 = 5% * B)				€ 1,75129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,20530
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,26 +0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 8,73%				€ 1,15768
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano A - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi:			



pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W				
MT				
CAM24_MT.L04.070.010	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 33 W	1,00000 cad	€ 524,25600 0%	€ 524,25600
Totale MT				€ 524,25600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,48512
Totale RU				€ 26,56932
Sommano euro (A)				€ 550,82532
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68202 = 5% * B)				€ 93,64030
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 64,44656
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 708,91
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 3,75%				€ 26,56932
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,68202

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano B - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99,99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W			
MT				
CAM24_MT.L04.070.011	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 64 W	1,00000 cad	€ 610,61600 0%	€ 610,61600
Totale MT				€ 610,61600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	610,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 12,21232
Totale RU				€ 28,29652
Sommano euro (A)				€ 638,91252
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43076 = 5% * B)				€ 108,61513
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 74,75277
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 822,28
Scostamento % su anno 2023				+0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,44%				€ 28,29652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,43076



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano C - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore emisferico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 35 W. MT CAM24_MT.L04.070.012 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore emisferico in policarbonato, 35 W. Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69963 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,74%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 526,28800 0%	€ 526,28800
				€ 526,28800
				€ 7,59990
				€ 8,48430
				€ 10,52576
				€ 26,60996
				€ 552,89796 +0,19%
				€ 93,99265
				€ 64,68906
				€ 711,58 +0,19%
				€ 26,60996
				€ 4,69963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano D - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 48 W. MT CAM24_MT.L04.070.013 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore troncoconico in policarbonato, 35 W. Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66020 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad	€ 406,40000 0%	€ 406,40000
				€ 406,40000
				€ 7,59990
				€ 8,48430
				€ 8,12800
				€ 24,21220
				€ 430,61220 +0,25%
				€ 73,20407
				€ 50,38163



	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 554,20 +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,37%</i>		€ 24,21220
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,66020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.040.E (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano E - Lanterna in stile a LED per montaggio su palo, braccio o sospensione. Corpo e supporto a razze in alluminio pressofuso; coperchio in alluminio pressofuso; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.014 - Corpi illuminanti a LED - Lanterna in stile a LED in alluminio pressofuso e vetro temperato sp. 5 mm, montaggio su palo, braccio o sosp.: 33 W.	1,00000 cad	€ 791,46400 0%	€ 791,46400
	Totale MT			€ 791,46400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 15,82928
	Totale RU			€ 31,91348
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 823,37748 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,99871 = 5% * B)			€ 139,97417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 96,33517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.059,69 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,01%</i>			€ 31,91348
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,99871

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano A - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.015 - Corpi illuminanti a LED - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 421,64000 0%	€ 421,64000
	Totale MT			€ 421,64000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	421,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,43280
	Totale RU			€ 20,61780
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 442,25780 +0,18%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75919 = 5% * B)		€ 75,18383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 51,74416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 569,19
	Scostamento % su anno 2023		+0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%		€ 20,61780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,75919

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano B - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.016 - Corpi illuminanti a LED - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso	1,00000 cad	€ 4,06400 0%	€ 4,06400
	Totale MT			€ 4,06400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,06400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08128
	Totale RU			€ 8,36708
	Sommano euro (A)			€ 12,43108
	Scostamento % su anno 2023			+4,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10566 = 5% * B)			€ 2,11328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,45444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 16,00
	Scostamento % su anno 2023			+4,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,3%			€ 8,36708
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.C	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano C - Attacco con catenella altezza 600 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.017 - Corpi illuminanti a LED - Attacco con catenella altezza 600 mm	1,00000 cad	€ 74,16800 0%	€ 74,16800
	Totale MT			€ 74,16800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,59990
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,48430
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48336
	Totale RU			€ 17,56756
	Sommano euro (A)			€ 91,73556
	Scostamento % su anno 2023			+1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77975 = 5% * B)			€ 15,59505
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,73306

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 118,06 +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,88%		€ 17,56756
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,77975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.050.D	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano D - Palo in stile completo di uno o due bracci. Struttura interna in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16 A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16 mmq. Altezza fuori terra 6 m.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.018 - Corpi illuminanti a LED - Palo in stile in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione. Altezza fuori terra 6 m.	1,00000 cad	€ 2.092,96000 0%	€ 2.092,96000
	Totale MT			€ 2.092,96000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,11490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,33930
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.092,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,85920
	Totale RU			€ 82,31340
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.175,27340 +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,48982 = 5% * B)			€ 369,79648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 254,50699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.799,58 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			€ 82,31340
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 18,48982

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.A (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED A - Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.019 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 230x150x80 mm: 28-38 W	1,00000 cad	€ 155,44800 0%	€ 155,44800
	Totale MT			€ 155,44800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,10896
	Totale RU			€ 11,39476

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 166,84276 +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41816 = 5% * B)		€ 28,36327
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,52060
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 214,73 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%		€ 11,39476
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,41816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.B (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED B - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.020	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim 400x273x70 mm: 53-73-87 W	1,00000 cad	€ 177,80000 0%	€ 177,80000
	Totale MT			€ 177,80000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,55600
	Totale RU			€ 11,84180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 189,64180 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61196 = 5% * B)			€ 32,23911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,18809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 244,07 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			€ 11,84180
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,61196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.C (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED C - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.021	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm. 107 W	1,00000 cad	€ 228,60000 0%	€ 228,60000
	Totale MT			€ 228,60000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 23,03000	€ 3,91510



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 25,71000	€ 4,37070
	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	228,60000	€ 0,02000	€ 4,57200
	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			€ 12,85780
	Sommano euro (A)			€ 241,45780
	Scostamento % su anno 2023		+0,23%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05239 = 5% * B)			€ 41,04783
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,25056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 310,76
	Scostamento % su anno 2023		+0,23%	
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			€ 12,85780
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,05239

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.060.D (CAM)	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED D - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato, verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.022	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm.157 W	1,00000 cad	€ 274,32000 0%	€ 274,32000
	Totale MT			€ 274,32000
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
	Operaio 3^ categoria - D2			
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
	Operaio 5^ categoria - C3			
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	274,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,48640
	Maggiorazione per materiale di fissaggio			
	Totale RU			€ 13,77220
	Sommano euro (A)			€ 288,09220
	Scostamento % su anno 2023		+0,19%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44878 = 5% * B)			€ 48,97567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,70679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 370,77
	Scostamento % su anno 2023		+0,19%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			€ 13,77220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,44878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.070.A	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per proiettori a LED A - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm			
	MT			
CAM24_MT.L04.070.023	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm	1,00000 cad	€ 27,43200 0%	€ 27,43200
	Totale MT			€ 27,43200
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,43200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54864
Totale RU				€ 5,42264
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,85464 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27926 = 5% * B)				€ 5,58529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,84399
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 42,28 +1%
Incidenza Manodopera sul totale 12,82%				€ 5,42264
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L04.040.070.B	CAM24_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per proiettori a LED B - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L04.070.024 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm	1,00000 cad	€ 32,51200 0%	€ 32,51200
	Totale MT			€ 32,51200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08300 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,91149
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08300 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,13393
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65024
	Totale RU			€ 4,69566
	Sommano euro (A)			€ 37,20766
	Scostamento % su anno 2023			+0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31627 = 5% * B)			€ 6,32530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 47,89
	Scostamento % su anno 2023			+0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,81%</i>			€ 4,69566
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo A - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.001 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 6 mmq	1,00000 m	€ 0,66454 0%	€ 0,66454
	Totale MT			€ 0,66454
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840	

	Totale RU		€ 1,94960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 2,61414 +5,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02222 = 5% * B)		€ 0,44440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,30585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 3,36 +5,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,95%		€ 1,94960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,02222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo B - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mmq MT CAM24_MT.L05.010.002 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 10 mmq Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02399 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 53,67% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 m 0,04000 h 0,04000 h	€ 0,87302 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 0,87302 € 0,92120 € 1,02840 € 1,94960 € 2,82262 +4,84% € 0,47985 € 0,33025 € 3,63 +4,84% € 1,94960 € 0,02399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo C - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq MT CAM24_MT.L05.010.003 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 16 mmq Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03079 = 5% * B)	1,00000 m 0,05000 h 0,05000 h	€ 1,18575 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 1,18575 € 1,15150 € 1,28550 € 2,43700 € 3,62275 +4,71% € 0,61587



Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,42386
TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 4,66
Scostamento % su anno 2023	+4,71%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,27%</i>	€ 2,43700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03079

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo D - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.004 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 35 mmq	1,00000 m	€ 2,09786 0%	€ 2,09786
	Totale MT			€ 2,09786
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,02226 +4,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04269 = 5% * B)			€ 0,85378
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58760
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,46 +4,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,24%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04269

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.E	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo E - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.005 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 50 mmq	1,00000 m	€ 2,91876 0%	€ 2,91876
	Totale MT			€ 2,91876
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,81796 +3,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05795 = 5% * B)			€ 1,15905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79770
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,77 +3,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,44%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05795



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.F	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo F - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 70 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.006 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 70 mmq	1,00000 m	€ 3,96118 0%	€ 3,96118
	Totale MT			€ 3,96118
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,57100
	Totale RU			€ 4,87400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,83518 +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07510 = 5% * B)			€ 1,50198
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03372	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,37 +3,83%	
	Incidenza Manodopera sul totale 42,86%			€ 4,87400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07510

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.G	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo G - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.007 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 95 mmq	1,00000 m	€ 5,25117 0%	€ 5,25117
	Totale MT			€ 5,25117
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,09997 +3,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09435 = 5% * B)			€ 1,88699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29870
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,29 +3,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,94%			€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09435	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.010.H	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo H - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mmq			



MT					
CAM24_MT.L05.010.008	- Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 120 mmq	1,00000 m	€ 6,78873 0%	€ 6,78873	
Totale MT				€ 6,78873	
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000	
Totale RU				€ 48,74000	
Sommano euro (A)				€ 55,52873	
Scostamento % su anno 2023				+6,24%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47199 = 5% * B)				€ 9,43988	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,49686	
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 71,47	
Scostamento % su anno 2023				+6,24%	
Incidenza Manodopera sul totale 68,2%				€ 48,74000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,47199	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo A - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.009 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 2,67119 0%	€ 2,67119
	Totale MT			€ 2,67119
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,37570
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,88490
	Totale RU			€ 9,26060
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,93179 +5,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10142 = 5% * B)			€ 2,02840
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39602	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,36 +5,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,31%			€ 9,26060
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10142

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo B - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.010 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 2,28029 0%	€ 2,28029
	Totale MT			€ 2,28029
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070
Totale RU				€ 8,28580
Sommano euro (A)				€ 10,56609
Scostamento % su anno 2023				+5,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08981 = 5% * B)				€ 1,79624
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,23623
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 13,60
Scostamento % su anno 2023				+5,54%
Incidenza Manodopera sul totale 60,93%				€ 8,28580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo C - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.011 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 3,10119 0%	€ 3,10119
	Totale MT			€ 3,10119
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,84919 +5,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10922 = 5% * B)			€ 2,18436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50336
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,54 +5,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,95%			€ 9,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,10922

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.020.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo D - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 40x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.012 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 3,60937 0%	€ 3,60937
	Totale MT			€ 3,60937
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,29690
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,91330
Totale RU			€ 11,21020	



	Sommano euro (A)	€ 14,81957
	Scostamento % su anno 2023	+5,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12597 = 5% * B)		€ 2,51933
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,73389
	TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 19,07
	Scostamento % su anno 2023	+5,33%
Incidenza Manodopera sul totale 58,78%		€ 11,21020
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,12597

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.030.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 030 - Tondo in acciaio zincato a caldo A - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.013 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 8 mm	1,00000 m	€ 1,81120 0%	€ 1,81120
	Totale MT			€ 1,81120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,22420
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,59940
	Totale RU			€ 6,82360
	Sommano euro (A)			€ 8,63480
	Scostamento % su anno 2023			+5,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07340 = 5% * B)			€ 1,46792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01027
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 11,11
	Scostamento % su anno 2023			+5,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,4%			€ 6,82360
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.030.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 030 - Tondo in acciaio zincato a caldo B - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.014 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 10 mm	1,00000 m	€ 2,33241 0%	€ 2,33241
	Totale MT			€ 2,33241
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	Totale RU			€ 7,79840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,13081 +5,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08611 = 5% * B)			€ 1,72224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18531



		TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 13,04
		Scostamento % su anno 2023	+5,43%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,81%</i>	€ 7,79840
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame A - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.015 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 6,61934 0%	€ 6,61934
	Totale MT			€ 6,61934
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,21810
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,94170
	Totale RU			€ 13,15980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,77914 +4,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16812 = 5% * B)			€ 3,36245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,31416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 25,46 +4,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,7%			€ 13,15980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,16812	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame B - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm MT CAM24_MT.L05.010.016 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x4 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20682 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 51,36%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,33000 h 0,33000 h	€ 8,24812 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 8,24812 € 8,24812 € 7,59990 € 8,48430 € 16,08420 € 24,33232 +4,63% € 4,13649 € 2,84688 € 31,32 +4,63% € 16,08420 € 0,20682



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame C - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.017 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 8,18297 0%	€ 8,18297
	Totale MT			€ 8,18297
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,52110
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,51270
	Totale RU			€ 18,03380
	Sommano euro (A)			€ 26,21677
	Scostamento % su anno 2023			+4,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22284 = 5% * B)			€ 4,45685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,06736
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 33,74
	Scostamento % su anno 2023			+4,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,45%			€ 18,03380
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,22284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.040.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame D - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.010.018 - Conduttori di terra - Bandella di rame diametro 30x4 mm	1,00000 m	€ 3,28361 0%	€ 3,28361
	Totale MT			€ 3,28361
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,27860
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,94020
	Totale RU			€ 30,21880
	Sommano euro (A)			€ 33,50241
	Scostamento % su anno 2023			+6,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28477 = 5% * B)			€ 5,69541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,91978
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 43,12
	Scostamento % su anno 2023			+6,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,08%			€ 30,21880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,28477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.010.050.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 050 - Piastra equipotenziale A - Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi			



	MT				
	CAM24_MT.L05.010.019	- Conduttori di terra - Piastra equipotenziale per bandella a 6 attacchi	1,00000 cad	€ 13,09535 0%	€ 13,09535
	Totale MT				€ 13,09535
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,43010
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,22570
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,09535 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26191
	Totale RU				€ 32,91771
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,01306 +4,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39111 = 5% * B)				€ 7,82222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,38353
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 59,22 +4,98%
Incidenza Manodopera sul totale 55,59%				€ 32,91771
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce A - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m			
	MT			
	CAM24_MT.L05.020.001 - Dispensori - Dispensore a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5 m	1,00000 cad	€ 34,43986 0%	€ 34,43986
	Totale MT			€ 34,43986
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,11490
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 21,33930
	Totale RU			€ 40,45420
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,89406 +3,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63660 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,73199 € 8,76261
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 96,39 +3,75%	
Incidenza Manodopera sul totale 41,97%			€ 40,45420	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,63660	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce B - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m MT CAM24_MT.L05.020.002			
	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio	1,00000	€ 45,68571	€ 45,68571



	zincato lunghezza 2 m	cad	0%	
	Totale MT			€ 45,68571
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,10880
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,68160
	Totale RU			€ 46,79040
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 92,47611 +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78605 = 5% * B)			€ 15,72094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 119,02 +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,31%			€ 46,79040
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,78605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce C - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m			
	MT			
CAM24_MT.L05.020.003	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio zincato lunghezza 2,5 m	1,00000 cad	€ 65,66154 0%	€ 65,66154
	Totale MT			€ 65,66154
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,72090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,48130
	Totale RU			€ 50,20220
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,86374 +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98484 = 5% * B)			€ 19,69684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,55606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 149,12 +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,67%			€ 50,20220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,98484

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.010.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispensore a croce D - Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m			
	MT			
CAM24_MT.L05.020.004	- Dispensori - Dispensore a croce in acciaio zincato lunghezza 3 m	1,00000 cad	€ 88,78443 0%	€ 88,78443
	Totale MT			€ 88,78443
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 26,94510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,08070
Totale RU				€ 57,02580
Sommano euro (A)				€ 145,81023
Scostamento % su anno 2023				+2,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23939 = 5% * B)				€ 24,78774
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,05980
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 187,66
Scostamento % su anno 2023				+2,69%
Incidenza Manodopera sul totale 30,39%				€ 57,02580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,23939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispersore a piastra A - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.020.005 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x500x3 mm	1,00000 cad	€ 47,07890 0%	€ 47,07890
	Totale MT			€ 47,07890
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			€ 14,62200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,70090 +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52446 = 5% * B)			€ 10,48915
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,21901	
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 79,41 +1,61%	
	Incidenza Manodopera sul totale 18,41%			€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,52446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.020.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispersore a piastra B - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.000x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.020.006 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 77,47000 0%	€ 77,47000
	Totale MT			€ 77,47000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
Totale RU			€ 14,62200	

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78278 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 12,34%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 92,09200 +1,07% € 15,65564 € 10,77476 € 118,52 +1,07% € 14,62200 € 0,78278


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.020.020.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispersore a piastra C - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 1.000x1.000x3 mm MT CAM24_MT.L05.020.007 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 1.000x1.000x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33258 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 11,11%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,46000 h 0,46000 h	€ 134,35330 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 134,35330 € 134,35330 € 10,59380 € 11,82660 € 22,42040 € 156,77370 +0,97% € 26,65153 € 18,34252 € 201,77 +0,97% € 22,42040 € 1,33258

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.001 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 m 0,28000 h 0,28000 h 3,32270 %	€ 3,32270 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 3,32270 € 3,32270 € 6,44840 € 7,19880 € 0,06645 € 13,71365 € 17,03635 +5,66%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14481 = 5% * B)		€ 2,89618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,99325
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 21,93
	Scostamento % su anno 2023		+5,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,55%</i>		€ 13,71365
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,14481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.002 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 3,53118 0%	€ 3,53118
	Totale MT			€ 3,53118
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,36960
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,22720
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,53118 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07062
	Totale RU			€ 15,66742
	Sommano euro (A)			€ 19,19860
	Scostamento % su anno 2023			+5,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16319 = 5% * B)			€ 3,26376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,24624
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 24,71
	Scostamento % su anno 2023			+5,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,41%</i>			€ 15,66742
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16319


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data C - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione - Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.003 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 4,95148 0%	€ 4,95148
	Totale MT			€ 4,95148
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,83020
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,74140
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95148 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09903
	Totale RU			€ 16,67063
	Sommano euro (A)			€ 21,62211
	Scostamento % su anno 2023			+5,4%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18379 = 5% * B)	€ 3,67576
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,52979
TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 27,83
Scostamento % su anno 2023	+5,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,91%</i>	€ 16,67063
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,18379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.010.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data D - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.004 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20394 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 61,88%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,39000 h 0,39000 h 4,88633 %	€ 4,88633 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 4,88633 € 4,88633 € 8,98170 € 10,02690 € 0,09773 € 19,10633 € 23,99266 +5,6% € 4,07875 € 2,80714 € 30,88 +5,6% € 19,10633 € 0,20394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.005 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,06210 0%	€ 3,06210
	Totale MT			€ 3,06210
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06210 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06124
	Totale RU			€ 17,12024
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,18234 +5,99%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17155 = 5% * B)	€ 3,43100
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,36133
TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 25,97
Scostamento % su anno 2023	+5,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 65,91%</i>	€ 17,12024
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.020.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm MT CAM24_MT.L05.030.006 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 10 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19780 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 65,34%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,40000 h 0,40000 h 3,70058 %	€ 3,70058 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 3,70058 € 3,70058 € 9,21200 € 10,28400 € 0,07401 € 19,57001 € 23,27059 +5,94% € 3,95600 € 2,72266 € 29,95 +5,94% € 19,57001 € 0,19780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.007 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	1,00000 m 0,35000 h 0,35000 h 4,01330 %	€ 4,01330 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 4,01330 € 8,06050 € 8,99850 € 0,08027 € 21,15257 +5,7%



Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17980 = 5% * B)	€ 3,59594
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,47485
TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 27,22
Scostamento % su anno 2023	+5,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,96%</i>	€ 17,13927
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.008 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19852 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 63,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,39000 h 0,39000 h 4,26088 %	€ 4,26088 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 4,26088 € 4,26088 € 8,98170 € 10,02690 € 0,08522 € 19,09382 € 23,35470 +5,76% € 3,97030 € 2,73250 € 30,06 +5,76% € 19,09382 € 0,19852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data C - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.009 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 5,13390 0%	€ 5,13390
	Totale MT			€ 5,13390
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,13320
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,31240
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,13390 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10268
	Totale RU			€ 21,54828
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 26,68218 +5,68%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22680 = 5% * B)		€ 4,53597
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,12182
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 34,34
	Scostamento % su anno 2023		+5,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,75%</i>		€ 21,54828
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,22680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.030.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data D - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.010 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 5,81147 0%	€ 5,81147
	Totale MT			€ 5,81147
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,05440
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,48000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 11,52960
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11623
	Totale RU			€ 22,70023
	Sommano euro (A)			€ 28,51170
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24235 = 5% * B)			€ 4,84699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33587
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 36,69
	Scostamento % su anno 2023			+5,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,86%</i>			€ 22,70023
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.040.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.011 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,70058 0%	€ 3,70058
	Totale MT			€ 3,70058
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,06050
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07401
	Totale RU			€ 17,13301
	Sommano euro (A)			€ 20,83359
	Scostamento % su anno 2023			+5,79%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17709 = 5% * B)		€ 3,54171
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,43753
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 26,81
	Scostamento % su anno 2023		+5,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,9%		€ 17,13301
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,17709

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.040.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.012 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 4,32603 0%	€ 4,32603
	Totale MT			€ 4,32603
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,98170
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,39000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 9,36780
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,32603 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08652
	Totale RU			€ 18,43602
	Sommano euro (A)			€ 22,76205
	Scostamento % su anno 2023			+5,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19348 = 5% * B)			€ 3,86955
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66316
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 29,29
	Scostamento % su anno 2023			+5,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,93%			€ 18,43602
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,19348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L05.030.013 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 25x3 mm	1,00000 cad	€ 43,06481 0%	€ 43,06481
	Totale MT			€ 43,06481
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,06481 %	€ 0,02000 0%	€ 0,86130
	Totale RU			€ 49,11390



	Sommano euro (A)	€ 92,17871
	Scostamento % su anno 2023	+3,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78352 = 5% * B)		€ 15,67038
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,78491
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 118,63
	Scostamento % su anno 2023	+3,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,4%</i>		€ 49,11390
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,78352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 20x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.014 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 20x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77840 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 42,07% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 41,99633 %	€ 41,99633 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 41,99633 € 41,99633 € 23,03000 € 25,71000 € 0,83993 € 49,57993 € 91,57626 +3,69% € 15,56796 € 10,71442 € 117,86 +3,69% € 49,57993 € 0,77840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione C - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.015 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 30x3 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 cad 1,09000 h 1,09000 h	€ 44,45904 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 44,45904 € 44,45904 € 25,10270 € 28,02390



	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45904 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88918
		Totale RU			€ 54,01578
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,47482 +3,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83704 = 5% * B)			€ 16,74072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,52155
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 126,74 +3,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,62%			€ 54,01578
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,83704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.050.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione D - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo . Sezione 40x3 mm MT CAM24_MT.L05.030.016	1,00000 cad	€ 47,33872 0%	€ 47,33872
	Totale MT			€ 47,33872
	RU CAM24_RU.M.001.003	1,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 27,63600
	CAM24_RU.M.001.005	1,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 30,85200
	CAM24_RU.P.001.004	47,33872 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94677
	Totale RU			€ 59,43477
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 106,77349 +3,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90757 = 5% * B)			€ 18,15149
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,49250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 137,42 +3,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,25%			€ 59,43477
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,90757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.060.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 8 mm MT CAM24_MT.L05.030.017	1,00000 cad	€ 41,67058 0%	€ 41,67058
	Totale MT			€ 41,67058
	RU			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 22,79970
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,45290
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83341
Totale RU				€ 49,08601
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 90,75659 +3,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77143 = 5% * B)				€ 15,42862
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,61852
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 116,80 +3,69%
Incidenza Manodopera sul totale 42,02%				€ 49,08601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,77143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.030.060.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 10 mm MT CAM24_MT.L05.030.018 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 10 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82220 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 42,59% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 43,70329 0%	€ 43,70329
Totale MT				€ 43,70329
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,07000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 24,64210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,07000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 27,50970
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,70329 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87407
Totale RU				€ 53,02587
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 96,72916 +3,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82220 = 5% * B)				€ 16,44396
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,31731
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 124,49 +3,74%
Incidenza Manodopera sul totale 42,59%				€ 53,02587
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.010.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 010 - Scaricatore di corrente da fulmine A - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA MT CAM24_MT.L05.040.001 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350	1,00000 cad	€ 144,01800 0%	€ 144,01800



	microns) 25 kA			
	Totale MT			€ 144,01800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,01800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88036
	Totale RU			€ 15,55276
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 159,57076 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35635 = 5% * B)			€ 27,12703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,66978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 205,37 +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			€ 15,55276
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,35635

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.010.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 010 - Scaricatore di corrente da fulmine B - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA			
	MT			
CAM24_MT.L05.040.002	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA	1,00000 cad	€ 397,26870 0%	€ 397,26870
	Totale MT			€ 397,26870
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,26870 %	€ 0,02000 0%	€ 7,94537
	Totale RU			€ 28,41617
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 425,68487 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61832 = 5% * B)			€ 72,36643
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,80513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 547,86 +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			€ 28,41617
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,61832

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.020.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 020 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero,			



montaggio su zoccolo portafusibile a coltello				
MT				
CAM24_MT.L05.040.003	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	1,00000 cad	€ 148,24710 0%	€ 148,24710
Totale MT				€ 148,24710
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,24710 %	€ 0,02000 0%	€ 2,96494
Totale RU				€ 8,81374
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 157,06084 +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33502 = 5% * B)				€ 26,70034
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,37612
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 202,14 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 4,36%				€ 8,81374
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,33502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.030.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz			
MT				
CAM24_MT.L05.040.004	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250 0%	€ 155,89250
Totale MT				€ 155,89250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11785
Totale RU				€ 15,79025
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 171,68275 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45930 = 5% * B)				€ 29,18607
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,08688
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 220,96 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,15%				€ 15,79025
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,45930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.030.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA			



040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV B - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz				
MT				
CAM24_MT.L05.040.005	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250 0%	€ 155,89250
Totale MT				€ 155,89250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,98780
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,68460
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11785
Totale RU				€ 15,79025
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 171,68275 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45930 = 5% * B)				€ 29,18607
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,08688
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 220,96 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,15%				€ 15,79025
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,45930

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.040.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 040 - Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN				
	MT				
	CAM24_MT.L05.040.022	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN	1,00000 cad	€ 413,32150 0%	€ 413,32150
	Totale MT				€ 413,32150
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	413,32150 %	€ 0,02000 0%	€ 8,26643
	Totale RU				€ 22,88843
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 436,20993 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70778 = 5% * B)					€ 74,15569
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 51,03656
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 561,40 +0,22%

	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%		€ 22,88843
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,70778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.050.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 050 - Limitatore di sovratensione unipolare A - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns MT CAM24_MT.L05.040.023 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di scaricarica(8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51406 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,69% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,20000 h 0,20000 h 165,07460 %	€ 165,07460 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 165,07460 € 165,07460 € 4,60600 € 5,14200 € 3,30149 € 13,04949 € 178,12409 +0,37% € 30,28110 € 20,84052 € 229,25 +0,37% € 13,04949 € 1,51406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.050.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 050 - Limitatore di sovratensione unipolare B - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: con spinterometro in serie, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns MT CAM24_MT.L05.040.024 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di ricarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,13000 h 0,13000 h 183,33720 %	€ 183,33720 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 183,33720 € 183,33720 € 2,99390 € 3,34230 € 3,66674 € 10,00294



	Sommano euro (A)	€ 193,34014
	Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64339 = 5% * B)		€ 32,86782
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,62080
TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 248,83
	Scostamento % su anno 2023	+0,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,02%</i>		€ 10,00294
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,64339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A MT CAM24_MT.L05.040.025 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 16 A Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72218 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 14,63%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 68,96100 %	€ 68,96100 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 68,96100 € 68,96100 € 6,90900 € 7,71300 € 1,37922 € 16,00122 € 84,96222 +1,16% € 14,44358 € 9,94058 € 109,35 +1,16% € 16,00122 € 0,72218


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare B - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micros) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo MT CAM24_MT.L05.040.026 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 97,30740	€ 97,30740 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000	€ 97,30740 € 97,30740 € 6,90900 € 7,71300 € 1,94615



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%
	Totale RU		€ 16,56815
	Sommano euro (A)		€ 113,87555
	Scostamento % su anno 2023		+0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96794 = 5% * B)		€ 19,35884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,32344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 146,56
	Scostamento % su anno 2023		+0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,3%		€ 16,56815
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,96794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare C - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2 x 16 A+T), per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto MT CAM24_MT.L05.040.027 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03391 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 6,18%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 220,25610 %	€ 220,25610 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 220,25610 € 220,25610 € 6,90900 € 7,71300 € 4,40512 € 19,02712 € 239,28322 +0,41% € 40,67815 € 27,99614 € 307,96 +0,41% € 19,02712 € 2,03391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.060.D	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare D - Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV MT CAM24_MT.L05.040.028 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione combinato; corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV Totale MT RU	1,00000 cad	€ 150,93950 0%	€ 150,93950 € 150,93950



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,93950 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01879
Totale RU				€ 17,64079
Sommano euro (A)				€ 168,58029
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43293 = 5% * B)				€ 28,65865
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,72389
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 216,96
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,13%				€ 17,64079
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,43293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.070.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA A - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.029 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63257 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 289,30600 %	€ 289,30600 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 289,30600 € 289,30600 € 6,90900 € 7,71300 € 5,78612 € 20,40812 € 309,71412 +0,32% € 52,65140 € 36,23655 € 398,60 +0,32% € 20,40812 € 2,63257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.070.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA B - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota MT			
	CAM24_MT.L05.040.030 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione,	1,00000 cad	€ 271,67840 0%	€ 271,67840



	scarica massima 40 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV,			
	Totale MT			€ 271,67840
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	271,67840 %	€ 0,02000 0%	€ 5,43357
	Totale RU			€ 20,05557
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 291,73397 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47974 = 5% * B)			€ 49,59477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,13287
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 375,46 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			€ 20,05557
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,47974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.070.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA C - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota			
	MT			
CAM24_MT.L05.040.031	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 192,72504 0%	€ 192,72504
	Totale MT			€ 192,72504
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,72504 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85450
	Totale RU			€ 18,47650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 211,20154 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79521 = 5% * B)			€ 35,90426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,71058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 271,82 +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			€ 18,47650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,79521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.080.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di			



scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
MT				
CAM24_MT.L05.040.032	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 252,39472 0%	€ 252,39472
Totale MT				€ 252,39472
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,39472 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04789
Totale RU				€ 19,66989
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 272,06461 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31255 = 5% * B)				€ 46,25098
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,83156
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 350,15 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,62%				€ 19,66989
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,31255

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.080.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
MT				
CAM24_MT.L05.040.033	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 236,10824 0%	€ 236,10824
Totale MT				€ 236,10824
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,10824 %	€ 0,02000 0%	€ 4,72216
Totale RU				€ 19,34416
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 255,45240 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17135 = 5% * B)				€ 43,42691
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,88793
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 328,77 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,88%				€ 19,34416
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,17135



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.080.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.034 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48414 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,33%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 272,18640 0%	€ 272,18640
				€ 272,18640
				€ 6,90900
				€ 7,71300
				€ 5,44373
				€ 20,06573
				€ 292,25213 +0,34%
				€ 49,68286
				€ 34,19350
				€ 376,13 +0,34%
				€ 20,06573
				€ 2,48414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.090.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.035 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87768 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad	€ 432,91760 0%	€ 432,91760
				€ 432,91760
				€ 6,90900
				€ 7,71300
				€ 8,65835
				€ 23,28035
				€ 456,19795 +0,21%
				€ 77,55365
				€ 53,37516

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 587,13 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i>		€ 23,28035
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,87768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.090.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.036 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87768 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,97%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 432,91760 %	€ 432,91760 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 432,91760 € 432,91760 € 6,90900 € 7,71300 € 8,65835 € 23,28035 € 456,19795 +0,21% € 77,55365 € 53,37516 € 587,13 +0,21% € 23,28035 € 3,87768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.090.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.037 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 477,55048 %	€ 477,55048 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 477,55048 € 477,55048 € 6,90900 € 7,71300 € 9,55101 € 24,17301

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26465 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,74%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 501,72349 +0,2% € 85,29299 € 58,70165 € 645,72 +0,2% € 24,17301 € 4,26465

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.100.A	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.038 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12570 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,37%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,30000 h 0,30000 h 576,86448 %	€ 576,86448 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 576,86448 € 576,86448 € 6,90900 € 7,71300 € 11,53729 € 26,15929 € 603,02377 +0,16% € 102,51404 € 70,55378 € 776,09 +0,16% € 26,15929 € 5,12570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.100.B	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.039 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 0,30000 h	€ 576,86448 0% € 23,03000 +7,17%	€ 576,86448 € 576,86448 € 6,90900



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000 0%	€ 11,53729
Totale RU				€ 26,15929
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 603,02377 +0,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12570 = 5% * B)				€ 102,51404
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 70,55378
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 776,09 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 3,37%				€ 26,15929
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,12570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L05.040.100.C	CAM24_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota MT CAM24_MT.L05.040.040 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57195 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 3,22% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 628,33504 0%	€ 628,33504
Totale MT				€ 628,33504
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,33504 %	€ 0,02000 0%	€ 12,56670
Totale RU				€ 27,18870
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 655,52374 +0,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57195 = 5% * B)				€ 111,43904
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,69628
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 843,66 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 3,22%				€ 27,18870
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,57195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato A - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm MT CAM24_MT.L06.010.001 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm Totale MT	1,00000 m	€ 4,73550 0%	€ 4,73550
Totale MT				€ 4,73550



RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,07270	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,31390	
Totale RU				€ 4,38660	
Sommano euro (A)				€ 9,12210	
Scostamento % su anno 2023				+3,32%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)				€ 1,55076	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,06729	
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 11,74	
Scostamento % su anno 2023				+3,32%	
Incidenza Manodopera sul totale 37,36%				€ 4,38660	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07754	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato B - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.002 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,86550 0%	€ 4,86550
	Totale MT			€ 4,86550
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,53330
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,82810
	Totale RU			€ 5,36140
	Sommano euro (A)			€ 10,22690
	Scostamento % su anno 2023			+3,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08693 = 5% * B)				€ 1,73857
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19655
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 13,16
Scostamento % su anno 2023				+3,63%
Incidenza Manodopera sul totale 40,73%				€ 5,36140
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato C - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.003 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 6,38829 0%	€ 6,38829
	Totale MT			€ 6,38829
	RU			
CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13000	€ 23,03000	€ 2,99390	



CAM24_RU.M.001.005	-	Operario 3^ categoria - D2 Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C3	-	h 0,13000 h	+7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
Totale RU						€ 6,33620
Sommano euro (A)						€ 12,72449
Scostamento % su anno 2023						+3,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10816 = 5% * B)						€ 2,16316
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)						€ 1,48877
TOTALE (A + B + C) euro / m						€ 16,38
Scostamento % su anno 2023						+3,45%
Incidenza Manodopera sul totale 38,69%						€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%						€ 0,10816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato D - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm MT CAM24_MT.L06.010.004 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12970 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 37,23%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,15000 h 0,15000 h	€ 7,94822 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 7,94822 € 7,94822 € 3,45450 € 3,85650 € 7,31100 € 15,25922 +3,31% € 2,59407 € 1,78533 € 19,64 +3,31% € 7,31100 € 0,12970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato E - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.005	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 9,32244 0%	€ 9,32244
	Totale MT			€ 9,32244
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,91510
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,37070



	Totale RU	€ 8,28580
	Sommano euro (A)	€ 17,60824
	Scostamento % su anno 2023	+3,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14967 = 5% * B)		€ 2,99340
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,06016
	TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 22,66
	Scostamento % su anno 2023	+3,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,56%</i>	<i>€ 8,28580</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	<i>€ 0,14967</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato F - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm MT CAM24_MT.L06.010.006 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18278 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 35,22%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,20000 h 0,20000 h	€ 11,75519 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 11,75519 € 11,75519 € 4,60600 € 5,14200 € 9,74800 € 21,50319 +3,13% € 3,65554 € 2,51587 € 27,67 +3,13% € 9,74800 € 0,18278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato G - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm MT CAM24_MT.L06.010.007 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU	1,00000 m 0,25000 h 0,25000 h	€ 15,35789 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 15,35789 € 15,35789 € 5,75750 € 6,42750 € 12,18500



Sommano euro (A)	€ 27,54289
Scostamento % su anno 2023	+3,05%
 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23411 = 5% * B)	 € 4,68229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,22252
TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 35,45
Scostamento % su anno 2023	+3,05%
 <i>Incidenza Manodopera sul totale 34,37%</i>	 € 12,18500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,23411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.010.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato H - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.008 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	1,00000 m	€ 19,70341 0%	€ 19,70341
	Totale MT			€ 19,70341
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,13930
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,97010
	Totale RU			€ 15,10940
	Sommano euro (A)			€ 34,81281
	Scostamento % su anno 2023			+2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29591 = 5% * B)			€ 5,91818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,07310
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 44,80
	Scostamento % su anno 2023			+2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,72%			€ 15,10940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29591


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua A - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1/2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.009 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 21,67189 0%	€ 21,67189
	Totale MT			€ 21,67189
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,52069 +1,44%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23393 = 5% * B)		€ 4,67852
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,21992
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 35,42
	Scostamento % su anno 2023		+1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,51%</i>		€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,23393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua B - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3/4"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.010	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 30,02866 0%	€ 30,02866
	Totale MT			€ 30,02866
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A)			€ 35,87746
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30496 = 5% * B)			€ 6,09917
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19766
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 46,17
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,67%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30496

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua C - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.011	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 57,17888 0%	€ 57,17888
	Totale MT			€ 57,17888
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A)			€ 63,02768
	Scostamento % su anno 2023			+0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53574 = 5% * B)			€ 10,71471
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,37424
	TOTALE (A + B + C) euro / m			
	Scostamento % su anno 2023			



			€ 81,12 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale	7,21%		€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale	0,66%		€ 0,53574

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua D - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/4' MT CAM24_MT.L06.010.012 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/4 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69887 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 8,29%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 m 0,18000 h 0,18000 h	€ 73,44672 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 73,44672 € 73,44672 € 4,14540 € 4,62780 € 8,77320 € 82,21992 +0,72% € 13,97739 € 9,61973 € 105,82 +0,72% € 8,77320 € 0,69887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua E - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.013 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 89,23173 0%	€ 89,23173
	Totale MT			€ 89,23173
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	Totale RU			€ 9,74800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,97973 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84133 = 5% * B)			€ 16,82655
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,58063
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 127,35 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,65%</i>			€ 9,74800



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,84133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua F - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.014 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 118,44329 0%	€ 118,44329
	Totale MT			€ 118,44329
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	Totale RU			€ 11,69760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 130,14089 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10620 = 5% * B)			€ 22,12395
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,22648
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 167,49 +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			€ 11,69760
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,10620

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua G - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.015 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 158,03581 0%	€ 158,03581
	Totale MT			€ 158,03581
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	Totale RU			€ 14,62200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 172,65781 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46759 = 5% * B)			€ 29,35183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20096
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 222,21 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,46759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L06.010.020.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua H - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3" MT CAM24_MT.L06.010.016 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3" 1,00000 m € 217,74029 0% € 217,74029 Totale MT € 217,74029 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,37000 h € 23,03000 +7,17% € 8,52110 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,37000 h € 25,71000 +7,17% € 9,51270 Totale RU € 18,03380 Sommano euro (A) € 235,77409 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00408 = 5% * B) € 40,08160 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,58557 TOTALE (A + B + C) euro / m € 303,44 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 18,03380 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,00408			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.020.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua I - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 4" MT CAM24_MT.L06.010.017 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 4" 1,00000 m € 253,17299 0% € 253,17299 Totale MT € 253,17299 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,43000 h € 23,03000 +7,17% € 9,90290 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,43000 h € 25,71000 +7,17% € 11,05530 Totale RU € 20,95820 Sommano euro (A) € 274,13119 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33012 = 5% * B) € 46,60230 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,07335 TOTALE (A + B + C) euro / m € 352,81 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 20,95820 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,33012			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo A - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 16 mm			



MT				
CAM24_MT.L06.010.018	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 16	1,00000 m	€ 3,23128 0%	€ 3,23128
Totale MT				€ 3,23128
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A)				€ 4,69348
Scostamento % su anno 2023				+2,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03989 = 5% * B)				€ 0,79789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,54914
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 6,04
Scostamento % su anno 2023				+2,13%
Incidenza Manodopera sul totale 24,21%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03989

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L06.010.030.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo B - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 20 mm				
	MT				
	CAM24_MT.L06.010.019	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 20	1,00000 m	€ 4,04839 0%	€ 4,04839
	Totale MT			€ 4,04839	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,92120
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,02840
	Totale RU			€ 1,94960	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,99799 +2,22%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05098 = 5% * B)			€ 1,01966	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70177	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,72 +2,22%	
	Incidenza Manodopera sul totale 25,26%			€ 1,94960	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05098		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo C - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 25 mm			
	MT CAM24_MT.L06.010.020 - Tubi portacavi e accessori - Tubo	1,00000	€ 5,12549	€ 5,12549



	elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 25	m	0%	
	Totale MT			€ 5,12549
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,04989 +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06842 = 5% * B)			€ 1,36848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94184
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,36 +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,23%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo D - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 32 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.021	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 32	1,00000 m	€ 7,24253 0%	€ 7,24253
	Totale MT			€ 7,24253
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,16693 +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08642 = 5% * B)			€ 1,72838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18953
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,08 +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,35%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo E - Tubo elettrownito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 40 mm			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.022	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrownito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 40	1,00000 m	€ 9,15531 0%	€ 9,15531



		Totale MT		€ 9,15531
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 1,61210
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 1,79970
	Totale RU			€ 3,41180
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,56711 <i>+1,85%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10682 = 5% * B)			€ 2,13641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47035
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,17 <i>+1,85%</i>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,09%</i>			€ 3,41180
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.030.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo F - Tubo elettrounito da lamiera di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 50 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.023	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 50	1,00000 m	€ 11,82947 <i>0%</i>	€ 11,82947
	Totale MT			€ 11,82947
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 1,84240
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 2,05680
	Totale RU			€ 3,89920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,72867 <i>+1,69%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13369 = 5% * B)			€ 2,67387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84025
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 20,24 <i>+1,69%</i>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,26%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° A - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1/2"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.024	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 16,82496 <i>0%</i>	€ 16,82496
	Totale MT			€ 16,82496
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,28716 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15544 = 5% * B)				€ 3,10882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13960
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,54 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° B - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3/4"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.025	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 16,82496 0%	€ 16,82496
Totale MT				€ 16,82496
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,28716 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15544 = 5% * B)				€ 3,10882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,13960
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 23,54 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 6,21%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° C - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.026	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 16,97353 0%	€ 16,97353
Totale MT				€ 16,97353
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				



				€ 1,46220
	Sommano euro (A)			€ 18,43573
	Scostamento % su anno 2023			+0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15670 = 5% * B)			€ 3,13407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 23,73
	Scostamento % su anno 2023			+0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,16%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° D - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/4			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.027 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 36,76979 0%	€ 36,76979
	Totale MT			€ 36,76979
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A)			€ 38,23199
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32497 = 5% * B)			€ 6,49944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 49,20
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,32497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° E - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.028 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 40,55819 0%	€ 40,55819
	Totale MT			€ 40,55819
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
	Totale RU			€ 1,46220
	Sommano euro (A)			
	Scostamento % su anno 2023			

				€ 42,02039 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35717 = 5% * B)			€ 7,14347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,91639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 54,08 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,7%			€ 1,46220
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,35717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° F - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.029 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 47,16932 0%	€ 47,16932
	Totale MT			€ 47,16932
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,09372 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42580 = 5% * B)			€ 8,51593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,86097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 64,47 +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,42580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° G - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.030 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 80,41070 0%	€ 80,41070
	Totale MT			€ 80,41070
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	Totale RU			€ 2,92440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 83,33510 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70835 = 5% * B)			€ 14,16697



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,75021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 107,25 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%		€ 2,92440
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,70835

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° H - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.031 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 99,44556 0%	€ 99,44556
	Totale MT			€ 99,44556
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,78176 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89915 = 5% * B)			€ 17,98290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 136,14 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			€ 6,33620
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,89915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.040.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° I - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 4"			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.032 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 4"	1,00000 cad	€ 248,79033 0%	€ 248,79033
	Totale MT			€ 248,79033
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	Totale RU			€ 6,33620
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 255,12653 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16858 = 5% * B)			€ 43,37151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,84980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 328,35 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			€ 6,33620

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,16858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° A - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1/2" MT CAM24_MT.L06.010.033 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1/2" Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09530 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 10,13% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h	€ 9,74957 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 9,74957 € 9,74957 € 0,69090 € 0,77130 € 1,46220 € 11,21177 +0,88% € 1,90600 € 1,31178 € 14,43 +0,88% € 1,46220 € 0,09530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° B - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 3/4" MT CAM24_MT.L06.010.034 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3/4" Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08630 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 11,19% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,03000 h 0,03000 h	€ 8,69104 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17%	€ 8,69104 € 8,69104 € 0,69090 € 0,77130 € 1,46220 € 10,15324 +0,97% € 1,72605 € 1,18793 € 13,07 +0,97% € 1,46220 € 0,08630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_L06.010.050.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° C - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1" MT CAM24_MT.L06.010.035 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1" Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13603 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,1% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 14,54078 0%	€ 14,54078
				€ 14,54078
				€ 0,69090
				€ 0,77130
				€ 1,46220
				€ 16,00298 +0,61%
				€ 2,72051
				€ 1,87235
				€ 20,60 +0,61%
				€ 1,46220
				€ 0,13603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° D - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbrocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"1/4 MT CAM24_MT.L06.010.036 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/4 Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20359 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 4,74% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 22,48900 0%	€ 22,48900
				€ 22,48900
				€ 0,69090
				€ 0,77130
				€ 1,46220
				€ 23,95120 +0,41%
				€ 4,07170
				€ 2,80229
				€ 30,83 +0,41%
				€ 1,46220
				€ 0,20359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90°			



E - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"1/2				
MT				
CAM24_MT.L06.010.037	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 23,56609 0%	€ 23,56609
Totale MT				€ 23,56609
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,69090
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,77130
Totale RU				€ 1,46220
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,02829 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21274 = 5% * B)				€ 4,25481
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,92831
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 32,21 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 4,54%				€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° F - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 2"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.038	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 35,69269 0%	€ 35,69269
Totale MT				€ 35,69269
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
Totale RU				€ 2,92440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,61709 +0,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32825 = 5% * B)				€ 6,56491
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,51820
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 49,70 +0,51%
Incidenza Manodopera sul totale 5,88%				€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° G - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 2"1/2			
MT				



CAM24_MT.L06.010.039	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,18678 0%	€ 40,18678
Totale MT				€ 40,18678
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
Totale RU				€ 2,92440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,11118 +0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36645 = 5% * B)				€ 7,32890
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,04401
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 55,48 +0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 5,27%				€ 2,92440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.050.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° H - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 3"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.040	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 53,13049 0%	€ 53,13049
Totale MT				€ 53,13049
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
Totale RU				€ 6,33620
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 59,46669 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50547 = 5% * B)				€ 10,10934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,95760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 76,53 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 8,28%				€ 6,33620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50547

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda A - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 1/2"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.041	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 24,66176 0%	€ 24,66176



		Totale MT		€ 24,66176
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,66176 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 0,49324
	Totale RU			€ 3,41764
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,07940 <i>+0,7%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23868 = 5% * B)			€ 4,77350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,28529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 36,14 <i>+0,7%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 9,46%			€ 3,41764
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda B - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1/2"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.042	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 27,03879 <i>0%</i>	€ 27,03879
	Totale MT			€ 27,03879
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 <i>+7,17%</i>	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 <i>+7,17%</i>	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,03879 %	€ 0,02000 <i>0%</i>	€ 0,54078
	Totale RU			€ 3,46518
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,50397 <i>+0,65%</i>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25928 = 5% * B)			€ 5,18567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 39,26 <i>+0,65%</i>
	Incidenza Manodopera sul totale 8,83%			€ 3,46518
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda C - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 3/4"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.043	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm,	1,00000 cad	€ 24,43891 <i>0%</i>	€ 24,43891



	imbocchi 3/4"			
	Totale MT			€ 24,43891
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,43891 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48878
	Totale RU			€ 3,41318
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,85209 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23674 = 5% * B)			€ 4,73486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,25870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 35,85 +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,52%			€ 3,41318
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,23674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda D - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 3/4"			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.044	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	1,00000 cad	€ 26,61167 0%	€ 26,61167
	Totale MT			€ 26,61167
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,61167 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53223
	Totale RU			€ 3,45663
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,06830 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25558 = 5% * B)			€ 5,11161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 38,70 +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			€ 3,45663
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,25558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda E - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1"			
	MT			



CAM24_MT.L06.010.045	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 27,63305 0%	€ 27,63305
Totale MT				€ 27,63305
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,63305 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55266
Totale RU				€ 3,47706
Sommano euro (A)				€ 31,11011
Scostamento % su anno 2023				+0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26444 = 5% * B)				€ 5,28872
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,63988
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 40,40
Scostamento % su anno 2023				+0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 8,68%				€ 3,47706
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda F - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"			
MT				
CAM24_MT.L06.010.046	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 47,16932 0%	€ 47,16932
Totale MT				€ 47,16932
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,16932 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94339
Totale RU				€ 3,86779
Sommano euro (A)				€ 51,03711
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43382 = 5% * B)				€ 8,67631
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,97134
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 65,68
Scostamento % su anno 2023				+0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 5,89%				€ 3,86779
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.060.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda G - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2			



	MT				
	CAM24_MT.L06.010.047	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	1,00000 cad	€ 36,76979 0%	€ 36,76979
	Totale MT				€ 36,76979
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,76979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73540
	Totale RU				€ 3,65980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,42959 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34365 = 5% * B)				€ 6,87303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,73026
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 52,03 +0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 7,03%				€ 3,65980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_L06.010.060.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda H - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 2"				
	MT				
	CAM24_MT.L06.010.048	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 2"	1,00000 cad	€ 41,61671 0%	€ 41,61671
	Totale MT			€ 41,61671	
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,38180
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,54260
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61671 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83233
	Totale RU			€ 3,75673	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,37344 +0,43%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38567 = 5% * B)			€ 7,71348		
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,30869		
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 58,40 +0,43%		
Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			€ 3,75673		
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38567		

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione A - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio			



inossidabile, Dimensioni 120x120x110 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.049	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 120x120 mm, profondità 110 mm	1,00000 cad	€ 47,37360 0%	€ 47,37360
Totale MT				€ 47,37360
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,37360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94747
Totale RU				€ 7,28367
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,65727 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46459 = 5% * B)				€ 9,29174
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,39490
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 70,34 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 10,35%				€ 7,28367
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione B - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 150x150x120 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.050	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 150x150 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 57,55029 0%	€ 57,55029
Totale MT				€ 57,55029
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,55029 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15101
Totale RU				€ 7,48721
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 65,03750 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55282 = 5% * B)				€ 11,05638
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,60939
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 83,70 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 8,94%				€ 7,48721
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,55282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione			



C - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.051	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 175x175 mm, profondità 130 mm	1,00000 cad	€ 70,64256 0%	€ 70,64256
Totale MT				€ 70,64256
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,64256 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41285
Totale RU				€ 7,74905
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 78,39161 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66633 = 5% * B)				€ 13,32657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,17182
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 100,89 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 7,68%				€ 7,74905
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,66633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione D - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 230x230x145 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.052	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 230x230 mm, profondità 145 mm	1,00000 cad	€ 111,73930 0%	€ 111,73930
Totale MT				€ 111,73930
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,73930 %	€ 0,02000 0%	€ 2,23479
Totale RU				€ 8,57099
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 120,31029 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02264 = 5% * B)				€ 20,45275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,07630
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 154,84 +0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,54%				€ 8,57099
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02264

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE			



010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione E - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 400x200x200 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.053	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 400x200 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 189,23441 0%	€ 189,23441
Totale MT				€ 189,23441
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 8,29080
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 9,25560
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,23441 %	€ 0,02000 0%	€ 3,78469
Totale RU				€ 21,33109
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 210,56550 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78981 = 5% * B)				€ 35,79614
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,63616
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 271,00 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 7,87%				€ 21,33109
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,78981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione F - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbrocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x330x200 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.054	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x330 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 379,17451 0%
	Totale MT			€ 379,17451
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,17451 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 25,12989
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 404,30440 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43659 = 5% * B)			€ 68,73175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,30362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 520,34 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			€ 25,12989
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,43659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L06.010.070.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione G - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x430x270 mm MT CAM24_MT.L06.010.055 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x430 mm, profondità 270 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10822 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 7,59%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 436,09340 0%	€ 436,09340
				€ 436,09340
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 0,02000 0%
				€ 47,22647
				€ 483,31987 +0,54%
				€ 82,16438
				€ 56,54843
				€ 622,03 +0,54%
				€ 47,22647
				€ 4,10822

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.070.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione H - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 640x440x340 mm MT CAM24_MT.L06.010.056 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 640x440 mm, profondità 340 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49871 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,85%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 827,15309 0%	€ 827,15309
				€ 827,15309
				€ 23,03000 +7,17%
				€ 25,71000 +7,17%
				€ 0,02000 0%
				€ 55,04766
				€ 882,20075 +0,29%
				€ 149,97413
				€ 103,21749
				€ 1.135,39 +0,29%
				€ 55,04766
				€ 7,49871



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido A - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.057 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm	1,00000 cad	€ 89,48640 0%	€ 89,48640
	Totale MT			€ 89,48640
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,48640 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78973
	Totale RU			€ 8,12593
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,61233 +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82971 = 5% * B)			€ 16,59410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,42064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 125,63 +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			€ 8,12593
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,82971

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido B - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.058 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm	1,00000 cad	€ 105,55920 0%	€ 105,55920
	Totale MT			€ 105,55920
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,55920 %	€ 0,02000 0%	€ 2,11118
	Totale RU			€ 8,44738
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 114,00658 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96906 = 5% * B)			€ 19,38112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,33877

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 146,73 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,76%		€ 8,44738
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,96906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido C - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm MT CAM24_MT.L06.010.059 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04689 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,44% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,13000 h 0,13000 h 114,53680 %	€ 114,53680 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 114,53680 € 114,53680 € 2,99390 € 3,34230 € 2,29074 € 8,62694 € 123,16374 +0,35% € 20,93784 € 14,41016 € 158,51 +0,35% € 8,62694 € 1,04689

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido D - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm MT CAM24_MT.L06.010.060 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU	1,00000 cad 0,13000 h 0,13000 h 138,28400 %	€ 138,28400 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 138,28400 € 138,28400 € 2,99390 € 3,34230 € 2,76568 € 9,10188

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25278 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 4,8%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 147,38588 +0,29% € 25,05560 € 17,24415 € 189,69 +0,29% € 9,10188 € 1,25278

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.080.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido E - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm MT CAM24_MT.L06.010.061 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68590 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 3,96%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,13000 h 0,13000 h 188,24000 %	€ 188,24000 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 188,24000 € 188,24000 € 2,99390 € 3,34230 € 3,76480 € 10,10100 € 198,34100 +0,21% € 33,71797 € 23,20590 € 255,26 +0,21% € 10,10100 € 1,68590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm MT CAM24_MT.L06.010.062 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 0,13000 h	€ 65,44960 0% € 23,03000 +7,17%	€ 65,44960 € 65,44960 € 2,99390



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,44960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30899
Totale RU				€ 7,64519
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,09479 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62131 = 5% * B)				€ 12,42611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,55209
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 94,07 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 8,13%				€ 7,64519
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,62131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm MT CAM24_MT.L06.010.063 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64139 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,92% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 67,76640 0%	€ 67,76640
Totale MT				€ 67,76640
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,76640 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35533
Totale RU				€ 7,69153
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 75,45793 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64139 = 5% * B)				€ 12,82785
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,82858
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 97,11 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 7,92%				€ 7,69153
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,64139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm MT CAM24_MT.L06.010.064 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni	1,00000 cad	€ 77,03360 0%	€ 77,03360



	185x92x68 mm			
	Totale MT			€ 77,03360
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,03360 %	€ 0,02000 0%	€ 1,54067
	Totale RU			€ 7,87687
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 84,91047 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72174 = 5% * B)			€ 14,43478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,93453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 109,28 +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			€ 7,87687
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,72174

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100			
	MT			
CAM24_MT.L06.010.065	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100	1,00000 cad	€ 86,15600 0%	€ 86,15600
	Totale MT			€ 86,15600
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,15600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72312
	Totale RU			€ 8,05932
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 94,21532 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80083 = 5% * B)			€ 16,01660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,02319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 121,26 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,65%			€ 8,05932
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,80083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento			



EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm				
MT				
CAM24_MT.L06.010.066	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm	1,00000 cad	€ 94,98880 0%	€ 94,98880
Totale MT				€ 94,98880
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,98880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89978
Totale RU				€ 8,23598
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 103,22478 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87741 = 5% * B)				€ 17,54821
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,07730
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 132,85 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,2%				€ 8,23598
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.090.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm			
MT				
CAM24_MT.L06.010.067	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm	1,00000 cad	€ 109,90320 0%	€ 109,90320
Totale MT				€ 109,90320
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,90320 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19806
Totale RU				€ 8,53426
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,43746 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00672 = 5% * B)				€ 20,13437
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,85718
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 152,43 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 5,6%				€ 8,53426
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00672


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L06.010.100.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.068	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm	1,00000 cad	€ 66,89760 0%
	Totale MT			€ 66,89760
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,89760 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 7,67415
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,57175 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63386 = 5% * B)			€ 12,67720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,72490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 95,97 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 8%
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.069	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm	1,00000 cad	€ 71,53120 0%
	Totale MT			€ 71,53120
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%
	CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,53120 %	€ 0,02000 0%
	Totale RU			€ 7,76682
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,29802 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67403 = 5% * B)			€ 13,48066
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,27787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 102,06 +0,54%



	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%		€ 7,76682
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,67403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.070 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm	1,00000 cad	€ 80,65360 0%	€ 80,65360
	Totale MT			€ 80,65360
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,65360 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61307
	Totale RU			€ 7,94927
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,60287 +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75312 = 5% * B)			€ 15,06249
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 114,0312 +0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 6,97%			€ 7,94927	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75312	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125			
	MT			
	CAM24_MT.L06.010.071 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125	1,00000 cad	€ 89,05200 0%	€ 89,05200
	Totale MT			€ 89,05200
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,99390
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,34230
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,05200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78104
	Totale RU			€ 8,11724
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,16924 +0,44%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82594 = 5% * B)		€ 16,51877
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 11,36880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 125,06
	Scostamento % su anno 2023		+0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,49%		€ 8,11724
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,82594

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm MT CAM24_MT.L06.010.072 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94520 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 5,86% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad	€ 102,80800 0%	€ 102,80800 € 102,80800 € 2,99390 +7,17% € 3,34230 +7,17% € 2,05616 0% € 8,39236 € 111,20036 +0,38% € 18,90406 € 13,01044 € 143,11 +0,38% € 8,39236 € 0,94520


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.010.100.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm MT CAM24_MT.L06.010.073 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	1,00000 cad	€ 109,46880 0%	€ 109,46880 € 109,46880 € 2,99390 +7,17% € 3,34230 +7,17% € 2,18938



	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%
	Totale RU		€ 8,52558
	Sommano euro (A)		€ 117,99438
	Scostamento % su anno 2023		+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00295 = 5% * B)		€ 20,05904
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,80534
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 151,86
	Scostamento % su anno 2023		+0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%		€ 8,52558
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,00295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.005 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 70 W	1,00000 cad	€ 171,33236 0%	€ 171,33236
	Totale MT			€ 171,33236
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,33236 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42665
	Totale RU			€ 23,89745
	Sommano euro (A)			€ 195,22981
	Scostamento % su anno 2023			+0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65945 = 5% * B)			€ 33,18907
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,84189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 251,26
	Scostamento % su anno 2023			+0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,51%			€ 23,89745
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,65945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W MT CAM24_MT.L06.030.006 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 150/250 W Totale MT	1,00000 cad	€ 216,14321 0%	€ 216,14321
	RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,75750



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,42750
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,14321 %	€ 0,02000 0%	€ 4,32286
Totale RU				€ 16,50786
Sommano euro (A)				€ 232,65107
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97753 = 5% * B)				€ 39,55068
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,22018
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 299,42193
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,51%				€ 16,50786
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,97753

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portatoreattore incorporato, 400 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.007 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 400 W	1,00000 cad	€ 295,45825 0%	€ 295,45825
	Totale MT			€ 295,45825
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,45825 %	€ 0,02000 0%	€ 5,90917
	Totale RU			€ 26,37997
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 321,83822 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73563 = 5% * B)			€ 54,71250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,65507
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 414,21 +0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			€ 26,37997	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,73563	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.020.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W MT CAM24_MT.L06.030.008 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 70 W Totale MT	1,00000 cad	€ 173,56083 0%	€ 173,56083 € 173,56083



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,56083 %	€ 0,02000 0%	€ 3,47122
Totale RU				€ 27,84122
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 201,40205 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71192 = 5% * B)				€ 34,23835
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,56404
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 259,20 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 10,74%				€ 27,84122
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,71192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.020.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.009	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 218,35311 0%	€ 218,35311
Totale MT				€ 218,35311
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	218,35311 %	€ 0,02000 0%	€ 4,36706
Totale RU				€ 28,73706
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 247,09017 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10027 = 5% * B)				€ 42,00533
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,90955
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 318,01 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 9,04%				€ 28,73706
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,10027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.020.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.010	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio	1,00000 cad	€ 294,32544 0%	€ 294,32544



	400 W			
	Totale MT			€ 294,32544
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,32544 %	€ 0,02000 0%	€ 5,88651
	Totale RU			€ 30,25651
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 324,58195 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75895 = 5% * B)			€ 55,17893
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,97609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 417,74 +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			€ 30,25651
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,75895

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti A - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x20 W			
	MT			
CAM24_MT.L06.030.015	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x20 W	1,00000 cad	€ 104,86818 0%	€ 104,86818
	Totale MT			€ 104,86818
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,86818 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09736
	Totale RU			€ 22,56816
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 127,43634 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08321 = 5% * B)			€ 21,66418
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,91005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 164,01 +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,76%			€ 22,56816
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,08321

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti B - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x40 W			
	MT			



CAM24_MT.L06.030.016	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x40 W	1,00000 cad	€ 118,03473 0%	€ 118,03473
Totale MT				€ 118,03473
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,03473 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36069
Totale RU				€ 22,83149
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 140,86622 +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19736 = 5% * B)				€ 23,94726
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,48135
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 181,29 +0,98%
Incidenza Manodopera sul totale 12,59%				€ 22,83149
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,19736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti C - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x65 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.017	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x65 W	1,00000 cad	€ 173,07799 0%	€ 173,07799
Totale MT				€ 173,07799
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,07799 %	€ 0,02000 0%	€ 3,46156
Totale RU				€ 23,93236
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 197,01035 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67459 = 5% * B)				€ 33,49176
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,05021
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 253,55 +0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 9,44%				€ 23,93236
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,67459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti D - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x20 W			



MT				
CAM24_MT.L06.030.018	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x20 W	1,00000 cad	€ 233,11674 0%	€ 233,11674
Totale MT				€ 233,11674
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,11674 %	€ 0,02000 0%	€ 4,66233
Totale RU				€ 25,13313
Sommano euro (A)				€ 258,24987
Scostamento % su anno 2023				+0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19512 = 5% * B)				€ 43,90248
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,21524
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 332,37
Scostamento % su anno 2023				+0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 7,56%				€ 25,13313
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,19512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti E - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x40 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.019 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x40 W	1,00000 cad	€ 251,87305 0%	€ 251,87305
	Totale MT			€ 251,87305
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,87305 %	€ 0,02000 0%	€ 5,03746
	Totale RU			€ 25,50826
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 277,38131 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35774 = 5% * B)			€ 47,15482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,45361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 356,99 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			€ 25,50826	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,35774	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.F	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti F - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata,			



alimentazione 230 V-50 Hz, 2x65 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.020	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x65 W	1,00000 cad	€ 362,62811 0%	€ 362,62811
Totale MT				€ 362,62811
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,62811 %	€ 0,02000 0%	€ 7,25256
Totale RU				€ 27,72336
Sommano euro (A)				€ 390,35147
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31799 = 5% * B)				€ 66,35975
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,67112
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 502,38
Scostamento % su anno 2023				+0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,52%				€ 27,72336
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,31799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti G - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x20 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.021	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x20 W	1,00000 cad	€ 348,71873 0%	€ 348,71873
Totale MT				€ 348,71873
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,71873 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97437
Totale RU				€ 31,34437
Sommano euro (A)				€ 380,06310
Scostamento % su anno 2023				+0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23054 = 5% * B)				€ 64,61073
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 44,46738
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 489,14
Scostamento % su anno 2023				+0,43%
Incidenza Manodopera sul totale 6,41%				€ 31,34437
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,23054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti H - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo			



di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x40 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.022	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x40 W	1,00000 cad	€ 371,98769 0%	€ 371,98769
Totale MT				€ 371,98769
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	371,98769 %	€ 0,02000 0%	€ 7,43975
Totale RU				€ 31,80975
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 403,79744 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43228 = 5% * B)				€ 68,64556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,24430
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 519,69 +0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 6,12%				€ 31,80975
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,43228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti I - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x65 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.023	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x65 W	1,00000 cad	€ 529,94921 0%	€ 529,94921
Totale MT				€ 529,94921
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,94921 %	€ 0,02000 0%	€ 10,59898
Totale RU				€ 34,96898
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 564,91819 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80180 = 5% * B)				€ 96,03609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,09543
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 727,05 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 4,81%				€ 34,96898
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,80180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI			



030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti J - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x18 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.024	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 100,39266 0%	€ 100,39266
Totale MT				€ 100,39266
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,39266 %	€ 0,02000 0%	€ 2,00785
Totale RU				€ 22,47865
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 122,87131 +1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04441 = 5% * B)				€ 20,88812
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37594
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 158,14 +1,13%
Incidenza Manodopera sul totale 14,21%				€ 22,47865
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,04441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti K - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.025	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 113,57779 0%	€ 113,57779
Totale MT				€ 113,57779
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,57779 %	€ 0,02000 0%	€ 2,27156
Totale RU				€ 22,74236
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 136,32015 +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15872 = 5% * B)				€ 23,17443
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,94946
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 175,44 +1,01%
Incidenza Manodopera sul totale 12,96%				€ 22,74236
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.L	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON			



RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti L - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x58 W				
MT				
CAM24_MT.L06.030.026	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 157,99866 0%	€ 157,99866
Totale MT				€ 157,99866
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,99866 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15997
Totale RU				€ 23,63077
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 181,62943 +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54385 = 5% * B)				€ 30,87700
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,25064
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 233,76 +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 10,11%				€ 23,63077
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,54385

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.M	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti M - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x18 W			
MT				
CAM24_MT.L06.030.027	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 224,20285 0%	€ 224,20285
Totale MT				€ 224,20285
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,20285 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48406
Totale RU				€ 24,95486
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 249,15771 +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11784 = 5% * B)				€ 42,35681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,15145
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 320,67 +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 7,78%				€ 24,95486
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,11784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_L06.020.030.N	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti N - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x36 W MT CAM24_MT.L06.030.028 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x36 W 1,00000 cad € 242,94059 0% € 242,94059 Totale MT € 242,94059 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,42000 h € 23,03000 +7,17% € 9,67260 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,42000 h € 25,71000 +7,17% € 10,79820 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 242,94059 % € 0,02000 0% € 4,85881 Totale RU € 25,32961 Sommano euro (A) € 268,27020 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28030 = 5% * B) € 45,60593 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,38761 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 345,26 Scostamento % su anno 2023 +0,51% Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 25,32961 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 2,28030			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.O	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti O - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x58 W MT CAM24_MT.L06.030.029 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x58 W 1,00000 cad € 332,22803 0% € 332,22803 Totale MT € 332,22803 RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,42000 h € 23,03000 +7,17% € 9,67260 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,42000 h € 25,71000 +7,17% € 10,79820 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio 332,22803 % € 0,02000 0% € 6,64456 Totale RU € 27,11536 Sommano euro (A) € 359,34339 Scostamento % su anno 2023 +0,38% Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05442 = 5% * B) € 61,08838 Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,04318 TOTALE (A + B + C) euro / cad € 462,47 Scostamento % su anno 2023 +0,38% Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 27,11536 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,05442			



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.P	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti P - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x18 W MT CAM24_MT.L06.030.030 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x18 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11429 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 6,59%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,50000 h 0,50000 h 335,31075 %	€ 335,31075 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 335,31075 € 335,31075 € 11,51500 € 12,85500 € 6,70622 € 31,07622 € 366,38697 +0,45% € 62,28578 € 42,86728 € 471,54 +0,45% € 31,07622 € 3,11429

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.Q	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti Q - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x36 W			
	MT			
	CAM24_MT.L06.030.031 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x36 W	1,00000 cad	€ 358,57972 0%	€ 358,57972
	Totale MT			€ 358,57972
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,57972 %	€ 0,02000 0%	€ 7,17159
	Totale RU			€ 31,54159
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 390,12131 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31603 = 5% * B)			€ 66,32062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,64419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 502,09 +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			€ 31,54159
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,31603



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.030.R	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti R - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x58 W MT CAM24_MT.L06.030.032 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x58 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40943 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 5,1%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,50000 h 0,50000 h 484,69266 %	€ 484,69266 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 484,69266 € 484,69266 € 11,51500 € 12,85500 € 9,69385 € 34,06385 € 518,75651 +0,32% € 88,18861 € 60,69451 € 667,64 +0,32% € 34,06385 € 4,40943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.040.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici A - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 250 W MT CAM24_MT.L06.030.033 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 250 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05164 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 <i>Incidenza Manodopera sul totale 9,21%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad 0,50000 h 0,50000 h 212,74479 %	€ 212,74479 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 212,74479 € 212,74479 € 11,51500 € 12,85500 € 4,25490 € 28,62490 € 241,36969 +0,68% € 41,03285 € 28,24025 € 310,64 +0,68% € 28,62490 € 2,05164




Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.020.040.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici B - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W MT CAM24_MT.L06.030.034 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 400 W Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73963 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 7,28% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,50000 h 0,50000 h 292,09697 %	€ 292,09697 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 292,09697 € 292,09697 € 11,51500 € 12,85500 € 5,84194 € 30,21194 € 322,30891 +0,51% € 54,79251 € 37,71014 € 414,81 +0,51% € 30,21194 € 2,73963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico A - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.001 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare, da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 175,99566 0%	€ 175,99566
	Totale MT			€ 175,99566
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,99566 %	€ 0,02000 0%	€ 3,51991
	Totale RU			€ 14,24271
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 190,23837 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61703 = 5% * B)			€ 32,34052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,25789
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 244,84 +0,38%	
	Incidenza Manodopera sul totale 5,82%		€ 14,24271	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,61703	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico B - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 10 a 20 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.002	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 238,70958 0%	€ 238,70958
	Totale MT			€ 238,70958
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,70958 %	€ 0,02000 0%	€ 4,77419
	Totale RU			€ 15,49699
	Sommano euro (A)			€ 254,20657
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16076 = 5% * B)			€ 43,21512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,74217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 327,16
	Scostamento % su anno 2023			+0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			€ 15,49699
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,16076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico C - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.003 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 283,95096 0%	€ 283,95096
	Totale MT			€ 283,95096
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,95096 %	€ 0,02000 0%	€ 5,67902
	Totale RU			€ 20,30102
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 304,25198 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58614 = 5% * B)			€ 51,72284
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,59748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 391,57 +0,32%



	Incidenza Manodopera sul totale 5,18%		€ 20,30102
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,58614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico D - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.004 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 317,71485 0%	€ 317,71485
	Totale MT			€ 317,71485
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,71485 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35430
	Totale RU			€ 20,97630
	Sommano euro (A)			€ 338,69115
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87888 = 5% * B)			€ 57,57750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,62687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 435,90
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,81%</i>			€ 20,97630
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,87888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.E	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico E - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.005 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 181,42240 0%	€ 181,42240
	Totale MT			€ 181,42240
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,42240 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62845
	Totale RU			€ 14,35125
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 195,77365 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66408 = 5% * B)			€ 33,28152	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,90552	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.G	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico G - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.007 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 311,86467 0%	€ 311,86467
	Totale MT			€ 311,86467
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	311,86467 %	€ 0,02000 0%	€ 6,23729
	Totale RU			€ 20,85929
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 332,72396 +0,29%

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82815 = 5% * B)		€ 56,56307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 38,92870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 428,22 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%		€ 20,85929
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,82815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.H	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico H - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 30 a 50 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.008	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 334,49650 0%	€ 334,49650
	Totale MT			€ 334,49650
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,49650 %	€ 0,02000 0%	€ 6,68993
	Totale RU			€ 21,31193
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 355,80843 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02437 = 5% * B)			€ 60,48743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,62959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 457,93 +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			€ 21,31193
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,02437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.I	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico I - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 63 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.009	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315 0%	€ 187,47315
	Totale MT			€ 187,47315
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,74946
	Totale RU			€ 14,47226



	Sommano euro (A)	€ 201,94541
	Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71654 = 5% * B)		€ 34,33072
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 23,62761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad	€ 259,90
	Scostamento % su anno 2023	+0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,57%</i>	€ 14,47226
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,71654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.J	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico J - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 63 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.010	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315 0%	€ 187,47315
	Totale MT			€ 187,47315
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,74946
	Totale RU			€ 14,47226
	Sommano euro (A)			€ 201,94541
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71654 = 5% * B)			€ 34,33072
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,62761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 259,90
	Scostamento % su anno 2023			+0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			€ 14,47226
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,71654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.K	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico K - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 63 A			
	MT			
CAM24_MT.L06.040.011	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 63 A	1,00000 cad	€ 317,62570 0%	€ 317,62570
	Totale MT			€ 317,62570
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,62570 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35251



	Totale RU		€ 20,97451
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 338,60021 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87810 = 5% * B)		€ 57,56204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 39,61623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 435,78 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%		€ 20,97451
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,87810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.L	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico L - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 63 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.012 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 385,75521 0%	€ 385,75521
	Totale MT			€ 385,75521
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	385,75521 %	€ 0,02000 0%	€ 7,71510
	Totale RU			€ 22,33710
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 408,09231 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46878 = 5% * B)			€ 69,37569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,74680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 525,21 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			€ 22,33710
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,46878


Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.M	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico M - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 80 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.013 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 80 A	1,00000 cad	€ 193,50162 0%	€ 193,50162
	Totale MT			€ 193,50162
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 25,71000	€ 5,65620



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	193,50162 %	€ 0,02000 0%	€ 3,87003
	Totale RU			€ 14,59283
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 208,09445 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76880 = 5% * B)			€ 35,37606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,34705
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 267,82 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			€ 14,59283
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,76880

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.N	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico N - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 80 A MT CAM24_MT.L06.040.014 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 80 A Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio Totale RU Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84795 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023 Incidenza Manodopera sul totale 3,96% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	1,00000 cad 0,22000 h 0,22000 h 317,97114 %	€ 317,97114 0% € 23,03000 +7,17% € 25,71000 +7,17% € 0,02000 0%	€ 317,97114 € 317,97114 € 5,06660 € 5,65620 € 6,35942 € 17,08222 € 335,05336 +0,21% € 56,95907 € 39,20124 € 431,21 +0,21% € 17,08222 € 2,84795

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.O	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico O - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 80 A MT CAM24_MT.L06.040.015 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 80 A Totale MT RU CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 cad 0,30000 h	€ 397,19927 0% € 23,03000 +7,17%	€ 397,19927 € 397,19927 € 6,90900



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,19927 %	€ 0,02000 0%	€ 7,94399
Totale RU				€ 22,56595
Sommano euro (A)				€ 419,76526
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56800 = 5% * B)				€ 71,36009
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 49,11254
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 540,23789
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,18%				€ 22,56599
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,56800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.030.010.P	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico P - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 80 A			
	MT			
	CAM24_MT.L06.040.016 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 80 A	1,00000 cad	€ 442,56323 0%	€ 442,56323
	Totale MT			€ 442,56323
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	CAM24_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	442,56323 %	€ 0,02000 0%	€ 8,85126
	Totale RU			€ 23,47326
	Sommano euro (A)			€ 466,03649
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96131 = 5% * B)			€ 79,22620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,52627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 599,79
	Scostamento % su anno 2023			+0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			€ 23,47326
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,96131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.A	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4 MT CAM24_MT.L06.050.001 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180 0%	€ 246,04180



				Totale MT		€ 246,04180
	RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%			€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%			€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000 0%			€ 4,92084
	Totale RU					€ 15,64364
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 261,68544 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22433 = 5% * B)					€ 44,48652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 30,61720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023					€ 336,79 +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%					€ 15,64364
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,22433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.B	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
CAM24_MT.L06.050.002	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			€ 287,04877
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
	Totale RU			€ 16,46378
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 303,51255 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57986 = 5% * B)			€ 51,59713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,51097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 390,62 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			€ 16,46378
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,57986

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.C	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T,			



rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
MT				
CAM24_MT.L06.050.003	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
Totale MT				€ 297,74624
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
Totale RU				€ 16,67772
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 314,42396 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67260 = 5% * B)				€ 53,45207
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,78760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 404,66 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 4,12%				€ 16,67772
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,67260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_L06.040.010.D	CAM24_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
MT				
CAM24_MT.L06.050.004	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 214,84085 0%	€ 214,84085
Totale MT				€ 214,84085
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
CAM24_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,84085 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29682
Totale RU				€ 15,01962
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 229,86047 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95381 = 5% * B)				€ 39,07628
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,89368
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 295,83 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 5,08%				€ 15,01962
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,95381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo